



Akt nr:
R-E1a-1680

AU\$R-E1a-1680

6094-2

R 2-1680

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JAN. 1958
DIARIÉ Nr
SAK Nr

Handlingar angående

"Stommens dikningsföretag av år 1954"

i Vårsås socken, Vårsås kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

.Sven Holmström

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1.
Förskott vid nyre-
förrättning enligt vatten-
lagen för förläggning
av mark tillhörande
Värns Skattegården m. fl.
i Värns socken av
Skaraborgs län.

Den 23 nov. 1954 i Kommunalt huset, Värns.

Närvarande: Underheltidigt landbruks-
ingenjör och förrättningsman, skiftes-
godsmännen Erlend Larsson, Galle-
gården, Varola och Arthur Engelbrektsson,
Kyrkebråten, Värns samt följande
sakägare:

Sökande: Varola prostat äg. Stommen 1'
gen. Karl Johansson, Storslätten, Värns
ent. ^{pretkullmål} fullm. bit. FV samt orrendator
Henrik Carlsson

Karl J. Ljungén äg. Värns Skattegården 5²⁵
~~Är~~ övriga sakägare:

Elon o. Ester Venuborg äg. Tashög 1³ gen
fru Ester Venuborg ent. fullm. bit. FI

Fru Sonja Lindsjö äg. Värns 9' gen
fru Sanna Jansson ent. fullm. bit. FII

Karl Jansson äg. Värns Skattegården 5³ och 5⁵
gen. fru Sanna Jansson ent. fullm. bit. FIII

And Blomkvist äg. Värns Skattegården 5¹⁰
A. H. Johansson äg. Värns 8'

Henry Jansson äg. Värns Sörgården 4³
Arnebackens delningsföretag av år 1936 gen
kannen Arne Dahlqvist, Arnebacken, Värns.

Aker Green äg. Årjåstorp 1³
 Vågförvaltningen i Skaraborgs län
 gen. vågmästare T. Hermaasson, Tibro
 anl. fullm. bil. F IV.

§ 1.

Något jär emot nyemännen kunde
 icke utmås.

§ 2.

Aker Green och Torja Lundström
 samt Karl Jansson de båda senare
 gen. Sanna Jansson förkunde sig
 med sökanden bil. E.

§ 3.

Sökanden och de som förut
 sig med dem, yrkade på förklaring
 och i möjligaste mån iakttagning med
 för av ifrågakörande avlopp. Så att
 deras hörs beroende verk på kunna
 på ett ändamålsenligt sätt för-
 liggas och brukas.

§ 4

Förklades den vid förundersökningen
 uppräffade misstanken över de vatten-
 berörade mårderna samt profil över
 avloppen hörsprån.

§ 5.

Det upplystes och lättnades obekant
 att våghammarna vid sek. 10+00 och
 43+28 ha tillkommit efter år 1880.

§ 6.

Karl J. Lingen yrkade på rätledning
shäkan 40+00 - 43+36.

För postmätet del yrkades på rätledningen
28+65 - 31+93.

För Karl Janssons del yrkades på rät-
ledning häkan 50 - 53+15 vänd åt.

Johansson ej motstå sig deltagnings-
skyldighet för sin skogsmark som
är i behov av dikning.

Henry Jansson förklarade även att
han har rätt till rätledning över
sina skogsmark.

Oska Green yrkade på att arloppet från
sekt. 10+67 skulle utlösas i gränsen
mellan Tostnyd och Ålgårdsbruk samt
att det skulle upptägas ändå ned till
6+00 för Ålgårdsbrukens dikningsföretag
där. Han yrkade vidare på att en
bro utlösas i sekt. 7+10.

Fru Ester Wennerby yrkade på bro vid sekt.
14+63. Hon förklarade sig intresserad av
att dikeföretaget utskötses ändå mer
till Ålgårdsbrukens dikningsföretag men
ej av dikning av marken väster om sekt. 14.
Hon yrkade vidare på jordsättning i
frukommande fall. För slutligt an-
grående av de frögn. som befinna
Tostnyd 1³, hänvisade Fru Wennerby till
sine Elon Wennerby, vilken förädlings-
mannen borde att kontakta.

§7.

Meddelades att en branddammer
i bygen nedanför landsvägen Skivde-
Väsås ej längre underhålls och att
den ej vidare behöves förses med
vatten.

§8.

Som intet vidare fanns att till proto-
kollet antecknas förklarades samman-
kådet upplöst med tillkännagivande,
att sedan frist till dikningen
fridigställt, nytt sammankåde
kommer att kallas i st och till som
i nya ordning kommer att för
utgående tillkännagivande

Artak till som ovan

T. Grönk

Spenshuskru

Bihörande Jde män:

Birger Engeström
Leland Samu

Den 20 dec. 1954 i Kommunhuset, Väsås.

Närvarande: Förordande styrelsemedlem samt

Förordande styrelsemedlem:

Varola postnat gen. Karl Johansson ent.
prot. utdrag samt Henrik Carlsson.

Karl J. Ljungén

Astor Green

Ester Wenborg med fullm. för Elm Wenborg

Dr. Sonja Lindström gen. Dr. Sanna Jansson

ent. fullm.

Karl Jansson gen. fru Sanna Jansson ent. fullm.

A.H. Johansson

Erik Karlsson

Ake Sörstedt

'Arnebachs dihningsföretag av år 1936'
gen. herrn Assar Dahlqvist, Arnebachs.

§ 9.

Upplästes det för förretningsmannen
utspäddade förordnandet, som hade
lydelse ent. bil. **A**.

§ 10.

Meddelade förretningsmannen att
civilekonom Elon Wenborg under hand
faktiskt, att han ej vinkade förena
sig med vinkandena, att han vinkade
kalotiskt system över postigheten Tistozyl³
samt att han ej vinkade gremlidning
till monken, som gränser till Ägnastorp
vister om huvudavloppet.

§ 11.

Förelades det redan förre. samman-
kudet upprättade förslaget till de vatten-
bestämda monkenas bättre förläggning
och brukning med därtill hänade
handlingar.

§ 12.

Upplästes styrelsemannens utlåtande,
som hade lydelse ent. bil. **O**.

§ 13.

~~Att~~ mottaga och förre till förslaget

§ 14.

Om intet vidare fanns att till proto-
kollet anseckna, förklarades förhandlingarna
 avslutade och sammanträdets upplöst.

Det och det som man

Thiänsken

Spencer Johnston

Beïdoende gode man:

H. C. Myer
General Cannon

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

10 DEC 1954

III 172 54


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström.

Skara den 13 november 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:



 Rolf Eliasson



 Bo Hjalmarsson
Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


 J. Sunnerholm


 Nils Karlberg



E D. 35-49 For 1649
1952
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd. (59)

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
- 5 MRS 1952
Diarie Nr 7893

Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

L 4/52
19/6 52.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{oss} tillhörig mark inom

Väsås socken(-mar) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser Avloppsdiken till en längd av cirka 3000 meter.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Gelsborg.

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr. Gunnar Carlsson, Skommar, Väsås.
Tel. Väsås 5.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Väsås

den

1 mars

1952.

Sökandes namn:

Gunnar Carlsson
Karl J. Lingen

Fastighet:

för fastigheten

Väsås Skommar 1.

» »

Väsås Skommar 5-6

» »

Prof. i Skommar

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Oskar Eken	ägare av fastigheten	Bygårdsgården 1:3
Olav och Ester Vennberg	» » »	Tärlågs 1:3
Sonja Lindblom	» » »	Emborg. Väris lilllag 9:1
Kvid Blomkvist		Lögården 4:4 (Lögården)
Karl Jansson		Skattgården 5:3
Henny Jansson		Lögården 4:3
A. H. Johansson		Lögården 8:1
A. V. Norin		Skattgården 5:5.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 28 mars 19 52

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein.

Erik Almlöf
Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 14 maj 1952.
På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein



Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie pastorats
stämma med Varola pastorat den 28 okt. 1949.

§ 1.

Att justera protokollet utsågos herrar O.W. Asplund och K. Thorsén.

§ 7.

På därom gjord anhållan gav pastoratsstämman boställsarrendatorn
tillstånd att begära laga avdikningssyn å lönebostället Vårsås 1:1
Stommen.

Justerat:

Som ovan

O.W. Asplund,

Carl-Gust. Dahlquist.

Karl Thorsén.

Ordf.

Justeringen kungjord i pastoratets kyrkor sönd. den 30/10 1949.CGD

Rätt utdraget, betygar:

Carl Gust. Dahlquist

Komm.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde i Kommunalhuset, Vårsås tisdagen den
23 nov. 1954 klockan 13.00, vilka denna dag avsänts till:

Varola pastorat,		<u>Varola</u>
Arr. Henrik Carlsson,	Stommen,	<u>Vårsås</u>
"Ormebackens dikningsföretag av år 1936"		
gm Henrik Carlsson,	Stommen,	"
Karl I. Lingén,	Brobacka,	"
Oskar Gren,	Örjanstorp,	"
Elon o. Ester Vennborg,	Tåstaryd,	"
Fr. Sonja Lindström,	Skattegården,	"
Arvid Blomkvist,	Sörtorp,	"
Karl Jansson,	Skattegården,	"
Henry Jansson,	Sörgården,	"
A. H. Johansson,	"	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Erland Larsson,	Gallegården,	<u>Varola</u>
" Artur Engelbrektsson,	Kyrkebråten,	<u>Vårsås.</u>

Skara den 16 nov. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksing.

Ang. fortsatt sammanträde måndagen den 20 dec. 1954 klockan 13.00, har
 avdrag av kungörelse sänts till förestående samt Erik Karlsson, Tåstaryd,
Vårsås.

Skara den 4 dec. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m.fl. fastigheter i Vårsås socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i kommunalhuset, Vårsås, måndagen den 20 dec. 1954 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Vårsås socken:

Örjanstorp 1³, 1⁴

Tåstaryd 1³, 1⁴

Vårsås Stommen 1¹

" Skattegården 5³, 5⁵, 5¹⁰, 5²⁵

" Sörgården 4³

Vårsås 8¹, 9¹.

Skara den 29 nov. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vårsås församling den 5 dec. 1954, betygas:

Vårsås den 6 dec. 1954
Kommun. Vårsås

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den

29 nov. 1954.

I tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sven Holmström', written in a cursive style.

(Sven Holmström)

Lantbruksing.

Kungörelse.

För torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande

STOMMEN m. fl. fastigheter

i Värsås socken av Skaraborgs
län genom uppgrävning av av-
loppsdiken och igenläggning med
rör av vissa avlopp kommer syne-
förrättning enligt vattenlagen
att handläggas vid sammanträde
i kommunalhuset, Värsås, mån-
dagen den 20 dec. 1954 kl. 13.00,
då vederbörande sakägare hava
att tillstädeskomma för utföran-
de av sin talan.

Av förrättningen torde följande
fastigheter bliva berörda:

Värsås socken: Örjanstorp 1³,
1⁴, Tåstaryd 1³, 1⁴, Värsås Stom-
men 1¹, Värsås Skattegården 5³,
5⁵, 5¹⁰, 5²⁵, Värsås Sörgården 4³,
Värsås 8¹, 9¹.

Skara den 30 nov. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström,
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad,
Skövde tisdagen den 2 dec. 1954, betygas.

Skara den 3 dec. 1954.

I tjänsten:



FÖRENING.

Undertecknad L. förena^{oss}..... med sökanden a... till den syne-
förrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Värns Skulle-
gården m.fl. fastigheter i^{Värns}.....
sock en av Skaraborgs län, och yrka .. ut... på företagets utsträckning,
så att jämväl^{var}..... därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt
torrläggas och brukas.

.....^{Värns}..... den 23/11 1954

Lanna Jansson

Oscar Grén

Bestyrkes:

L. Westlund
B. Berglund
E. Lund

FULLMAKT

för Ester Wennborg eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Stommen m.fl. fastigheter
i Värsås sock en av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan ~~sa~~ ~~mt ingå fö~~ ~~rening och göra yrkande, som i 10 kap.~~
~~58 § vattenlagen omförmäles~~, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stalun

den

13/12

19

*54**Ester Wennborg*

Bevittnas:

*B. B. B. B. B.**B. B. B. B. B.*

FULLMAKT

för *Sarna Jansson*
(namn)
Skattegården Wärsås
(adress)

eller den hon i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande *Wärsås 9*

Wärsås i *Schararaborgs* kommun av *Schararaborgs* län
 å *mina* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Samt söka lön av statsmedel
 Ombudets laga åtgärder godkännas.

Wärsås den *20/12* 1954.
Sonja Lindström

Bevittnas:

Nils Jilnefelt
(namn)
Wärsås
(adress)

Knut Nordström
(namn)
Wärsås
(adress)

FULLMAKT

för Lenna Janson (namn)
Skattegården (adress) Värsås

eller den hon i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande 1/4 mt Skattegården 5/3
1/5 mt 6/5

i Värsås kommun av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
1 samt söka lön av statsmedel
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Värsås den 20/12 1954

Karl Janson

Bevittnas:

Nils Jilnefelt (namn)
Värsås. (adress)

Knut Nordström (namn)
Värsås (adress)

19.

Bil. F IV

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr ...4917-43/54...

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Hermansson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Stommen 1¹ m.fl. hemman inom Värsås socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 17 november 1954

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Utdrag av protokoll, fört vid ordinarie pastoratskyrkostämma med Varola pastorats församlingar i Vårsås kommunalhus den 28 dec. 1953.

§ 1.

Sedan pastoratskyrkostämman förklarats vara i laga ordning kungjord utsågos till justeringsmän för dagens protokoll hrr. C.M. Marvén och Ernst Salomonsson, båda Vårsås.

- - - - -

§ 3.

Till pastoatsombud för år 1954 omvaldes hr. Carl Johansson, Storslätten, Vårsås, med hr Erland Larsson, Gallegården, Varola, som suppleant.

- - - - -

Dag som ovan.

Ragnar Lundell,
Ordf.

Justerat:


C.M. Marvén,

Ernst Salomonsson.

Justeringen anslagen vid gudstjänst i pastoratets kyrkor sönd. den 3 jan. 1954 betygar

Ragnar Lundell,
Komm.

Rätt utdraget av protokollet betygar:


Ragnar Lundell,
Komminister.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonto 18 29 16

Datum

10.12.54

Lantbruksingenjör Sven Holmström
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

8.12.54

5318-43/54 Ls/GJ

Ärende

Ang. Stommens m.fl. fastigheters dikningsföretag i Vårsås socken.



Edert förslag till vattengenomlopp genom allmän väg ingående i rubr. dikningsföretag har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

De angivna trummorna vid p. 10 - 10+12 och vid p. 43+28 - 43+36 komma sålunda att omläggas. Brunnar utföras å nedströmssidan, den förra genom Tibro vägmästareområde och den senare genom Skövde vägmästareområdes försorg.

Meddelande om lämplig tidpunkt för arbetet skall i god tid lämnas vederbörande vägmästare.

Eftersom vägförvaltningen behöver två utdrag av planen, ett för vägförvaltningens diarium och ett för resp. vägmästareområde, kan något av de översända utdragen icke återsändas.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson
/Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Värsås socken</u>							
<u>Örjanstorp 1:3</u>							
Oskar Green							
Åker, lermylla på lera	1	0,31		1080	1800	720	223
Bete, stenigt, - " -	2		0,15	300	1000	700	105
Åker, - " -	3	0,06		1080	1800	720	43
Bete, stenigt, dyig lermylla på lera	4		0,17	20	600	580	99
" , skogbev., - " -	5		0,12	60	"	540	65
" , stenigt, - " -	6		0,27	300	"	300	81
" " - " -	7		0,16	360	"	240	38
" " - " -	8		0,25	"	"	"	60
Åker, moig lermylla på lera	9	0,05		1780	1800	20	1
" - " -	10	0,09		900	"	900	81
" - " -	11	0,64		1260	"	540	346
" - " -	12	0,11		640	1600	960	106
" - " -	13	0,68		1260	1800	540	367
" - " -	14	0,44		1620	"	180	79
" - " -	15	0,26		1260	"	540	140
Alstringsbåtnad summa	1-15	2,64	1,12				1834
Brukningsbåtnad från allmän väg till C	67 m å	kr 2:50					168
				Summa	kronor	2002	
<u>Tåstaryd 1:3</u>							
Elon och Ester Wennborg							
Bete, skogbev.	16		0,31	240	600	360	112
" "	17		0,34	300	"	300	102
" "	18		0,13	"	"	"	39

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, moig lermylla på lera	19	0,77		1700	2000	300	231
" - " -	20	0,92		1200	"	800	736
" - " -	21	0,39		1600	"	400	156
Skogsmark, försumpad	22		0,20	540	600	60	12
Åker, lermylla på lera	23	0,64		750	1500	750	480
" - " -	24	0,84		1200	"	300	252
" - " -	25	0,65		"	"	"	195
Bete, stenigt, moig lermylla på lera	26		0,04	800	1000	200	8
Åker, lermylla på lera	27	0,78		1500	2000	500	390
" - " -	28	1,69		1200	"	800	1352
" - " -	29	1,90		"	"	"	1520
Odlingsmark, - " -	30		0,03	970	1500	530	16
Åker, - " -	31	1,57		1800	2000	200	314
" - " -	32	2,06		1200	"	800	1648
" - " -	33	1,51		1400	"	600	906
" - " -	34	3,23		400	"	1600	5168
" - " -	35	2,23		800	"	1200	2676
" - " -	36	1,58		600	"	1400	2212
" - " -	37	0,66		400	"	1600	1056
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	16-37	21,42	1,05				19581
<u>Värsås Stommen 1:1</u>							
Varola pastorat							
Åker, lermylla på lera	38	3,72		200	2000	1800	6696
" - " -	39	3,07		1200	"	800	2456
" - " -	66	1,02		420	1700	1280	1306
" - " -	67	0,92		340	"	1360	1251
" , moig - " -	68	0,79		260	"	1440	1138
" " - " -	69	0,68		1020	"	680	462

VÄRDERINGSLÄNGD




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bete, moig lermylla på lera	70		0,09	300	1000	700	63
Åker, - " -	71	0,60		420	1700	1280	768
" - " -	72	1,46		340	"	1360	1986
" lermylla på lera	73	0,05		340	"	1360	68
Bete, buskbev., - " -	74		0,06	250	1000	750	45
Alstringsbåtnad summa	38,39 66-74	12,31	0,15				16239
Brukningsbåtnad sträckan I - 31+8		243 m	à 1:15 kr/m	279			
" 31+8 - K		85 "	" 6:25 "	531			
" I - 40+88		88 "	" 5:75 "	506			1316
			Summa kronor				17555
<u>Värsås 9:1</u>							
Sonja Lindström							
Åker, lermylla på lera	40	0,64		480	1600	1120	717
" - " -	41	1,27		320	"	1280	1626
" - " -	42	0,27		"	"	"	346
" - " -	43	0,95		160	"	1440	1368
" - " -	44	1,54		400	"	1200	1848
" - " -	45	1,76		480	"	1120	1971
Alstringsbåtnad summa	40-45	6,43					7876
Brukningsbåtnad sträckan G - 23+40		95 m	à 4:-- kr/m	380			
" 23+44-23+77, 24+85-25+29		77 "	" 5:70 "	439			
" 23+77-23+92		15 "	" 1:25 "	19			
" 23+92-24+85		93 "	" 4:90 "	456			1294
			Summa kronor				9170

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Värsås Skattegr:n 5:10</u>							
Arvid Blomkvist							
Åker, lermylla på lera	46	0,37		1280	1600	320	118
" - " -	47	0,42		720	"	880	370
" - " -	48	0,43		320	"	1280	550
" - " -	49	0,53		480	"	1120	594
Alstringsbåtnad summa	46-49	1,75					1632
Brukningsbåtnad sträckan 25+33 - 26+6	73 m	å 6:50	kr/m				475
Summa kronor							2107
<u>Värsås Skattegården 5:3</u>							
Karl Jansson							
Åker, lermylla på lera	50	0,25		640	1600	960	240
" - " -	51	0,42		400	"	1200	504
" - " -	52	0,52		960	"	640	333
" - " -	53	0,53		320	1300	980	519
" - " -	54	0,50		80	"	1220	610
Skogsmark, försumpad	55		0,15	400	800	400	60
Alstringsbåtnad summa	50-55	2,22	0,15				2266
Brukningsbåtnad sträckan 26+10 - 26+85	75 m	å 6:50	kr/m				488
Summa kronor							2754
<u>Värsås Skattegården 5:5</u>							
Karl Jansson							
Skogsmark, försumpad	56		0,14	400	800	400	45
Åker, lermylla på lera	57	0,50		130	1300	1170	585
" - " -	58	0,58		650	"	650	377
Alstringsbåtnad summa	56-58	1,08	0,14				1007

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Värsås Sörgården 4:3</u>							
Henry Jansson							
Betesmark, lera	59		0,19	50	800	750	143
Skogsmark, försumpad	60		0,13	720	"	80	10
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	59,60		0,32				153
<u>Värsås 8:1</u>							
A. H. Johansson							
Betesmark, lera	61		0,77	80	800	720	554
Skogsmark, försumpad	62		0,29	480	"	320	93
" "	63		0,13	"	"	"	42
" "	64		0,30	"	"	"	96
" "	65		0,35	"	"	"	112
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	61-65		1,84				897
<u>Värsås Skattegården 5:25</u>							
Karl I. Lingén							
Åker, lermylla på lera	75	1,24		510	1700	1190	1476
" - " -	76	0,24		1100	"	600	144
" - " -	77	0,51		340	"	1360	694
" - " -	78	0,05		600	"	1100	55
Betesmark, buskbev.	79		0,06	400	1000	600	36
Åker, moig lermylla på lera	80	0,39		600	1500	900	351
<u>Alstringsbåtnad summa</u>	75-80	2,43	0,06				2756
Brukningsbåtnad sträckan 41+57 - 42+17 50 m å 7:25 kr/m							363
				<u>Summa kronor</u>			3119

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD


Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Värsås socken</u>							
<u>Örjanstorp 1:3</u>							
Oskar Green							
Sträckan 5+95 - 7+10	190	7	13	300	15	45	58
" 7+15 - 7+70	110	1	1	200	6	12	13
" 7+70 - 8+40	60	3	2	120	6	7	9
" 8+40 - 8+90	100	3	3	135	6	8	11
" 8+90 - 10	165	4	7	250	6	15	22
" 10+12-10+67	120	9	11	170	18	31	39
<u>Summa kronor</u>			37			118	155
<u>Tåstaryd 1:3</u>							
Elon och Ester Wennborg							
Sträckan 7+70 - 8+40	60	3	2	120	6	7	9
" 8+40 - 8+90	100	3	3	135	6	8	11
" 8+90 - 10	165	3	5	250	6	15	20
" 10+12-10+67	120	17	20	170	20	34	54
<u>Summa kronor</u>			30			64	94
<u>Hela företaget summa kronor</u>			67			182	249
	Värsås den 20 dec. 1954.						
	I tjänsten:						
							
Biträdande gode män:							
							
							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-I-K.</u>				
		<u>Sträckan A - B.</u>				
5+95-7+10	115	Schaktning av lera med enstaka stenar m ³	165	2:-	330:-	
7+10-8+40	130	Schaktning av sand, grus och sten "	240	2:50	600:-	
7+10-7+15		Trumma typ B av 600 mm arm. falsrör med frakt m	5	34:80	174:-	
"		Lägg., återfylln., torv- och stensättn. av ånder samt åter- ställande av vägbana "	5	15:-	75:-	
5+95-8+40		Jordersättning			80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			111:-	1.370:-
		<u>Sträckan B - C.</u>				
8+40-8+90	50	Schaktning av sand, grus och sten m ³	120	2:50	300:-	
8+90-10	110	400 mm (16") lantbruksrör med frakt m	110	9:15	1.007:-	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. "	110	5:-	550:-	
"		Schaktning för- och justering av slänter till flödesdike "	110	2:-	220:-	
10-10+12	12	800 mm vägtrumma jämte brunn ned- ströms vägen utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
10+12-10+67	55	400 mm (16") lantbruksrör med frakt m	55	9:15	503:-	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. "	55	5:-	275:-	
"		Schaktning för- och justering av slänter till flödesdike "	55	2:-	110:-	
8+90		Rörlutlopp typ A st	1	50:-	50:-	
10+12		Brunn typ F, d = 1,2 m "	1	300:-	300:-	
10+67		" " Da, d = 0,9 m "	1	150:-	150:-	
8+40-10+67		Jordersättning			169:-	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			346:-	3.980:-
	472 m					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan C - D.</u>						
10+67-13+19	252	400 mm (16") lantbruksrör med frakt	m 252	9:15	2.306:-	
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 252	3:75	945:-	
"		Justering av botten o. slänter i flödesdike	" 252	0:50	126:-	
11+80, 13+19		Brunn typ Da, d = 0,9 m	st 2	150:-	300:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			363:-	4.040:-
<u>Sträckan D - E.</u>						
13+19-14+90	171	400 mm (16") lantbruksrör med frakt	m 171	9:15	1.565:-	
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 171	4:-	684:-	
"		Justering av botten o. slänter i flödesdike	" 171	0:50	86:-	
14+90		Brunn typ Da, d = 0,9 m	st 1	150:-	150:-	
14+59-14+64		Trumma typ E av 500 mm arm. falsrör med frakt	m 5	29:60	148:-	
"		Lägn., återfylln., torv- och stensättning av ändar samt återställande av vägbana	" 5	15:-	75:-	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			272:-	2.980:-
<u>Sträckan E - F.</u>						
14+90-17+76	286	400 mm /16"/ lantbruksrör med frakt	m 286	9:15	2.617:-	
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 286	3:75	1.073:-	
"		Justering av botten o. slänter i flödesdike	" 286	0:50	143:-	
17+76-19+89	213	300 mm (12") lantbruksrör med frakt	" 213	5:65	1.203:-	
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 213	3:-	639:-	
"		Justering av botten o. slänter i flödesdike	" 213	0:50	107:-	
16+55, 17+76		Brunn typ Da, d = 0,9 m	st 2	150:-	300:-	
19+89		" " Da, d = 0,8 m	" 1	120:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			618:-	6.820:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan F - G.</u>						
19+89-22+45	256	300 mm (12") lantbruksrör med frakt	m	256	5:65	1.446:-
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	256	2:75	704:-
"		Justering av botten o. slänter i flödesdike	"	256	0:50	128:-
20+45		Brunn typ Da, d = 0,8 m	st	1	120:-	120:-
22+45		" " F, d = 0,9 m	"	1	170:-	170:-
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			252:-	2.820:-
<u>Sträckan G - H.</u>						
22+45-23+44	99	400 mm (16") lantbruksrör med frakt	m	99	9:15	906:-
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	99	3:50	347:-
23+44		Brunn typ A, d = 0,9 m	st	1	170:-	170:-
23+44-26+85	331	300 mm (12") lantbruksrör med frakt	m	331	5:65	1.870:-
23+44-23+92		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	38	3:-	114:-
23+92-26+85		- " -	"	293	2:75	806:-
25+33, 26+10, 26+85		Brunn typ A, d = 0,8 m	st	3	140:-	420:-
26+85-27+62	77	250 mm (10") lantbruksrör med frakt	m	77	3:85	296:-
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	77	2:50	193:-
27+62		Brunn typ A, d = 0,6 m	st	1	90:-	90:-
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			518:-	5.730:-
<u>Sträckan H - I.</u>						
27+62-28+65	103	225 mm (9") lantbruksrör med frakt	m	103	3:50	361:-
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	103	2:25	232:-
28+65		Brunn typ A, d = 0,5 m	st	1	70:-	70:-
		Arbetsledning o. oförutsett			67:-	730:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan I - K.</u>						
28+65-31+8	243	150 mm (6") lantbruksrör med frakt	m 243	2:30	559:-	
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 243	1:90	462:-	
31+8		Brunn typ A, d = 0,5 m	st 1	70:-	70:-	
31+8-31+93	85	125 mm (5") rör med frakt	m 85	1:75	149:-	
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 85	1:50	128:-	
31+93		Brunn typ A, d = 0,5 m	st 1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			142:-	1.580:-
	2588 m	Summa kronor				30.050:-
<u>Diket H - H¹.</u>						
50-53+15	315	250 mm (10") lantbruksrör med frakt	m 315	3:85	1.213:-	
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 315	2:50	788:-	
53+15, 51+91		Brunn typ A, d = 0,6 m	st 2	90:-	180:-	2.181:-
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				219:-
	315 m	Summa kronor				2.400:-
<u>Diket I - I¹.</u>						
40-40+88	88	150 mm (6") lantbruksrör med frakt	m 88	2:30	202:-	
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 88	1:80	158:-	
40+88-42+18	130	100 mm (4") tegelrör m. frakt	" 130	1:35	176:-	
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 130	1:60	208:-	
42+18-43+28 43+36-43+48	122	75 mm (3") tegelrör m. frakt	" 122	0:90	110:-	
"		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 122	1:50	183:-	
40+88, 42+18, 43+36, 43+48		Brunn typ A, d = 0,5 m	st 4	70:-	280:-	
43+28-43+36	8	225 mm vägtrumma genom allmänna vägen jämte brunn nedströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				1.317:-
		Arbetsledning o. oförutsett				133:-
	348 m	Summa kronor				1.450:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
	2588	Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K				30.050:-
	315	" H - H ¹				2.400:-
	348	" I - I ¹				1.450:-
	3251 m				<u>Summa kronor</u>	<u>33.900:-</u>
Värsås den 20 dec. 1954.						
I tjänsten:						
 (Sven Holmström)						
Lantbruksingenjör						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibretade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad kera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är kors i jordfaststen å höjden + 6,65 c:a 55 m V om p. 7.

Värsås den 20 dec. 1954.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksingenjör

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avd.	Ägofig.	Jord- för- bättring Kr.	Andel i kostnaden för		Summa Kr.	Relativ kost- nad (kostnad för varje kro- nas jordför- bättring)
			A-B-C-D-E-F-G- H-I-K, I-I ¹ Kr.	H-H ¹ Kr.		
I	1-52, 59-63, 66-80	55.941	31.500	-	31.500	0,5630932
II	53-58, 64, 65	2.404	(26,370)	2.400	(28.770)	0,9983361 (11.967554)
I + II	1 - 80	58.345	31.500	2.400	33.900	0,5810266

Samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar med relativa kostnaden för avd. I 0,5630932 och för avd. II 0,9983361.

Värsås den 20 dec. 1954.

I tjänsten:




(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. i. k. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Värsås socken</u>						
<u>Örjanstorp 1:3</u>						
Oskar Green	S	2002	1127	1127	3,325	✓
Ägofig. 1-15 Avd. I						
<u>Tåstaryd 1:3</u>						
Elon och Ester Wennborg	-					
Ägofig. 16-37 Avd. I		19581	11026	11026	32,525	✓
<u>Värsås Stommen 1:1</u>						
Varola Pastorat	S					
Ägofig. 38,39,66-74 Avd. I		17555	9885	9885	29,159	✓
<u>Värsås 9:1</u>						
Sonja Lindström <i>Jagun</i>	S					
Ägofig. 40-45 Avd. I		9170	5164	5164	15,233	✓
<u>Värsås Skattegården 5:10</u>						
Arvid Blomkvist	-					
Ägofig. 46-49 Avd. I		2107	1187	1187	3,501	✓
<u>Värsås Skattegården 5:3</u>						
Karl Jansson	S					
Ägofig. 50-52 Avd. I		1565	881			
" 53-55 " II		1189	1187	2068	6,100	✓
<u>Värsås Skattegården 5:5</u>						
Karl Jansson	S					
Ägofig. 56-58 Avd. II		1007	1005	1,005	2,965	✓
<u>Värsås Sörgården 4:3</u>						
Henry Jansson	-					
Ägofig. 59,60 Avd. I		153	86	86	0,254	-
<u>Värsås 8:1</u>						
A. H. Johansson						
Ägofig. 61-63 Avd. I		689	388			
" 64,65 " II		208	208	596	1,758	✓

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stommen m.fl. hemman i Vårsås socken, Vårsås kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. väster om Vårsås kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels streckad röd linje mellan tvenne heldragna, dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K för huvudavloppet samt H - H¹ och I - I¹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker ^{och} 1 liter per sekund och hektar från skog

och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Sven Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall i torrläggningshänseende anses utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas har särskild utredning verkställt, bil. *III*. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av samfällighetens uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltag-

ningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppet B - C vid 10-10+12 korsar vägen Skövde - Värsås samt avloppet I - I¹ vid 43+28 - 43+36 korsar vägen Värsås - Varola. De berörda vägtrummorna, som utförts efter år 1880, äro för grunda för ovanför liggande åkers dikning till 1,2 meters djup. Enligt vattenlagens bestämmelser skall vägförvaltningen i Skaraborgs län utföra och bekosta de nya trummorna jämte brunn nedströms resp. väg. Arbetet med trummornas ombyggnad bör så bedrivas, att det ej hindra företagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för arbetet.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av öfver avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jorder-sättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med åttiosju (87:--) kronor 52 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Stommens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Värsås den 20 dec. 1954.

I tjänsten:

Therese Jönsson


Biträdande gode män:

A. Engeström
Eilund Linn


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

upprättat år(-en) socken(-nar) av län
utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

(Namn)

(Titel)


Antal ritn. st.

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummor

Blad

typ A



typ B



Förslag till

i

socken-(nar) av

län

upprättat år(-en)

{ utan }

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer


2 x 1680

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning.			
Företagets namn Stommens dikningsföretag av år 1954			
Socken Värsås		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Lantbrukets styrelse~~ Lantbr. Henrik Karlsson, Stommen, Värsås.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 14/11-1955	Bidrag till utförandet, kr 11.000:-	-	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 11.000:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1962	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen
Vid ~~beskrivning~~ som verkställdes av **assistent John Wikström**
den **21/6 1956**, har befunnits att **företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och godkännes härmed.**

Verkliga kostnaderna har uppgått till 39.449:62 kr. varav 589:90 kr. i räntor under arbetstiden och 200:- kr. i styrelsearvode.

Skara den 25 juni 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

2 x 1680

P R O T O K O L L

fört vid sammanträde med
delägarna i Stommens df
av år 1954 i Värsås socken,
1989-07-12

1989-06-28

Till delägarna i
"Stommens dikningsföretag
av år 1954"

Härmed kallas Ni till sammanträde med "Stommens dikningsföretag av år 1954" i Vårsås socken.

Plats: Kommunalhuset (Gamla Tingshuset), Vårsås

Tid: Onsdag den 12 juli 1989, kl 15.30

Ärende: Val av styrelse
Beslut om underhållsåtgärder

Ni uppmanas kalla eventuella andra delägare i Er fastighet. Den som har kartor och handlingar till företaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes.

Från lantbruksnämnden medverkar undertecknad.

Enligt uppdrag



Arne Persson
Konsulent

F U L L M A K T

(får ej avskiljas från kallelsen)

för

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka,
även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som
förekommer vid sammanträdet. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

..... den 1989

.....

.....

Bevittnas:

.....

Stommens dikningsföretag
av år 1954 i Värsås s:n

Dagordning vid sammanträde den 12 juli 1989.

Närvarande upprop

1. Val av ordförande för dagens sammanträde
2. Val av sekreterare _____ " _____
3. Val av två justeringsmän
4. Kallelsens godkännande
5. Dagordningens _____ " _____
6. Val av styrelse för företaget
7. Underhåll
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutande

Protokoll fört vid sammanträde med
delägarna i "Stommens dikningsföretag
av år 1954" i Vårsås socken

Onsdagen den 12 juli 1989 i Gamla Tingshuset, Vårsås.

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje känd delägare. Efter välkomsthälsning av företagets ordförande Henrik Carlsson företogs närvaroupprop av konsulent Arne Persson, lantbruksnämnden, Skara, enligt förteckning, bil A.

§ 1

Till att leda dagens förhandlingar valdes Arne Persson.

§ 2

Till att även föra protokollet valdes Arne Persson.

§ 3

Att justera dagens protokoll valdes Ingemar Jansson och Bengt Carlsson.

§ 4

Kallelsen till sammanträdet godkändes.

§ 5

Dagordningen godkändes.

§ 6

Företagets ordförande Henrik Carlsson hade i sitt anförande på grund av åldersskäl av sagt sig ordförandeposten. Det framkom också att de övriga styrelseledamöterna gått ur tiden.

Delägarna beslutade att företagets styrelse skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

Till ordförande i företaget valdes Lars Erik Green, Örjanstorp och till övriga styrelseledamöter Elon Wennborg och Bengt Carlsson. Till styrelsesuppleant valdes Ingemar Jansson.

§ 7

Dikningsföretagets skick diskuterades.

Beslutades att öppna dikessträckan A (=5+95)-8+90 skall rensas till föreskrivet djup enl profilritning.

Beslutades att ersättning för skada och intrång genom jordupplag ej skall utgå. Rensningsjorden skall i samband med uppgrävningen bredspridas, eller läggas i sträng om markägaren så önskar.

Beslutades även att resp markägare ansvarar för nedtagning av inom företaget hindrande träd och buskar samt stängsel inom sin mark.

Brister som hindrar vattengången, genom och emellan, nya och gamla Värsåsvägen skall åtgärdas. Flödesrännan inom halvtäckta sträckan skall justeras och ev övriga brister på rörledning och brunnar åtgärdas.

Rörledning genom skogsmark vid H och på sträckorna H-J, H-H¹ diskuterades.

Förordades att en öppen gata på ca en meters bredd hålles över rörledningen genom unga barrskogen. Där rörledningen går genom lövskog finnes risk för rotinväxt inom ett område motsvarande trädets lövkrona. Ett ev åtgärdande skall ske i samråd med markägaren.

Företagets styrelse fick i uppdrag att ombesörja att åtgärderna blir utförda om möjligt under sommaren 1990.

§ 8

Under övrigt uppkom frågan om deltagningsskyldighet föreligger för påsläppt vatten ifrån fastighet som ej ingår i Stommens dikningsföretag.

§ 9

Då inget vidare förekom tackade dagens ordförande för visat förtroende och förklarade mötet avslutat. Elon Wennborg tackade företagets avgående ordförande, Henrik Carlsson, för många års nedlagt gott arbete inom dikningsföretaget.

Ordf/sekr



Arne Persson

Justerat



Ingemar Jansson



Bengt Carlsson

Sammanträde 1989-07-12

Stommens dikningsföretag av år 1954 i Värsås socken

DelägarförteckningN = Närvarande
E = Ej närvarande

Örjanstorp 1:3	Lars Erik Green	N
Tostaryd 1:3	Elon Wennborg	N och arr Gunnar Hedén
Värsås Stommen 1:1	Värsås Pastorat	N gm Pastoratsombudet Karl Gustav Jonsson och arr Bengt Carlsson
Värsås 14:1 (tidigare 9:1, 5:10,	Ingemar Jansson 5:3, 5:5)	N
Värsås 4:3	Lennart Jansson	N
Värsås 8:1 (tidigare 8:1, 13:1)	Skövde Kommun	E