



Akt nr:

R-E1a-1697

AU\$R-E1a-1697

6222-3

R 3-1697

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JULI 1956

DIARI N°

SAK N°

Kungl. Lantbruksstyrelsen
UTKÖP

Handlingar angående

"Käbbagårdens dikningsföretag av år 1954"

i Hangelösa socken, Husaby kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

3 x 1697

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företags namn Käbbegårdens dikningsföretag av år 1954			
Socken Hangelösa	Län Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen — ~~Zarbock och K. O. J. J. J.~~ Godsäg. Karl Hellberg, Öredals Egendom, Vinninga.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den —	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr —
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 20/2-1956	Bidrag till utförandet, kr 4.080:—		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4.080:—	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr —
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetstid 1/10-1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till —

avsyningen

Vid ~~besiktning~~, som verkställdes av assistent Axel Kedefält
den 11 aug. 1956, har befunnits att ovan angivna företag var utfört
enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för dikessträckan 12+30-12+56, som
på begäran av berörda tomtägare icke kommit till utförande.

Avvikelsen har med grön färd införts å plan och profilritning.

Då avvikelsen icke berör i företaget ingående åkerjord, tillstyrkes arbetet till
godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha obetydligt överskridit de beräknade.

Skara den 30 augusti 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin
Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å Delegationens för inre rationalisering sammanträde den
30 augusti 1956, § 137, ärende 3.

Skara den 30 augusti 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin
Sven Hallin

1.
Protokoll vid syne-
förättning enligt
Lantbrukslagen för för-
läggning av Öredal
m. fl. i Hånglarna
Nellu.

Den 3 juni 1954 i Öredal

Närvarande: Nudertedmat, statens lant-
bruksingenjör och förämningsman samt
~~gode män~~ följande skägare:
Ståhnden godägare Carl Hellberg i Öredal 1'
och övriga skägare:
Jenny Claesson i Hånglarna 8²⁴ (Helledal)
genom Erik Johansson sek. fullmakt bil. ^{FI}
Gunde Johansson i Hånglarna 8⁶
Prymar Hekberg i " 8²¹
Wih. Persson " Skatteg:n 7³⁹
Ug Werner " Skatteg:n 3¹⁵
Erik Johansson " Skatteg:n 7⁶
Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom ingen-
jör A. Mattsson sek. fullmakt bil. ^{FI}
Erik Hellberg, arr. Öredal 1'

§ 1
Uppstod det för förämningsmannen
utfärdade förordnandet, som hade
gjorts enligt bil. 17.

§ 2
Något för beslut förämningsmannen

Kunde g. utvinnas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vatten-
besvärate området samt profilt över
avloppet därifrån.

§ 4

Redan den påminnade att skrift-
ligt yrkande, innehållande avloppets
igeltäckning med s. s. bel. C.

Varpå ajournerades kommunrådet
för undersökning av möjlig heterna
att ordna bättre genvägar genom
allmänna vägar.

§ 5

Redan denna undersökning beslutats
och givit vid handens dels att den be-
traktade bron var i bristfälligt skick
och att den behövde flyttas för
förbättring av det omedelbart dydant
en genvägar besträffa väg skälet,
yrkade vägsförvaltningens representant
att genvägar skulle anläggas och
flyttas c. a 10 à 15 m. i nordvästlig rikt-
ning, att riktning av vägen möjlig-
gjordes. av besiktningen framgick att
den besträffa alleträd måste fjällas,
s. s. D.

§ 6

Yrre Jollanrson, våren ägare till
den angiffrade marken förklarade,
att han intet hade att erinra mot
faktumet av denna allierad. Han yr-
klade inte på större fördjupning av
det och genom loppet än som be-
höver för riksdagens mark. Han för-
klarade att den utlappet i guldårens
med sig över hans mark, så långt
som påfyller, att han kan komma över
bedringen.

§ 7

Yrre Jollanrson förklarade att
Magnus Heltén, Erik Jollanrson och
Viktor Persson förklarade sig med för-
bunden och yrklade på riksdagens
utsträckning, så att den väl deras
därav besöende mark med samma
på andra målsselet och försläggas
och brukas, bil. I.

§ 8

Sam intet vidare fanns att till
protokollet anse och förklarades
Yrre Jollanrson förklarade med till-
räkna givande, att redan underför-
stå och som förklarats, och förklarade
med denna yrklade, samt
sammantade sammant att
Mållar för samma ställe och

Dagens tisdagen den 3 augusti 1954
kl. 10.00 och kamma nya ytter-
tygare under rättelser i rummet utt. bit-
ställa närvarande sakkämare.
ort och tid som ovan
" tjänsten
Medtälman

Den 3 augusti 1954 i Öndal.
Närvarande: För närvarande mannen samt
gode männen Gösta Hansson, Kallebo, och
Hans Hansson, St. Västergården, även sam-
stående sakkämare:
Hans Hellberg, Öndal.
Jenny Clerra för Erik Johansson
Gunnar Johansson, Kallebo gård
Og Werner, Söndsgården
Erik Johansson, Kallebo gård
Erik Hellberg, Öndal

Något för enastående gode männen kunde
ej utvalas.

För lades det sedan för Öndal.
Budet upprättades förslaget till de

avtalsberoende medlemmar för en för-
läggning med såväl föräldrar som
barn.

§ 11

Appellens syfte nämns utlåtande, som
hade lydelse enligt lfd. 14.

§ 12

att uttåga och förvara till prästet
Nilsen Helsing och söringen uttågs
av. Erik Helsing, Öndal, och att uttåga
alla delägarna till en av styrelse
utgåfs försäkrare, Erik Helsing, Öndal.

§ 13

Den sista vägen fanns att till
protokollet anteckna förklarades
föraktningen avslutad och den
muntligen avslutad.

Ort och tid som ovan

och tjänsten:

Wenthallin

Biträdande gode män:

Hart Carlsson
Nim Jansson

Förtur rätt beviljad den 26/1-53 6.
874 pkt. 1.

Bil. A.



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för förbättring och underhåll av avlopp för befintlig täckdikning å Öredal i Hangelösa socken får jag vördsamt anhålla, att förrättningen får handläggas med förtur, då företaget är av ringa omfattning och risk för täckdikningens bestånd annars uppstår.

Öredal pr Vinninga den 10 december 1952.

Karl Hellberg
(Karl Hellberg)

Helldag

52060.

52061 - att 19
52065 Karl Hellberg

Enr. 1752

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

10. DEC. 1952

Diarie Nr. 75749

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

28 FEB. 1953

Diarie Nr. L. 15

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark Inom Hangelösa socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser förbättring och underhåll av avlopp för täckdikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vinninga

Meddelanden om förrättningen ställas till undertecknad Karl Hellberg, Öredal pr Vinninga.

Tel. Lidköping 520 55.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Öredal

den 10 december 1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Karl Hellberg

för fastigheten

Öredal

» »

» »

8.
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Gunnar Johansson

ägare av fastigheten

Käbbagården

Fru Olsson

» » »

"

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den 26 januari

19 53.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson.


Erik Almlöf.

FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förskötning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

13 februari 1953.

Marjestað & landskansliet den
På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

Avskrift: LbruksSt

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos godsäg. Karl Hellberg, Öredal
lördagen den 3 juli 1954, vilka denna dag avsänts till:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Karl Hellberg, Öredal , | <u>Vinninga</u> |
| 2. Jenny Claesson, Milstensgatan 12 | <u>Lidköping</u> |
| 3. Gunnar Johansson, Käbbagården, Hangelösa, | <u>Lundsbrunn</u> |
| 4. Ragnar Ackeby, Käbbagården, " | " |
| 5. Vilhelm Persson, Skattegården, " | " |
| 6. Alf Werner Smedsgården, " | " |
| 7. Erik Johansson, Östgården, Skeby, | <u>Källby</u> |
| 8. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, | <u>Mariestad</u> |
| 9. Skiftesgodemannen Gösta Hansson, Nolebo, | <u>Lundsbrunn</u> |
| 10. " Karl Karlsson, St. Västerg:n | <u>Källby.</u> |

Skara den 24 juni 1954.

I tjänsten:



SVENSKA NORMA
 TUMB 1954

10. Bil. C.

Urkande vid sammanträde inför
lantbrukets ingenjören i länet den 3/7
1954 med ~~delägarna~~ Vinningsföretag berö-
rande delar av Öredal, Håblagården
och Skallagården i Hangelösa sock-
nen:

Vå gemensamt underhåll
av det öppna avloppsdiket från
utloppet av täckdikesledning
från Öredal till kyrkbron borde
bli besvärande för delägarna och
en anledning till ständig irrita-
tion den emellan yrkar under-
tecknad, att nämnda avloppsdike
göres underhållsfritt genom
täckt ledning och att kostnader-
na härför fördelas på jordreben-
terna i mån av den "bättnad" de
enligt vad den gjorda utredningen
visar, hava av diket. Jag yrkar vi-
dare, att detta arbete i gångbättes
snarast möjligt och att ansökan
om statslån eller -bidrag, om
sådant kan erhållas göres så
snart ske kan. Dock att väntan
på beviljandet av en sådan ansö-
kan ej får hindra arbetets snar-
a påbörjande.

Öredal, Vinninga den 7/7 1954.

Karl Hellberg

Pit. D.

Undertecknad såsom ombud för vägförvaltningen i Skaraborgs län förklarar att det genomlopps genom allmänna vägen Thälängen - Värminge, som ligger omedelbart öster om Hänge lön kyrka, anläggas och flyttas 10 à 15 m., nordvästlig riktning i samband med utpräntet att det riktningsprö-
 par, som avser förläggning av Öredal m. fl. arbetet utföres genom vägförvaltningens egen prövning, så snart lagen tillstånd erhållits och nedanför liggande utloppsträcka prövd ställt.

Öredal den 3 juli 1954.

J. M. Johansson

Pit. E.

Undertecknade försäkra oss med förbehåll för den representativitet, som avser förläggning av vägen, till-
 närande Öredal m. fl. och gilla vi på prövat utsträckning, så att man väl vår värd beredande mark om bevara på ändamålsenligt sätt förslägges och brukas.

Öredal den

3 juli 1954.

Ragnar Stehly

Eric Johansson

Wilhelm Persson

Gunnar Johansson

Per Styke

Neutallin

Pril. F. I.

Fullmakt.

Fullmakt för Erik Johansson till Skattegd. Skiby
 att föra min sak vid Lyneföretagningen
 den 3 juli å Orudal, angående min fastighet
 Råttbagården 8/24

Utdragskopia Måstingsf. 12 den 28-6-1954
 Jenny Claesson.

Bevitnas

Nina Johansson.
 Skiby Källby

Erik Jetterson
 Salsborg Källby

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 2763-43/54.....


Ls/VH

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören S. Mattsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Öredal m.fl. hemman inom Hangelösa socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 29 juni 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

15.
Datum
27.7.54

Bil. G.

Lantbruksingenjören Sven Hallin
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
22.7.54

Vår beteckning
3114-43/54
M/MV

Ärende

Ang. Käbbagårdens dikningsföretag av år 1954

Av Eder upprättat förslag till omläggning av trumman vid Hangelösa kyrka har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN




Nils G. Lenas

Nils G. Lenas

S. Mattsson
/ S. Mattsson

Aa A

Rxp. 695 kors i 670



Utdrag ur plan för

Käbbagårdens dikningsföretag av år 1954

Hangelösa

socken

Skaraborgs

län

upprättat år 1954

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Lantbrukingenjör

Förnamn

Titel

X

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNAMNENS
ARKIV Nr

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A.</u>							
<u>Hangelösa socken.</u>							
<u>Hangelösa Käbbagården 8⁶</u>							
Gunnar Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig sand på sandbl. lera	1	0.25		540	~~1800~~ 720 ^{x)}	180	45
" " " "	2	0.33		1080	1800	720	238
" " " "	3	0.35		1080	1800	720	252
" " " "	4	0.30		1350	1800	450	135
" " " "	5	0.31		1350	1800	450	140
" " " "	6	0.47		720	1800	1080	508
" " " "	7	0.14		1440	1800	360	50
		2.15					1368
x) Minskning av "värde efter torrläggning" på grund av att marken icke erhåller full torrläggning.							
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
1+24-2+08=84m igenlagt dike, kapital. värdet av minskad brukningskostnad inberäkn. areal vinst.							
				Kr	9:14	per m	768
2+68-5+56=288m		"		"	9:23	"	2658
							3426
Summa båtnad:							4794
<u>Hangelösa Käbbagården 8²⁴</u>							
Jenny Claesson							
<u>Båtnad</u>							
tomt, mullhaltig sand på sandbl. lera	8	0.11		5000	10000	5000	550
		0.11					550
Summa båtnad:							550

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hangelösa Käbbagården 8²¹</u>							
Ragnar Ackeby							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig sand på sandbl. lera	9	0.47		1080	1800	720	338
" " "	10	1.14		1620	1800	180	205
" " "	11	1.45		1260	1800	540	783
		3.06					1326
<u>Öredal 1¹</u>							
Karl Hellberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig sand på sandbl. lera	21	0.39		1080	1800	720	281
		0.39					281
Summa båtnad							281
Samfälligheten Ansumma båtnad		5.71					6951
		Summa alstringsbåtnad					3525
		Summa brukningsbåtnad					3426

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten B.</u>							
<u>Hangelösa socken</u>							
<u>Hangelösa Käbbagården 8²¹</u>							
Ragnar Aceby							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lerig sand på lera	12	0.76		900	2000	1100	836
" " "	13	0.72		600	2000	1400	1008
" " "	14	0.36		1200	2000	800	288
" " "	15	1.10		1200	2000	800	880
" " "	16	0.10		1400	2000	600	60
" " "	17	0.77		1800	2000	200	154
" " "	18	0.60		1300	2000	700	420
		4.41					3646
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
5+76-7+68=192m igenlagt dike, kapital. värdet av minskad brukningskostnad inberäkn. areal vinst				Kr	2:50	per m	480
11+38-12+30=92m " "	"	"	"	"	3:80	"	350
							830
Summa båtnad:							4476
<u>Hangelösa Skattegården 7³⁹</u>							
Vilhelm Persson							
<u>Båtnad</u>							
tomt, mullhaltig lerig sand på lera	19	0.07		4000	8000	4000	280
		0.07					280
Summa båtnad							280


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A.</u>				
		<u>Öppet dike A - Aa.</u>				
0+76-1+10	34	Justering av öppna avlopp m	34	1:50	51	
1+10-1+22	12	600mm rörledning genom allmänna vägen Vinninga-Källängen utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
1+22-1+24	2	Justering av öppna avlopp m	2	2:-	4	55
		Arbetsledning o. oförutsedda utgifter c:a 10 procent				5
Summa	48					60
		<u>Rörledning Aa - Ab.</u>				
1+24-2+34	110	Grävning, läggning och rörfogarnas täckning med grus m	110	2:60	286	
2+34-4	166	" " " , inberäknat träunderlag "	166	4:-	664	
4-5+76	176	Grävning, läggning och rörfogarnas täckning med grus "	176	2:50	440	
1+24-2+34		375mm rör med frakt "	110	7:25	798	
2+34-5+76		300 " " " "	342	5:65	1932	
1+24		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40	
2+34, 3+40, 4+70 och 5+76		Brunnar typ A, med 800mm inre diameter "	4	140:-	560	
1+24-5+76		Matjordens bortschaktning från dikeskanterna, dikets återfyllning till föreskrivet djup och matjordens planering över svackan. Arbetet utföres med schaktbladsmaskin m	452	2:-	904	5624
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				566
Summa	452					6190

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag</u>				
	48	Öppet dike A - Aa				60
	<u>452</u>	Rörledning Aa - Ab				<u>6190</u>
<u>Summa :</u>	<u>500</u>					<u>6250</u>
		<u>Samfälligheten B.</u>				
		<u>Rörledning B - Ba.</u>				
5+76-7+68	192	Grävning, läggning, återfylln. m	192	2:40	461	
7+68-9+26	158	" " "	158	1:90	300	
9+26-11+38	212	" " "	212	1:70	360	
11+38-12+30	92	" " "	92	0:80	74	
12+30-12+36	6	" " "	6	5:-	30	
12+36-12+56	20	" " "	20	1:40	28	
5+76-7+68		250mm rör med frakt	" 192	3:85	739	
7+68-9+26		200 " "	" 158	3:-	474	
9+26-12+56		125 " "	" 330	1:75	578	
		Brunnar typ A:				
7+68		1) med 600mm inre diameter st	1	100:-	100	
9+26, 10+88, 12+30 , 12+36 och 12+56		2) " 450 " "	5	70:-	350	3494
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				<u>356</u>
<u>Summa :</u>	<u>680</u>					<u>3850</u>
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	500	Samfälligheten A				6250
	<u>680</u>	" B				<u>3850</u>
<u>Summa:</u>	<u>1180</u>					<u>10100</u>

Öredal den 3 augusti 1954.

I tjänsten:



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräkande i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller gräns;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

ett kors inhugget i brunnslock å fastighet Hangelösa Käbbagården 8²¹

25
å höjden + 972 över jämförelseplanet.

Öredal den 3 augusti 1954.


I tjänsten:

M. H. M.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Hangelösa socken</u>						
<u>Hangelösa Käbbagården 8⁶</u>						
Gunnar Johansson	S	4794		4311	68,969	
<u>Hangelösa Käbbagården 8²⁴</u>						
Jenny Claesson		55 0		494	7,912	
<u>Hangelösa Käbbagården 8²¹</u>						
Ragnar Ackeby	S	1326		1192	19,076	
<u>Öredal 1¹</u>						
Karl Hellberg	S	281		253	4,043	
Summa		6951		6250	100,000	55,800
<u>Samfälligheten B.</u>						
<u>Hangelösa socken</u>						
<u>Hangelösa Käbbagården 8²¹</u>						
Ragnar Ackeby	S	4476		3130	81,293	
<u>Hangelösa Skattegården 7³⁹</u>						
Vilhelm Persson	S	280		196	5,085	
<u>Hangelösa Skattegården 7⁶, 7²²</u>						
Erik Johansson	S	750		524	13,622	
Summa		5506		3850	100,000	44,200
<u>Slutsammandrag.</u>						
Samfälligheten A		6951		6250		55,800
" B		5506		3850		44,200
Summa		12457		10100		100,000
Biträdande gode män: <i>Karl Carlsson</i> <i>Erik Johansson</i>						
Öredal den 3 augusti 1954. <i>Waldhallin</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Öredal 1¹ m.fl. hemman i Hangelösa socken, Husaby kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintligt avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart söder om Hangelösa kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab och B - Ba. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rätt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökan-

dena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För uträkning av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A och B. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens fastighet. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppssträckan A - Aa korsar vägen Vinninga - Källängen. Den befintliga bron är i bristfälligt skick. Vägförvaltningens ombud har yrkat på brons ombyggnad och flyttning, så att nödig breddning av vägbanan kan utföras. En undersökning har visat, att en förlängning av genomloppet blir avsevärt billigare än en flyttning. Det sålunda upprättade ombyggnadsförslaget har godkänts av vägförvaltningen (bil. G). Arbetet i fråga skall utföras och bekostas av vägförvaltningen. Det bör så

bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk senast en månad efter det nedanför liggande avlopp färdigställts och meddelande härom kommit vägförvaltningen till handa.

Angående genomloppets höjdläge och storlek hänvisas till profilritningen.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till resp. förbättringsvärden och inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Käbbagårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Öredal den 3 augusti 1954.

I tjänsten:

Merthelm

Biträdande gode män:

Karl Carlsson
Ulm Hansen