



Akt nr:

R-E1a-1709

AU\$R-E1a-1709

6252-7

R 7*1709

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 APR. 1957

DIARIE Nr .

SAK Nr

Handlingar angående

"Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1954"

i Uvereds socken och Järpås kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Jaak Lippert

Förrättningsman.

1.
Protokoll vid syneförrätning enligt
vattenlagen för konpläggning av mark
tillhörande Uvared stommen m.fl.
i fälpås kommun av Skaraborgs län.

Den 26. nov. 1952 i Uvareds bygdegård.

Närvarande: undertecknad a.o. assistent och förrättnings-
man samt godemännen Gustav Lundgren, Ambjörns-
gården, fälpås, och Einar Johansson, Bessgården, Hågg-
led, fälpås, ävensom följande sakägare:

sökandena: John Albertsson - äg. Essbjörnsgården 3"

fälpås pastorat - äg. Uvared stommen 6'

genom boställsstyrelsens ordf. Richard Hallblad.

och arrend. Lennart Larsson.

av övriga sakägare: Sven Johansson - äg. Essbjörnsgården 36.

Bingen Johansson - " - Berget 5"

Karl Öryg - " - Lars Barksq:n 25

Verner Olsson - " - (Skråddanq:n) 17' ^{Uvared}

Hilmer Andersson - " - Lars Barksq:n 26.

Hjalmar Fransson - " - Berget 5"

Lennart Karlsson - " - " - 50

Erik Pettersson - " - " - 513

Bede Johansson - " - " - 514 och

Essbjörnsgården 310 och

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom väg-
mästaren C. Helgesson, Lidköping, enl. fullm.,
bilaga F.

§1.

Upplästes de förrättningsmannen utfärdade förordnandena, som hade lydelse enl. bilagorna H' och H'.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde icke utrönas.

§3.

Sven Johansson, Birger Johansson och Arla Johansson förenade sig med sökandena, bilaga E^I.

§4.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rön av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav beroende mark måtte kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

§5

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan öfver de vattenberörade områdena samt profilen öfver avloppen härifrån.

§6.

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom allmänna vägen Uvered-fälpås vid p. 81+32 hade tillkommit efter år 1880. -

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget till dikningen fändigställes nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid, som ilaggs ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

J. Lippert
förrättningsman.

Biträddade gode män:

Binar Johansson. Gustaf Lundgren

Den 20. apr. 1954 i Uvareds bygdegård.

Närvarande: Förestående synemän och följande

sakägare: John Albertsson - åg. Uvared Essbjörnsgr:n 3"

Sven Johansson - " - " - " 3"

Folke Andersson - " - Uvared Flågg:n 27

Karl och Anna Svensson - " - " - " 24

genom Karl Svensson enl. muntlig uppdrag.

Beda Johansson - åg. Uvared Essbjörnsgr:n 3¹⁰ och

- " - Berget 5¹⁴.

färpår pastorat - " - " - Stommen 6'

genom boställsstyrelsens ordf. Rickard Hallblad.

och orrend. Lennart Larsson

Birger Johansson - åg. Uvered Bergt 56-8
 Lennart Karlsson - - - - - 53
 Göran Svensson - - - - - 51
 Karl Bryg - - - Uveredstorpas Barksgränd 25
 Verner Olsson - - - Uvered 17'
 Ordf. för Uvereds dikningsföretag år 1940
 Karl Andersson - Månsgränd, Uvered.
 Ordf. för Esbjörnsgrändens dikningsföretag år 1939
 Karl Landkvist - Tomten, Uvered.

§ 8.

Samtliga delägarna i Lons-Barksgrändens
 dikningsföretag år åren 1930-31 förenade sig med
 sökandena och yrkade på igentäggning med rön
 av i företaget ingående öppna avlopp, för att ned-
 bringa företagets framtida underhållskostnaden
 och möjliggöra markernas billigare brukning, bil. E.^{II}

§ 9.

Förelades det sedan förra sammankädet
 upprättade förslaget till de vattenbuvärode
 markernas bättre tomläggning och billigare brukning
 med härtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, som
 hade lydelse enl. bilaga P...

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget
hörande handlingar och ritningar och att
sammankalla delägarna för val av styrelse
utsågs synemännen John Albertson, Össbjörns-
gården, Uvred.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna förklarades förrättningen avslutad
och sammankädet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

J. Lippert
förrättningsman.

Biträdande gode män:

Einar Johansson Gustaf Lundgren

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

Bil. A^ID. 75-~~49~~-1951Resolution


Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 19 oktober 1951.

På Länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Leo Wohlstein

1951

Ink. den 1/3 1946 Dnr. 33

Exp. den / 19 nr.....

E. D. 122-49

1949

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Barkjörsgården i Ulleareds socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

(Larviks Järnväg)

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Landbrukspolischefen John Almqvist, Skidåkers.

adress Skidåkersgården

pr Ulleared

Telefon: St. Hållas 5019

Ulleared den 1 mars

1946

330/33 13,83 ha
259/28 8,78 "

John Almqvist

Ldk. - 31006

Färdplan finnes uppmätt 1928 i Skaraborgs län

Färdplan finnes dessutom över Ulleareds län och är

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1022. *Olav Lund*

Enbyingsgård

26

Johan²⁰ Paulström

Sven Johansson

Kristina Andersson

Kada Johansson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören *S. HALLIN, Skara*
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Lee Wohlstein

Lee Wohlstein

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A II


E.D. 83-49-1951


Resolution

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 19 oktober 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Handwritten notes at the bottom of the page:
 Rikard Hallen...
 för...
 Rikard Hallen...
 för...

194 6.

10.



Till lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Som svar ännu icke inkommit i det till ~~Skara den 25 oktober~~ torrläggingsnämnden i Skara den 25/10 1946 remitterade ärendet angående förordnande av förrättningsman för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Uvered Stommen 6¹ i Uvereds socken, får länsstyrelsen härmed anhålla om besked, när svar i ärendet kan förväntas.

får Kungl. Maj:ts befallningshavande anordna. Endast att skyndsamt hit inkomma med svar eller öck uppge
anledningen till dröjsmålet med remissens besvarande

Mariestad

4 landskansliet Länskontoret den 7 september 1949.

På tjänstens vägnar:

G. Lundahl

Fm 1138

E D. 156-44

19 46

E D. 83-49

19 51



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad pastor får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ackl. lövbräddet Umeå Stommen 6' i Umeå socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Jäms

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Jäms pastorat bröddstygelseadress Jäms

pr _____

Telefon: Jäms 16

vara - 25081 Länss an.

Jäms

den

24/10

1946

476/36 67,18

För Jäms pastorat bröddstygelseLron Lronsonv. ordf. kyrkostyrelseTORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄNInk. den 28/10 1946 Dnr. 174

Exp. den / 19 nr.

Resolution

Remitteras till torrlägningsnämnden i länet

för avgivande av yttrande
varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 25 okt. 1946.

På tjänstens vägnar:

e.u.

[Signature]

13.5.1952

c:e d. v. eckan

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
 Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågavarande förrättning; och införlämnas bevis
 om förordnandes emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


 J. Sunnerholm


 Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde å Uvereds Bygdegård onsdagen den 26 nov. 1952 klockan 10,00, vilka denna dag avsänts till:

- | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|
| ✓ 1. Ordf. i Järpås pastorats boställsstyrelse, | Richard Hallblad, | Häggesled, | Järpås |
| ✓ 2. Arr. Bröd. Larsson, | | Stommen, | Uvered |
| ✓ 3. Sven Johansson, | | Essbjörnsgården, | " |
| ✓ 4. John Albertsson, | | Skräddaregården, | " |
| ✓ 5. Birger Johansson, | | Berget, | " |
| ✓ 6. Hilmer Andersson, | | Lars-Barksgården, | " |
| ✓ 7. K. Dryg, | | " | " |
| ✓ 8. Verner Olsson, | | Skräddaregården, | " |
| ✓ 9. Hjalmar Fransson, | | Berget, | " |
| ✓ 10. Lennart Karlsson, | | " | " |
| ✓ 11. Erik Pettersson, | | " | " |
| ✓ 12. Beda Johansson, | | Essbjörnsgården, | " |
| 13. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, | | | Mariestad |
| 14. Skiftesgodemannen Gustav Lundgren, Ambjörnsgården, | | | Järpås |
| 15. " Carl Fridlund, Storegården, | | | " |

Skara den 17 nov. 1952.

I tjänsten:

J. Lippert
förordningsman

Skiftesgodemannen Carl Fridlund hade anmält förhinder. I hans ställe har kallats skiftesgodemannen Einar Johansson, Bossg:n, Häggesled, Järpås.

Skara den 24 nov. 1952.

I tjänsten:

J. Lippert
förordningsman

Ang. fortsatt sammanträde i Uvereds bygdegård tisdagen den 20 april 1954


klockan 10.00, har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av Hjalmar Fransson, Berget, Uvered.

Dessutom ha kallats:

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| 16..Göran Svensson, | Berget, | <u>Uvered</u> |
| 17. Anna och Karl Svensson, | Ledet, | " |
| 18. Folke Andersson, | Holmen, | " |
| 19. Ordf. för "Uvereds dikningsföretag av år 1940" | | |
| Karl Andersson, | Månsagården, | " |
| 20. Ordf. för "Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1939" | | |
| Karl Landkvist, | Tomten, | " |

Skara den 2 april 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Uvered Essbjörnsgården m.fl. fastigheter i Uvereds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Uvereds bygdegård tisdagen den 20 april 1954 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Uvereds socken:

Uvered Fläggården 2⁴, 2⁷

" Essbjörnsgården 3⁶, 3¹⁰, 3¹¹


" Stommen 6¹

" Berget 5⁶, 5⁷, 5⁸, 5¹⁴.

Dessutom beröras samtliga i "Lars-Barksgårdens dikningsföretag av åren 1930-1931", inom samfälligheten X - Ö av "Uvereds dikningsföretag av år 1940" och inom samfälligheten G - I av "Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1939" delaktiga fastigheter.


Skara den 24 mars 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Uvereds församling den 28 mars 1954, betygas:



kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Assistent J. Lippert, lantbruksingenjör-

kontoret, Skara.

Skara den 24 mars 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Uvered Essbjörnsgården m. fl. fastigheter i Uvereds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Uvereds bygdegård tisdagen den 20 april 1954 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Uvereds socken:

Fläggården 2:4, 2:7

Essbjörnsgården 3:6, 3:10, 3:11

Stommen 6:1

Berget 5:6, 5:7, 5:8, 5:14.

Dessutom beröras samtliga i "Lars-Barksgårdens dikningsföretag av åren 1930—31", inom samfälligheten X—Ö av "Uvereds dikningsföretag av år 1940" och inom samfälligheten G—I av "Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1939" delaktiga fastigheter.

Skara den 24 mars 1954.

I tjänsten:


J. LIPPERT.

Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning fredagen den 26 mars 1954, intygas.

Skara den 27 mars 1954.

I tjänsten:



Förrättningsman

Bilaga E^I

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den synförmåttning, som avser tomläggning av mark tillhörande Uvred stommen m.fl. i Uvreds socken och yrka vid på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas

Uvred den 26. nov. 1952

Sven Johansson	-	äg. Essbjörnsgr:n	36
Borge Jansson	-	" Bengt	52
Beda Johansson	-	" Essbjörnsgr:n	310

Bestyrkes i tjänsten:

J. Lippert,
förmätningsman

Biträdande gode män:

Einar Johansson Gustaf Lundgren

Bilaga E^{II}

Undertecknade förena oss härmed med sö-
kandena till den synförrättning, som avser torrläggning
av mark tillhörande Uvered slommen m.fl. i Uvereds
socken och yrka vi på företogets utsträckning, så
att jämväl vår därav beroende mark må kunna
på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas samt
underhållet, för Lars Barks gårdens dräkningsföretag av åren 1930-31 minskas.
Uvered den 26. nov. 1952

Wimur Ahlsson -	äg. Uvered eller Skäddanegården 17'
Hjalmar Fransson -	" Berget 5"
Lennart Karlsson -	" " 53
Erik Pettersson -	äg. Berget 5'13
Hilmer Andersson -	" Lars Barks gård 26
Carl Nyberg -	" " 25
Beata Johansson -	" Berget 5'14

Beaktades i tjänsten: J. Lippert,
förordningsman

Beaktade gode män:

Einar Johansson Gustaf Lundgren

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 3986-43/52
HAN/MNF u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästare C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Uvered Stommen m.fl. hemman inom Uvereds socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 19 november 1952

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d .

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, över-
sändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Essbjörnsgårdens
dikningsföretag av år 1954" i Järpås kommun (Uvereds socken) i den del,
som berör allmänna vägen Uvered - Järpås vid Essbjörnsgården.


Vägmästare C. Helgesson, Lidköping, har som Vägförvaltningens ombud
tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningssammanträde den
26 nov. 1952.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 1 april 1954.

I tjänsten:




(J. Lippert)

Assistent

Adress: Lantbruksing.kontoret,


S k a r a

Utdrag ur plan för
 Essbjömsgårdens dikningsföretag
 av år 1954



Bestyrkes
 i tjänsten:

J. Lippert
 Förrättningsman



Längdskala 1:4000

Höjd- o. sektionsskala 1:100

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Datum

5.4.54

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonto 18 29 16

Assistent J. Lippert
Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

1.4.54

1537-43/54


Ärende

Ls/VH

Ang. Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1954 i
Uvereds socken

Edert förslag till ändring av i rubr. företag ingående
vattengenomlopp genom allmän väg har av vägförvaltning-
en granskats utan erinran.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson
Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Uvereds socken.</u>							
<u>Uvered Fläggården 2⁴, (Ledet)</u>							
Karl o. Anna Svensson							
åker, mylla på lera	1	0,20		1100	2200	1100	220:-
- " -	2	0,10		1100	"	1100	110:-
Summa		0,30					330:-
<u>Uvered Fläggården 2⁷, (Holmen)</u>							
Folke Andersson							
åker, mylla på lera	3	0,08		1210	2200	990	79:-
trädgård, mylla på lera	3 a	0,07		2600	4000	1400	98:-
Summa		0,15					177:-
<u>Uvered Essbjörnsgården 3⁶</u>							
Sven Johansson							
betesmark, mylla på stenbl. lera	4		0,03	900	1800	900	27:-
- " -	5		0,04	1620	"	180	7:-
- " -	6		0,02	900	"	900	18:-
- " -	7		0,02	1620	"	180	4:-
åker, mylla på lera	8	0,05		960	2400	1440	72:-
- " -	9	0,15		240	"	2160	324:-
- " -	10	0,21		2170	"	230	48:-
- " -	11	0,09		140	"	2260	203:-
- " -	12	0,13		2040	"	360	47:-
- " -	13	0,15		240	"	2160	324:-
- " -	14	0,10		240	"	2160	216:-
- " -	15	0,14		1920	"	480	67:-
- " -	16	0,24		2040	"	360	86:-
- " -	17	0,19		140	"	2260	429:-
- " -	18	0,19		140	"	2260	429:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	19	0,21		2170	2400	230	48:-
- " -	20	0,25		2040	"	360	90:-
- " -	21	0,27		140	"	2260	610:-
- " -	22	0,21		140	"	2260	475:-
- " -	23	0,50		2310	"	90	45:-
- " -	24	0,73		2170	"	230	168:-
- " -	25	0,16		360	"	2040	326:-
- " -	26	0,17		240	"	2160	367:-
- " -	27	0,52		2170	"	230	120:-
- " -	28	0,55		1200	"	1200	660:-
- " -	29	0,33		2170	"	230	76:-
- " -	30	0,06		1440	"	960	58:-
- " -	31	0,14		1440	"	960	134:-
Summa		5,74	0,11				5.478:-
<u>Uvered Essbjörnsgråden 3¹¹</u>							
John Albertsson							
åker, mylla på lera	32	0,23		2170	2400	230	53:-
- " -	33	0,54		2040	"	360	194:-
- " -	34	0,21		840	"	1560	328:-
- " -	35	0,19		840	"	1560	296:-
- " -	36	0,40		2250	"	150	60:-
- " -	37	0,18		1440	"	960	173:-
- " -	38	0,16		840	"	1560	250:-
- " -	39	0,12		1320	"	1080	130:-
- " -	40	0,44		2310	"	90	40:-
- " -	41	0,51		1200	"	1200	612:-
- " -	42	0,62		1800	"	600	372:-
- " -	43	0,51		1080	"	1320	673:-
- " -	44	0,49		1080	"	1320	647:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	45	0,14		2380	2400	20	3:-
- " -	46	0,10		840	"	1560	156:-
- " -	47	0,23		1200	"	1200	276:-
- " -	48	0,45		1920	"	480	216:-
- " -	49	0,23		1320	"	1080	248:-
- " -	50	0,21		720	"	1680	353:-
- " -	51	0,27		2170	"	230	62:-
- " -	52	0,30		1320	"	1080	324:-
- " -	53	0,42		1920	"	480	202:-
Summa		6,95					5.668:-
<u>Övered Essbjörnsgården 3¹⁰</u>							
<u>" Berget 5¹⁴</u>							
Beda Johansson							
åker, mylla på lera	54	0,24		2250	2400	150	36:-
- " -	55	1,00		1680	"	720	720:-
- " -	56	0,31		1560	"	840	260:-
- " -	57	0,33		2040	"	360	119:-
- " -	58	0,25		2250	"	150	38:-
- " -	59	0,35		2170	"	230	81:-
- " -	60	0,23		1320	"	1080	248:-
- " -	61	0,19		1320	"	1080	205:-
- " -	62	0,25		1200	"	1200	300:-
- " -	63	0,28		2040	"	360	101:-
- " -	64	0,50		1200	"	1200	600:-
- " -	65	0,64		1920	"	480	307:-
- " -	66	1,11		2040	"	360	400:-
- " -	67	0,15		1440	"	960	144:-
- " -	68	1,19		2310	"	90	107:-
- " -	69	0,77		2350	"	50	39:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	70	1,24		2250	2400	150	186:-
Summa		9,03					3.891:-
<u>Uvered Stommen 6¹</u>							
Järpås pastorat							
åker, mylla på lera	71	1,73		720	2400	1680	2.906:-
- " -	72	0,50		1080	"	1320	660:-
- " -	73	0,73		1320	"	1080	788:-
- " -	74	1,30		840	"	1560	2.028:-
- " -	75	0,73		720	"	1680	1.226:-
- " -	76	1,16		1680	"	720	335:-
- " -	77	1,02		1800	"	600	612:-
- " -	78	0,97		880	2200	1320	1.280:-
- " -	79	0,69		1100	"	1100	759:-
- " -	80	0,17		1100	2000	900	153:-
- " -	81	0,17		1430	2200	770	131:-
- " -	82	0,70		2040	2400	360	252:-
- " -	83	0,82		2040	"	360	295:-
- " -	84	0,70		2040	"	360	252:-
- " -	85	0,04		1800	2000	200	8:-
- " -	86	0,29		1320	2200	880	255:-
- " -	87	0,58		1210	"	990	574:-
- " -	88	0,44		1430	"	770	339:-
- " -	89	0,93		990	"	1210	1.125:-
- " -	90	0,75		1210	"	990	743:-
- " -	91	0,48		1320	"	880	422:-
- " -	92	1,05		880	"	1320	1.386:-
- " -	93	1,02		880	"	1320	1.346:-
- " -	94	0,51		1440	2400	960	490:-
- " -	95	0,93		1800	"	600	558:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	96	1,25		1440	2400	960	1.200:-
- " -	97	1,29		1080	"	1320	1.703:-
- " -	98	1,14		880	2200	1320	1.505:-
- " -	99	1,03		1430	"	770	793:-
- " -	100	0,71		880	"	1320	937:-
- " -	101	0,70		800	2000	1200	840:-
- " -	101 a	0,12		1500	"	500	60:-
- " -	102	0,45		880	2200	1320	594:-
- " -	103	0,68		770	"	1430	972:-
- " -	104	0,36		660	"	1540	554:-
- " -	105	0,80		1100	"	1100	880:-
- " -	106	0,17		880	"	1320	224:-
- " -	107	0,67		1430	"	770	516:-
- " -	108	0,51		1210	"	990	505:-
- " -	109	0,85		770	"	1430	1.216:-
- " -	110	0,88		2040	2400	360	317:-
- " -	111	0,88		1200	"	1200	1.056:-
- " -	112	1,65		600	"	1800	2.970:-
- " -	113	1,18		2040	"	360	425:-
- " -	114	1,03		720	"	1680	1.730:-
- " -	115	1,07		1080	"	1320	1.412:-
Summa		35,83					39.832:-
<u>Uvered Berget 5⁶⁻⁸</u>							
Birger Johansson							
åker, mylla på lera	116	0,18		1870	2200	330	59:-
- " -	117	1,12		990	"	1210	1.355:-
- " -	118	0,30		2120	"	80	24:-
- " -	119	0,11		2160	"	40	4:-
- " -	120	0,47		990	"	1210	569:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	121	0,15		1870	2200	330	50:-
- " -	122	0,14		1100	"	1100	154:-
- " -	123	0,11		1760	"	440	48:-
tomt	124	0,14		2800	4000	1200	168:-
åker, mylla på lera	125	0,02		2180	2200	20	-
- " -	126	0,02		1990	"	210	4:-
- " -	127	0,08		1320	"	880	70:-
Summa		2,84					2.505:-
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - K.</u>							
<u>Uvereds socken</u>							
<u>Uvered Fläggården 2⁴. (Ledet)</u>							
Karl o. Anna Svensson	1, 2 ab	0,30					330:-
<u>Uvered Fläggården 2⁷. (Holmen)</u>							
Folke Andersson	3,3a ab	0,15					177:-
<u>Uvered Essbjörnsgården 3⁶</u>							
Sven Johansson	4-27 ab	4,66	0,11			4550	
	brb					4614	9.164:-
<u>Uvered Essbjörnsgården 3¹¹</u>							
John Albertsson	33-53 ab	6,72				5615	
	brb					4128	9.743:-
<u>Uvered Essbjörnsgården 3¹⁰</u>							
<u>" Berget 5¹⁴</u>							
Beda Johansson	54-70ab	9,03				3891	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	brb					4220	8.111:-
<u>Uvered Stommen 6¹</u>							
Järpås pastorat	110-115ab	6,69				7910	
	brb					227	8.137:-
<u>Uvered Berget 5³</u>							
Lennart Karlsson	brb	-					1.394:-
<u>Uvered Berget 5¹¹</u>							
Göran Svensson	brb	-					2.713:-
Summa		27,55	0,11				39.769:-
<u>Samfälligheten C.</u>							
<u>Uvered Essbjörnsgråden 3⁶</u>							
Sven Johansson	28-30ab	0,94				794	
	brb					308	1.102:-
<u>Uvered Stommen 6¹</u>							
Järpås pastorat	71-93ab	16,97				18375	
	brb					5268	23.643:-
Summa		17,91					24.745:-
<u>Samfälligheten D.</u>							
<u>Uvered Essbjörnsgråden 3⁶</u>							
Sven Johansson	31 ab	0,14				134	
	brb					216	350:-
<u>Uvered Stommen 6¹</u>							
Järpås pastorat	94 ab	0,51					490:-
Summa		0,65					840:-

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utfört med ledning av Fältarronderings-
kommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd m	Bruknings- båtnad pr m kap. efter 4%	Summa pr av- lopps- sträcka (avrundad)	Summa
			Kronor		
<u>Samfälligheten A - K.</u>					
Uvered Essbjörnsgården 3 ⁶					
Sven Johansson	81+32-81+63	36	6:30	227:-	
	81+68-krök	46	4:60	212:-	
	krök-82+68	76	6:30	479:-	
	82+68-83+18	50	6:30	315:-	
	83+18-83+59	41	6:60	271:-	
	83+59-84+43	84	6:60	554:-	
	84+43-84+67	24	6:30	191:-	
	84+67-85+75	108	6:90	745:-	
	85+75-86+95	120	7:50	900:-	
	86+95-87+43	48	6:90	331:-	
	87+43-87+95	52	6:90	359:-	
	120-120+10	10	2:-	20:-	
	120+10-120+35	25	2:-	50:-	4.614:-
Uvered Essbjörnsgården 3 ¹¹					
John Albertsson	87+95-88+63	68	8:70	592:-	
	88+63-89+22	59	8:50	501:-	
	89+22-89+48	26	8:90	231:-	
	89+48-89+83	35	8:90	312:-	
	89+83-90+20	37	8:70	322:-	
	90+20-91+2	82	8:90	730:-	
	110+43-111+23	80	7:-	560:-	
	111+23-112+33	110	8:-	880:-	4.128:-

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd m	Bruknings- bättnad pr m kap. efter 4%	Summa pr av- loppe- sträcka (avrundad)	Summa
			Kronor		
Uvered Essbjörnsgården 3 ¹⁰					
" Berget 5 ¹⁴					
Beda Johansson	91+2-92+48	146	8:90	1.299:-	
	92+52-93+16	64	9:40	602:-	
	93+16-93+76	60	9:10	546:-	
	93+81-95+49	168	9:10	1.529:-	
	65-65+94	94	2:60	244:-	4.220:-
Uvered Berget 5 ³					
Lennart Karlsson	97+95-98+86	91	8:50	774:-	
	98+94-99+47	53	11:70	620:-	1.394:-
Uvered Berget 5 ¹¹					
Göran Svensson	99+47-101	153	9:10	1.392:-	
	101+8-102+50	142	9:30	1.321:-	2.713:-
Uvered Stommen 6 ¹					
Järpås pastorat	gräns-71+11	95	1:60	152:-	
	71+50-71+97	47	1:60	75:-	227:-
<u>Samfälligheten A - K summa kronor</u>					<u>17.296:-</u>
<u>Samfälligheten C.</u>					
Uvered Essbjörnsgården 3 ⁶					
Sven Johansson	0+4-1+58	154	2:-	308:-	308:-

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd m	Bruknings- båtnad pr m kap. efter 4%	Summa pr av- lopps- sträcka (avrundad)	Summa
			Kronor		
Uvered Stommen 6 ¹					
Järpås pastorat	gr-2+83	105	2:40	252:-	
	2+83-tv.d.	93	7:-	651:-	
	tv.d.-4+11	73	1:80	131:-	
	4+11-5+59	148	7:10	1.051:-	
	5+59-6+29	70	7:10	497:-	
	6+29-7+44	115	1:90	219:-	
	7+60-10+26	266	7:10	1.889:-	
	20-21+52	152	2:-	304:-	
	25-25+90	90	2:-	180:-	
	26+51-26+98	47	2:-	94:-	5.263:-
	Samfälligheten C summa kronor				5.576:-
	<u>Samfälligheten D.</u>				
Uvered Essbjörnsgården 3 ⁶					
Sven Johansson	30+6-31+9	103	2:10	216:-	216:-
	Samfälligheten D summa kronor				216:-
	<u>Samfälligheten F - Fh.</u>				
Uvered Essbjörnsgården 3 ¹¹					
John Albertsson	35-36+33	133	2:40	319:-	319:-


Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd m	Bruknings- båtnad pr m kap. efter 4%	Summa pr av- lopps- sträcka (avrundad)	Summa
			Kronor		
Uvered Stommen 6 ¹					
Järpås pastorat	gr-38+4	64	1:30	115:-	
	38+4-39+76	172	2:10	361:-	
	39+76-41+61	185	6:70	1.240:-	
	41+67-42+13	46	2:-	92:-	
	tv.d.-50+32	155	2:-	310:-	
	44+9-44+90	81	6:70	543:-	
	60+4-60+81	77	1:90	146:-	
	55-55+35	35	6:70	235:-	
	<u>55+35-56+88</u>	<u>153</u>	<u>7:-</u>	<u>1.071:-</u>	<u>4.113:-</u>
Uvered Berget 5 ⁶⁻⁸					
Birger Johansson	44+96-46+84	188	6:70	1.260:-	1.260:-
Samfälligheten F - Fh			summa kronor		5.692:-

Sammandrag.


Samfälligheten	A - K	17296:--
"	C	5576:--
"	D	216:--
"	F - Fh	5692:--
		<u>Summa kronor</u> 28780:--

Uvered den 20 april 1954.

I tjänsten:


 Förrättningsman

Biträdande gode män:



JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Uvereds socken.</u>							
<u>Samfälligheten A - K .</u>							
<u>Sträckan A - B .</u>							
<u>Uvered Fläggården 2⁴ (Ledet)</u>							
Anna Svensson							
78+50 - 80+72	45	11	4:95	220	22	48:40	53:35
<u>Uvered Fläggården 2⁷ (Holmen)</u>							
Folke Andersson							
79 - 80+72	35	19	6:65	75	22	16:50	23:15
<u>Summa</u>	80		11:60	295		64:90	76:50
Uvered den 20 april 1954.							
I tjänsten:							
F. Loppa Förrättningsman							
Biträdande gode män: Einar Johansson Gustaf Lundgren							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - K.</u>				
		<u>Sträckan A - B.</u>				
78+50-80+72	222	Schaktning av lera med enstaka stenar	m ³ 130	3:-	390:-	940:-
80+72-80+78	6	Omläggning av bef. rörbro enl. typ B, d=1.00 m (Armerade falsrör till bron anskaffas och bekostas av brons brukare)	st 1	150:-	150:-	
80+78-81+23	45	Schaktning av lera med ngt. stubbar och rötter	m ³ 30	4:-	120:-	
80+93-80+97	4	Upprivning av gammal landsvägsbro och grävning till föreskrivet djup	st 1	100:-	100:-	
		Jordersättning			76:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			103:50	
		<u>Sträckan B - Ba - C - D - E.</u>				
81+23-81+32	9	400 mm:s vägrör, grävn. gm. vägen, vid sidan av bef. trumma, rörens läggning samt vägbanans iordningsställande utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
81+32-87+95	663	375 mm:s rör med frakt	m 663	7:25	4.806:75	
81+32-81+68	36	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 36	2:75	99:-	
81+68-82+68	100	- " -	" 100	2:90	290:-	
82+68-82+87	19	- " -	" 19	2:75	52:25	
82+87-83+30	43	- " -	" 43	2:90	124:70	
83+30-83+40	10	- " -	" 10	2:75	27:50	
83+40-83+59	19	- " -	" 19	2:90	55:10	
83+59-84+69	110	- " -	" 110	2:75	302:50	
84+69-85+11	42	- " -	" 42	2:90	121:80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
85+11-85+45	34	Grävn., lägg. o. återfylln. m	34	3:75	127:50	
85+45- 87	155	- " - "	155	2:90	449:50	
87 - 87+50	50	- " - "	50	3:50	175:-	
87+50-87+95	45	- " - "	45	2:75	123:75	
81+23		Stensättning av botten och slänter vid befintlig trumma		40:-	40:-	
81+32, 83+36 84+98, 86+95		Brunn typ A, d=0,90 m utan kona i flödesdikets botten, med galler- lock och fyllning av singel runt brunnen. st	4	120:-	480:-	
87+95		Brunn typ Da, med kona, d=1,00 m st 1	1	140:-	140:-	
81+32-87+95	663	Schaktning av flödesdike m	663	1:20	795:60	
		Arbetsledning o. oförutsett			819:05	9.030:-
		<u>Rörledningen E - F - G - H.</u>				
87+95-93+76	581	500 mm:s rör med frakt m	581	13:90	8.075:90	
87+95-89+5	110	Grävn., lägg. o. återfylln. "	110	3:75	412:50	
89+5-89+8	3	- " - "	3	6:-	18:-	
89+8- 90	92	- " - "	92	3:75	345:-	
90 - 91+2	102	- " - "	102	4:-	408:-	
91+2-92+48	146	- " - "	146	4:-	584:-	
92+48-92+52	4	- " - "	4	6:-	24:-	
92+52-93+76	124	- " - "	124	2:65	328:60	
88+63, 91+2 91+67, 92+48		Brunn typ A, d=1,00m, med kona st	4	160:-	640:-	
93+76		Brunn typ A, d=1,00m, med kona och 375 mm:s intagsrör från flödesdiket st	1	170:-	170:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			1.104:-	12.110:-
		<u>Rörledningen H - I.</u>				
93+76-98+94	518	375 mm:s rör med frakt m	518	7:25	3.755:50	
93+76-93+81	5	Lägg. av rör i bef. bro på grus- bädd m	5	3:50	17:50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
93+81-98+86	505	Grävn., lägg. o. återfylln. till föreskriven höjd m	505	2:70	1.363:50	
98+86-98+94	8	Lägg. av rör i bef. rörbro på grusbädd m	8	3:50	28:-	
98+94-99+84	90	375 mm:s rör med frakt m	90	7:25	652:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. till föreskriven höjd m	90	2:70	243:-	
99+84-102+50	266	300 mm:s rör med frakt m	266	5:65	1.502:90	
99+84 - 101	116	Grävn., lägg. o. återfylln. till föreskriven höjd m	116	2:40	278:40	
101 - 101+8	8	Upptagning av bef. rörbro, grävn., lägg. o. återfyllning av 300 mm:s rör m	8	8:-	64:-	
101+8-102+50	142	Grävn., lägg. o. återfylln. till föreskriven höjd m	142	2:40	340:80	
93+81, 95+49, 96+78, 97+95, 98+94, 99+84		Brunn typ A, d= 0,90 m, med kona st	6	140:-	840:-	
101+8, 102+50		Brunn typ A, d=0,80 m, med kona st	2	120:-	240:-	
101+58		Enkelt T-rör 300 x 100 mm st	1	14:40	14:40	
		Arbetsledning o. oförutsett			929:50	10.270:-
<u>Rörledningen I - K.</u>						
102+50-103+12	62	300 mm:s rör med frakt m	62	5:65	350:30	
		Grävn., lägg. o. återfylln. till föreskriven höjd m	62	2:40	148:80	
103+12-105+91	279	250 mm:s rör med frakt m	279	3:85	1.074:15	
		Grävn., lägg. o. återfylln. till föreskriven höjd m	279	2:10	585:90	
105+91-108+26	235	200 mm:s rör med frakt m	235	3:-	705:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. till föreskriven höjd m	235	1:80	423:-	
103+12		Brunn typ A, d=0,80 m, med kona st	1	120:-	120:-	
104+70, 105+91		Brunn typ A, d=0,60 m st	2	90:-	180:-	
106+86, 108+26		Brunn typ A, d=0,45 m st	2	60:-	120:-	
106+71		Enkelt T-rör 225 x 100 mm st	1	10:30	10:30	
		Arbetsledning o. oförutsett			372:55	4.090:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rörledningen I - Ia.</u>						
115 - 116+3	103	200 mm:s rör med frakt m	103	3:-	309:-	610:-
		Grävn., lägg. o återfylln. till föreskriven höjd m	103	1:30	185:40	
116+3		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			55:60	
<u>Rörledningen G - Ga - Gb.</u>						
65 - 65+94	94	200 mm:s rör med frakt m	94	3:-	282:-	1.340:-
65 - 65+4	4	Grävn., lägg. o. återfylln. "	5	2:50	10:-	
65+4 - 65+94	90	- " - "	90	1:75	157:50	
65+94-67+51	157	125 mm:s rör med frakt m	157	1:75	274:75	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	157	2:35	368:95	
65+94, 67+51		Brunn typ A, d=0,45 m st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			126:80	
<u>Rörledningen Ga - Gc - Gd.</u>						
70 - 71+11	111	125 mm:s rör med frakt m	111	1:75	194:25	780:-
70 - 70+26	26	Grävn., lägg. o. återfylln. "	26	2:35	61:10	
70+26-71+11	85	- " - "	85	1:85	157:25	
71+11-71+97	86	75 mm:s rör med frakt "	86	0:90	77:40	
71+11 -71+50	39	Grävn., lägg. o. återfylln. "	39	1:45	56:55	
71+50-71+97	47	- " - "	47	0:90	42:30	
71+11, 71+97		Brunn typ A, d=0,45 m st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			71:15	
<u>Rörledningen Gc - Ge.</u>						
75 - 75+51	51	100 mm:s rör med frakt m	51	1:30	66:30	260:-
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	51	2:15	109:65	
75+51		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			24:05	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rörledningen F - Fi.</u>						
110 - 111+23	123	150 mm:s rör med frakt	m	123	2:30	282:90
110 - 110+20	20	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	20	1:90	38:-
110+20-110+62	42	- " -	"	42	2:50	105:-
110+62-111+23	61	- " -	"	61	1:45	88:45
111+23-112+33	110	125 mm:s rör med frakt	"	110	1:75	192:50
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	110	1:40	154:-
111+23,112+33		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning o. oförutsett			99:15	1.080:-
<u>Rörledningen Ba - Bb.</u>						
120 - 120+35	35	150 mm:s rör med frakt	m	35	2:30	80:50
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	35	1:30	45:50
		Arbetsledning o. oförutsett			14:-	140:-
Samfälligheten A - K; summa kronor						40.650:-
<u>Samfälligheten C.</u>						
<u>Rörledningen C - Ca.</u>						
0 - 1+62	162	250 mm:s rör med frakt	m	162	3:85	623:70
0 - 0+5	5	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	5	2:45	12:25
0+5 - 0+80	75	- " -	"	75	2:15	161:25
0+80 - 1+57	77	- " -	"	77	2:75	211:75
1+57 - 1+62	5	- " -	"	5	3:10	15:50
0+58, 1+62		Brunn typ A , d=0,60 m	st	2	90:-	180:-
		Arbetsledning o. oförutsett			125:55	1.330:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen Ca-Cb-Cc-Cd-Ce.</u>				
1+62-4+11	249	250 mm:s rör med frakt m	249	3:85	958:65	
1+62-1+94	32	Grävn., lägn. o. återfylln. m	32	3:10	99:20	
1+94-2+60	66	- " - "	66	2:75	181:50	
2+60-2+73	13	- " - "	13	2:40	31:20	
2+73-4+11	138	- " - "	138	3:10	427:80	
4+11-7+60	349	200 mm:s rör med frakt "	349	3:-	1.047:-	
4+11-4+27	16	Grävn., lägn. o. återfylln. "	16	1:10	17:60	
4+27-4+30	3	- " - "	3	2:50	7:50	
4+30-6+29	199	- " - "	199	1:10	218:90	
6+29-6+34	5	- " - "	5	2:50	12:50	
6+34-7+39	105	- " - "	105	1:90	199:50	
7+39-7+44	5	- " - "	5	3:-	15:-	
7+44-7+60	16	- " - "	16	1:90	30:40	
6+58-6+65 } 7 - 7+10 }	17	Sprängning av berg "	17	25:-	425:-	
		Grusning för rörledning på berg m	17	0:85	14:45	
7+60-10+30	270	150 mm:s rör med frakt m	270	2:30	621:-	
7+60-8+80	120	Grävn., lägn. o. återfylln. "	120	2:10	252:-	
8+80- 10	120	- " - "	120	1:60	192:-	
10 - 10+30	30	- " - "	30	1:90	57:-	
10+30-11+91	161	75 mm:s rör med frakt "	161	0:90	144:90	
10+30-11+20	90	Grävn., lägn. o. återfylln. "	90	1:45	130:50	
11+20-11+91	71	- " - "	71	2:-	142:-	
1+94		Brunn typ C, d=0,60 m st	1	40:-	40:-	
2+83, 4+11		" " A, d=0,60 m "	2	90:-	180:-	
5+59, 6+29, } 6+83, 7+60, } 8+53, 10+30, } 11+91 }		Brunn typ A, d=0,45 m "	7	60:-	420:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			584:40	6.450:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rörledningen Cb - Cf.</u>						
15 - 16+65	165	75 mm:s rör med frakt	m	165	0:90	148:50
15 - 15+50	50	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	50	1:45	72:50
15+50-16+65	115	- " -	"	115	1:60	184:-
16+65		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning o. oförutsett			45:-	510:-
<u>Rörledningen Cc - Cg.</u>						
19+90-21+52	162	75 mm:s rör med frakt	m	162	0:90	145:80
19+90 - 20	10	Grävn., lägg. o. återfyllning	"	10	1:60	16:-
20 - 21+52	152	- " -	"	152	0:90	136:80
21+52		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning o. oförutsett			31:40	390:-
<u>Rörledningen Cd - Ch.</u>						
25 - 25+90	90	100 mm:s rör med frakt	m	90	1:30	117:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	90	1:10	99:-
25+90-27+4	114	75 mm:s rör med frakt	"	114	0:90	102:60
25+90-26+51	61	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	61	1:45	88:45
26+51-26+97	46	- " -	"	46	0:90	41:40
26+97-27+4	7	- " -	"	7	1:45	10:15
25+90, 27+4		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning o. oförutsett			61:40	640:-
Samfälligheten C; summa kronor						9.320:-
<u>Samfälligheten D</u>						
<u>Rörledningen D - Da.</u>						
30+5-31+9	114	75 mm:s rör med frakt	m	114	0:90	102:60
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	114	1:-	114:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
31+9		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			23:40	300:-
		Samfälligheten D; summa kronor				300:-
<u>Samfälligheten F - Fh.</u>						
<u>Rörledningen F - Fa.</u>						
35 - 36+39	139	250 mm:s rör med frakt m	139	3:85	535:15	
35 - 36+33	133	Grävn., lägn. o. återfylln. "	133	2:15	285:95	
36+33-36+39	6	- " - "	6	3:-	18:-	
36+39		Brunn typ A, d=0,60 m "	1	90:-	90:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			90:90	1.020:-
<u>Rörledningen Fa-Fb-Fc-Fd-Fe.</u>						
36+39-39+76	337	250 mm:s rör med frakt m	337	3:85	1.297:45	
36+39-36+90	51	Grävn., lägn. o. återfylln. "	51	2:45	124:95	
36+90-38+21	131	- " - "	131	3:10	406:10	
38+21-39+21	100	- " - "	100	2:40	240:-	
39+21-39+71	50	- " - "	50	2:95	147:50	
39+71-39+76	5	- " - "	5	3:10	15:50	
39+76-42+13	237	200 mm:s rör med frakt "	237	3:-	711:-	
39+76-40+4	28	Grävn., lägn. o. återfylln. "	28	1:75	49:-	
40+4-40+8	4	- " - "	4	3:-	12:-	
40+8-41+61	153	- " - "	153	1:90	290:70	
41+61-41+67	6	- " - "	6	2:80	16:80	
41+67-42+13	46	- " - "	46	1:90	87:40	
42+13-44+94	281	150 mm:s rör med frakt "	281	2:30	646:30	
42+13-43+40	127	Grävn., lägn. o. återfylln. "	127	1:90	241:30	
43+40-43+52	12	- " - "	12	2:50	30:-	
43+52-44+40	88	- " - "	88	1:60	140:80	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
44+40-44+90	50	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	50	1:45	72:50
44+90-44+94	4	- " - "	"	4	2:50	10:-
43+87-43+91	4	Sprängning av berg	"	4	25:-	100:-
		Grusning för rörledning på berg	m	4	0:70	2:80
44+94-45+72	78	125 mm:s rör med frakt	m	78	1:75	136:50
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	78	1:40	109:20
45+72-46+89	117	100 mm:s rör med frakt	"	117	1:30	152:10
45+72-46+85	113	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	113	1:10	124:30
46+85-46+89	4	- " - "	"	4	2:50	10:-
38+4, 39+76		Brunn typ A, d=0,60 m	st	2	90:-	180:-
40+65, 41+61, 42+13, 43+52, 44+94, 45+72, 46+89		Brunn typ A, d=0,45 m	"	7	60:-	420:-
44+9		T-rör 150 x 75 mm	"	1	6:70	6:70
		Arbetsledning o. oförutsett			579:10	6.360:-
<u>Rörledningen Fb - Ff.</u>						
60 - 60+81	81	100 mm:s rör med frakt	m	81	1:30	105:30
60 - 60+4	4	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	4	2:15	8:60
60+4-60+81	77	- " - "	"	77	1:10	84:70
60+81-61+48	67	75 mm:s rör med frakt	"	67	0:90	60:30
60+81-61+42	61	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	61	1:45	88:45
61+42-61+48	6	- " - "	"	6	2:-	12:-
60+81, 61+48		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning o. oförutsett			50:65	530:-
<u>Rörledningen Fc - Fg.</u>						
55 - 56+88	188	75 mm:s rör med frakt	m	188	0:90	169:20
55 - 56	100	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	100	0:65	65:-
56 - 56+88	88	- " - "	"	88	0:90	79:20
56+88		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Arbetsledning o. oförutsett			36:60	410:-
		<u>Rörledningen Fd - Fh.</u>				
50 - 50+32	32	75 mm:s rör med frakt m	32	0:90	28:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	32	0:90	28:80	
50+32		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			12:40	130:-
		<u>Samfälligheten F - Fh; summa kronor</u>				8.450:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten A - K.</u>				
78+50-81+23	273	Sträckan A - B				940:-
81+23-87+95	672	" B - Ba - C - D - E				9.030:-
87+95-93+76	581	Rörledningen E - F - G - H				12.110:-
93+76-102+50	874	" H - I				10.270:-
102+50-108+26	576	" I - K				4.090:-
115 - 116+3	103	" I - Ia				610:-
65 - 67+51	251	" G - Ga - Gb				1.340:-
70 - 71+97	197	" Ga - Gc - Gd				780:-
75 - 75+51	51	" Gc - Ge				260:-
110 - 112+33	233	" F - Fi				1.080:-
120 - 120+35	35	" Ba - Bb				140:-
	3846				Summa	40.650:-
		<u>Samfälligheten C.</u>				
0 - 1+62	162	Rörledningen C - Ca				1.330:-
1+62-11+91	1029	" Ca - Cb - Cc - Cd - Ce				6.450:-
15 - 16+65	165	" Cb - Cf				510:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
19+90-21+52	162	Rörledningen Cc - Cg				390:-
25 - 27+4	204	" Cd - Ch				640:-
	1722				Summa	9.320:-
		<u>Samfälligheten D.</u>				
30 - 5 - 31+9	114	Rörledningen D - Da				300:-
					Summa	300:-
		<u>Samfälligheten F - Fh.</u>				
35 - 36+39	139	Rörledningen F - Fa				1.020:-
36+39-46+89	1050	" Fa-Fb-Fc-Fd-Fe				6.360:-
60 - 61+48	148	" Fb - Ff				530:-
55 - 56+88	188	" Fc - Fg				410:-
50 - 50+32	32	" Fd - Fh				130:-
	1557				Summa	8.450:-
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	3846	Samfälligheten A - K				40.650:-
	1722	" C				9.320:-
	114	" D				300:-
	1557	" F - Fh				8.450:-
	7239				Summa	58.720:-

Uvered den 20 april 1954.

I tjänsten:



J. Lippert,
Jämhållningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40:de meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnringarna skola maskinstampas eller vibreras;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledningen B - Ba - C - D - E skall läggas vid sidan av flödesrännan, så att den blir övertäckt av ett minst 0,50 m tjockt jordlager; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheterna "A - K" och "D" inhugget kors i berg c:a 93 m. norr om p. 91+25 å höjden + 7,93 m.

För samfälligheten C inhugget kors i berg c:a 55 m. sydväst om p. Ch å


höjden + 8,26 m. och

för samfälligheten F - Fh inhugget kors i berg c:a 33 m. väster om p.

Fc å höjden + 8,71 m.

Uvered den 20 april 1954.

I tjänsten:


Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas resp. underhålls för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avd.	Ägofig.	Jordförbättring	Andel i kostnad					Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			A-B-Ba- C-D-E- F-G-H; Ba-Bb	H-I-K I-Ia	F-Fi	G-Ga-Gb; Ga-Gc-Gd Gc-Ge;	Summa	
K r o n o r								
			Samfälligheten A - K.					
			a) Företagets utförande.					
I	1-27;33-40; 46-53;59-68;	20607:-	22220- -1950= =20270:-				20270:-	0,98365
II	69-70	5861:-	680:-	14970- -9705= =5265:-			5945:-	1,01433
III	41-45;54-58;	4920:-	180:-		1080:-		1260:-	0,25610
IV	110-115	8381:-	430:-			2380:-	2810:-	0,33528
I+II		26468:-					24925:- (25535:-	0,94170 0,96475)
I-IV		39769:-					28995:-	0,72909

Härav framgår att samfälligheten A - K för utförandet skall uppdelas på tre avdelningar:

avd. I + II med relativ kostnad	0,94170
" III " "	0,25610
" IV " "	0,33528

b) Företagets underhåll.


(Underhållet antas bli proportionellt mot kostn. för utförandet men bruksningsbåtnaden för de avloppssträckor, som underhålls av äldre företag medräknas ej).

I	1-27;33-40; 46-53;59-70;	17573:-	20270:-			19660:- 20270:-	1,11876 1,15347
III	41-45;54-48;	4920:-	180:-		1080:-	1260:-	0,25610
IV	110-115	8381:-	430:-		2380:-	2810:-	0,33528
I,III, IV		30874:-				23730:-	0,76861

Härav framgår att samfälligheten A - K för underhållet skall uppdelas på tre
avdelningar: avd. I med relativ kostnad 1,11876
" III " " " 0,25610
" IV " " " 0,33528

Uvered den 20 apr. 1954.

I tjänsten:



J. Lippert

Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd för företagets utförande.</u>						
<u>Samfälligheten A - K.</u>						
<u>Uvereds socken</u>						
Uvered Fläggården 2 ⁴ (Ledet)						
Karl o. Anna Svensson						
avd. I + II		330:-	311:-	311:-	1,073	—
Uvered Fläggården 2 ⁷ (Holmen)						
Folke Andersson						
avd. I + II		177:-	166:-	166:-	0,573	—
Uvered Essbjörnsgården 3 ⁶						
Sven Johansson						
avd. I + II	S	9.164:-	8.630:-	8.630:-	29,764	✓ l
Uvered Essbjörnsgården 3 ¹¹						
John Albertsson						
avd. I + II	S	5.996:-	5.646:-			
avd. III		3.747:-	960:-	6.606:-	22,783	✓ l
Uvered Essbjörnsgården 3 ¹⁰						
" Berget 5 ¹⁴						
Beda Johansson						
avd. I + II	S	6.694:-	6.304:-			
avd. III		1.173:-	300:-			
avd. IV		244:-	82:-	6.686:-	23,059	✓ l

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Uvered Stommen 6 ¹ Järpås pastorat avd. IV	S	8.137:-	2.728:-	2.728:-	9,408	y b ✓ l
Uvered Berget 5 ³ Lennart Karlsson avd. I + II	S	1.394:-	1.313:-	1.313:-	4,528	X
Uvered Berget 5 ¹¹ Göran Svensson avd. I + II	S	2.713:-	2.555:-	2.555:-	8,812	✓ l
Summa		39.769:-		28.995:- ^{x)}	100, -	45,890
<u>Samfälligheten C.</u>						
<u>Uvereds socken</u>						
Uvered Esabjörnsgråden 3 ⁶ Sven Johansson	S	1.102:-		415:-	4,453	✓ l
Uvered Stommen 6 ¹ Järpås pastorat	S	23.643:-		8.905:-	95,547	y b ✓ l
Summa		24.745:-		9.320:-	100, -	28,554

x) Se utlåatandet

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten D.</u>						
<u>Uvereds socken</u>						
<u>Uvered Essbjörnsgården 3⁶</u>						
Sven Johansson	S	350:-		125:-	41,667	✓ l
<u>Uvered Stommen 6¹</u>						
Järpås pastorat	S	490:-		175:-	58,333	✓ l
Summa		840:-		300:-	100, -	0,969
<u>Samfälligheten F - Fh</u>						
<u>Uvereds socken</u>						
<u>Uvered Essbjörnsgården 3¹¹</u>						
John Albertsson	S	372:-		148:-	1,746	✓ l
<u>Uvered Stommen 6¹</u>						
Järpås pastorat	S	17.170:-		6.809:-	30,584	✓ l
<u>Uvered Berget 5^{6 - 8}</u>						
Birger Johansson	S	3.765:-		1.493:-	17,670	✓ l
Summa		21.307:-		8.450:-	100, -	24,587
<u>Sammandrag nr 1.</u>						
Samfälligheten A - K		39.769:-		28.995:-	100, -	45,890
" C		24.745:-		9.320:-	100, -	28,554
" D		840:-		300:-	100, -	0,969
" F - Fh		21.307:-		8.450:-	100, -	24,587
Summa		86.661:-		47.065:-	100, -	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Agare m. m.	Sök o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd för företagets underhåll.</u>						
<u>Samfälligheten A - K.</u>						
<u>Uvereds socken</u>						
Uvered Fläggården 2 ⁴ (Ledet)						
Karl o. Anna Svensson						
avd. I		330:-	369:-	369:-	1,555	
Uvered Fläggården 2 ⁷ (Holmen)						
Folke Andersson						
avd. I		177:-	198:-	198:-	0,834	
Uvered Essbjörnsgården 3 ⁶						
Sven Johansson	S					
avd. I		9.114:-	10.197:-	10.197:-	42,971	
Uvered Essbjörnsgården 3 ¹¹						
John Albertsson	S					
avd. I		4.632:-	5.182:-			
avd. III		3.747:-	960:-	6.142:-	25,883	
Uvered Essbjörnsgården 3 ¹⁰						
" Berget 5 ¹⁴						
Beda Johansson	S					
avd. I		3.320:-	3.714:-			
avd. III		1.173:-	300:-			
avd. IV		244:-	82:-	4.096:-	17,261	

7 x 1709

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Fssbjörnsårdens dikningsföretag av år 1954			
Socken Uvered		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. John Albertsson, Skräddaregården, Uvered.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 3/12-1956	Bidrag till utförandet, kr 12.030:-		
Arbetstid jml. V. L. 10 : 62 31/12-1960	Förlängning jml. V. L. 7 : 58 -	Kontrakterad arbetstid -	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 12.030:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 8 juni 1956		Besiktning verkställd av Assistent J. Lippert	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.


Företagets verkliga kostnader ha uppgått till 63.344:14 kronor, varav i räntor under arbetstiden 4.083:50 kronor och i styrelsearvode 600:- kronor.

Skara den 3 december 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Uvered Essbjörnsgården och Stommen m.fl. hemman i Uvereds socken, Järpås kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av ett i nordostlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 0,5 km nordväst om Uvereds kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - Ba - C - D - E - F - G - H - I - K för huvudavloppet samt Ba - Bb, C - Ca - Cb - Cc - Cd - Ce, Cb - Cf, Cc - Cg, Cd - Ch, D - Da, F - Fa - Fb - Fc - Fd - Fe, Fb - Ff, Fc - Fg, Fd - Fh, F - Fi, G - Ga - Gb, Ga - Gc - Gd, Gc - Ge och I - Ia för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått

angivits å profilritningarna. För avloppet E - F - G - H - I - K har största flödesvattenmängden antagits uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och för övriga avlopp 2,0 liter pr sekund och hektar. I fråga om avlopp för vanlig vattenföring har största vattenmängden beräknats till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. I.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - K", "C", "D" och "F - Fh". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheten "A - K" särskild utredning verkställts, bil. V. Härav framgår, att samfälligheten "A - K" skall uppdelas

på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "A - K", som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll inom samfälligheten "A - K" skola fördelas efter i kostnadsfördelningslängden för underhåll kolumn 6 angivna procenttal och inom de övriga samfälligheterna "C", "D" och "F - Fh" skola dessa kostnader fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa omläggning av en befintlig rörbro vid p. 80+78, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Den befintliga bron är i bristfälligt skick, varför syne-
männen anse skäligt, att kompletteringsmaterialet (rör, sten, grus m.m.) till bron bekostas och anskaffas av brukaren Folke Andersson. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av bron skall ej åvila företaget.

Avloppet A - B - Ba - C korsar allmänna vägen Uvered - Järpås vid punkt B. Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genomloppet vid punkt 81+32.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av Vägförvaltningen.

Detta arbete bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid detta arbetes utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Avloppen G - H - I - K och I - Ia inom samfälligheten "A - K" å sträckorna 93+16 - 108+26 och 115 - 116+3 ingå i "Lars-Barksgårdens dikningsföretag av åren 1930-31" såsom öppna diken. Enligt det nu upprättade förslaget skola avloppen igenläggas med rör, vilket innebär en minskning i framtida underhållskostnaderna för avloppssträckorna 93+16 - 108+26 och 115 - 116+3 tillhörande "Lars-Barksgårdens dikningsföretag av åren 1930-31". Denna minskning har uppskattats till 0:25 kr pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 procent motsvarar detta 10.080:-- kr (avrundat), vilket belopp sistnämnda företag skall betala till det nya företaget, så snart ifrågavarande avloppssträckor färdigställts. För avloppens framtida underhåll skall det gamla företaget svara.

Likaledes ingå avloppen E - F - G å sträckan 89+48 - 92+48 och Ba - Bb å sträckan 120+10 - 120+35 inom samfälligheten "A - K" i "Uvereds dikningsföretag av år 1940" resp. "Essbjörnsårdens dikningsföretag av år 1939" såsom öppna diken. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppen igenläggas med rör, vilket innebär en minskning i framtida underhållskostnaderna för avloppssträckan 89+48 - 92+48 tillhörande "Uvereds dikningsföretag av år 1940" och avloppssträckan 120+10 - 120+35 tillhörande "Essbjörnsårdens dikningsföretag av år 1939". Denna minskning har uppskattats till 0:20 resp. 0:12 kr pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 procent motsvarar detta 1500:-- resp. 75:-- kr, vilka belopp skola erläggas av respektive samf. X - Ö inom "Uvereds dikningsföretag av år 1940" samt av samf. G - I inom "Essbjörnsårdens dikningsföretag av år 1939" så snart ifrågavarande avloppssträckor färdigställts. För avloppens framtida underhåll skola de respektive gamla företagen svara.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingeman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle i fråga om samfälligheten "D" understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna "A-K", "C" och "F-Fh" skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. kr 59:65, kr 37:12 och kr 31:96 eller tillsammans kr 128:73. Dessa kostnader förskjutas av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i sistnämnda samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden eller efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 i sammandrag nr 1 angivna procenttal och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Dock skola gemensamma kostnader vid fullgörande av underhållsarbete fördelas mellan samfälligheterna efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 i sammandrag nr 2 angivna procenttal och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för underhållskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdammas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Essbjörns gårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Uvered den 20 april 1954.

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Öinar Johansson Gustaf Lundgren