



Akt nr:
R-E1a-1720

AU\$R-E1a-1720


Lka 14



Kungl. Lantbrukstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

Inf. ind. II
R

1-1720



N.O. 67, sektion Vättern.

Höartiu hñ en blad ritninger

1.
Protokoll vid synför-
sättning enligt vatten-
lagen för förslags-
ning av mark,
förförande Bötens
i Vudens socken
av Skaraborgs län.

Den 25 juli 1930 i Bötens
Värdande: Vudens län, statens lant-
bruksingenjör och förvaltningsman
Samt förhållanden Anna Johansson
från ägare av Bötens.

§ 1
Upphålls det för förvaltnings-
mannen utskäddes förord-
nandet, som hade lydelse
såligt. Ut. A.

§ 2
Förklarades det på grundval
av innehållsord och ordets för-
bruk konsulerats under råd-
ningarna upprättade förslaget
att de vattenbrukarna och
kvarnarna förslagsning med
där till förordade ändringar.

§ 3
Förhållanden förklarade att det upp-
ställt förslaget var i full överens-
stämmelse med länens önska
mål.

§ 4
Upplästes förättningssamfundets
utlåtande, som hade lydelse
enligt bil. D

§ 5
Att uttaga och förvara till
föreläset förordade kaster och
hårdhuggar utgåfs Från Anna
Johansson, Bäcknäs.

§ 6
3 fråga om förättningsskatt-
naderna hänvisades till
den uppsättade utvärderings-
ningen varav ett exemplar
överlämnades till allt förva-
ran.

§ 7
Som intet vidare finns att
säg förklarades förättningen
avslutad och samfundets
upplöst. Ort och tid som ovan

4 tjänsten:
Sten Skellin

Bil. A

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.....

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 30 september 19 29.

[Signature]

[Signature]



Stämpel Fem kronor.

6.80

A. 5-W. A. N. 66-168,

1929.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad — får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Böksnäs

i

Uddevä

socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Moholm.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Böksnäs, Ad. Beateberg Rt. Bällefors 8 c
adress *Böksnäs gård* pr *Beateberg*

Böksnäs den *2/ sept.*

19*29.*

Anna Johansson

Harstapappren av jordbrukskansliet.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Inga andra fastigheter berörs av företaget.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Uudeus socken</u> Bökesnäs			5/14		Fru Anna Johanssons arr. Adolf Edman 1 åker, djup med utvifla med flock på Säddesått 2 " " — " — 3 " — " — 4 " — " — 5 " — " — 6 " — " — 7 " — " — Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
20								380	60	-	600	120	-	300	60	-
55								"	165	-	"	330	-	"	165	-
41								"	123	-	"	246	-	"	123	-
47								"	141	-	"	282	-	"	141	-
45								"	135	-	"	270	-	"	135	-
09								250	2250		"	54	-	350	3150	
21								"	5250		"	126	-	"	7350	
238									699	-		1428	-		729	-

Böt när den 21 juli 1920

[Signature]


Kostnadsförslag.

Stenblandad sandmylla

Timpenning: *0.70* Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal <i>m³</i>	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<i>0+40-3+69</i>	<i>329</i>	<i>Stenblandad sandmylla</i>	<i>600</i>	<i>1.-</i>	<i>600</i>	<i>-</i>				
					<i>60</i>	<i>-</i>	<i>660</i>	<i>-</i>		
		<i>Tillägges c.a 10%</i>								
		<i>Summa bet.</i>					<i>660</i>	<i>-</i>		

Böt nas den 25 juli 1920
Sten Hallin

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark tillhörande Bönns i Undenäs socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett
i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdike genom och från
vattenskadade marker, belägna omkring 7 km. sydväst om Undenäs
kyrka inom sektion Vättern av nederbördsområde n:o 67, 1 och för
ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är en-
ligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.
belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägnings-
området utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser
med blå linier.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava genom
vederbörande täckdikningskonsults försorg profil och sektions-
ritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-
tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna
avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning
avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linier och de
röda bokstäverna A-B. Avloppets blivande dimensioner hava å
profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.
Vattensamlingsområdet är obetydligt och inverkar ej på avloppets
dimensionering.

Denna dimensionering har verkställts så, att sökandens härav beroende mark må kunna torrläggas till i allmänhet 1,2 meters djup. Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linie så belägen, att all därutanför liggandemark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

Då förrättningen endast berör sökandens mark och ersättning till annan sakägare ej kan ifrågakomma, har förrättningen i enlighet med sökandens önskan handlagts utan biträde av gode män.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter 1 kap. ^{av} 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Sökanden skall ensam gälda alla kostnader såväl för företagets utförande och underhåll som ~~för~~ ock för syneförrättningen.

Därest till företagets utförande erhålles statsbidrag skall det åligga ägaren av Bäckens att för all framtid vidmakthålla avloppet med de dimensioner, som å profil - och sektionsritningar angivits. Avloppet korsar allmän väg vid 1+16. Sedan täckdikningskonsulentens undersökning utfördes, har den här belägna trumman genom vägstyrelsens försorg ombyggts, så att den numera icke hindrar företagets utförande. Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma,

utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna

i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar.
att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas

minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning

mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar

för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas:

att ras eller förskjutningar, som till hventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärk-

ningsåtgärder vidtagas:

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1935:

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-


känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Böxnäs dikningsföretag av år 1930".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm till vilken besvären
med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Böxnäs den 25 juli 1930

I tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Börns dihningsföretag av år*
1930
i *Uddeväns* socken och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	0,50				50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		kroklinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		kroklinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		kroklinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		kroklinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		kroklinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar	st.					
			har					
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.					
			har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		<i>Kopia av Ländningsplan Län Koncipskontor</i>						12 16
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						
		övriga regalarck blad						
		Överföres						12 66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				12 66
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,00		
		i annan mark	"	5,00		12 -
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 28 ar,	st.	7 0,07	49	
			har	238 0,20	48	97
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	7 0,04		28
1920 Juli 25		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för öviga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	14	0,06	84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	7	0,12	84	11 68
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.5 4-	2 -	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	4 0.25	1 -	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1	1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		4 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	19	0,03	57 1 57
		Överföres				48 66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				48 66
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			8 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0.3	4,00	120	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			66	1 86
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10,		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	40	0,01		40
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	3	3,00		9 -
1930 juli 25-26		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				75 92
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 -	
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer st.	7	010	70	
		har 2.380.28			67	
		Överföres			8 37	

17

21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			837	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	40	0,02	80
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		19	0,05	95
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				1182
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	0.37-		210
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				1-
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	310
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörtlopp och slamficka	”		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	16	0,55	880
		Översiktskarta i d.o, § 41				4-
		Summa kronor				2772
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8-
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				4- 12-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				12-
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				7592
		Lösen för kopior och avskrifter				2772
		Övriga förrättningskostnader				12-
		Summa kronor				11564

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Wassbo
Börner den 25 juli 1920
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kitteras:

den 19