



Akt nr:

R-E1a-1818

AU\$R-E1a-1818

23 APR 1928

F 588

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturboksläsa byrås arkiv

R --- 2*1818

Handlingar rörande
Lilla Jonstörps dikningsföretag av år 1927
i Öttums socken
av Skaraborgs län ;
upprättade vid laga syneförrättning år
1927 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

2 ritn.

Nederbördsmått nr. 142, s. 3
V.D. III: 10.

1.
Protokoll vid Samman-
träde under syneförätt-
ning enligt vattenlagen
för torrläggning av
mark tillhörande Lilla
Jämsbo i Ötthems socken
av Skaraborgs län.

Den 15 september 1927 i L:a Jämsbo.

Till sammanträde denna dag hade sak-
ägarna kallats genom stämningssman enligt
förteckning bil. A, varjämte särskild under-
rättelse till stället Skung. Maj:ts Befallnings-
manade i länet.

Närvarande: Underbecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förättningsman samt gode
männor Skug. Jönsson i St. Jämsbo
och Nils Björkholm i Jämsbo,
Förkanden Lilla Skugstam såsom representant av krono-
egendomen L:a Jämsbo

De öfriga sakägare:

Domäninnehavaren Ryttsmästare Bertil Ekberg
såsom kronoämbud och förordnande
bil. B

Fridolf Fredriksson såsom ägare av Färto 14

§ 1
Upplästes det för Lilla Skugstam givna
~~meddel~~ till ståndet att socken i pågående
synreförättning, bil. C^I samt det med
anledning därav utfärdade förordnandet
för förättningsmannen som hade ly-
delse enligt bilaga C^I.

§ 2
 Något för emot synemånen
 kunde ej utläsas.

§ 3
 Förelades det upprättade förslaget
 till ifrågavarande markens avdelt-
 ning med därtill hörande hand-
 lingar

§ 4
 Polkanden yrkade att avloppen
 skulle uppstigas enligt det upp-
 rättade förslaget och att alltså
 nedersta sträckan av öppna diket
 A-B skulle uppstigas i eller
 invid rögången mot Färtoys 1^a.

§ 5
 Krono-ambudet yrkade att ifråga-
 varande dikesträcka skulle grävas
 mitt i skiftesgränsen enligt förslaget
 och på grund av bestämmelserna
 i Vattenlagen 7 kap. 4 §, andra stycket.

§ 6
 Fredrikssan som inte ansåg sig
 ha någon nytta av företaget hem-
 ställde ett dike måtte grävas helt
 på Jonstors mark. Om detta ej
 kunde bifallas yrkade han full be-
 rättning för all god mark, som
 åtgår till dike, samt ett dike-
 förden ej finge uppläggas på hans
 mark.

§ 7
 Upplästes synemännens utlåtande, som
 hade lydelse enligt bil. G. II

§ 8
 Att mottaga och förvara till förs-
 äret hörande karter och handlingar
 utsågs Petter Bergström

§ 9.
 Som intet vidare fanns att till
 protokollet anteckna förklarades
 församlingen avslutad och sammans-
 kallet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten
 Sven Hallin

Biträdande gode män:
 Axel Svensson Nils Bergström

Bil A.K A L L E L S E

Såsom sakägare i den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Lilla Jonstorp i Öttums socken, varder Ni härmed kallad till det sammanträde, som av mig är utsatt att hållas hos Seth Augustsson L:a Jonstorp torsdagen den 15 september 1927 klockan 10.

Skara den 2 september 1927.

I tjänsten

S. Jönsson

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Att förestående kallelse blivit mig delgiven erkännes:

Seth Augustsson

Fridolf Fredriksson

Att Seth Augustsson, L:a Jonstorp, och Fridolf Fredriksson, Tomten, Öttum denna dag delgivits förestående kallelse betygas:

Mänskligt Öttum

den 6 september 1927.

S. Jönsson
f.g.d.m.

Avskrift.

Landskontoret

N:r 927

Bil. B.

5.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält kommer syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande kronoegendomen 1 mantal Jonstorp nr 1 Lilla i Öttums socken att handläggas vid sammanträde hos arrendatorn Sæth Augustsson därstädes torsdagen den 15 innevarande september kl. 10 f.m.; och vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens förtgång närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 12. september 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Åhgren

Harry Rosén.

Rätt avskrivet betygar:

E. Dahlberg



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 1 november 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Antony Björnberg



Stämpel Fem kronor.

S. 7. 5. 012 29-27.
1926.

7.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande kronodomänen 1 mtl L:a Jonstorp n:r 1 i Öttums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Öttum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad, telefon Villaberg n:r 6

adress L:a Jonstorp pr Öttum

L:a Jonstorp den 4 maj 1926

L. H. Augustan

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda. 7

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Erik Larsgården

Johan Eriksson

Avskrift.

Till Arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Jonstorp n:r 1
Lilla i Öttums socken, Seth Th. Augustsson.

Uti hit ingiven skrivelse har Ni anhållit om tillstånd att söka sådan syneförrättning, som omförmäles i 7 kapitlet vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande den av Eder arrenderade kronoegendomen 1 mantal Jonstorp n:r 1 Lilla i Öttums socken, vilken torrläggning syntes kunna bliva till nytta jämväl för mark, tillhörande enskilda personer, och på grund härav borde fastställas vid laga syneförrättning.

Uti infordrat yttrande har domänintendenten i länet tillstyrkt den gjorda framställningen, varjämte Kungl. domänstyrelsen avgivit yttrande i ärendet.

Länsstyrelsen, som tagit ärendet i övervägande, har, med stöd av bestämmelserna i Kungl. förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord, funnit skäligt medgiva Eder tillstånd att i egenskap av arrendator av kronoegendomen 1 mantal Jonstorp n:r 1 Lilla i Öttums socken söka ifrågavarande syneförrättning. Mariestad i landskontoret den 9 augusti 1926.

Vst

På länsstyrelsens vägnar:

David Wilén

Einar Johnson

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Einar Karlsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

~
Ägobeskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ötters socken</u> gäustorp Lilla 1'			1	1	Kronan en. Leth Augustin
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
442								600	2652	-	1000	4420	-	400	1768	-
482								~	2892	-	~	4820	-	~	1928	-
554								~	3324	-	~	5540	-	~	2216	-
290								700	2030	-	~	2900	-	300	870	-
107								~	749	-	~	1070	-	~	321	-
20								800	160	-	~	200	-	200	40	-
215								~	1720	-	~	2150	-	~	430	-
110								~	880	-	~	1100	-	~	220	-
755								~	6040	-	~	7550	-	~	1510	-
403								~	3224	-	~	4030	-	~	806	-
587								~	4696	-	~	5870	-	~	1174	-
234								~	1872	-	~	2340	-	~	468	-
112								~	896	-	~	1120	-	~	224	-
338								~	2704	-	~	3380	-	~	676	-
160								~	1280	-	~	1600	-	~	320	-
125								~	1000	-	~	1250	-	~	250	-
4934									36119	-		49340	-		13221	-

Lilla Jämsörp den 15 sept. 1927

Anders Fallin

Anders Fallin

Kristina Björkholm

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalen A - B - C.							
0	-	1.-	0.30	2.80	1:1.25	5.50	
+50	50	1.15	"	3.17	"		
1	50	1.30	"	3.55	"		
+50	50	1.45	"	3.90	"		
2	50	1.40	"	3.80	"		
+50	50	1.35	"	3.65	"		
3	50	1.65	"	4.40	"		
+50	50	1.80	"	4.80	"		
4	50	1.65	"	4.40	"		
+50	50	1.85	"	4.90	"		
5	50	1.85	"	4.90	"		
+50	50	1.75	"	4.65	"		
6	50	1.70	"	4.55	"		
+50	50	1.65	"	4.40	"		
7	50	1.65	"	4.40	"		
+50	50	1.55	"	4.15	"		
8	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.55	"	4.15	"		
9	50	1.60	"	4.30	"		F.P. +8.17
+50	50	1.75	"	4.65	"		
10	50	1.85	"	4.90	"		
10+58	58	1.75	"	4.65	"	6.56	
10+58	-	1.50	8" tegelbän			6.80	12" cementbän genom vägen vid 10+58.
11	42	1.30					
11+40	40	1.40				7.00	
	1140						

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Kanalen B - B^I - B^{II}</u>							
20	-	1.30	0.30	3.55	1:1.25	5.87	
+50	50	1.70	~	4.55	~		
21	50	1.55	~	4.15	~		
+50	50	1.60	~	4.30	~		
22	50	1.60	~	4.30	~		
22+60	60	1.75	~	4.65	~	6.-	
22+60	-	1.50	9" cementrör			6.25	15" cementrör genom
23	40	1.50					landsvägen
+50	50	1.50					
24	50	1.45					
24+60	60	1.40				6.55	
460							

Vid arbetets utförande iakttages:

- att de angivna grävningens djupen skola sättas från de vid undersökningen till markerade måttlagen dubblas överkant;
- att de angivna dagbreddenas evigt är ungefärliga och böra justeras genom den förskrivna slätklutningens uttagande med slätknall;
- att oke i såväl vän grävas så, att såväl vän och diket mitt linje komma att sammanfalla.

L:a Gustorp den 15 sept. 1927
 Sven Hallin


0.70

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Kanalen A - B.</u>										
0-2+60	260	lera	650	0.80	520 -					
		en ägsvägstrumma vid 1+50 end. typ a a = 21" b = 3.60 m. tillägges c ≈ 10% jorderättning end. <i>W. Mårnäs</i>				175 -	695 -			
							68 -			
							17 -	780 -		
<u>Kanalen B - C.</u>										
2+60-5	240	lera	920	0.80	736 -					
5-8	300	"	1150	"	920 -					
8-10+58	258	"	950	"	760 -					
		en utfartsvägstrumma vid 4 end. typ a a = 21" b = 4.-meter tillägges c ≈ 10% ~~jorderättning end. dit.~~				200 -	2616 -			
							264 -	2880 -		
							240 -	3120 -		
<u>Kanalen C - D.</u>										
(Täckt ledning)										
10+58-11+40	82	290 st. 8" tegelrör	290	0.40	116 -					
		6 meter 12" cementrör	6	4.-	24 -					
		grävning, läggning och igenfyllning l.m.	82	0.60	4920					
		transport & hemkörning av 3 ton rör ton	3	8	24 -					
		2 st. dagvattenbrunnar	2	40	80 -					
		<i>Överskåras</i>				29320		3660 -		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			293 20		~~3660 -~~ ~~3950~~
		krängmurning av utlopp			30 -	323 20	
		tillägges ca 10%				31 80	355 -
		<u>Kanalen B-B^I</u>					
20-22+60	260	lera	900	0.80		720 -	
		tillägges ca 10%				~~70 -~~	790 -
		~~jordansättning~~				~~83 -~~	~~870 -~~
		<u>Kanalen B^I-B^{II}</u> (Täckt ledning)					
22+60-24+60	200	192 meter 9" cementrör	192	2.50	480 -		
		8 m. 15" cementrör	8	5.-	40 -		
		grävning, läggning och igenfyllning l.m.	200	0.80	160 -		
		stampart o kemkärning av 12 tan rör tan	12	8.-	96 -		
		2 st. dogvattendrömmar	2	40.-	80 -		
		krängmurning av utlopp	1		30 -	886 -	
		tillägges ca 10%				89 -	975 -
		<u>Summa Kroner</u>					~~5780 -~~ ~~6150~~

A: a Jönstorp den 15 sept. 1927.
 O. Wennerberg

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Bilaga G

Utlåtande vid den av
Kungl. Maj:ts Befall-
ningshövande i länet
på därmed gjord an-
sökan för ordnade laga
öfverflyttningar för
förflyttning av mark
tillhörande Lilla Yaus-
torp i Öthunns socken
ad Skaraborgs län.

I frågavarande förslag, som avser
utflyttning och för flyttning av ett
i omrödbakken sydöstlig riktnings
flyttande adolppsörke med sidogren
från och från marken till hörande
Kronogrunderna Lilla Yaus-
torp n: 2 3 av Neder Vids område
n: 2 142 i och för emända av-
bättre förflyttning och öfverflytt-
nings- och alltså bestämmelserna
i 7 kap. Vattenlagen att anse så-
dan riktnings.

Över till uppgörning i frågatta
adolppsörcher på profil och sek-
tioner utmätningar upprättats, utvisande
för hållande vid under förhållning till-
fallet, varjämte de därav berörande
Kronogrunderna markerna vara be-
märkta i anstående översichts-
karta utmärkt med gul färglägg-
ning, affattats i nivåkarta. I denna
karta äro de till uppgörning av-

sedva avloppssträckorna utmärkt med
fets dubbla dels enkla röda linjer och
de röda bokstäverna A - B - C för huvud-
avloppet och B - B^I - B^{II} för sidodröet.
Dubbla röda linjer beteckna härvid ägget
dröet och enkel, röd linje täckt avlopp.
Bokstavsbeteckningarna återfinnas ovan-
för motsvarande punkter & profil-
ritningen. Sträckan 0 - 140 av dröet A - B skall
uppgrävas enligt räkning en mellan den fästtoppen och Fästtoppen 14.
Nederbördens avrinnare för de olika dröes-
sträckorna hava uppgjorts & markerat
och befunnits utgå:

För huvudavloppet A - B - C vid A	70 liter
" täckta ledningen C - D	8 "
" " " B ^I - B ^{II}	8.5 "

Den största till avrinning kommande
Vattenmängden har antagits komma
att uppgå till 2.0 liter pr sekund
och räkningar och medelvattenmängden
under vegetationsperioden till 0.1 liter
pr sekund och räkningar. På grund-
val av de sålunda uträknade vatten-
mängderna ha avloppen och över de-
samma ledande vägbreddar di-
mensiонерats för emottagande av en an-
dumätyculig terr tillagning.

På följande sätt har på grund av
utskudet till syne probatiskt på-
visats den utsträckning, som räknas
för att all den av Boken den beräk-
nade marken, som för sin por-
tugning är berömd av i pågåvarande
avlopp, må kunna försläggas till
1.2 meters djup. Den Mark, som av
den sålunda begränsade dröningen kommer

betnad, och som alltså skall ligga i
 jorlaget, begränsas & omräknan av
 en strichad svart linje, så belägen,
 att all därtillhörig liggande mark borde
 kunna till fulla forsläggas utan
 under en omvärande vattenförhållan-
 den i till uppgöring för skivna
 avlaggssträcker. Helt framgår
 att endast till Lilla Gustafs förbruk
 mark till skyddas betnad av
 jorlaget, varför alla beaktade
 för jorlaget skola gå till av
 arrendatorn & Lilla Gustafs så-
 sam sökande, ~~till jorlaget~~.

För uträkning av den yttre jor-
 laget uppskattning betnadens ha-
 va skedd utmanen efter i 7 kap. 22
 § Vattenlagen stadgade gemen verk-
 ställ uppskattning. Resultatet
 förhåller i den belagda väderups-
 tätningen, som för varje åkerfjor
 anger markens värde för och efter
 jorlaget, även som för vädrings-
 värdet.

Vad som skall till uppgöring i olika
 delningarna av den i jorlaget ingå-
 ende marken förhåller sig.

Såsom, varken förutskades i 11 kap.
 95 § Vattenlagen, skall, emellan jor-
 laget på böfhus, släppas till lats-
 skedslan i närliggande med 13 kuan
 22 öre.

För mark som ägas till uppgöring
 med ~~den~~ kanalen R-B mellan O-1+40
 skall till ägaren av Färtoys 14 ersätt-

ning gäddas med 17.-kravet.

- Jämligt för skifterna i 10 kap.
 § 2 af Vattenlagen på nyemmanen
 i fråga om förtäget ytterligare
 bestämmelser:
- att det skall utföras i överensstäm-
 melse med detta utlåtande och
 därtill hörande uttåg och hand-
 lingar;
- att ett för avloppens uppsamlad jord
 och sten skall uppläggas på Lilla
 Gunstörps område och minst 0.6
 meter från avloppens kanten med
 en lutning mot dessa och över-
 stigande 1:1, varjunde öppningar
 för ytvattnets framsläppande böra
 tännas eller kunders vid till-
 stötande öppna diken, vid före-
 kammande svackor i mark-
 ytan och i öfrigt på minst
 var femtende meter;
- att arbetena må begynna så
 snart detta utlåtande med
 lagd kraft samt böra vara
 slut till slut för utgången
 av år 1932 samt
- att förtäget skall benämnas "Lilla
 Gunstörps dikenförlägg" av år 1927."

Tutan mot för rätt mening och
 detta utlåtande må frås vid Väster-
 bygdens Vattenrådshall, adress Väster-
 bygd, till vilken berörda med i-
 åsättande av bestämmelserna

i 11 kap. 85 þ Vatnuleygu skole
vara á gífurlegum meiri sektir
þá en frá meðanstaðe
Óptun.

L: a Jónstorgur 15 sept. 1927

J. Jónstorgur
Ólafur Hallinn

Þitt dandur gættu mín:
augnensson / Níels Björkinn.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *"Lilla Jämskärs dekningföretag an i 1927" i Örtums socken an Leksunds län*;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. <i>4</i>	0,50	<i>2</i>	-	<i>2</i>	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	„ <i>4.65</i>	3,00	<i>13</i>	<i>95</i>		
		i annan mark, raklinje	„	3,00				
		krokinje	„ <i>4.65</i>	6,00	<i>27</i>	<i>90</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	„	5,00				
		i annan mark, raklinje	„	5,00				
		krokinje	„	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	„	1,00				
		krokinje	„	2,00				
		i annan mark, raklinje	„	2,00				
		krokinje	„	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>3.08</i> har	st. <i>16</i>	<i>278</i>	<i>12</i>	<i>48</i>	<i>39</i>	<i>75</i>
		 har	har <i>49.34</i>	<i>0.27</i>	<i>13.32</i>	<i>25.80</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
		 har	har					
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
		 har	har					
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	„					
		i annan mark, raklinje	„					
		krokinje	„					
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			<i>4</i>	-	<i>4</i>	-
		övriga regalark	st.	1,00				
		Överföres					<i>45</i>	<i>75</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				4575
		Avvägning:				
	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	1	12,00	12 -	
	b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal 6,4 punkter pr har	har	49340,52	2566		
	avvägda punkter	st.	3150,04	1260		
	i annan mark, medelantal punkter pr har	har				
	avvägda punkter	st.				
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	km.	465	2,50	1123	
	i annan mark	"		5,00		6149
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 3,08 har,	st.	16	0,11	176	
		har	49340,03	148	324	
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	16	0,03	480	480
	Markvärdering,					
	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar	1/2	12 -	6 -	
	b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,					
	för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
	för övriga kilometer	st.		1,50		
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	16	0,06	96	
	d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	16	0,12	192	1288
	Längdprofil § 20, längd skala 1:4000					
	a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	0,2	3,00	60	
	2) befintligt belopp ell. vall	"	1,4	3,50	490	
	b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -	850
	Tvårsektion § 22, 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"		0,15		
	" " " såväl " som " "	"	14	0,25	350	350
	tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"				
		"				
		"				
	Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	dagar	1/2	12 -	6 -	6 -
	för vattenområdets areal	km.²		0,02		
	Dimensionsberäkning, § 25,					
	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,32	3,50	462	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²					
	nämligen m² sektion på	"				
	" " "	"				
	" " "	"				
	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00		
	2) " " över " "	"	1	10,00	10 -	1462
	Överföres					16078

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				160 78
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	40	0,03	120	2 20
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.	0.2	2,50	50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	14	4,00	560	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....				6 10
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	5 —
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	315	0,01	315	
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	4	0,25	1 —	5 65
		Utlåtande och betänkande, § 43	5	3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Genomlägg genom alla väg, stamlinor o. kringom av utlopp	1/2	12 —		6 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän- ser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar		12,00		
		Summa kronor				229 73 215 78
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 3.00 har ägofigurer 16 .. st.	16	0.15	2 40	
		har 4934 0.04 ..			1 97	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 09	
		Överföres			12 46	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 46	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	315	0,02	630	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 -	22 51
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52.				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.	0.2	5,00	1 -	
		ändring av befintligt avlopp „	1.4	6,00	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning	14		4 55	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			12 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar „	1	5,00	5 -	31 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	17	0,75		12 75
		Summa kronor				66 71
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 -	14 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne samt uppklistning å ritningarna på kartor				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			32 -	
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			15 -	47 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagw.	3	5 -		
		Summa kronor				61 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			229 73	
		Lösen för kopior och avskrift			215 78	215 78
		Övriga förrättningskostnader			66 71	66 71
		Summa kronor			61 -	14 -
					2473 49	2473 49
					357.44	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämpling till

Lilla Jämsjö den 15 sept 1927
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Kronor