



Akt nr:
R-E1a-1903

AU\$R-E1a-1903

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*1903

Handlingar rörande
Nolgårdens dikningsföretag av år 1930
i Värings socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

V.B. Ark. II 140:1 nr 63

1.
Protokoll vid syn-
förättning enligt
vadslagen för för-
läggning av mark
En Norande 1/3 utsl
Nordgården i Värings
socken av Skarboys
län.

Den 1 oktober 1929 i Nordgården

Till sammanträdde denna dag hade
sakägarna kallats genom kungörelse,
som delgivits i för stämning stadgad
ordning ^{delgivning} lant. bit. A, varjämte särskild
under rättelse tilläts till Distrikts förvalt-
ningen för Statens Jämvägars II Distrikt.
Närvarande: Under tecknad statens lant-
bruksingenieur och förordningsman,
samt gode männen Gustaf Blomman,
Torsgården, och Karl Kärnäs, Back-
gården.

Sökanden Carl Stenman äg. Väring Stora
Nolgården 5⁴ och Väring Stora Hög-
gården 42

Av övriga sakägare: ~~Under~~

~~Underingenieur~~ Statens Jämvägars 8:de
bureauktion genom Underingenieur
Mauritz Maansson lant. fullmakt bit. B.
Alfred Stenmans storbarn ^{äg.} Väring St. Andra Höggården 6¹²

och anenderen Väring St. Höggar. 10⁹ & 10¹⁰
Johanna Blomman äg. " " Nolg. 5⁵

Upplästes det för förordningsmannen
utskickade förordnandet, som hade
syftelse enligt bit. C.

2
§ 2
Något jäo emot synemånnen
kunde ej utrönas.

§ 3
Förklarades den vid förundersöknin-
gen upprättade planhasten
öfver det vatten bestämde om-
rådet samt profilt öfver av-
loppet närliggande.

§ 4
Förklarades till föraktningen yrkade
på ifrågasatt avlopps och jäm-
vägsbrunnas fördjupning, på ett
hans därav beroende mark må
kunna förläggas till 1.2 meters
djup.

Förklarades för jämvägsbrunnas
fördjupning yrkade kan skulle gäldas
av Statens jämvägar på grund av
bestämmelserna i 7 kap. 10 §.

§ 5
Statens jämvägars ombud kunde för
dagen icke bestämma att marken ifråga
vid jämvägens tillkomst varit att
härifrån till åker eller äng, men
förbehöll sig rättighet att om
försätta under sökningen skulle ge
vid handen, att så icke varit fallet
för oktober månad utgång skriftligen
till föraktningens månen på insända
de invändningar, som därav kunde
motiveras.

I fråga om sättet för brunnans
fördjupning yrkade ombudet att detta
skulle göras på för jämvägen billigaste

sätt och eventuellt genom nedläggande
av en förledning bredvid den nu-
varande kumman och med be-
behållande av densamma för
floden. Järnvägen torde behöva en
tid av tre månader för om-
byggnadens verkställande.

Y fråga om den del av av-
loppet, som går längs järn-
vägens bäddvall, förklarade om-
bytt, att en utvidgningen
skedde åt den från bäddvallen
vettande sidan och släntlutningen
ej gjordes brantare än 1:1.5, någon
förändring mot förhöjningen från
järnvägens sida ej vore att förvänta.

§ 6

Som intet vidare fanns att till
protokollet utveckla förklarades
sammanträdet upplöst med till-
räkna gifande, att redan den för
kostnadernas fördelning erforderliga
fördragsställningen ut skuesmannen
verkställt och förslag till drömmen
upprättats, nytt sammanträde
kommer att hållas i samma
ställe som dagens pådagen den 24
januari 1930 kl. 11 och komma inga
ytterligare underrättelser närmare att
föresättas saksägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sten Hamn

Biträdande gode män:

Carl Anderson P. G. Johansson

Den 24 januari 1930: Nyländers
Närvarande: Försäende Synemän
och följande saksägare:

Staten Järnvägar genom Ingeniör
M. Wänström anl. fullmakts
bit. B.

Carl Andersson
Johanna Blommanén genom ^{sonen} Anton
Rydberg
Ugot Andersson
Anders Andersson

§ 7
Ugot Andersson bekräftade skrift-
ligen ett under hand framställt yr-
skande om upptagande av sidov-
äcket B-B^{II} på att även hans
därav beroende mark må kunna
försläggas till 1.2 meters djup, bit. B^{II}

§ 8
Staten Järnvägars ombud meddelade
att gällande priskrifter för dräna man
Järnvägens område med hänsyn
till statens underhåll för skrevs att
dräna skulle ha en batteribredd av
minst 0.5 meter. Ombudet yrkade
rättighet för Järnvägen att på kollekt
upptaget med denna batteribredd man
Järnvägens område.

§ 9
Delägarna: förtaget hade intet
att invända häfvesat under förutlägg-
ning att Staten Järnvägar svarade för
den genom bedömningen upp kam mende
mer kostnaden.

§ 10

Förklarades det sedan första sammanträdet upprättade förslaget till de välförskäddade markernas avgränsning med värdig förändringar.

§ 11

Upplästes synemännens utlåtande och hade lydelse enligt bil. D.

§ 12

Att mottaga och förvara till prästet förändringar och att sammankalla delägarna till val av arbetsstyrelse utgåva synemännen Carl Andersson, Värmdö St. Nofjärden.

§ 13

I fråga om förändring, kostnaderna hänvisades till den upprättade avgränsningen, varav ett exemplar är lämnat till utskottet.

§ 14

Om intet vidare fanns ett till protokollet anteckna, förklarades förändringen avslutad och sammanträdet upplöst.

St och för den som
 Y. Järsten
 L. H. H. H.

Bihandlade gode män:

Carl Andersson P. G. Johansson

6.
Pål. H

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Väring Stora Nolgården i Värings
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Carl Andersson, Nolgården

..... tis- dagen den, ... 1 okt. 1929 klockan 10
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.


Av förrättningen torde följande ~~fastigheter~~ ^{sakägare} bli berörda:

Carl Andersson Nolgården
Johanna Blommén "
Alfr. Anderssons sterbhus Hållareg.
Anna Jonsson "


Delgivningen erkännes:

..... Carl Andersson
..... Johanna Blommén
..... Alfr. Anderssons sterbhus
..... Anna Jonsson

Skara den 19 september 1929.


Statens lantbruksingeniör.

Att förestående sakägare före den 24 september i för stämning
stadgad ordning delgivits förestående kungörelse, betygas å tjänstens
vägnar:

..... 
Fjärdingsman.

Delgivnings kronor 4-85
Väring den 24/9 1929
Jonsson
Fjärdingsman


D.-nr _____

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.Bilaga B. I 7


F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas underingeniör M. Månsson, Falköping, att såsom ombud för Statens Järnvägar närvara vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande 1/3 mantal Nordgården i Varing den 1 oktober 1929. Ombudets laga åtgärder godkännas. Dock äger ombudet ej rätt att slutligt godkänna förrättningen utan skall denna underställas Kungl. Järnvägsstyrelsen för granskning.

Falköping-Ranten den 30 september 1929


Banningeniör.

Bevittnas:



TATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr 8 Biö 12/1930.

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Till

Statens Lantbruksingenjör

S k a r a.

Ang. Nordgårdens diknings-
företag av år 1930.

Under hänvisning till Eder skrivelse den 4 dennes får jag härigenom meddela, att Statens järnvägar icke önska begagna sig av rättigheten i kap. 7. § 17 vattenlagen att få lämna ersättning för försvårad brukning. Gent emot Edert förslag till anordnande av en rörtrumma bredvid den befintliga stentrumman är från Statens järnvägars sida intet att erinra. Göteborg den 13 januari 1930.

Kampel.

FÖR DISTRIKTSCHEFEN

H. W. Söder

Under tecknad frietas mig härmed
med söhnden till den egne för-
måttning, som avser förskaffning
av mark tillhörande Värmdö Stora
Nalgården m. fl. hemman och yrkar
säg på fördjupning av sidoriket
B-B^I så att även min därav
beröfvade mark må kunna an-
läggas till 1.2 meters djup.

Nalgården den 24 Jan. 1930

Medt. Andersson

Egenhändiga namnteckningen bekräftar:

P. G. Johansson

Carl Anderson

200/1928



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

HH
....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 21 september 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Fem
Stämpel ~~Frå~~ kronor.

6.80



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande $\frac{1}{2}$ mtl *Nordgården* i *Värning* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Värning

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad
adress *Nordgården* pr *Värning*

Nordgården den 17 sept. 1928
Carl Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Av föraktningen kommer att be-
röras ett genarholps genom Statens järn-
vägars banvall. Skrivida denna fas-
tighet kommer att beröras kan
avgränsas först efter föraktnings-
mannens avvägning.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga D.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Värings socken.</u>					
Väring Stora Hållareg.	10 ⁹		3/112		Algot Andersson ^{sköf.} 1 åker, terruplla på mkt styv lera III a 2 " " " " II a Summa
" "	10 ¹⁰		3/112		Petr. Anders Anderson 3 åker, terruplla på mkt styv lera I a
Väring Stora Fleag.	4 ²		1/8		Carl Andersson 4 åker, terruplla på mkt styv lera
Väring Stora Nalg.	5 ⁴		1/4		Jens. 5 åker, terruplla på mkt styv lera I a 6 " " " " II a 7 " " " " III a 8 " " " " I a 9 " " " " II a 10 " " " " III a Summa
" "	5 ⁵		1/8		Johanna Blommein 11 åker, terruplla på mkt styv lera 12 " " " " II a 13 " " " " II a 14 " " " " II a Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
23								400	92	-	800	184	-	400	92	-
50								550	275	-	"	400	-	250	125	-
73									367	-		584	-		217	-
15								700	105	-	800	120	-	100	15	-
25								700	175	-	800	200	-	100	25	-
1 05								700	735	-	800	840	-	100	105	-
1 05								550	577	50	"	840	-	250	262	50
70								400	280	-	"	560	-	400	280	-
76								700	532	-	"	608	-	100	76	-
40								550	220	-	"	320	-	250	100	-
09								400	36	-	"	72	-	400	36	-
4 05									2380	50		3240	-		859	50
80								550	440	-	800	640	-	250	200	-
50								"	275	-	"	400	-	"	125	-
15								"	82	50	"	120	-	"	37	50
55									302	50	"	440	-	"	137	50
2 00									1100	-		1600	-		500	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Värning Stora Hallareg.	10 ²		1/20		Anna Jansson 15 åker, kornfylla på mott. dyrt betes
<u>Värnings prästen</u>					
Värning Stora Hallareg.	10 ⁹		3/112	1-2	Stigot. Andersson
" " "	10 ¹⁰		3/112	3	Anders Andersson
Värning Stora Hallareg.	4 ²		1/8	4	Carl Andersson
Värning Stora Hallareg.	5 ⁴		1/4	5-10	Jens.
" " "	5 ⁵		1/8	11-14	Johanna Blomqvist
Värning Stora Hallareg.	10 ²		1/20	15	Anna Jansson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
42								550	231-		800	336-		250	105-	
73									367-			584-			217-	
15									105-			120-			15-	
25									175-			200-			25-	
4 05									2380	50		3240-			859	50
2 00									1100-			1600-			500-	
42									231-			336-			105-	
7 60									4358	50		6080-			1721	50

Molgården den 24 jan. 1930
P. G. Johansson
Carl Andersson

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal à pris		Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kanalen A-B-C</u>								
3+92-8+40	448	Lera	800	0.80	640	-				
		6 meter 45 cm ce- mentrörledning genom ågorväg vid 6+80				50	-			
		Kringmurning av utlopp tillägges c:a 10% jordersättning ent.bil.			30	-	720	-		
							7020			
							4480		835	-
		<u>Kanalen B-BI</u>								
0-0+90	90	Lera	200	0.80			160	-		
		tillägges c:a 10%					15	-	175	-
		Summa kronor.							1010	-


Volgardea den 24 jan. 1930
S. Holmström

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Kanalerna A - B - C.						
Väring Store Hållareg.	Anna Jonson	3+90-5+20	80	8		640
" " Nalg.	Johanna Blommen	3+90-5+20	80	8	640	
" " "	d:o	5+20-6+80	400	8	32-	3840
Summa kr.						4480

Nalgården Rev 24 jan. 1930
P. G. Johansson Carl Andersson

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Bilaga G.

Utlåtande vid synre-
förättning enligt
Vattenlagen för an-
läggning av mark,
utskötsel Värings
Stora Holgården m. fl.
nämnan i Värings
socken av Skara-
borgs län.

Uppå värande föres, som avser
för djupning och utvidgning av ett
i västlig nordriktning flytande
avloppsdräna med sidogren genom
och från vattenkadad mark, belä-
nad omkring 0.5 km. väster om
Värings kyrka inom sektion nr 2
1 av nederbördscursade nr 140, i
och för erhående av bättre anlägg-
ning och ökad abstraktion för vatten,
är enligt bestämmelserna i
7 kap. vattenlagen att göra
sådan utredning. Belägningsplan
av avloppsdräna och sidogren
Över till uppgiften i upp-
satta avloppssträckor har
prof. och sektionens ritningar
upprättats, utvisande förhållan-
den vid undersökning, till vilket
räknade de nämnda belägnade
vattenkadade markerna av-
fattats i denna karta. I denna
karta är de till uppgiften
när avseende avloppssträckor
na utmärkt med dubbla
röda linjer och de röda
belägnade A-B-C för

huvudavloppet och B-B^I för
sidodrökt.

Vattenavloppsutredningens gränser
hava uttagits af Generalstabens karta
och äro på förhandna översikt-
karta utmärkta med en sträckad
blå linje. Dess storlek har för
huvudavloppet uppsmåtts till 340
hektar vid B. Den största till av-
rinning kammande vattenmängd
har uttagits kammas att
uppgå till 1.5 liter pr sekund
per hektar och medelvattenmängden
under vegetationsperioden till
0.1 liter pr sekund per hektar.

På grundval af de sålunda
uträknade vattenmängderna hava
avloppen dimensionerats för
möjliggörande af förläggning
till 1.2 meters djup och till
såväl beräknad mark, till-
hörig sölsanden och den sam-
tyg med kammas förkast.
Den mark för hvilken drä-
ningen medför påtalande och
som alltså skall ingå i för-
kast, begränsas af linje-
kastan som en sträckad
svart linje på kartan, att
den förutskriftliga mark
förde, som till föllo
förläggas utan hinder af
nuförande vattenförhållanden
i till uppgiften angående
avloppssträckor.
För uträkning af den
reella förläggningen uppskattade
påtalande hava synsättningen

efter i 7 kap. 22 § vattenlagen
stadgade grunde veckvätt
uppskattning, var resaltat i
Fetals förklaring i den bilagda
vattendragskärten.

Den på kapten avfattade och
allt förnämnda känd för-
värfade marken för att an-
se såsom en kostnads-
samfällighet för vilken skäl
ett uppdrag i olika av-
delningar ej förfinnas.

Kostnaderna för företaget
för nämnda skola delas
för delas på delägarna i
man ut värdet för vass
och eas merk. Den sålunda
beräknade deltagningsskyldig-
heten finnes för varje
fasthet angiven i kolumn
17. Den kostnadsindelning-
kärten, den den är uttryckt
i procent av kostnaderna
för hela företaget. I kolumn
16 är det närmast beräknade
~~kostnads~~ beräknade kost-
nadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens
underhåll skola för delas efter
samma grunder, som för
fördrifvandet angivits.

Det gäller företaget att vid
sidan av den vid 8+80 för-
fatta vägoövergången från stads järn-
vägsrådets gräns fördrifvalla
en rördning enligt den för upp-
sättad ritning. Rördningens
författning uppåt inom stads

Järnvägens anriade skall utifrån
 pengar Statens järnvägars församling
 inom de måfader efter det
 nedanför liggande del av av-
 loppet blivit färdigställt och
 meddelande härom tillställts
 Banningsverken vid Statens Järnvä-
 gars & Bauschtian, Färdings-Planten.
 Då i pågående förberedning endast
 dimensionerats för dubbla medel-
 rättemängden, skola följande
 nummer genom Banningsverken och
 färdvägen bibehållas som reserv
 för flöden. Dessa äldre genomlopp
 skola även framdeles underhållas
 av den, som detta underhåll till-
 ständes tillkom. Då det nya genom-
 loppet genom järnvägens Bannings-
 verken för förslagsmål till 1.2
 meters djup och ovanför ligger
 de älven, som även vid det
 punkten för järnvägens till-
 komst var att man på vill
 dykt ågslag, skall det slippa
 Statens järnvägar att jämte
 bekosta ~~och underhåll~~ ^{och underhåll} färd-
 stället ~~härvid~~ inom järnvä-
 gens anriade.

För mark, som åtgår till av-
 loppens utvidgning, skall ersätt-
 ning gävas med belopp, som
 Järnas anriade i den bilagda
 förvärsättningslängden.

För mark, som tagas i an-
 språk såsom uppslagsplats för
 avloppen uppschaktad jord
 och sten, skall ersättning gävas
 åtgå med den bästa markens ful-

la värd efter frestaset eult värd-
 beringslängden, och någon sakä-
 gare värd på hos arbetsstyrelsen
 yttar man ett år efter fre-
 saset fridryställande. De nya
 skada skall genom arbetssty-
 relsens fridry uppskattas av
 sakkyrning person och där-
 efter anseendast ersättas. I frid-
 på åsämjande vid val av värd-
 ringsman skall uppskattningen
 värdeställas av nämne länets
 tjänstgörande lantbrukssingemör
 eller den man i sitt ordade
 sätter.

Andra skador, som under ar-
 betstiden kunna uppkomma,
 skola jämte väl sitt fulla värdet
 av frestaset ersättas och gäller
 för uppskattningen närmast i sitt-
 lämpliga delar, vad i präga om
 fridryslag om fridryskivits.

Styrelsens varom frimåtes i 11 kap.
 95 § vaktelagen, skulle undersöka
 för bekräftelse och bekräftelse fridry
 ej erläggas.

Skadorna för synförätt-
 ningen skola gäldas efter sam-
 ma grunder, som för gräv-
 ningskostnaderna angivits,
 men förskjutas nu av för-
 kända.

Jämlikt frestelserna i 10
 kap. 62 § vaktelagen på syn-
 nämnen i präga av frestaset
 ytterligare bestämda; att
 att det skall, därest öfverhanden

Enskilda fullfölja arbetarna, ut-
 föras i fullständig överens-
 stämmelse med bestämmel-
 serna i detta utlåtande med
 särskilt försiktiga handlingar
 och utmärken;

att en uolappen uppschaktad
 jord och sten skall ligga
 på minst 0.6 meter från
 uolappens kantar och med
 en lutning mot dessa icke
 överstigande 1:1, varjämte
 nödiga öppningar för ytvatt.
 Detta påsläppande genom
 uolappen skall anordnas;

att den längs järnvägen gående
 uolappsträckan icke får
 utvagas åt den mot järn-
 vägen vettande sidan och att
 ingen jord utan särskilt till-
 stånd får uppläggas på
 järnvägens område;

att till rödledningen endast i
 av fullgod kvalitet järn an-
 vändas;

att under arbets tiden vatten ej
 får uppdämmas eller på-
 släppas på sätt, att skada
 uppstår;

att Gas eller fiskejätningar, som
 till äventyrs möjligen anvedel-
 bart skada viltfåglar och en-
 ferdliga stamtjänningar och
 fiskefångstgårdar vidtagas;

att arbetena för betygets utförande
 böra genomföres genom över-
 lämnas på lämplig skickad person;
 att arbetena må bezygna, så snart

Detta utlåtande vunnit laga
 kraft samt böra vara beakta
 att slut för utgången av år
 1934;
 att förslaget skall anses fullvor-
 dat, när det avsegrats och
 godkänts av inom länet gjord
 förande landbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Nolgår-
 dens förslags förslag av år 1930"

Talan mot förslaget om att
 detta utlåtande må föras vid
 Västerbygdens Vattenfallsbol, adress
 Vänersborg, det vilken består
 med tillstånd av bestämmel-
 sorna i 11 kap. 85 § Vatten-
 lagen skola vara ingivna
 inom sextio dagar från nedan-
 stående datum.

Nolgården den 24 januari 1920

I tjänsten

Sten Hattin

Biträddare gode män:

Carl Andersson P. G. Johansson

Tilläggs till förslaget utlåtande

På grund av yrkandena till synpro-
 tokollens §§ 8 och 9 på synemånen ytt-
 rigen bestämma att avloppssträckorna
 B-C och B-B^I tillstöt Ståhus Järn-
 vägar för så på förklar, skola utföras
 med en vattenbredd av 0.5 meter,
 varvid dock Ståhus Järnvägar skola ersätta
 företaget för dess merkostnader för

breddningen.
Gått ovan

Predikstolen

J. G. Johansson Carl Andersson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Värings socken</u>				
3/12	109		Väring St. Källareg. Algot Andersson	1-2		367.-	584.-
3/12	1010		" " Anders Andersson	3		105.-	120.-
1/8	42		" " Berg. Carl Andersson	4		175.-	200.-
1/4	54		" " Nolg. Olof	5-10		2380.50	3240.-
1/8	55		" " Johanna Blomqvist	11-14		1100.-	1600.-
1/20	102		" St. Källareg. Anna Jönsson	15		231.-	336.-
			Summa			4358.50	6080.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	10	11	12	13	14	15	företags utförande		Syneför- rättningen	
								Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
217.-							127.31	12.605	36	97	
15.-							8.81	0.872	2	56	
25.-							14.67	1.452	4	26	
809.50							504.26	49.927	146	45	
000.-							293.35	29.045	85	20	
105.-							61.60	6.099	17	89	
1721.50							1010.-	100.000	293	33	
Notar den 24 jan. 1930 Spensham Carl Andersson P. G. Johansson											

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				20 56
1929		Avvägning:				
april 25		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dag	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 09 punkter pr har	har	760 0,20	152	
		avvägda punkter	st.	73 0,15	1095	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1,82 2,50	3 80	
		i annan mark	"	5,00		28 27
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 50 ar, ...	st.	15 0,07	1 05	
			har	760 0,06	0 46	1 51
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	15 0,03	0 45	
		Markvärdering,				
okt 1		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5.....	dag	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.	1	4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	15	0,06	0 90	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	15	0,12	1 80	12 70
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt avlopp ~~ett. vatt~~	"	0,93 3,50	3 25	
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 -	6 25
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	4 0,15	0 60	
		" " " såväl " som " "	"	5 0,25	1 25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
		"	"			
		"	"			1 85
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2 -	
		för vattenområdets areal	km.²	0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²	"			
		nämligen	m² sektion på			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	14 50
		Överföres				87 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				87 64
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	23	0,03	0 69	1 69
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			0 97	4 97
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	73	0,01		0 73
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	2	0,25	0 50	2 —
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 — 21.-
		~~Läslutskott~~ <i>Plausjörerna</i>				3 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2. <i>svårare jämvägsstrumma</i> dagar	1	12,00		12 —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00		6 —
1929	1 juni	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Översiktskarta § 41			4 —	4 —
		Summa kronor				170 03 149.03
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75	X	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 50 ar ägofigurer st.	150.10		1 50	
		har 7600.08			0 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			0 53	
		Överföres			9 64	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 64	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	73	0,02	1 46	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,05	1 15	14 00
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	053	6,00	3 18	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2 40	
		3) ~~broar och trummor, 30 %~~ <i>genomslapp genom järnväg</i>			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad			3 -	
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar	1	5,00	5 -	19 58
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	30	0,75		22 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				60 08
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			-	
		Inbindning av förrättningshandlingarne: <i>och uppklistring</i>			6 -	14 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				34 40
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				10 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. <i>dagso. &</i>		5 -		
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				4 85
		<i>delgivning av kallelser</i>				
		Summa kronor				63 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				170 03
		Lösen för kopior och avskrift				60 08
		Övriga förrättningskostnader				63 25
		Summa kronor				293 36

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Västbo* häradsrätt.

Holmgården

den 24 jan. 1930

Andersson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

P. G. Johansson

Carl Andersson

Kronor kvitteras:

den

19