



Akt nr:

R-E1a-1923

AU\$R-E1a-1923

23 JAN 1932

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

R 2*1923

Handlingar rörande

"Kleva dikningsföretag av år 1930"

i Kinne-Kleva och Husaby socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

T.B. Arkiv. III. 1471. nr. 2. 1

Protokoll vid syn-
förättning enligt
vattenlagen för
förslagsning av
Mark tillhörande
Hlva St. Persgårdens m.f.
i Humelebo socken
av Skaraborgs län.

Den 24 september 1930 i Brattfors.
Till sammanträde denna dag lede
sakens ägare kallats genom Skrupi-
vise, som dels blivit uppläst
i vederbörlig socken kyrka ^{bil. A. & B.} och
dels varit införd i Hlva Lidskö-
pings förordningen bil. B. varjämte
satsade underkastelse till-
ställts varje känd sak ägare
enligt förteckning bil. C.
Närvarande: Underförklarad skolas
föreläsare i juridik och förordning-
man samt gode värdar Prof
Olsson, Hålsgränd, och Oskar Jo-
nasson, Hålsgränd.

Föreläsare:

Brattfors Hålsgränds A. B. genom Disponent
Erik Danielsson enligt fullmakt
bil. D, såsom ägare av Hlva
Stora Persgårdens 6 och 6³
Humelebo socken Jönsson & Co såsom ägare av
Hlva Per Hålsgränd 2⁴-2⁵ och Lars Eriksgårdens
11⁴-11⁵ ävensom Sanktorp Hålsgränd 1¹ och
Jon Hålsgränd 2³ genom Adv. Jönsson
all. Fullmakt bil. D¹
Av övriga sak ägare:

Kontraktets prosten Herman Östergren som
kassistör i amlend kul. förord-
nade bit. E.
Carl Gustafsson, arr. Ylleve Pustgård!

§ 1
Uppstältes i det för förättningen
manne utskäddade förordnandet,
som hade lydelse enligt bit. F.

§ 2
Något jäv emot gymnasien
kunde ej uttråkas!

§ 3
Förelades den vid förundersökningen
uppsättade nivåkartan över det
vattenburen område samt
profil över avloppet närlämn.

§ 4
Förkändes till förättningen yrskade
på fördjupning av i fråga varande avlopps-
avlopp och nödiga sido diken, så
att deras därvid beräknade mark
må kunna förläggas till 1.2 meters
djup. Disponent Danielsson yrkade
därvid, att den del av St. Persgårdens
mark, som nu vore betesmark, även
framdeles komme att användas till
betesmark och där för endast behöfde
förläggas till 0.9 meters djup.

§ 5
Carl Gustafsson yrkade på förslaget

utsträckning, så att jämväl den
av Huvud' arrenderade marken
som därav vore berorade, nu
kunna försläppas till 1.2 meters
djup.

Huvudstörreombudet hade intet
att erinra mot en sådan utsträck-
ning av företaget och ville för
sin del tillstå, att arrendatorn
erhålle domkapitlets tillstånd att
göra yrkande därom.

§ 6
Som intet vidare fanns att
till protokollet anteckna, för-
klarades sammantaget 'upplöst'
med tillkännagivande, att sedan
undersökningarna kompletterats
och förslag till förslagningen
upprättats, nytt samfund utvalde
kammer att hållas i samma
ställe som dagens fördrag den
23 oktober 1930 kl. 13, och kom-
ma nya ytterligare undersättelser
därom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Per Hallin

Biträdande gode män:

Flaxman *Per L. L. L.*

4

Den 22 oktober 1920 i Brattefors
Närvarande: Förestående synermän
och följande sakkägar:

Medverkats pröfven Herman Öbergren på sin
konsistorieordning

Brattefors Hallbrukets aktiebolag genom
disponent Erik Danielsson

Ydell Gustafsson arr. Kleva Prästgård.

Skumkalkverken Jönsson & Co genom Olof Jönsson.

§ 7
Förelades det sedan för sammankom-
rådet upplästade förslaget till de
vattenståndade markerades förtäggning
med därtill hörande handlingar

§ 8
Upplästes synermännen utlåtande
som hade lydelse enligt bil. A

§ 9
Att motaga och förvara till för-
sigtigt hörande kaffor och handlingar
och att sammankalla delägarna för
val av arbets styrelse (utöfna syne-
männen disponent Erik Danielsson
Brattefors.

§ 10
Att fråga om för rättningens beaktandena
Närvarandes till den upplästade ar-
rödes räkningen, varav ett exemplar
skulle övertäckas till akt förvaras.

§ 11

5.
Jum. intet vidare jumis att till
protokollat uppehålla, förklarades
förrättningen avslutad och sam-
mandraget upplöst.

Och så som van

Stämman

Stämman

Beträffande gode män:

P. Liander

W. J. J. J.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Brattefors m. fl. hemman i Kinne Kleva o. Husaby
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos å kontoret vid Brattefors kalkbruk

ons- dagen den 24 sept 19 klockan 10
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Inom Kinne Kleva socken.

Kleva St. Persgården, Prästegården, Per Mångården och
Lars Eriksgården.

Inom Husaby socken:

Såntorp Kärrgården och Jon Nilsgården samt Malltorp.

Skara den 2 september 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i
 sockens kyrka den 7 sept 1930 betygas:

Erik Eriksson

Rydboherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 2 sept. 19 30

I tjänsten

SVEN HALLIN

Statens lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Brattefors m. fl. hemman i Kinne Kleva o. Husaby
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos å kontoret vid Brattefors kalkbruk

ons- dagen den 24 sept. 19 30 klockan 10
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Inom Kinne Kleva socken.

Kleva St. Persgården, Prästegården, Per Mångården och
 Lars Eriksgården.

Inom Husaby socken:

Såntorp Kärrgården och Jon Nilsgården samt Målltorp.

Skara den 2 september 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i
 sockens kyrka den 7 sept 19 30 betygas:

L. P. Cederholm
§ lektor U. O. M.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 2 sept 19 30

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brattefors m. fl. hemman i Kinne-Kleva och Husaby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å kontoret vid Brattefors kalkbruk onsdagen den 24 sept. 1930 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: inom **Kinne-Kleva socken:**

Kleva St. Persgården, Prestegården, Per Mångården och Lars Eriksgården.

Inom **Husaby socken:**
Såntorp Kärrgården och Jon Nilsgården samt Malltorp.

Skara den 2 september 1930.

SVEN HALLIN.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit
införd i Nya Vicksköpings Tidning den 5 sept.
1930 bebyggas i Länstidningen:

Sven Hallin

Förteckning.

Över underrättelser, rörande nyregistreringssammanträde å kontoret vid Brattefors kalkbruk onsdagen den 24 sept. 1930 klockan 10 angående förläggning av vattenrättskadeade marken tillhörande Brattefors m. fl. hemman i Kinnu-Åkra och Korpaby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen kunna dag artämnats å prosen under nedanför nämnda adresser:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Brattefors Kalkbruket A-B | <u>Kinnuåkra</u> |
| 2. art. Gustafsson Prästgården | " |
| 3. Kinnukulleveckan Jansson & C:o | <u>Åkra</u> |
| 4. Gilbert Hamilton Mullbys | <u>Blomberg</u> |
| 5. Kungl. Maj:ts Befallningshavande | <u>Korviken</u> |

Skara den 6 sept. 1930
L. Lärsten:

Gustafsson

FULLMAKT

... för Disponent Erik Danielsson eller den, han i sitt ställe förord-
 nar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Brattefors och Ödbogårdens m. fl. hemman i Kinne-.....
 Kleva
 socken.... och Skaraborgs län föra vår..... talan, innefattan-
 de denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande,
 som i 10 kap. 58 § Vattenlagen anföres, ävensom att söka lån av stats-
 medel till vår..... andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åt-
 gärder godkännas.

Brattefors pr Kinnemalma

..... den 23 Oktober 192³⁰.

Brattefors Kalkbruks Aktiebolag Ödbogårdens Kalkbruks Aktiebolag

Erik Danielsson

Bevittnas:

Bevittnades

Rune Nilsson

106
Avskrift.

Bil. D^{II}

F u l l m a k t.

Fullmakt för Godsägaren Olof Jönsson eller den han i sitt ställe förordnar att vid alla domstolar och ämbetsmyndigheter eller hos privata personer, där sådant kan ifrågakomma, företräda mig, att för min räkning underteckna alla handlingar och avtal av vad slag och beskaffenhet det vara må, att försälja fastigheter och underskriva därför nödiga handlingar, att utkvittera penningar, handlingar, varor m.m., att acceptera eller trassera vexlar samt att upptaga lån m.m., godkännande jag ombydets laga åtgärder.

Malmö den 7 december 1925.

KINNEKULLEVERKEN O. JÖNSSON & C:o.

Otto Jönsson

Agronen Otto Jönssons egenhändiga firmateckning bevittna:

M. Renö

G. Bökman

Vidimeras:

P. Scherman

C. Andersson

Herr Kontraktsprosten Herman Östergren.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Brattefors m.fl. hemman i Kinne Kleva och Husaby socknar blivit utsatt att handläggas vid sammanträde å kontoret vid Brattefors kalkbruk onsdagen den 24 innevarande september kl. 10 f.m., av vilken förrättning beröres ecklesiastika lönebostället Kleva Prästgården i Kinne Kleva, förordnar domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda boställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 10 september 1930.

H. Dancer

Emil Bengtson

G. P. Arlman

S. E. Melander

Paul Östlin

R. Larsson

Nils Brorson

1928



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

..... varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 28 december 1928

På länsstyrelsens vägnar:

Wim Johnson Sandwiler



Stämpel Fem kronor.

7.10

1928.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad *e* får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Brattefors egendom m. fl.* i *Kinne Kleva* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är *Kinne-Malus*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till *Brattefors Kalkbruks AB*, adress *Kinnemalus* pr *Kinnemalus*

Kinnemalus den *12 dec* 19*28*

Kinneskulleverken

Olofsson
L. Hamilton

Brattefors Kalkbruks Aktiebolag

Johnsen, Eric Danielson
K. Kleva 8a

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Brånjors Egendom
 Sauterps Egendom }
 Per Näsens gårdarna }
 Kime Kleva Prästgård
 Martorp

Ägarens namn:

Brånjors Lantbruk AB.
 Otto Jansson
 Hjalmar Eriksson
 Lilla Hamilton

Bilagor
Ink. till Skara Domkapitel

30 SEP. 1930

D. nr 1213.

Till Hög värdriga Domkapitlet i Skara.

Undertecknad försam arrendator av
Klewa Prästgårdens 1' i Kåne/Klewa socken,
för härmed vördsamt anhålla om
billskand att vid synesförättning enligt
vattenlagen för försläggning av mark
billskande Klewa Sockens Prästgård m. fl.
Närman göra yrskande om försläggning
utsträckning, så att även den av
mig arrenderade marken må kunna
försläggas till 1.2 meters djup.
Klewa Prästgård m. Göteborg den 24 sept. 1930.

Carl Gustavsson

Undertecknad, som i egenskap av kan-
sistarieambud, närvarit vid synesförättningen
för härmed vördsamt tillstyrka bifall till
försläggande ansökan.

Herman Östergren

Undertecknad assessor av
 Ylleva Prästgårdens 1' i Hume-Ylleva
 socken försäkrar mig härmed med
 sökandens till den synföret-
 ning som under förslagning
 av mark, tillhörande Ylleva Söke-
 Persgårdens m. fl. hemman, och
 gäller jag på företagets ut-
 sträckning, så att jämväl
 den av mig asseunderade marken
 må kunna förläggas till 1.2
 meters djup.

Bräcks den 24 sept. 1920
 Carl Gustavsson

Örskändiga namnteckningar
 Prestgården:

Anders Hallin

Oliver

Anders Gustavsson

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kinne-Kleva socken					
Kleva Prästegården 1'			1	1	ärr G. Gustafsson
				1	åker, terräng på kalkmoräns 1.10
				2	" " " "
				3	" " " " 0.8
				4	" " " " "
				5	" " " " "
				6	" " " " 0.6
				7	" " " " "
				8	betesmark " " 1.-
					<u>Summa</u>
Kleva Hou Persg.	6 ²		1/4		Kalkbunks Prattens F.-B.
				9	betesmark, terräng på kalkmoräns
				10	" " " " "
				11	" " " " 0.4
				12	" " " " "
				13	" " " " 0.6
				14	åker " " " 0.8
				15	" " " " 0.6
				16	" " " " 0.4
					<u>Summa</u>
Kleva Hou Persg.	6 ³		1/4		Kalkbunks Prattens F.-B.
				17	åker, terräng på kalkmoräns 0.6
				18	" " " " 0.4
				19	ängmark " " " "
				20	" " " " 0.5
				21	" " " " 1.-
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
120								820	984	-	900	1080	-	80	96	-
35								"	287	-	"	315	-	"	28	-
145								620	899	-	"	1305	-	280	406	-
56								"	347	20	"	504	-	"	156	80
360								"	2232	-	"	3240	-	"	1008	-
192								490	946	80	"	1728	-	410	787	20
205								"	1004	50	"	1845	-	"	840	50
			25					340	85	-	400	100	-	60	15	-
1113			25						6779	50		10117	-		3337	50
												x				
			26					210	5460	400	104	-	190	49	40	
			45					"	9450	"	180	-	"	85	50	
			35					260	91	-	700	245	-	440	184	-
			95					"	247	-	"	665	-	"	418	-
			205					380	779	-	"	1435	-	320	656	-
175								620	1085	-	900	1575	-	280	490	-
147								490	720	30	"	1323	-	410	602	70
210								350	735	-	"	1890	-	550	1155	-
532			406						3806	40		7417	-		3610	60
138								490	627	20	900	1152	-	410	524	80
105								350	367	50	"	945	-	550	577	50
			220					"	770	-	"	1980	-	"	1210	-
			238					320	761	60	700	1666	-	380	904	40
			25					340	85	-	400	100	-	60	15	-
833			483						2611	30		5843	-		3231	70

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kleva Per Måring.	2 ²		1/2	22	Kinnshulleverken betesmark, Lemmylla på Kallhimmant 23 åker — " — " 24 " — " — 1-
" " "	2 ³		1/6	25	Kinnshulleverken 25 åker, Lemmylla på Kallhimmant 26 " — " — 0.7 27 ängsmark — " — 0.6 Summa
" " "	2 ⁴		1/6	28	Kinnshulleverken 28 ängsmark, Lemmylla på Kallhimmant 29 " — " — " 30 åker — " — 0.6 31 " — " — 1.- Summa
" " "	2 ⁵		1/6	32	Kinnshulleverken 32 åker, Lemmylla på Kallhimmant 33 " — " — 0.7 34 ängsmark — " — 0.8 Summa
Kleva Lars Eriksg.	11 ⁴		1/16	35	Kinnshulleverken 35 åker, Lemmylla på Kallhimmant
" " "	11 ⁵		1/16	36	Kinnshulleverken 36 åker, Lemmylla på Kallhimmant

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				260				370	962	-	700	1820	-	330	858	-
330								420	1386	-	800	2640	-	380	1354	-
208								750	1560	-	900	1872	-	150	312	-
538				260					3908	-		6332	-		2424	-
50								750	375	-	900	450	-	150	75	-
1/22								500	610	-	800	976	-	300	366	-
				172				370	636	40	700	1304	-	330	567	60
172				172					1621	40		2630	-		1008	60
				135				320	432	-	700	945	-	380	513	-
				40				"	128	-	"	280	-	"	152	-
56								370	207	20	800	448	-	430	240	80
55								750	412	50	900	495	-	100	83	50
111				175					1179	70		2168	-		988	30
80								750	600	-	900	720	-	150	120	-
15								500	75	-	800	120	-	300	45	-
				206				490	1009	40	700	1442	-	210	432	60
95				206					1684	40		2282	-		597	60
60								620	372	-	900	540	-	280	168	-
63								410	258	30	900	567	-	490	308	70

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kleva Lars Eriksg.	11 ⁶		1/8		Kinneshultsverken
				37	betesmark, terräng på kalkbän
				38	" " "
					<u>Summa</u>
Sätersby Kärnag.	3 ¹		1/4		Kinneshultsverken
				39	ängmark, terräng på kalkbän
				40	" " "
				41	" " " 0.9
				42	" " " 0.7
					<u>Summa</u>
Sätersby Nilsog.	2 ³		1/6		Kinneshultsverken
Kallby	7 ¹				öve t. Kallby
				43a	äker, terräng på kalkbän 0.5
				43b	äng " " 0.8
				44	äker " " 0.5
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag.</u>					
Kinneshultsverken					
Kleva Prästg.	1 ¹		1	1-8	arr. C. Gustafsson
" Lars Persg.	6 ²		1/4	9-16	Önattens Kalkbänks A-B
" " "	6 ³		1/4	17-21	D:o
" Per Nilsog.	2 ²		1/2	22-24	Kinneshultsverken
" " "	2 ³		1/6	25-27	D:o
" " "	2 ⁴		1/6	28-31	D:o
" " "	2 ⁵		1/6	32-34	D:o
" Lars Eriksg.	11 ⁴		1/6	35	D:o
" " "	11 ⁵		1/6	36	D:o
" " "	11 ⁶		1/8	37-38	D:o
					<u>Önattens</u>

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2917				1727	2 -			22221	-		37896	-		15675	=	
				438	372			2208	60		3114	-		905	40	
337	80							1653	20		3336	-		1682	80	
3254	80	2165	572					26082	80		44346	-		18263	20	

Brottsers den 23 oktober 1930

Blasav

W. E. O. O. O.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Diket B-C D</u>						
Klara Per Kånsq. 2 ²	Kinnshullerinken	10-12+50	380	För	26 60	
" Store Persg. 6 ³	Brattfors Kalkbuckst. p B	12+50-14+10	220	"	15 40	
" " 6 ²	"	14+10-15+55	160	"	11 20	
" Prästgårdskv. 1	err. C. Gustafsson	15+55-17+80	380	"	26 60	79 80
<u>Diket B-Ba</u>						
Sankorp Kärreg. 3 ¹	Kinnshullerinken	31+60-34+8	340	6 för	20 40	
" Jon Nilsg. 2 ³	"		120	8 för	9 60	30 00
<u>Diket C-Ca</u>						
Klara Storeg. 6 ²	Brattfors Kalkbuckst. p B		900	För	63 -	63 -
Summa för.						172 80
Brattfors den 23 oktober 1930						
Sten Halm						
P. Liavay						
Klara Per Kånsq.						

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Bilagor 1c.			
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		<u>Dike A-B-C-D</u>								
3-10	700	Kalkberg	280	8.00	2240	-				
10-17	780	"	320	"	2560	-				
		Skrubundet lergrus	1250	1.50	1875	-				
		Träsko vid 14+64 och 15+56	2	150	300	-	6975	-		
		Tilläggas ca 10%.					69520			
		Fordervärning					7980	7750	-	
		<u>Dike B-Ba</u>								
30-34	408	Kalkberg	170	8.00	1360	-				
		Skrubundet lergrus	700	1.50	1125	-				
		Träsko vid 33+80	1	150	150	-	2635	-		
		Tilläggas ca 10%					265	-		
		Fordervärning					30	-	2930	-
		<u>Dike C-Ca</u>								
40-44	460	Kalkberg	150	8.00	1200	-				
		Skrubundet lergrus	420	1.50	630	-	1830	-		
		Tilläggas ca 10%					177	-		
		Fordervärning					63	-	2070	-
		Summa kr.							12750	-
Betejords den 23 oktober 1930										
L. H. Palm										

460
230
790

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas ,

att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,

att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikes-

jord,


att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas

eller döljas , såvida icke dessförinnan genom veder-

börlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Skann 2
Brakefors den 23 okt. 1930
Skann

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kleva Stora Persgården m. fl. hemman i Kinne Kleva socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i sydvästlig huvudriktning flytande mindre bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. nordväst om Kinne Kleva kyrka inom nederbördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D för huvudavloppet samt B - Ba och C - Ca för sidodiken. Samtliga avlopp skola utföras som öppna diken.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra 375 hektar för huvudavloppet vid A.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har med hänsyn till förekommande marklutningar och härmed sammanhängande hastig avrinning antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar.

Det vattenbesvärade området utgöres av tämligen grund morän - och dyjord på förvittrat kalkberg. Grundens genomsläpplighet gör att detaljdränering i allmänhet icke torde bli erforderlig. Med hänsyn härtill och på grundval av de uträknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats dels så att översvämningar vid flöden icke skola inträffa och del så att medelvattenståndet i avloppen skall ligga under det förvittrade lagret i kalkberget, allt i den mån, sökandens mark beröres.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kost-

nadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som

för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 18 kronor 26 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtandena med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke

överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fram-

släppande genom upplagen skola anordnas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärknings-

åtgärder vidtagas;

att

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas

på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt

böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av


inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Kleva dikningsföretag av år 1930".


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Brattefors den 23 oktober 1930.

I tjänsten



Biträdande gode män:




Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Kinne - Kleva socken.</u>				
1	1'		Klewa Prästgårdar arr. C. Gustafsson	Sök.	1-8	6779.50	10117.-
1/4	6 ²		" Store Persg. } Bräufars	Sök.	9-16	3806.40	7417.-
1/4	6 ³		" " } Kalkbruks A.B.	Sök.	17-21	2611.30	5843.-
1/2	2 ²		" Per Mänsgårdar	Sök.	22-24	3908.-	6332.-
1/6	2 ³		" "	Sök.	25-27	1621.40	2630.-
1/6	2 ⁴		" "	Sök.	28-31	1179.70	2168.-
1/6	2 ⁵		" "	Sök.	32-34	1684.40	3282.-
1/16	11 ⁴		" Lars Eriksgårdar	Sök.	35	372.-	540.-
1/16	11 ⁵		" "	Sök.	36	258.30	567.-
1/8	11 ⁶		" "	Sök.	37, 38	—	—
1/4	3'		Söntorp Känagårdar	Sök.	39-42	2208.60	3114.-
1/6	2 ³		" Jan Nilsgårdar	Sök.	43a-44	1653.20	3336.-
			<u>Summa</u>			26082.80	44346.-

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3337.60			Brathjens	55.7			2329.94	18.274	85	05
3610.60			Fulh	44.3			2520.68	19.770	92	02
3231.70				100.0			2256.10	17.695	82	35
2424.-							1692.30	13.273	61	78
1008.60							704.18	5.523	25	70
988.30							689.90	5.411	25	18
597.60							417.18	3.272	15	23
168.-							117.30	0.920	4	28
508.70							215.48	1.690	7	87
-							-	-	-	-
905.40							632.15	4.958	23	08
1682.80							1174.79	9.214	42	88
18262.20							12750.-	100.000	465	41

Brathjens den 23 oktober 1930

Sten Halm

Bilaga N

S. Liavary

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Kleva dikningsföretag av år

1930

Kleve - Kleve

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km. 1.8	1,50	2	70		
		krokinje	" 3.2	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km. 1	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,90				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 141 ar	st. 22	0.50	11	-		
		har 32540.40	har 32540.40	13	-			
		äng och odlingsmark, medelareal 112 ar	st. 20	0.42	8	40		
		har 22450.26	har 22450.26	5	84			
		annan mark och impediment, medelareal 143 ar	st. 4	0.31	1	24		
		har 5720.19	har 5720.19	10	87			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad						
		övriga regalarck blad					62	65
		Överföres					67	65

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				67 65
		Avvägning:				
Mar 22-30		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har	har	60.71 0.18	10 93	
		avvägda punkter	st.	80 0.14	11 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	5 2,00	10 -	
		i annan mark	"	5,00		56 13
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 132 ar,	st.	46 009	414	
			har	60.71 0.04	2 43	657
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	46 0,04	1 84	
		Markvärdering:				
Sept. 29		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1.4 1,50	2 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		42 0,06	2 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	42 0,12	5 04	19 66
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.5 3,00	1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.5 3,50	8 75	10 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	2 0.15	30	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	18 0.25	4 50	4 80
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.4 3,50	8 40	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2.4 1,00	2 40	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		10 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	75 0,03	2 25	3 25
		Överföres				189 95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				189 95
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.5	2,50	1 25
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.9	4,00	7 60
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				12 58 21 43
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		3 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	80	0,01		0 80
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	7	0,25	1 70 3 20
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	11	0,30	3 30
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	5 20
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	5	3,00	15 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1	12,00	12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2	12,00	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"		12,00	
		utlopp för täckt ledning	"		12,00	
		slamficka	"		12,00	
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				263 68
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ ^{regalark} ~~bladet~~			7 -	
		övriga blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 132 ar ägofigurer	st.	46 013	5 98	
			har	60 71 005	3 04	
		Överföres			16 02	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 02	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 26	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 80	0,02	1 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	3 75	2538
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km. 0.5	2.50	1 25	
		befintligt vattendrag el. vall	"		1	
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	2.-	6.-	12 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 80	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	2405
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 16	0,55		1980
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				78 23
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	30 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 70
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagw. 10.-	5.60		56 -
		Summa kronor				128 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				263 68
		Lösen för kopior och avskrifter				78 23
		Övriga förrättningskostnader				128 50
		Summa kronor				465 41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Prästerns

den

20 okt.

19

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

B. Liavary

Kronor

kvitteras:

W. Johansson

den

19