



Akt nr:
R-E1a-1955

AU\$R-E1a-1955

Västerbygdens Vattenområde

2 FEB 1933

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R

2-1954

R

2-1955

Handlingar rörande
Håltsgårdens vattenavledningsföretag
av år 1931
i Lindärva socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid synesprätt-
ning enligt valskilans
för församlingens
mark till Hålså-
gårdens i Lång-
ärra socken av
Skaraborgs län.

Den 14 april 1931 i Hålsågården
Till sammankommet denna dag
havde salsägarna kallats genom
besyningsbesked, som dels blivit upp-
läst i sockenskyrkorna, del. A^I
och A^{II} och dels varit införd i
Nya Långärringsbörningen, del. B, var-
jämte särskild undersökelse
hittillats varje känd salsägare
enligt förteckning del. C.
Närvarande: Underbefordrad statens
landbruksingenjör och för-
rättningsman samt gode
männen Sven Johansson, Hålså-
gården och Per-Olof Linderlund,
Hålsågården.

Säljanden: Vilmer Karlsson äg. Långärra
Hålså g. 5³ och 5⁴

Av övriga salsägare:

Emil Magnusson äg. jämte Maria, Augusta och
Hanna Magnusson Hålså g. 1³⁶

Johan Ekström äg. Bågen och Örn 1¹³

Johan Sjöberg " " " 1¹⁷

Bertil Andersson " Långärra g. 7³ och Sönders g. 8³

Antan Almqvist " 1¹⁵ och " " 8

Pickard Jansson arr. Långärra Stammen

Nils Bergström arr. kronog. Långärra och Bryn-

Bergården
Herrn Johansson af Hålsag. 5⁶

Upplästes det för förrättnings-
männen utskärskartan för området,
som hade lydelse enligt bil. D.

§ 2
Något för stort område
kunde ej utläsas.

§ 3
Förelades vid förundersökningen
upprättad nivåskarta över det utläs-
besvarade området samt profil
över avsläpper närliggande.

§ 4
Sittanden till förrättningen yrkade
dels på fördjupning och utvidgning, ^{av bil. A-B och F-G} så
att hans därav berorade mark må
kunna försläppas till 1.2 meters djup
och dels på sådan utvidgning av
gräns linjen D-E att hans mark
bli säkerställd mot övervattning
från detta drän.

§ 5
Hr Bergström förklarade sig med-
stämmande och yrkade på försläppets
utsträckning till punkt C, så att
den av honom avsevärde marken
må kunna försläppas till 1.2 meters
djup, bil. C.

§ 6

Johan Jöberg, Johan Ekström och Emil Magnusson förklarade, att de voro villiga ^{för och en} beteckna halva sägans diket D E över sin mark, dock icke nedre delen öfver Jöbergs mark, som voro att betrakta som utsläpps för Hilmer Karlssons mark.

§ 7

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nädiga fört upplöst med verkställighet och förslag till förnyingen upprättat, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som dagens ^{fredagen den 19 juni 1931 klockan 10} för kamrarna i nya ytterligare underkastelsen nästan att till ställas på kängarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

J. H. Hallin

Biträdande gode män:

Oscar Johansson

Kenneth Loderlund

Den 19 juni 1931 i Hålsågårdens

Närvarande: Förestående sju män och följande sakägare:

Dammanintendenten Ryttmästare Berkel

Ekberg sasam krono ombud
säll. församling bil. F.

Wadman Nils Hermansson sasam
konsistorie ombud enligt
församling bil. G.

Nilsson Karlsson

~~G. C. Magnussons storb.~~

Emil Magnusson

Richard Johansson

Verner Johansson

J. Peterssons storbhus genom delägarna
Anders Johansson och Brita Johansson (öfriga delägare:

Anna Petersson samt omgifvande
Gerda och Helga Johansson, vars
förmyndare är Anders Johansson)

Godsägare Hellberg sasam öfverande

Härnæs församling vägsbyrå
Nils Bergström

§ 8

Beträffande Järnvägsbron vid E befunns
vid besiktning på platsen, att den var
i så dåligt skick, att den under alla
omständigheter snart måste ombyggas,
varför vägsbyråsen vore villig ombygga
och bekosta såväl ombyggnad, att flödes-
vattnet kunde främsöras utan över sväm-
ning av ovanför liggande mark.

§ 9

Verner Johansson förklarade sig vid
församling och kyrkofullmäktige på ordligt för
förläggning av 1.2 akrens djupa av-
sänkning, bil. E.

Witnen Karlsson yrkade på förslaget utsträckning
medanför punkten D. ~~§ 10~~ Nils Bergström yrkade på
avloppet B-C:s utsträckning uppsat till ett när

5.
beviljat för riksdagen var till utvisning
den 21 juli 1921

~~Upplästes synpunkterna på förslaget~~

~~Delgavs det uppsätkade förslaget
samt de vattenståndade besvärernas
redovisning med därtill hörande
handlingar~~

§ 11
~~Upplästes synpunkterna på förslaget
samt hade lydelse enligt förslaget~~

§ 12
~~I fråga om förätningskostnaderna
hänvisades till den uppsätkade ar-
rondskedningen, varav ett exemplar
överlämnades till aktfiraren.~~

§ 10
Sam intet vidare finns att till
protokollat anteckna förklarades sam-
manträdet upplöst med tillkänna-
givande att sedan undersökningen
och förslaget kompletterats ^{på grund av}
~~utgåendet till § 9~~
~~avslutats för punkt D.~~ Nytt
sammanträdde kammern att
väljas å samma ställe som dagens
fredagen den 21 juli 1921 klockan 14 och komma
till nya ytterligare undersättelser närmare
att diskuteras sakägarerna.

Och och till sam ovan

I tjänsten:

[Signature]

Biljudande gode män:

[Signature]

[Signature]

Den 31 juli 1931 i Hålsjögården

Närvarande: Förstärkt synemän
och följande sakägare:

Pekka Karlsson
Johan Ekström
Johan Sjoberg
Phil Bergström
Verner Johansson

§ 11

Förelades det upprättade slutliga förslaget
till de vattenståndskavör markernas loddirektion med
där till hörande kändningar och situationer.

§ 12

Uppställes synemännens utlåtande sam-
lade lydelse enligt tit. 7.

§ 13

Att mätningarna och förvara till förslaget hö-
rande kartor och kändningar och att samman-
ställa delägarna förval av arbetsstyrelse
Mågo synemännen mejörister Verner Jo-
hansson, Hålsjögårdens mejeri.

§ 14

I fråga om förslättningskostnaderna hänvi-
sades till det upprättade avlödsräkningen
varav ett exemplar överlämnades till delägarna.

§ 15

Den intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förslättningen avslutad och sammantaget
upplöst. Ort och tid som ovan

Sten Hallin

Biträdande gode män:

Levon Johansson

Henning Loderlund

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Håltsgården

i Lindärva socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Hilmer Karlsson, Håltsgården

tis- dagen den 14 april 1931 klockan 14

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Lindärva socken: Lindärva Håltsgården, Jönsgården, Söne Pers-
gården och Stommen.

I Hasslösa socken: Böljan och Hasslösa Rasegården.

Skara den 23 mars 1931.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i
sockens kyrka den 14/4 1931 betygas: *Hasslösa*

*med Lindärva socken. Den 29 mars 1931. Betygas
J. W. O. Olsson.
Hasslösa socken.*

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 23 mars 1931

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Håltsgården

i Lindärva socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Hilmer Larsson, Håltsgården

tis- dagen den 14 april 1931 klockan 14
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Lindärva socken: Lindärva Håltsgården, Jönsgården, Söne Pers-
gården och Stommen.

I Hasslösa socken: Böljan och Hasslösa Rasegården.

Skara den 23 mars 1931.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i *Hasslösa*
sockens kyrka *den vid gemenskapen* betygas: *guds tjänst*
med Bön och psalm. Den 29 mars 1931, betygat
J. W. Bönemålar.
Byråskande.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 23 mars 1931

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Håltsgården i Lindärva socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hilmer Karlsson, Håltsgården, tisdagen den 14 april 1931 klockan 14, då vederbörande sakägare ha va att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Lindärva socken: Lindärva Håltsgården, Jönsgården, Söne Persgården och Stommen.

I Hasslösa socken: Böljan och Hasslösa Rasgården.

Skara den 23 mars 1931.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Den förestående kungörelse
harit införd i Nya Vichings-
Tidningen fredagen den 27 mars 1931
belygas i Lönstun:
Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

öfver fastigheterna, ang. sammanhållt hos Hilmer Karlsson, Fälsagårdens, tisdagen den 14 april 1931 kl. 14. rör. Föreläggning af vatten-skadade marker liksom Fälsagårdens i Lindåra socken af Skaraborgs län, vilka under rättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten.

- | | | |
|-----------------------|-----------------|----------|
| 1. Hilmer Karlsson | Lindåra Fälsag. | Vinnings |
| 2. J. E. Magnusson | M. Fälsagårdens | " " |
| 3. Johan Ekström | " Bålåsa | " " |
| 4. Johan Jönberg | " " | " " |
| 5. Carl Larsson | Lindåra Fälsag. | " " |
| 6. Bertil Andersson | Lindåra | " " |
| 7. Johan Jönberg | Måshagen | " " |
| 8. arr. Rick. Jönsson | Prästgården | " " |

Skara den 29 mars 1931.
I Hälsning:
Sten Hellin

9. Samfundet i Skara stift, Skara
Skara den 5 april 1931.
I Hälsning:
Sten Hellin

10. Ordf. i Länshövdingens h:s rådg. Carl Hultberg, Öredal, Länshövding.
11. Huvud Jönsson Fälsagårdens närm. Vinnings
12. J. Pettersson Skara.
Skara den 10 juni 1931
I Hälsning:
Sten Hellin



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.....

..... varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 21 juni 1929

På länsstyrelsens vägnar:



Stämpel Fem kronor.

A. i. r. A. N=40-160.

1929.

Anges 3. 1916 1929 till
Skaraborgs läns landshövding.

12

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmel-
serna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning
av vattenskadade marker tillhörande *Holtsagården*.....

.....
i *Lindärva*..... socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förvän-
tas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Värninga.....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad.....

adress *Holtag, Lindärva*..... fr *Värninga*.....

Telefon *Värninga 502 (Mejeriet)*.....

..... *Holtsagården* den *18 juni*..... 19*29*.

Hilmer Karlsson

F ö r t e c k n i n g

öfver fastigheter, som väntas bliva af företagen berörda.

Fastighetens namn:

Eke Bryntes gård ..
 Linderås Hamnen ..
 Hults gårdens Mejeri ..
 Mosskåsa ..
 Hults gård ..

Ägarens namn:

Aronson ..
 Hults gård ..
 Olof Johansson ..
 Bertil Andersson ..
 Karl Larsson ..

Undertecknad förklarar mig känned
med skäuden för den syfte som att mig
som avser bortläggning av mark,
förhållande Rindåwa Hållsagården, och
syftar jag på förslaget omsträcker mig
på att försvåra och därav beröva
mark som kunna bortläggas till
1.2 meter djup.

Hållsagården den 19 juni 1921

Tomte- & Mattsson

Bevitnas:

Jens Hallin

Sten Johansson

Hemming Loderlund

Undertecknad biträder för stäende
förklaring i pågående av mig ärendena
Krausagårdens Rindåwa Bryntesgård 3'
Som ovan
Nils Bergström

Bevitnas:

Jens Hallin

Sten Johansson

Hemming Loderlund

ungl. Maj:ts befallningshavande

Skaraborgs län.

Landskontoret.

N:r 1010.

Nr 1011. Sändes Statens ^{Bilagga FI} lantbruksingeniör i Skaraborgs län för kännedom. Mariestad i landskontoret den 12 juni 1931.

Länsstyrelsen.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör i länet hit anmält kommer syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Håltasgården m.fl. hemman i Lindärva och Hasslösa socknar att handläggas vid sammanträde hos Hilmer Karlsson, Håltasgården, fredagen den 19 juni kl. 2 e.m.

Då förrättningen berör kronoegendomen 1/2 mantal Lindärva nr 3 Bryntesgården i Lindärva socken, vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 12 juni 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Ragnar Dahlström

G. Lundahl.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Ragnar Dahlström

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län
Landskontoret

Från länsstyrelsen i Skaraborgs
län till Statens lantbruks-
ingenjör för kännedom.

Nr 557.
Avskrift.

Till arrendatorn Nils Bergström, Lindärva
Bryntesgården, Vinninga.

I en hit ingiven ansökan har Ni i egenskap av arrendator av kronoegendomen 1/2 mantal Lindärva nr 3 Bryntesgården i Lindärva socken anhållit om tillstånd att för egendomens bättre torrläggning få förena Eder med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Lindärva Håltsgården.

Länsstyrelsen, som i ärendet inhämtat yttrande från Kungl. domänstyrelsen, har med stöd av Kungl. förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord funnit skäligt bifalla den av Eder gjorda framställningen. Mariestad i landskontoret den 5 april 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Erik O.A. Hellman.

J. Sunnerholm.
Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Erik O. Hellman

Rådmannen N i l s R. H e r m a n s s o n.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Håltsgården m. fl. hemman i Lindärva socken, utsatts att hållas hos handlanden Hilmer Karlsson i Håltsgården fredagen den 19 juni 1931 kl. 2 e.m., av vilken förrättning lönebostället Lindärva Stommen synes bliva berört, förordnar domkapitlet härmed Eder att vid nämnda sammanträde ävensom, därest så erfordras, under förrättningens fortgång i egenskap av konsistorieombud bevaka löneboställets rätt och bästa.

S k a r a d o m k a p i t e l den 22 april 1931.

H. Danell

Emil Berglund

P. P. Holman

S. C. Melander

Paulsson

R. Larsson

Stig Brorsson

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra

i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikes-

jord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas el-

ler döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig

lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Stadsingenjör den 31 juli 1931
Sten Gustavsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga J

Beskrivnings- och värderingskatalog

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lindärva socken					Långfältigheten A-B-C.
Lindärva Fälsagården 5 ⁴			1/8		Silwer Karlsson
				2	äker, mylla på sand
				3	" - " -
				4	" - " -
				5	" - " -
					Summa
" "	53		1/8		Silwer Karlsson
				6	äker, mylla på sand
				7	" - " -
				8	" - " -
				9	" - " -
				10	" - " -
				11	" - " -
				12	" - " -
				13	" - " -
				14	" - " -
				15	" - " -
					Summa
" "	52				af. Petersson skh.
				16	äker, mylla på sand
" "	56		ars.		Verner Jeleasson
				17	trädgård o. lant
Lindärva Fyngles- gård	31				Ägare: Herman ars. Nilo Bergström
				18	äker, mylla på sand Övergräs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
355								640	2272	-	800	2840	-	160	568	-
570								"	3648	-	"	4560	-	"	912	-
360								690	2484	-	"	2880	-	110	896	-
43								"	296	70	"	344	-	"	47	30
1328									8700	70		10624	-		1923	30
30								640	192	-	800	240	-	160	48	-
295								"	1856	-	"	2320	-	"	464	-
135								"	864	-	"	1080	-	"	216	-
58								"	371	20	"	464	-	"	92	80
65								"	416	-	"	520	-	"	104	-
178								"	1139	20	"	1424	-	"	284	80
120								690	828	-	"	960	-	110	132	-
65								640	416	-	"	520	-	160	104	-
90								"	576	-	"	720	-	"	144	-
32								"	204	80	"	256	-	"	51	20
1063									6863	20		8504	-		1640	80
155								690	1069	50	800	1240	-	110	170	50
42								750	315	-	1200	504	-	450	189	-
297								690	2049	30	800	2376	-	110	326	70
297									2049	30		2376	-		326	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfält</i>
				19	åker, mylla på sand
				20	" - " -
				21	" - " -
				22	" - " -
				23	" - " -
				24	" - " -
				25	" - " -
				26	" - " -
					<i>Summa</i>
Lindärva Skummen 6'					<i>Ryckofunda art. P. Jansson</i>
				31	åker, mylla på sand
					<i>Samfälligheten F-G.</i>
Lindärva Hålsag. 53				$\frac{1}{8}$	<i>Hilmer Karlsson</i>
				27	åker, mylla på sand
				28	" - " -
					<i>Summa</i>
" " 54				$\frac{1}{8}$	<i>Hilmer Karlsson</i>
				29	åker, mylla på sand
				30	" - " -
					<i>Summa</i>
~~Härlösa socken~~					~~<i>Samfälligheten D-E.</i>~~
~~Böljan med Örn 17~~					~~<i>Johan Linder</i>~~
~~" - 13~~					~~<i>Johan Skolman</i>~~
~~Härlösa Rasegården 136~~					~~<i>J. E. Magnusson</i>~~
~~Lindärva socken~~					~~<i>Hilmer Karlsson</i>~~
~~Lindärva Hålsag. 54~~					~~<i>Summa</i>~~

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 97									2049	30		2376	-		326	70
3 20								690	2208	-	800	2560	-	110	352	-
1 71								"	1179	90	"	1368	-	"	188	10
1 70								"	1173	-	"	1360	-	"	187	-
2 52								"	1738	80	"	2016	-	"	277	20
1 70								"	966	-	"	1120	-	"	154	-
1 15								"	793	50	"	920	-	"	126	50
75								"	517	50	"	600	-	"	82	50
1 30								"	897	-	"	1040	-	"	140	-
16 70									11523	-		13060	-		1837	-
98								750	735	-	800	784	-	50	49	-
2 75								600	1650	-	700	1925	-	100	275	-
1 15								"	690	-	"	805	-	"	115	-
3 90									2340	-		2730	-		390	-
15								600	90	-	700	105	-	100	15	-
1 12								"	672	-	"	784	-	"	112	-
1 27									762	-		889	-		127	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lanfälligheten D-D^I.</u>					
<u>Lindärva socken</u>					
Lindärva Hålsag. 54			1/8	1	Hilmer Karlsson åker, mylla på sand.
<u>Härså socken</u>					
Boljan med Örn 17			29/36	32	Johan Ljoberg åker, mylla på sand
				33	" - " -
				34	" - " -
				35	" - " -
				36	Snut - " -
					Summa
<u>Summandrag</u>					
<u>Lanfälligheten A-B-C.</u>					
<u>Lindärva socken</u>					
Lindärva Hålsag. 54			1/8	2-5	Hilmer Karlsson
" " 53			1/8	6-15	Deus.
" " 52				16	H. Peterssons sk.
" " 56			avr.	17	Verner Johansson
" Byrdsag. 31				18	Ålgårds Krukan, arr. Nils Bergström
" Lommen 61				31	Byrkofonden arr. R. Jansson
					Summa
<u>Lanfälligheten F-G.</u>					
Lindärva Hålsag. 53			1/8	27-28	Hilmer Karlsson
" " 54			1/8	29-30	Deus.
					Summa
<u>Lanfälligheten D-D^I.</u>					
Lindärva Hålsag. 54			1/8	1	Hilmer Karlsson Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
3 10								600	1800	-	800	2400	-	200	600	-
1 85								450	1387	50	800	1480	-	50	92	50
1 13								650	734	50	"	904	-	150	169	50
1 50								750	1125	-	"	1200	-	50	75	-
1 40								650	910	-	"	1120	-	150	210	-
40								"	260	-	"	320	-	"	60	-
6 28									4417	-		5024	-		607	-
13 28									8700	70		10624	-		1923	30
10 63									6868	20		8504	-		1640	80
1 55									1069	50		1240	-		170	50
42									315	-		504	-		189	-
16 70									11523	-		13360	-		1837	-
98									735	-		784	-		49	-
43 56									29206	40		35016	-		5809	60
3 90									2340	-		2730	-		390	-
1 27									762	-		889	-		127	-
5 17									3102	-		3619	-		517	-
3 -									1800	-		2400	-		600	-
3 -									1800	-		2400	-		600	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Överfört					
<u>Haselåsa socken</u>					
Bäljan med Örn	117		29/336	32-36	Johan Fröberg Summa
<u>Långfälligheten</u>		D ^I E.			
Bäljan med Örn	117		29/336		Johan Fröberg
" " "	113		7/96		Johan Ekström
Haselåsa Raseg.	136		39/360		J. E. Magnusson
<u>Vindåkra socken</u>					
Vindåkra Hålsag	54		1/8		Silwer Karlsson Summa
Slutligt sammanklag					
<u>Långfälligheten</u>		A-B-C.			
" "		F-G.			
" "		D-D ^I			
" "		D ^I -E			
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3 -									1800 -		2400 -			600 -		
6 28									4717 -		5024 -			607 -		
9 28									6817 -		7424 -			1207 -		
														70 40		
														51 20		
														118 40		
														-		
														240 -		
														480 -		
43 56									29206 40		35016 -			5809 60		
5 17									3102 -		3619 -			517 -		
9 28									6217		7424 -			1207 -		
														480 -		
58 01									38525 40		46059 -			8013 60		

Hålsågårderna den 21 juli 1931
 Per Jönsson
 Lenn Johansson Kungälv Län

Fastighet	Ägares namn	Läge på l. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Bilaga K.	
	Junderöättningslängd					
	Diket A-B-C.					
Vindärras Tåne Persz	Bertil Janderasson	0-2	300	8	24-	
" " "	A. Högström	2-2+70	100	8	8-	-
" Lammus 6'	Rydbofjärden	0-4+20	570	8	45 60	
" Hattsgården						
5 ³ , 5 ⁴	Silvers Karlsson	2+70-9+56	560	8	124 80	
" Bryntberg 3'	Kennan ax. Nils Bergström	8+70-9+56	260	8	20 80	223 20
						223 20
	Diket D-D ^I					
Höljan mot Örn	Juan Spiberg	47+40-50	300	8	24-	
	Summa					247 20

Haltsa gäwen den 21 Juli 1951

Per Hamin

Oben Johannsen Hennings Söderlund


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bilaga R										
Kostnadsförslag										
Lamfälligheterna A-B-C.										
Diket A-B-C.										
0-3	300	sand o. lera m ³	800	0.70	560 -					
3-6	300	" " "	830	0.70	581 -					
6-10+70	470	" " "	1430	0.70	1001 -					
6+72		Rörhuvud Typa, b=7.6 m.			200					
					2342 -					
		Tilläggas c:a 10%.			237 80					
		Indelningskost			223 20	2500 -				
Täckeliket B-Ba										
0-+120	120	4" tegelrör st.	410	0.15	61 50					
		grävning, läggning och återfyllning m'	120	0.30	36 -					
		Dagrattenburen	1	30	30 -					
		Täckelikesåga	1	5.-	5 -					
					132 50					
		Tilläggas c:a 10%			12 50	145 -		2945 -		
Lamfälligheterna D ^I -E.										
50-57+50	470	sand o. lera	680	0.50	290 -					
5		Rörhuvud Typa b=3.6 m.			120 -					
		Tilläggas c:a 10%			40 -			450 -		
Lamfälligheterna F-G.										
70-41+16	116	8" tegelrör st.	400	0.40	160 -					
		Grävning, läggning och återfyllning m'	116	0.60	69 60					
		Dagrattenburen	1	35.-	35 -					
		Täckelikesåga	1	10.-	10 -			274 60		
		Tilläggas c:a 10%						25 40	300 -	
		Overfries						3695 -		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Önskfält							3695	-
		Samfälligheten D-D ^I								
50-47+40	260	Sand o. lera	400	0.70	280	-				
		anläggning av Lunda								
		vid 49+10. Vattenwäpp-								
		ning 0.8 x 0.8 m.								
		Definitiv sten använ-								
		des med Lunda								
		av ytteliga etc								
		skift				100	-			
						380	-			
		Tillägges ca 10%				36	-			
		Gröndaväddning				24	-		440	-
		Summa kr.							4135	-

Hälsningsbrev den 31 juli 1931.

[Signature]

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till
hörande Håltsgården i Lindärva socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av tvänne i sydvästlig huvudriktning flytande avloppsdiken med sidogren och upptagande av ett nytt i nordostlig riktning flytande sidodike till ett redan befintligt avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna dels omedelbart sydost om och dels 2 km. sydsydväst om Lindärva kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektioneritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de

till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C för ena huvudavloppet, B-Ba för ett sidodike här till, D-D^I-E för det andra huvudavloppet och F-G för sidodiket till det redan förefintliga avloppet. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

Vid A	160 hektar
" E	högst 100 "
" Ba	0.5 "
" F	6.7 "

I fråga om avloppet D^I-E är vattensamlingsområdet något osäkert, beroende på, att detta avlopp vid flöden får ett avsevärt tillskott i vattenmängd genom översvämning från ett parallellt härmed rinnande större avloppsdike, varmed det sammanflyter vid D. Sammanlagda vattensamlingsområdet för båda diken uppgår till c:a 230 hektar.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden 0.1 liter

pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat med undantag dock för diket D^I-E, som dimensionerats så, att översvämning vid flöden ej behöver befaras. Detta dike har sålunda ej dimensionerats som avlopp för sökandenas mark.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-B-C", "F-G", "D-D^I" och "D-E^I". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

34

S käl till uppdelning av samfälligheterna F-G, D-D^I
och D -E i olika avdelningar förefinnas ej. För utrönande om så-
dan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A-B-C ,
har särskild utredning verkställts, bil. . Härav framgår att
samfälligheten i fråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt
i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda
inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av
båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfäl-
ligheten A-B-C, som av dess uppdelning i avdelningar betingas.
Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje
fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där
den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I ko-
lumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angi-
vet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter
samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet E-D^I passerar en befintlig landsvägstrumma vid
E. Denna trumma är i så dåligt skick att den dels icke förmår
framläppa flödesvattnet utan översvämning och dels måste för tra-
fikens skull ombyggas inom kort. Vägstyrelsens ordförande har på
denna grund förklarat, att vägstyrelsen vore villig ombestyras
och bekosta sådan ombyggnad, att flödesvattnet kunde framrinna u-
tan översvämning av ovanför liggande mark. På grund härav få sy-

25.

nemännen föreskriva att denna ombyggnad skall ombestyras och bekostas av Kinnefjärdings härads vägstyrelse på sådant sätt att fria genomloppet ej blir mindre än en cirkel med 0.6 meters inre diameter och botten ej kommer högre, än som för avloppet nedströms punkt E är föreskrivet. Arbetet bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom tre månader efter det nedanför liggande avloppssträcka färdigställts och meddelande därom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av två ägovägstrummor på sätt och plats, som av upprättad typritning och kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

För mark, som tagas i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av i-

nom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna ⁱ proration till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden^a och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;


att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

- att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på stöt att skada uppstår;
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlättas på hufvud för skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Håltsgårdens vattenavledningsföretag av år 1931".



Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Håltsgården den 31 juli 1931.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfundigheten A-B-C.</u>				
			<u>Vindärva socken</u>				
3	1/8	54	Vindärva Hålsag. Hilmer Karlsson	stök.	2-5	8700.70	10624.-
3	1/8	53	" " Deus.	"	6-15	6863.20	8504.-
-		52	" " H. Peterssons stök.		16	1069.50	1270.-
-	avv.	56	" " Uner Johansson		17	315.-	504.-
1	3'		" Brynberg. [ag. Rönner arr. Nils Bergström]	stök.	18-26	11523.-	13360.-
-	6'		" Lönne arr. R. Jönsson		31	735.-	784.-
			<u>Summa</u>			29206.40	35016.-
			<u>Samfundigheten F-G.</u>				
3	1/8	50	Vindärva Hålsag. Hilmer Karlsson	stök.	27-28	2370.-	2730.-
3	1/8	54	" " Deus.	"	29-30	762.-	889.-
			<u>Summa</u>			3102.-	3619.-
			<u>Samfundigheten D-D^I</u>				
3	1/8	54	Vindärva Hålsag. Hilmer Karlsson	stök.	1	1800.-	2400.-
2	29/336	117	<u>Härlösa socken</u> Böljan med Örn Johan Löberg		32-36	4417.-	5024.-
			<u>Summa</u>			6217.-	7424.-
			<u>Samfundigheten D^I - E.</u>				
2	29/336	117	Böljan med Örn Johan Löberg				
-	7/96	113	" " Johan Ekström				
-	29/360	136	Härlösa Rör. J. E. Magnusson				
			<u>Vindärva socken</u>				
3	1/8	54	Vindärva Hålsag. Hilmer Karlsson	stök.			
			<u>Summa</u>				

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	I	II				% tal för samma kostn.	företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1923.00	958.13						958.13	32.504	123	61
1640.80	817.39						817.39	27.755	105	45
170.50	84.94						84.94	2.884	10	96
189.-	—	145.-					145.-	4.924	18	71
1837.-	915.13						915.13	31.074	118	06
49.-	24.41						24.41	0.829	3	15
5809.60	2800.-	145.-				72.497	2945.-	100.000	379	93
390.-							226.31	75.425	25	50
127.-							73.69	27.565	8	31
517.-						6.452	300.00	100.000	33	81
600.-							218.72	49.710	39	24
607.-							221.28	50.290	39	69
1207.-						15.061	440.-	100.000	78	93
70.40							66.-	14.667	4	60
51.20							48.-	10.667	3	35
118.40							111.-	27.666	7	74
240.-							225.-	50.000	15	70
480.-						5.990	450.-	100.000	31	39
Hållan gård den 31 juli 1921										
Lenn Johansson Hållan gård										

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Hålsagårdens vattenavled-
ningsföretag av år 1931"
i Lindarva socken och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	17	0,50		8	20
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	2.2	1,50	3	30	
		krokinje	"	2.8	3,00	8	40	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 167 ar	st.	30	0,72	21	60	
		"	har	50,75	0,29	14	72	
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
		"	har					
		annan mark och impediment, medelareal	st.					
		"	har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad	st.	1		1	-	5302
		Överföres						6152

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				61 52
1730		Avvägning :				
aug. 20-21	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1/2	12,00	18 -
	b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 35 punkter pr har	har	5075	0.30	15 23
		avvägda punkter	st.	180	0.08	14 40
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km.	5	2,00	10 -
		i annan mark	"		5,00	57 63
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 167 ar,	st.	30	0.09	2 70
			har	5075	0.04	2 03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	30	0,04	1 20
		Markvärdering :				
juni 9	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1	12,00	12 -
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för öviga kilometer	st.	1.1	1,50	1 65
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		60	0,06	3 60
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	30	0,12	3 60
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				24 85
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.7	3.50	5 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion:	"	1.7	0.25	3 50
			"			3 50
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.7	3,50	5 95
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.7	1,00	1 70
	"	" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"		10,00	13 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	56	0,03	1 68
		Överföres				180 71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				180 71
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.7	4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 65	12 95
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	180	0,01		1 80
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	5	0,25	1 25	2 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45	8	3,00		24 —
1951 april 14		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		30 —
mai 19		Särskild utredning, § 46, mom. 2	3	12,00		36 —
juni 22-25		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 —
aug 28		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 —	
		slamficka		12,00		6 —
		Lösen för :				315 51
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regatarket			7 50	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 167 ar ägofigurer	30	0,13	3 90	
		har	20,75	0,05	2 54	
		Överföres			13 94	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 94	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 61	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 180	0,02	3 60	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	26	0,05	2 80	23 70
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	0.1	5.-	0 50	
		ändring av befintligt avlopp	1.7	6.-	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 50	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	20 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	” 1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 37	0,55		20 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				74 25
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	74 25
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			5 -	27 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				57 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	Pays 8 1/2	4.-		34 -
		Nils Bengtson för tidigare av honom betalda tekniska utgifter				15 -
		Summa kronor				134 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				315 51
		Lösen för kopior och avskrifter				74 25
		Övriga förrättningskostnader				134 20
		Summa kronor				524 06

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Kinnelfjärdings häradsrätt.
Hälsögränd den 31 juli 1931.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olof Johansson

Kronor

kvitteras:

den

19