



Akt nr:

R-E1a-2137

AU\$R-E1a-2137

Fm. 4581

Enligt den

7 MRS. 1936

III

Västbygdens vattensamfund

R

2*2137

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Koflymarkens dikningsföretag av år 1934

i Vättnäs socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syn-
förättning enligt vatten-
lagen för vassläggning
av Småsk, Rindö och
Kroflymarken n: 2 19^o och
20^o i Västlänns socken,
Skaraborgs län.

Den 22 november 1934 i Kroflymarken.
Närvarande: Understecknad, Statens
lantbruksingenjör och förättnings-
man, samt följande sakägare:
Sökanden Elsa Andersson äg. Krofly-
marken 19^o och 20^o, biträdd
av sin fader G. B. Andersson
Iva Johansson äg. Kroflymarken n: 2 20^o
genom Oskar Johansson enligt
fullmakt bil. C

§ 1
Upplästes det för förättnings-
mannen utskrift av förordningen
som hade lydelse enligt bil. A

§ 2
Något för svar förättnings-
mannen kunde ej utläsas.

§ 3
Förelades den vid förunders-
ökningen upprättade nivå-
kartan över det vattenexaminerade
området samt jämfört över
avloppet närlägen.

§ 4

Sökanden yrkade på tillstånd att
 verkställa uppskrävning av i påga-
 varande avlopps rakt till för fram-
 tiden underhålla utsamma, så att
 hon kan förlägga sin därav berorade
 odlade och odlingsbara jord till 1/2 meters
 djup. Hon yrkade också på större be-
 drag från ägaren till redans för liggande
 mark, än som svarade mot det
 statsbidrag, som kunde komma
 att till företaget erhållas för denna mark.

§ 5

Ombudet för Tva Johansson för-
 klarade, att hon icke hade något
 att invända mot bifall till sökandes
 förnämnda yrkande under förutsätt-
 ning, att hon skulle betala något
 till dikningen och dess underhåll
 utöver statsbidraget. Hon på-
 fordrade i så fall någon ersätt-
 ning för mark som togs i an-
 språk till avloppets breddning
 och till jordvallar.

§ 6

Sam intet vidare fanns att till
 protokollet uttala, förklarades
 sammanträdet avslutat med
 tillkännagivande, att förslaget
 till i pågåvarande förläggning
 kompletterats, utslutande förande
 företaget kommer att fram-
 ställas a förädlingsmannens
 namn i Skara redagen Nr 28
 december 1934, varefter hand.

länga och ritningar rörande
 prästet som nämndes i prästboken
 vid skola överlämnas till G. B.
 Andersson, Skoflymarken, som
 prästets aluförvarare.

Ort och tid som ovan

2 Gärsten

Stenfallin

Föreläande protokoll, som ju
 oss blivit uppslätt, godkännes.
 Som ovan

Elsa Andersson

Isa Johansson

p.m. Skoflymarken

Den 28 december 1934 i Skara
Närvarande: Föreläsningsmannen.

§ 7
 Förelädes föreläsningens
 utlåtande, bet. G, med därtill hö-
 rande handlingar.

§ 8
 Förelädes föreläsningen
 avslutad.

Ort och tid som ovan

2 Gärsten

Stenfallin

Vättlösa 4
Bilaga A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V. D. 4-86
1933.



Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 januari 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Antony Ali-Puuri

Utan avgift.

2. A. 9-4-86,
1933,



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad *få* härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Hoflymarken*
n: 2 19³ och 20³ i *Vättlösa* socken
av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Göteborg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

G. B. Andersson
adress *Hoflymarken* pr *Göteborg*
Telefon: _____

Hoflymarken den *13 jan.* 19*33*

Elsa Andersson

*Kuhel syn utan gode män
Brudskande!*

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Trofymarken
Stilla Hattet

Ägarens namn:

Olga Andersson
Tora Johansson


Bilaga B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammankörda hos
Elsa Andersson, Koflymarken, onsdagen den 22
nov. 1934 kl. 14. för förläggning av Mark Lichtrands
Koflymarken 1930.20³ i Västlön socken, Kera-
borgs län; vilka underrättelser jämte be-
skrivningarna i 10 kap. 40 § Rattslagen denna
dag avsågo till:

- | | | |
|-------------------|-------------|---------------|
| 1. Elsa Andersson | Koflymarken | <u>Stämme</u> |
| 2. Ida Johansson | - " - | |

Kera den 10 nov. 1934.

L. Hästen:


Bilagor C.

Tvåmakt, för Oskar Johansson i Granelund
 Wäddlära att bevisa min rätt och
 föra min sak vid sammanträde
 hos Elsa Andersson i Loflymarken, den
 22 nov 1934, angående ett föreläggnings-
 företag som synes beröra mig tillhörig
 fästighet, och håller jag för giltigt
 och ombudet lagligen för och söker
 Lilla Kallst Wäddlära den 22/11 1934
 Ida Johansson

Bevittnas:

Hustaf Svensson
 L. Johanson.

Bilaga D

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vättnäs socken.</u>					
Koflymarken	19 ³ +20 ³				Elsa Andersson
				1	åker, djup lågmorse på stub. grus
				2	" " stub. grus
				3	" " - " -
				4	" " - " -
				5	" " - " -
				6	" " - " -
				7	åker, lågstav på lågmorse
				8	" " - " -
Koflymarken	20				Ida Johansson
				9	åker, grust lågmorse på stub. grus
				10	" " - " -
				11	" " - " -
				12	" djup lågmorse på stub. grus
				13	" " - " -
				14	" " - " -
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
015	22							120	26	40	700	154	-	580	127	60
020	18							140	25	20	"	126	-	560	100	80
020	35							140	49	-	"	245	-	560	196	-
080	05							420	21	-	"	35	-	280	14	-
060	10							330	33	-	"	70	-	370	37	-
020	17							330	56	10	"	119	-	370	62	90
1-			35					290	101	50	400	140	-	110	38	50
1-			42					220	92	40	300	126	-	80	33	60
107	77								404	60		1015	-		610	40
1-			12					70	8	40	100	12	-	30	3	60
060			15					50	7	50	"	15	-	50	7	50
040			05					30	1	50	90 100	4	50	60	3	-
020			30					140	42	-	520 700	168	-	420	126	-
015			13					120	15	60	510 700	66	30	390	50	70
025			52					160	83	20	600 700	312	-	440	228	80
			127						158	20		577	80		419	60

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vättilösa socken					
Käflymartecken	19 ³ +20 ³			1-8	Elsa Andersson
- " -	20			9-14	Ida Johansson
					Summa

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats ~~som~~^{för} dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas,


såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg

nya märken blivit utsatta.

Kyllymännen den 22 nov. 1934.
[Signature]

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Köflymärke den 22 nov. 1904. <i>[Signature]</i>										

Översiktskarta.



Skala 1:100 000

Bilaga G.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Koflymarken 19³ och 20³
i Vättlösa socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i sydvästlig huvudriktning flytande avloppsdike genom och från
vattenskadade marker, belägna omkring 7 km. öster om Vättlösa kyrka
inom nederbördsområde nr 141 i och för ernående av bättre torrlägg-
ning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap.
vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående
översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och
vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då sådana omständigheter, som omförmälas i 10 kap. 35 § andra
stycket vattenlagen äro för handen, har på sökandens begäran syneför-
rättningen handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersök-
ningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna
avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda
avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer
och de röda bokstäverna A-B-C-D. Dubbla röda linjer beteckna härvid
att avloppet skall utföras som öppet fike, och enkel röd linje att

det skall göras täckt. Ovanför punkt C skall det befintliga öppna avloppet jämväl bibehållas som reserv för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet har uttagits å generalstabens karta.

Storleken har å profilritningen angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 metera djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden, varvid rörledningen dimensionerats för dubbla medelvattenmängden eller 0.2 liter pr sekund och hektar.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen städgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättra-

de marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll ävensom för denna syneförrättning skola gäldas av sökanden.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa omläggning av tvenne enskilda vägövergångar vid 3+78 och 3+86, så att någon försämring av överfartsmöjligheterna ej uppstår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke ö-

verstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fram-

släppande genom upplagen skola anordnas:

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet; att

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förekomstningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1939;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Koflymarkens dikningsföretag av år 1934."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föreas vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 28 december 1934.

I tjänsten:

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Koflymarkens dikeuppför

lag år 1934

i Vättnäs

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	2	0,50			1	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0.6	3,00	1	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1-	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 18 ar	6	0.05		30		
		har	1.07	2.02	2	16		
		äng och odlingsmark, medelareal 25 ar	8	0.14	1	12		
		har	2.04	0.74	1	51		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkarket bladet			4	-		
		övriga regalkark blad					16	89
		Överföres					17	89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1789
1934		Avvägning.				
mars	20	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har har	3.11	0.50	1 56	
		avvägda punkter st.	30	0.03	90	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.6	2,00	3 20	
		i annan mark "		5,00		11 66
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 22 ar, st.	14	0.05	70	
		har	3.11	0.10	31	1 01
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	14	0,04		56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	28	0,06	1 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	14	0,12	1 68	10 36
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0.5	3.50		1 75
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"	4/6	0.25	1 00	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	6	0.22	1 32	
		"				
		"				2 32
		"	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		10 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	13	0,03	39	1 39
		Överföres				62 44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				62 44
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 —	13 —
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	30	0,01		30
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
1914		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
nov 22		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
dec 28		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 —	6 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				107 24
		Summa kronor				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ blad			7 —	
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	14	0,07	98	
		har	311	0,14	44	
		Överföres			8 42	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			842	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			33	
		3) insättning av höjdlägestal st.	30	0,02	60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	65	11 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.5	6.00	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 32	
		3) broar och trummor, " " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		5 32
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka " "	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				37 47
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	7 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				8 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagw. 2	4.-		
		Summa kronor				15 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				107 24
		Lösen för kopior och avskrifter				37 47
		Övriga förrättningskostnader				15 -
		Summa kronor				159 71

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

✓ Sara

den

28 dec.

19

34

häradsrätt.

Stenfallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den

19