



Akt nr:
R-E1a-2161

AU\$R-E1a-2161

10

F. 5073

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R

5*2161

Handlingar ang.

Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935

i Falköpings stad och Luttra socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

RITN.Nr C01

Kl. 22/2.

Protokoll vid öfne förätt-
ning enligt vattenlagen
för parläggning av mark,
Närvarande Wilhelmsson
m. fl. samt i Fäl-
köpings stad och
Luttra socken, av
Skaraborgs län.

Den 22 maj 1931 i Wilhelmsson.

Närvarande: Understecknad, statens
lantbruksingenjör och förädlings-
man samt gode männen Vinter
Olsson, Yngve Gården, och Albert
Johansson, Uddagården, äressam
följande säljare:

~~Hökan J. Wetterholm, äressam
stadsgården n: 216, kallad Wilhelmsson,~~
L. Warodells stenslens genom arren.
Datum V. Wetterholm del. fullmakt
bil. D. 2. stadsgården n: 216, kallad Wilhelmsson

och öfriga säljare:

Kontraktspresten Fritz Wetterholm för
Fälköpings pastorat
statens jämvägar genom Underingen
Mauritz Maursson del. fullmakt
bil. D. 2

Erik Holm äg. stadsgården n: 224 kallad
Gullstamsten.

Maril Johansson " $\frac{1}{4}$ " skattning Lillegården
Maril Larsson äg. $\frac{1}{2}$ " " " Nollgården

§ 1
Uppslätes det för förädlingsmannen
utförande förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A

§ 2
 Något jäv emot synemånen
 kunde ej utiås.

§ 3
 Förelades vid firandemålingen
 upprättad nivå-karta över det vatten-
 besvärade området samt profil
 över avloppen härifrån.

§ 4.
 Sökanden yrkade på i pågåd rätts-
 avlopps utredning och firandemåling, så
 att deras värdar beroende mark
 må kunna torrläggas till 1.2 meters
 djup på billigaste och ändamålsen-
 ligt sätt.

§ 5
 Karl Larsson och Carl Johansson
 företrädde sig vid sökandens och
 yrkade på företagets utsträck-
 ning så att jämväl deras
 värdar beroende mark må kunna
 torrläggas till 1.2 meters djup,
 bil. C.

§ 6
 Stens Järnvägsans ambud meddelade,
 att dess förvaltning sedan tidigare er-
 bjudit sig att anläggja den befut-
 tliga trumman genom bandallen,
 vilken var för grund för ovanpå liggande
 årens torrläggning. Detta erbjudande
 stode fast förhandlet fast.
 Beträffande avloppen utmed

banvallen yrskad anbudet, att de
icke finge utvidgas ~~ut~~ den sida,
som vette på banvallen och att
slutlutningen mot banvallen
icke finge göras brantare än
1:1.5.

Vidare ur detta protokoll och
öfriga handlingar och ritningar
komde, ~~att~~ den nämnda statens järn-
vägar därav beordres överlämnas
Allt detta för Statens Järnvägars IT
distrikt.

§ 7
Som sätet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
sammanträdet upplöst med till-
räckningsgivaende, att redan nödig
jorduppskattning verkställes och för-
slag till slutningen upprättats,
näst sammanträde kommer att
hållas på samma ställe som
dagens tidagen den 25 juni 1915
kl. 13 och komma äga ytter-
ligare medrättelser därom att
fästställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
i tjänsten

J. Pettersson

Biträdande gode män:
Albert Johansson Torsten Leijonson

Den 25 juni 1935 i Villhelms so
Närvarande: Förestående styrelsemän
och följande sakägare:

L. Warodells skribler genom arrendatorn
Torsten Wetterholm eul. fullmakt
lit. D

Erik Holm, Backetumten
Hans Andersson, Håstagen
Hans Larsson, Skottning Holgen
Hans Johansson, .. Lidleg:n
Stabens tjänstgörare genom överbansmästare
Mats Olsson

§ 8.

Förelades det sedan färre sam-
manträdet upprättade förslaget till
de vattenskadade markernas bättre
förskyddning med särskilt närvarande
handlingar.

§ 9

Upplästes styrelseansökan utlåtande,
som hade lydelse eul. lit. J.

§ 10

Att mottaga och förvara till före-
taget hörande handlingar och rit-
ningar och att sammankalla del-
ägarna för val av styrelse, utöfva
styrelsen genom Torsten Wetter-
holm, Villhelms so.

§ 11

I fråga om förädlingskostnaderna
närvidas till den upprättade arvodes-
räkningen, varan ett exemplar över-

Lämnades till akt förvararen.

§ 12

Som intet vidare finns att till
protokollet anteckna, förklarades för-
sättningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Ort och tid som ovan

7. 5. 1912

Stenfallin

Biträda de goda män:

Forselius Eliasson

Albert Ekström



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 november 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

A.Ö. A.Ö. 48-132,
1934

7.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Vilhelmsro*
m. fl. fastigheter i *Falköpings stad och Luthra* socken
av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Falköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
undertecknad Wetterholm
adress *Vilhelmsro* pr *Falköping*
Telefon: *124*

Vilhelmsro den *14* nov. 19*34*

J. Wetterholm.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Vilhelms ro
Häst hagen
Skåning Holgården
Lille gården
Backefänter

Ägarens namn:

V. Wetterholm
{ Fulleörping pastorat
ass. C. Lundström
Lars. E. Larsson
Karl Jonasson
Larsson

Förteckning

över under rättelser ang. sammantaget hos
 Torsten Weterholsen, Vilhelmsro, onsdagen den
22 maj 1935 kl. 10 för fortagning av mark
 tillhörande Vilhelmsro m. fl. i Falköpings
 stad och läntra socken av Skaraborgs län;
 vilka under rättelser, jämlikt bestämmelserna
 i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsåts
 till:

- | | | |
|--|-------------------|------------------|
| 1. Wastells stekhus | Vilhelmsro | <u>Falköping</u> |
| 2. Torsten Weterholsen | " | " |
| 3. Larsson | Bäckstamten | " |
| 4. Falköpings pastorat | | " |
| 5. arr. Karl Andersson | Hasthagen | " |
| 6. " Karl Larsson | Skättning Volg: u | " |
| 7. Karl Johansson | Villegårdsh | " |
| 8. Chefen för Statens Järnvägars II distrikt | Jöletorp | |
| 9. Kungl. Maj: ts Befallningshavande | Marickst. | |
| 10. Mätselkammaren | Falköping | <u>Falköping</u> |

Skara den 9 maj 1935.

L. Gästén:

Wastells

Undertecknade förenas, oss härmed med sö-
kandes till dig dyneföreläggning, som, avse till-
läggning, av mark tillhörande Wilhelmsson m. ft.
hemman, och yttre vi på förelagets utställning
så, att jämväl vår, därav beroende mark må
kunna tilläggas till 1.2 meters djups.

Wilhelmsson den 16-11-34.

(Carl) Karl Andersson
Carl Johansson
Karl Larsson

Att Carl Johansson och Karl Larsson
vid samfundade denna dag vid
Målet för stående yrkande, bestyrkes,
Vilhelmsson den 22^{de} maj 1935

Sven Hallin

Kelbert Johansson Torsten Eliasson

F U L L M A K T

för Vonken Wetterholmen eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Wittkelusro m. fl. hemman i Falköpings stad och
Luttra socken och Skaraborgs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Falköping den 22 maj 1935

Marie-Louise Wetterholm Louise Warodell Gunhild Warodell
född Warodell Charlath Warodell Ahngvist
Förmyndare för Marianne Warodell
Bevittnas:
P. Sandgren Sina Ljung

8 BANSEKTIONEN
Banningenjören


D.-nr _____

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

FULLMAKT.


Härmed befullmäktigas Underingenjör Mauritz Månsson att såsom
Statens järnvägars ombud närvara vid lantmåteriförrättning vid
Vilhelmsro i ^{Falköping} ~~Forsserum~~ med början den 22 maj 1935.

Falköping den 18 maj 1935.


Förste baningenjör.

Bevittnas:





Utdrag ur det justerade protokoll, fört vid ordinarie pastoratsstämma i Falköping tisdagen den 28 maj 1935.

§ 4.

Arrendatorerna C.Larsson, Sköttning Nolg., och K.Andersson, Hästhagen, hade begärt tillstånd att för resp. löneboställens bättre torrläggning få förena sig med vissa sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande andra närbelägna hemman, samt att till kostnaderna för företaget få ansöka om lån från Statens avdikningslånefond. Kyrkorådet hade beslutat, att hos pastoratsstämman tillstyrka bifall till denna begäran, som ock av pastoratsstämman bifölls.

Rätt utdraget, betygar

Lity Pettersholm.
ordf.

Utdrag ur det justerade protokollet,
fört vid sammanträde med Falköpings
stads- och landsförsamlingars kyrko-
råd onsdagen den 22 maj 1935.

§ 34.

Arrendatorerna C.Larsson, Sköttning Nolg., och K.Andersson, Hästhagen, hade begärt tillstånd att för resp. löneboställens bättre torrläggning få förena sig med vissa sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande andra närbelägna hemman, samt att till kostnaderna för företaget få ansöka om lån från Statens avdikningslånefond.

Kyrkorådet beslutade att hos pastoratsstämman tillstyrka bifall till denna begäran.

Rätt utdraget, betygar

Fritz Pettersholm,
Ordf.

15

Bit. E^{III}

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr _____
Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

Till

Lantbruksingenjören,

S k a r a.

Bil. 1 vävritning.

ang. Vilhelmsro, diknings-
företag av år 1935.

Såsom svar å Eder skrivelse den 19 dennes får jag meddela, att från statens järnvägars sida intet är att erinra mot Eder förslagsritning med här ovan angiven rubrik. Statens järnvägar åtaga sig sålunda att utlägga den nya trumman under järnvägsspåret, häri inberäknat dess fortsättning på sidorna om bankroppen fram till statens järnvägars gränslinjer. I de sålunda åtagna arbetena ingår dock icke anordnande av de å ritningen angivna brunnarna, vilka ju enligt ritningen komma att ligga utanför statens järnvägars gräns. Alla övriga arbeten påvilar det dikningsföretaget att bekosta.

Statens järnvägar förbehålla sig rätt att få utföra trumläggningen när så befinnes lämpligast med hänsyn till trafiken. Dock kommer trumman att färdigställas inom tre månader från den tidpunkt, då arbetsdirektionen lämnat skriftligt meddelande om att dikningen nedströms om punkt L är färdigställd. Göteborg den 8 juli 1935.

scm/pt

FÖR DISTRIKTSCHEFEN

G. Ringgren

Beskrivnings- och värderingsställ.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Talköpius plat</u>		
			Sladragan n. n. 16 (Willhelmsro)	Wärorells stb. arr. Torsten Welterholms åker, lägmossor på backmarken	1
				" - " -	2
				" - " -	3
				" - " -	4
				" - " -	5
				" - " -	6
				" - " -	7
				" - " -	8
				" - " -	9
				" - " -	10
				" - " -	11
				" - " -	12
				" - " -	13
				" - " -	14
				" - " -	15
				" - " -	16
				" - " -	17
				" - " -	18
				" - " -	19
				" - " -	20
				" - " -	21
				" - " -	22
				" - " -	23
				" - " -	24
				äng	25
				åker,	26
				Överfries	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
135	20					20		—			—			—		
1-	55							580	319	—	800	440	—	220	121	—
090						19		—			—			—		
0.50	59							320	188	80	800	472	—	480	283	20
0.90						29		—			—			—		
0.30	45							220	99	—	800	360	—	580	261	—
0.65	35							400	140	—	"	280	—	400	140	—
0.60	18							370	66	60	"	144	—	430	77	40
"						23		—			"					
"						20		—			"					
"						50		—			"					
"						22		—			"					
"						51		—			"					
"						23		—			"					
1.10	47							640	300	80	"	376	—	160	75	20
0.60	30							370	111	—	"	240	—	430	129	—
0.40	123							270	332	10	"	984	—	530	651	90
0.80	28							480	134	40	"	224	—	320	89	60
1.25	12							720	86	40	"	96	—	80	9	60
0.20	51							160	81	60	"	408	—	640	326	40
0.15	37							130	48	10	"	296	—	670	247	90
0.25	39							190	74	10	"	312	—	610	237	90
0.70	74							430	318	20	"	592	—	370	273	80
1.10	16							640	102	40	"	128	—	160	25	60
0.35				09				240	21	60	"	72	—	560	50	40
0.90	33							530	174	90	"	264	—	270	89	10
702	09					267		2599	—		5688	—		3089	—	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfrit åker, lågmoss på kalkhuvud	27
				" " " "	28
				" " " "	29
				äng " " "	30
				Summa	
			Slättågar n:r 24 (Backströmen)	Epik. Kolue	
				åker, lågmoss på kalkhuvud	31
				" " " "	32
				Summa	
			Slättågar n:r 39 (Härbhagen)	Talköping pastorat arr. Karl Andersson	
				åker, lågmoss på kalkhuvud	33
				äng " " "	34
				" " " "	35
				åker " " "	36
				Summa	
			<u>Luttra socken</u>		
1/2	21		Skottning Nalg. n	Talköping pastorat arr. Karl Larsson	
				äng, lågmoss på kalkhuvud	37
				åker " " "	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				äng " " "	41
				" " " "	42
				Summa	47

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
040		60		360	216 -	800	480 -	440	264 -							
0.35		100		240	240 -	"	800 -	560	560 -							
0.85		41		500	205 -	"	328 -	300	123 -							
1-		33		580	191 40	"	264 -	220	72 60							
0.70	32			420	134 40	"	256 -	380	121 60							
725	10			480	48 -	"	80 -	320	32 -							
0.80	42	234		480	1034 80	"	2208 -	320	1173 20							
	41	234			1034 80		2208 -		1173 20							
					153 10		26		47 60							
					1034 80		2208 -		1173 20							
782	46			267	3121 50		6624 -		3502 50							
216					1236 80		1728 -		491 20							
100	36				477 80		1000 -		522 20							
268	110				1596 20		3024 -		1427 80							
42	234				1034 80		2208 -		1173 20							
1408	426			267	7467 10		14584 -		7116 90							

Vilhelmska Ka 25 Juni 1935

[Signature]

Farsen Eliasson Albert Johansson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats som dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg

nya märken blivit utsatta.

Villebruna den 25 juni 1935.

Henrik Järn

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Bilaga H	
	<u>Förordningslängd</u>					
	<u>Samfälligheten A-B</u>					
Stadsägare n:r 16	Wrodeells stb. ^{arr. Torsten Witterhede}	9+25-+38	5	3.8	29	29
	Summa					29
	<u>Samfälligheten C-E</u>					
Stadsägare n:r 16	Wrodeells stb. ^{arr. Torsten Witterhede}	8+50-7+44	95	3.2	304	
- " -	D:o	7+44-6+93	5	2.2	11	
- " -	D:o	7+44-6+93	5	4.3	22	
- " -	D:o	6+93-6+50	24	4.3	103	
- " -	D:o	6+93-6+50	24	4.5	108	
- " -	D:o	20-+68	7	3.3	23	571
	Summa					571
	<u>Samfälligheten F-N</u>					
Stadsägare n:r 16	Wrodeells stb. ^{arr. Torsten Witterhede}	5+50-5+20	15	6.0	90	
- " -	D:o	5+50-5+20	15	6.0	90	
- " -	D:o	3+70-30+37	50	6.1	305	
Stötting Nolg:n	Falköping partat	30+37-30+81	26	2.4	62	
- " -	D:o	30+81-32+71	114	3.1	353	
Wilhelmsen	Wrodeells stb	30+81-32+71	114	1.6	182	
		40+5-41	42	1.6	67	
		42-42+47	5	2.4	12	1161
	Summa					1161
Vilhelmsen den 25 juni 1935						
Gruftman						
Torsten Eliasson Albert Johansson						

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A-B.</u>								
		<u>Diket A-B.</u>								
90		Täckdikessöga				10 -				
90-91	100	4" Legerör	m.	100	0.70	70 -				
91-+88	88	3" -" -	"	88	0.50	44 -				
		Massjord	m. ³	10	0.40	4 -	128 -			
		Jordersättning					29			
							11 71	140 -		
		<u>Summa</u>						140 -		
		<u>Samfälligheten C-E.</u>								
		<u>Diket C-D-E</u>								
8+50-6+50	200	Massjord	m. ³	255	0.40	102 -				
		Grus	"	60	1.25	75 -				
7+50		Rörbr, a=4.00 m. b=0.60 m.				100 -	277 -			
		Jordersättning					548			
		Tillägges c:a 10 %					27 52	310 -		
		<u>Diket D-D^I</u>								
20-20+68	68	Massjord	m. ³	100	0.40	40 -				
		Grus	"	10	1.25	12 50	52 50			
		Jordersättning					23			
		Tillägges c:a 10 %					7 27	60 -		
		<u>Summa</u>						370 -		
		<u>Samfälligheten F-N.</u>								
		<u>Diket F-G-H</u>								
5+50-5+20	30	Massjord	m. ³	35	0.40	14 -				
		Grus	"	10	1.25	12 50				
5+20-4+82	38	18" Cementör	m.	38	6.-	228 -				
5+20		Ringmurning av förullarp				60 -	314 50			
		Jordersättning					1 80			
		Tillägges c:a 10 %					33 70	350 -		
		överskrif						350 -		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>inveför</i>							350	-
		<u>Diket H-J-K-L-L^I</u>								
4+77-3+34	143	Moorsjord m. ³	80	0.40	32	-				
		Grus "	20	1.25	25	-				
4+77-3+34	143	8" Legerör m.	143	1.80	257	40				
4+77		Kringmurning av pöretlopp			70	-				
30-31	100	Moorsjord m. ³	75	0.40	30	-				
30-31	100	8" Legerör "	100	1.80	180	-				
31		Brunn Lyp C			40	-				
31-32+71	171	Moorsjord m. ³	175	0.40	70	-				
31-32+71	171	5" Legerör m.	171	0.90	153	90				
32+71		Brunn, Lyp C			40	-	898	30		
		Jordrättning					9	02		
		Tillägges c:a 10 %					89	68	997	-
		<u>Diket K-K^I</u>								
80-80+11	11	3" Legerör m.	11	0.50	5	50				
80+11		Brunn Lyp B.			25	-	30	50		
		Tillägges c:a 10 %					4	50	35	-
		<u>Diket L^I-L^{II}-L^{III}</u>								
32+71-34+50	158	6" Legerör m.	158	1.20	189	60				
34+50		Brunn, Lyp A.			35	-				
34+50-35+60	110	3" Legerör m.	110	0.50	55	-				
35+60		Brunn Lyp B			25	-	34	60		
		Tillägges c:a 10 %					30	40	355	-
		<u>Diket L^{II}-L^{IV}</u>								
70-70+27	27	3" Legerör m.	27	0.50	13	50				
70+27		Brunn, Lyp A. st.	1		35	-	48	50		
		Tillägges c:a 10 %					3	50	52	-
									1769	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>överfört</i> <u>Diket M-N</u>							1769	-
2+13-0	213	6" Legerör m.	213	1.20	255	60				
		Brunn. Lyp A.			35	-	290	60		
		Tillsättes c:a 10%					29	40	320	-
		<u>Diket M-M^I</u>								
40+5-12+17	252	Manjort m ³	65	0.40	26	-				
		Jordensätting					79			
		Tillsättes c:a 10%					321		30	-
		<u>Diket M-M^{II}</u>								
50-51+60	160	4" Legerör m.	160	0.70	112	-				
51+60		Brunn. Lyp B			25	-	157	-		
		Tillsättes c:a 10%					13	-	150	-
		<u>Diket M-M^{III}</u>								
60-62+50	250	4" Legerör m.	250	0.70	175	-				
62+50		Brunn Lyp B.			25	-	200	-		
		Tillsättes c:a 10%					20	-	220	-
					<u>Summa</u>				2489	-

Specifikation


med beräkning av förledningar.

Storlek	Pris kr	Fakt. kr.	Stämning, lagg ning o. tätsjyckelkr.	Summa kr pr. meter.
3" Lyp	0.27	-	0.23	0.50
4" "	0.43	-	0.27	0.70
5" "	0.57	-	0.33	0.90
6" "	0.83	-	0.37	1.20
8" "	1.33	-	0.47	1.80
18" Cement	4.20	0.71	1.09	6-

Vikelanders den 25 juni 1935

Sten Palm

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande stadsägan n:r 16 m. fl. fastigheter i Falköpings stad och Luttra socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. söder om Falköping inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet ^{-s gränser} med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna C-D-E och F-G-H-I-K-L-M-N för olika delar av huvudavloppet samt A-B, D-D, K-K, L-L, L-L, L-L, L-L, M-M, M-M och M-M för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det

skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har angivits å profilritningarna med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. För att de öppna diken och särskilt de längs Statens järnvägars banvall belägna ej må bli för stora, har härvid en kombination mellan täckta och öppna avlopp föreskrivits, innebärande, att vanlig vattenföring /dubbla medelvattenmängden/ kan avledas av de djupare liggande rörledningarna och att största flödesvattenmängden utan risk för översvämning kan avledas av nämnda rörledningar jämte de här med kombinerade grundare öppna avloppen.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande bätnaden hava

synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-B", "C-E" och "F-N". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det däremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola delas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet passerar dels allmän väg och dels Statens Järnvägars banvall. Den befintliga rörtrumman genom allmänna vägen vid H är tillräcklig för den nu avsedda torrläggningen och behöver sålunda ej ombyggas.

Det befintliga genomloppet genom banvallen vid I är däremot för

grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup och måste därför ombyggas. Ombyggnaden, som skall ombestyras genom Statens Järnvägars egen försorg vid punkt M, skall verkställas med minst 15" rör i enlighet med upprättad ritning och med noggrant iakttagande av de föreskrifter, som av vederbörande distriktchef lämnas. Den del av arbetet, som sålunda åvilar Statens Järnvägar, innefattar den del av rörledningen L-M, som ligger inom järnvägens område, samt ytvattenbrunnen i järnvägsdiket vid M. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom ^{tre} ~~en~~ månad^{-er} efter det nedanför liggande avlopp blivit färdigställda och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör till handa. Då den ovanför liggande marken jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst får anses ha varit åker eller äng, äger järnvägens ägare icke uppbära ersättning för detta arbete.

Företaget berör Statens Järnvägar även så till vida, att ^I diken H-K-L och M-M måste något fördjupas och rensas. Detta arbete skall utföras genom företagets försorg och på dess bekostnad. Därvid skall eventuell utvidgning av avloppen ske uteslutande åt den från järnvägen vettande sidan och släntlutningen mot järnvägen ej göras brantare än 1:1.5. Även här skola de föreskrifter, som vederbörande distriktchef med hänsyn till trafiksäkerheten meddelar, lända till noggrann efterrättelse.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång vid 7+50 enligt upprättad typritning. Någon deltagnings-

skyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällig-

het efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-

männen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och ~~med~~ lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att mark, tillhörande Statens Järnvägar mellan spår och avlopp utan vederbörligt medgivande ^{ej} får tagas i anspråk för jordupplag;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska föreningens handlingar, n:r 5, 1931, angivna bestämmelserna i fråga om hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slantförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas
 på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje
 samfällighet skall fastställas;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
 böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
 inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935".

förrättningen och
 Talan mot detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendom-
 stol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestäm-
 melserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

Vilhelmsro den 25 juni 1935.

I tjänstens



Biträdande gode män:

Torsten Svansson

Albert Johansson

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Facköpings slat</u>				
			<u>Samfälligheterna A-B</u>				
			Slatsägen n:r 16, (Wilhelmsson)				
1			Wärorells slat, arr. ^{andars} Torsten Wetterholm	sök. 2, 4, 6		606.80	1272.-
			<u>Samfälligheterna C-E</u>				
1			Slatsägen n:r 16 (Wilhelmsson)				
			Wärorells slat, arr. ^{andars} Torsten Wetterholm	7-8		206.60	424.-
			Slatsägen n:r 39 (Härthagen)				
3			Facköpings pastorat arr. ^{Erk} Karl Andersson	33-35		200.30	400.-
			<u>Summa</u>			406.90	824.-
			<u>Samfälligheterna F-N</u>				
			Slatsägen n:r 16 (Wilhelmsson)				
1			Wärorells slat, arr. ^{andars} Torsten Wetterholm	15-30		2308.10	4928.-
2			Slatsägen 27 (Biskopstuen) ^{Hilma} Brita Hatan Green	31-32		1236.80	1728.-
3			" 39 (Härthagen) ^{Facköpings pastorat} arr. ^{Erk} Karl Andersson	36		277.50	600.-
			<u>Luttra socken</u>				
4	1/2	2'	Shottning Volg. ^{Facköpings pastorat} arr. ^{John & Gunnar} Karl Larsson	37-41, 47		1596.20	3024.-
5	1/4	3'	" Villeg:n ^{Bertil Blomqvist} Karl Johansson	42-46, 48		1034.80	2208.-
			<u>Summa</u>			6453.40	12488.-

Vitellusro den 25 Juni 1931
Herrn
Farsen Eliasson Albert (Johannson)

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 73
1934		Avvägning:				
mrt. 17/9		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	daggar	2	12,00	24 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	har	2/01	0,50	10 50
		avvägda punkter	st.	2/5	0,03	6 45
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3.-	2,00	6 -
		i annan mark	"		5,00	46 95
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 43 ar,	st.	48	0,05	2 40
			har	2/01	0,10	2 10
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	48	0,04	1 93
1935		Markvärdering:				
maj 22		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	daggar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	1.1	1,50	1 65
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		78	0,06	4 68
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	39	0,12	4 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				21 01
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.7	3,00	2 10
		2) befintligt avlopp ~~ell vall~~	"	1.9	3,50	6 65
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	6	0,12	0 72
			"	11	0,22	2 40
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	26	0,25	6 50
			"			9 64
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	3	3,00	9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		daggar		1/2	12,00	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1	1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.7	6,00	10 20
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	65	0,03	1 95
						2 95
		Överföres				180 15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				180 15
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00		2 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1.5	4,00	6 —	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 —	11 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	215	0,01		2 15
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	15	0,25	3 75	5 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 avg. janvay dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar "	3/4	12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00	6 —	
		slamficka "	1/2	12,00	6 —	21 —
		Lösen för:				
		Summa kronor				305 48
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 43 ar ägofigurer st.	48	0,07	3 36	
		har 21.01.014			2 94	
		Överföres			13 30	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 30	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 56	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 215	0,02	3 30	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	65	0,05	3 25	23 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”	0.7 500	3 50	
		ändring av befintligt avlopp	”	1.5 600	9 00	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 64	
		3) broar och trummor, ” ”			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 3	3,00	9 -	36 14
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00	18 -	
			” 1 1/2	12,00		18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 39	0,55		21 45
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
						102 75
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			48 -	90 -
						103 -
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				305 48
		Lösen för kopior och avskrifter				102 75
		Övriga förrättningskostnader				103 -
						511 23
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Falköpings Rådhus rätt.

Vilhelmus so

den 25 juni

1935

häradsrätt

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Torsten Svensson

Albert Johansson

Kronor

kvitteras:

den

19