



Akt nr:
R-E1a-2163

AU\$R-E1a-2163

12

F. 5075

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R --- 2*2163

Handlingar ang.

Djupedals dikningsföretag av år 1935

i Hangelösa och Händene socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid se-
nare förättning enligt
vattenlagen för per-
tagning av mark,
närvarande St. Djupe-
dal m. fl. Nämnan
i Hänge förs och
Hänge socken av
Skaraborgs län.

Den 15 juli 1935 i St. Djupedal.
Närvarande: Urdetechund, statens lant-
bruksingenieur och förättningsman,
samt gode männen Axel Segerberg,
Basse Gärden, och Gustaf Johansson,
Kärran, ävensom följande sakägare:
Säskanden Arvid Karlsson, äg. Stora
Djupedal 1^a, 1²³ och 1²⁴
ff av öfriga sakägare:
Johan Olin äg. 8 mill St. Djupedal

§ 1
Upplästes det för förättningsmannen
utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. 17.

§ 2
Något för samt sysselmännen
kunde ej utronas.

§ 3
Förelades vid förundersökningen uppräta-
da karta över det vattenbesvärade om-
rådet samt profil över adoloppet vä-
rifrån.

§ 4.

Johander yrkade på ifrågasättande
av looppens utvidgning och på djupning
samt ~~fastställande~~ igenläggning med
det, som så låter sig göra, så att
nåns färar beröende mark må kunna
fästläggas till 1.2 meters djup.

§ 5

Johan Chu förenade sig med
Johander och yrkade på fästets
utsträckning, så att nåns färar
beröende mark må kunna
fästläggas till 1.2 meters djup, bet. D.

§ 6

Som mötet vidare fanns att
till protokollet anteckna, följande
sammanträdet upplöst inför till-
räkna givande, att sedan förklarades
därmed arbetats och nödij för upp-
skattning verkställt, nytt sammanträde kom-
mer att hållas på samma ställe
som dagens tidagen den 27 augusti 1935
kl. 13, och sammanliga ytterligare under-
rättelser därom att tillställas närvarande
aktägare.

Ort och tid som ovan
i tjänsten

[Signature]

Biträdande gode män:

[Signature] *[Signature]*

Bilaga D planerad
i anslutning till bil. C.

Bilaga D.

Markbeskrivning för ena min ännu
med förhållande till den skogsrättsliga
sann avser beskrivningen av mark,
förhållande st. Djupedal, och yttar
lag på förhållande utsträckning
till ett jämväl min ännu be-
roende mark med denna bes-
krivning till 1.2 meters djup.
St. Djupedal den 15 juni 1951
Yokan. Ohn.

Bestyrkes:

Stenbjörn
Karl Segerberg Antar Johansson

Den 27 aug. 1951; Djupedal

Ärvarande: Förestående syneman

och följande sakägare:

Arvid Karlsson, St. Djupedal

Karl och Gustav Karlsson som delägare i

Lia Djupedal 1'

A. Ljunggren Marbo g:n

Johann Ohn, St. Djupedal

§ 7.

Förelades det sedan för en annan frädet
upprättade förslaget till de vatten-
skatade markernas bättre beskrivning
med denna förhållande handlingar.

§ 8

Upplästes synemännens utlåtande

som hade lydelse enligt bil. I.

§ 9
att mottaga och förvara till föresatt Nämnde Chaudlin och Räkningar och att sammanställa delägarna förval av styrelse Nämnde synemännan Arvid Karlsson, St. Djupedal.

§ 10
I fråga om för rättningens beaktande hänvisades till den uppsättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till alsförvararen.

§ 11
Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades för rättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Henrik Sjölin

Biträdande gode män:

Andersgerberg Anstas Johansson

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 15 - 4
1935



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 mars 1935.

H. 57. A. nr 15-4
1935.

6



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad *får* härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Hare Djups-*
dal i *Hauzelösa* socken
av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Skaraborgs

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress *H. Djupsdal, Hauzelösa* pr *Lundskrumm*

Telefon:

H. Djupsdal den *27* mars 19*35*

Knud Harkman

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Marbogården
 Lea Gupedal
 St. Gupedal
 Kullagården

Ägarens namn:

A. Ljunggren.
 J. Karlström storbh.
 Johan Ekström
 J. van Hofsten

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Djupedal m fl. hemman i Hangelösa och Händene socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Karlsson, St. Djupedal, tisdagen den 27 aug. 1935 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Hangelösa socken: St. Djupedal 1¹¹, 1¹⁵, 1¹⁶, 1¹⁸, 1²³ och 1²⁴; L:a Djupedal 1¹.

I Händene socken: Marbogården.

Skara den 15 juli 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att föreläande kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning för dagen den 19 juli 1935 bebyggas i hälsning.

Sven Hallin

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
St. Djupedal m. fl. hemman
 i Hangelösa och Händene socken^{nar}
 av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken
 kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos Arvid Karlsson, St. Djupedal
 tis - dagen den 27 aug. 19 35 klockan 13
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Hangelösa socken: St. Djupedal ¹¹ 1, ²⁵ 1, ¹⁶ 1, ¹⁸ 1, ²³ 1 och ²⁴ 1 ;
 I St. Djupedal ¹ 1.

I Händene socken: Marbogården.

Skara den 15 juli 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Händene
 sockens kyrka den 28-7- 1935 betygas:

S. Håkansson

V. Gustafsson

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 16 juli 19 35

I tjänsten

SVEN HALLIN

Statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
St. Djupedal m. fl. hemman
 i Hangelösa och Händene socken^{nar}
 av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos Arvid Karlsson, St. Djupedal

tis - dagen den 27 aug. 19 35 klockan 13
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Angelösa socken: St. Djupedal 1¹¹, 1²⁵, 1¹⁶, 1¹⁸, 1²³ och 1²⁴;
 L:a Djupedal 1¹.

I Händene socken: Marbogården.

Skara den 15 juli 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Hangelösa
 sockens kyrka den 21 juli 19 35 betygas:

Heilding Nylin,
s. pastor.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den

15 juli

19 35

I tjänsten

SVEN HALLIN


Statens lantbruksingenjör.

Förteckning

över undermåttelighet ang. sammantvång hos Arvid
 Karlsson, St. Djupsdal, måndagen den 15 juli
1935 kl. 10 för förteckning av mark St. Djups-
 dal m. fl. i Husetösa och Husetösa socknar av
 Skaraborgs Län, vilka undermåttelighet jämförelse
 bestämmelserna i 10 kap. 40 § uttänkt denna
 dag avsågs till:


1. Arvid Karlsson, St. Djupsdal, Husetösa Lundström
2. Johan Elm " " " "
3. Anders Pettersson stbl. " " " "
4. J. Karlsson " " " "
5. A. Ljunggren Marbögården Vinningsa
5. Konditor Ture Svensson Skara

Skara den 12 juli 1935.

Förstämde:


- Angående fortsatt sammantvång den 27
 aug. 1935 ha tillkommit denna dag avsågs till:
6. A. Ljunggren Marbögården Vinningsa
 7. J. A. Karlsson stbl. St. Djupsdal, Husetösa Lundström
 8. Ture Svensson Skara

Skara den 15 juli 1935.

Förstämde:


A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	1/18		<u>Haugstova socken</u> Dypedal Stora	Anders Pettersons steebl. äker, mylla på sand o. lera	1
$\frac{1}{16} + \frac{1}{16}$	$\frac{1}{15}, \frac{1}{16}$		" "	Johan Elmv äker, mylla på sand o. lera	2
				" " " "	3
				" " " och lera	4
				" " " "	5
				Lant	6
				äker mylla på sand	7
				" " " "	8
				" " " "	9
				" " " "	10
				" " " "	11
				" " " "	12
				" " " "	13
				" " " "	14
				" " " på sand o. lera	15
				" " " "	16
				" " " "	17
				" " " "	18
				" " " och lera	19
				" " " "	20
				" " " "	21
				" " " "	22
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1-	12							590	70	80	800	96	-	210	25	20
0.80	37							480	177	60	800	296	-	320	118	40
0.90	49							440	215	60	750	367	50	310	151	90
0.50	04							270	10	80	800	32	-	530	21	20
0.95	20							420	84	-	600	120	-	180	36	-
0.95	29							"	121	80	"	174	-	"	52	20
1.05	26							460	119	60	"	156	-	140	36	40
1.10	33							480	158	40	"	198	-	120	39	60
0.70	04							320	12	80	"	24	-	280	11	20
0.70	29							"	92	80	"	174	-	"	81	20
0.60	09							280	25	20	"	54	-	320	28	80
0.65	16							300	48	-	"	96	-	300	48	-
0.70	30							320	96	-	"	180	-	280	84	-
0.75	42							340	142	80	"	252	-	260	109	20
0.60	37							370	136	90	800	296	-	430	159	10
0.70	61							430	262	30	"	488	-	370	225	70
0.60	57							310	176	70	750	427	50	440	250	80
0.75	37							340	125	80	600	222	-	260	96	20
0.60	25							370	92	50	800	200	-	430	107	50
0.70	40							370	148	-	700	280	-	330	132	-
0.60	02							280	5	60	600	12	-	320	6	40
0.60	24							"	67	20	"	144	-	"	76	80
6	11								2320	40		4193	-		1872	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{12}{180} + \frac{1}{32}$ $\frac{1}{32} + \frac{1}{32}$	$\frac{123}{114}$ $\frac{11}{12}$		Djupedal Stora	Arvid Karlsson äker, mylla på sand o. lera	23
				" " " " " "	24
				" " " " " "	25
				" " " " " "	26
				" " " " " "	27
				" " " " " "	28
				" " " " " "	29
				" " " " o. lera	30
				" " " " " "	31
				" " " " " "	32
				Summa	
$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$		Djupedal -11- lilla	Karl Karlsson m. fl. ~~J. Karlsson skt.~~ äker, mylla på sand o. lera	33
				" " " " " "	34
				" " " " " "	35
				" " " " " "	36
				" " " " " "	37
				Summa	
$\frac{32}{138}$	$\frac{11}{2}$		Händene socken. Händene Markberg:n	A. Jönngren äker, mylla på sand o. lera	38
				" " " " " "	39
				" " " " " "	40
				" " " " " "	41
				" " " " " "	42
				" " " " " "	43
					44

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.70	58							430	249	40	800	464	-	370	214	60
0.80	98							480	470	40	"	784	-	320	313	60
0.80	90							"	432	-	"	720		"	288	-
0.80	63							"	302	40	"	504	-	"	201	60
0.96	27							460	124	20	750	189	-	240	64	80
0.85	39							440	171	60	"	273	-	260	101	40
1.05	21							530	111	30	"	147	-	170	35	70
1.05	80							610	488	-	800	640	-	190	152	-
0.80	129							480	619	20	"	1032	-	320	412	80
0.90	37							530	196	10	"	296	-	270	99	90
	642								3164	60		5049	-		1884	40
0.70	10							430	43	-	800	80	-	370	37	-
0.55	09							350	31	50	"	72	-	450	40	50
0.90	32							440	140	80	750	240	-	310	99	20
1.05	32							530	169	60	700	224	-	170	54	40
1.05	56							"	296	80	"	392	-	"	95	20
	139								681	70		1008	-		326	30
1.25	71							770	346	70	800	568	-	30	21	30
~~1.25~~							03	-			-			-		
1-	66							590	389	40	800	528	-	210	138	60
1.20	03							690	20	70	"	24	-	110	3	30
1.05	89							610	542	90	"	712	-	190	169	10
1.20	01							690	6	90	"	8	-	110	1	10
-							02	-			-			-		
	230						05		1506	60		1840	-		3333	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
<u>Hauptlösa rochen. Sammandrag.</u>					
3/22	118		Djupedal Stora	Nuders Petterssons sterbl.	1
1/16 + 1/16	115 + 116		" "	Johan Elm	2-22
13/80 + 1/32	123 + 111		" "	Arvid Karlsson	23-32
52 + 1/32	114 + 112		" "	Karl Karlsson ny fl.	33-37
1/4	11		" "	J. Karlssons sterbl.	
1/4	11		" Lilla		
<u>Händene rochen</u>					
37/128	112		Händene Karleby:u	A. Ljunggren	38-44
				Summa	

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats som dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Djupedal den 27 aug. 1935.
H. H. H. H. H.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Jordenättningslängd</u>					<u>Bilaga G</u>
	<u>Vikst A-B</u>					
Djupedal 1'	~~Karl Karlsson u. fl.~~	0 - 1 + 40	175	5.3	9 28	
" Lilla 1'	~~J. Karlsson~~					
Häntum. Karboj. 11 ²	A. Ljunggren	0 - 0 + 40	28	5.9	1 65	10 93
	<u>Summa</u>					<u>10 93</u>
Gjörpedal den 27 aug. 1925						
Sten Spalim						
Anders Sjöberg Ants Johansson						

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Rödiket A-B</u>					<u>Bilaga H</u>			
0-1+40	140	Lera m ³³	235	0.60			141 =			
		Jordsättning					10 93			
		Tilläggs c:a 10%					<u>1807</u>		170 -	
		<u>Rödiket B-B^I</u>								
10-11+97	197	8" röt m.	197	1.85	364	45				
11+97-13+7	110	6" " "	110	1.25	137	50				
13+7-14+15	108	5" " "	108	0.95	102	60				
11+97, 13+7 14+15 }		Brunn Typ A. d=0.60m.st. 3	35.-		105	-				
10		Ringmurning av förtlopp 1	40.-		40	-	749	55		
		Tilläggs c:a 10%					<u>70</u>	45	820 -	
		<u>Rödiket B-C</u>								
20-21+2	102	9" röt m.	102	2.20	224	40				
21+2-22+34	132	8" " "	132	1.85	244	20				
21+2, 21+46		Brunn Typ A. d=0.6m.st. 2	35.-		70	-				
20		Ringmurning av förtlopp	45.-		45	-	583	60		
		Tilläggs c:a 10%					<u>56</u>	40	640 -	
		<u>Rödiket C-D-E</u>								
30-31+61	161	6" röt m.	161	1.25	201	25				
31+61-33	139	5" " "	139	0.95	132	05				
33-34+37	137	4" " "	137	0.75	102	75				
30+35, 31+61		Brunn Typ B; d=0.6m.st. 2	25.-		50	-				
33, 34+37		" " A. d=0.6m." 2	35.-		70	-	556	05		
		Tilläggs c:a 10%					<u>53</u>	95	610 -	
		Overskrif							2240 -	


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					överfört				2240	-
		<u>Rördiket D-DI</u>								
40-41+37	137	5" rör m.	137	0.95	130	15				
41+37		Bruun Lyp A; d=0.6m.			35	-	165	15		
		Tillägges ca 10%					14	85	180	-
					Summa				2420	-

Specifikation
över beräkning av rördikning

Str- lek	Per meter			
	Pris kr.	Fakt kr.	Grävning, läggning o. utfylln. kr.	Summa kr.
4"	0.43	0.048	0.272	0.75
5"	0.57	0.064	0.316	0.95
6"	0.83	0.080	0.340	1.25
tegl 8"	1.33	0.096	0.424	1.85
cement 9"	1.44	0.224	0.536	2.20

Gjusedal den 27 aug. 1931
Sten Hallin

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande St. Djupedal m. fl. hemman i Hange-
lösa socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogre-
nar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 8 km. nord-
väst om Skara inom nederbördsområde n:r 141-142 1 och för ernående av
bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelser-
na i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår
av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med
gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Over till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava pro-
fil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid un-
dersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade mar-
kerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning
avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda
linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E, B-B^I och D-D^I. Dubbla röda
linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike
och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande di-
mensioner hava å profil- och sektioneritningarna angivits med rött.
Vid förslagets uppgörande har hänsyn tagits till en beslutad men än-
nu icke påbörjad allmän väg, som å nivåkartan utmärkts med streckade
gröna linjer. Skulle innan avloppssträckan D-E påbörjats, vägens läge

i plan definitivt fastställas på annat sätt å nivåkartan angivits, skall den del av sistnämnda avlopp, som går utmed vägens nordöstra sida, flyttas i motsvarande mån.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningen angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om täckta avlopp antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och för öppet avlopp till 1.5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och den, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

För utrönande om sådan jämkning i deltagningsskyldigheten, som förmåles i 7 kap. 26 § vattenlagen bör ske, har särskild utredning verkställt. Härav framgår, att sådan jämkning bör ske i fråga om ~~del~~ Mar-
 bogården 11 ² ~~och dels den del av Djupedal 1, som avrinner till avlopps-~~
~~ströcken A-B.~~ ¹

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om sistnämnda fastigheter, som av bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppet avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sak-

ägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men öförskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med härtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke över-

stigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläp-
pande genom upplagen skola anordnas;
att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av
fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de
i Svenska Kommunaltekniska föreningens handlingar n:r 5, 1931,
fastställda fordringarna;
att under arbetstiden vatten ej får uppåmnas eller påsläppas på sätt
att skada uppstår;
att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,
omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller för-
stärkningsåtgärder vidtagas;
att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlå-
tas på härför skickad person;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1940;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Djupedals dikningsföretag av år 1935".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Djupedal den 27 augusti 1935.

I tjänst

Biträande gode män:

Anders Segerberg

Gustaf Johansson

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Kangelösa socken</u>				
- $\frac{3}{32}$	118		Djupedal Hra Anders Pettersson st.		1	70.80	96.-
$\frac{1}{6} + \frac{1}{16}$	$\frac{15}{16}$		" " Jönan Edin	st.	2-22	2320.40	4193.-
$\frac{13}{180} + \frac{1}{32}$	$\frac{123}{114}$		" " Noid Karlsson	st.	23-32	3164.60	5049.-
$\frac{1}{32} + \frac{1}{32}$	$\frac{114}{112}$						
- $\frac{1}{4}$	1'		Djupedal } ~~L. Karlsson st.~~		33-37	681.70	1008.-
- $\frac{1}{4}$	1'		" huse } Karl Karlsson				
			m. fl.				
			<u>Kändene socken</u>				
- $\frac{37}{128}$	11 ²		Kändene Morbög. A. Ljunggren		38-44	1506.60	1840.-
			<u>Summa</u>			7744.10	12186.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.20						13.86	0.573	2.20	
1872.60						1030.08	42.565	163.61	
1884.40						1036.57	42.833	164.64	
326.30						179.49	7.417	28.51	
333.40						160.41	6.612	25.41	
4441.90						2420.-	100.000	384.37	

*) Beräknad enl. 7 kap. 26 § Vattenlagen.

Djupedal den 27 aug. 1921

[Signature]

Kell Segertun *[Signature]*

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Gjusedals skräms förtag av*
år 1475
1 Hangelåsa socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 25	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 37 ar	st. 44	0,24	10	56		
		har 16,34 ar	har 16,34	0,78	12	75		
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
		har	har					
		annan mark och impediment, medelareal	st.					
		har	har					
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000				9	24	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10-15~~ ^{>15} _{<10} m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	" 0.1	5.-	0	50		
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart regalkart bladet				4	-	
		övriga regalkart blad						44 55
		Överföres						51 05

1	2	3	4	5	6	7
1935		Överfört				51 05
maj 23		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dag	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har	har	16 34 0 50	8 17	
		avvägda punkter	st.	400 0 03	12 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2 5 2,00	5 00	
		i annan mark	"	5,00		31 17
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 37 ar,	st.	44 0 07	3 08	
			har	16 34 0 20	3 27	6 35
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	44 0,04		1 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0 4 1,50	60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		84 0,06	5 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	42 0,12	5 04	20 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1 - 3 50	3 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0 5 4 00	2 00	5 50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	9 0 12	1 08	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	3 0 25	75	1 93
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dag	12,00			6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	20 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	74 0,03	2 22	3 22
		Överföres				151 06

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				151 06
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1 2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	0 4 4,00	1 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 42	6 52
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	2 0,25	50	2 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	5 0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	5 3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 sub. 7: 26	1/2	12,00		3 —
aug. 20		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	"	1/2 12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	"	1/2 12,00	6 —	12 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				228 08
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarhet~~ blad			7 —	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 37 ar ägofigurer	st.	44 0,10	4 40	
			har	1634 0,28	4 57	
		Överföres			15 97	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 97	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 24	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 400	0,02	8 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	74	0,05	3 70	31 66
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"	1.- 6.-	6 -	
		ändring av befintligt avlopp	"	0.4 7.-	2 80	
					1 83	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	13 63
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			" 1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		Översiktskarta i d:o, § 41	sid. 33	0,55		18 05
						4 -
						79 34
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 95	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	23 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	depr. 2 5.-		10 -	53 -
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				228 08
		Lösen för kopior och avskrifter				79 34
		Övriga förrättningskostnader				76 95
		Summa kronor				
						384 37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag, klander därå anställa genom stämning till Guine fjärding häradsrätt.

Gjusedal

den 27 aug. 1921

Sten Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Sigurberg

Kronor

kvitteras:

den

19