



Akt nr:
R-E1a-2173

AU\$R-E1a-2173

Fm 5573

Nederbördsområde n:o 141/142.

Inkom den

31. JAN. 1938

III

Västerbygdens vattendomstol.

R

3*2173

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

angående

"Lunnebergs dikningsföretag av år 1936"

i Sävareds socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiosex /46/ skriv-
na och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 3 blad.

Inkom den
31. JAN. 1938
till
Västerbygdens vattendomstol.

Fm 5573

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3*2173

Handlingar angående
Lunnebergs dikningsföretag av år 1936
i Sävareds socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

1.

Protokoll, fört vid sammanträden
under laga syneförrättning för torr-
läggning av mark tillhörande
Lunneberg m.fl. hemman
i
..... *Jämsbo* socken...
av Skaraborgs län.

Den 31 januari 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom
gjord ansökning /Bil.B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit
förordnad /Bil.A./ att handlägga denna syneförrättning, hade genom
i församlingskyrka uppläst och i ortstidning införd kungörelse
/Bil.C¹-C²./ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas
förestående dag klockan 9 hos *F. A. Irenssons storbuss*, ...
Lunneberg ..., varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil.D./.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen
Bron Johansson, Blomsterbocken, Vinningen
Bron Bergman, Dalvik,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:

Signe, Edith och Dagmar Irensson samt Karin
och Nils Lundquist (delägare i F. A. Irenssons
storbuss) Lunneberg 13
Edvin Sundberg, Lunneberg 132
En Anna Olsson, Lunneberg 134

såsom övriga sakägare:

Dominintendent B. Ekberg för kronogården

Jävarn Sven Forstenberggården 9'

Karl Svensson, Blomsterbacken siron ombud

för Jävarn Stommen 6', enl. protokollutdrag. (Bil. E)

✓ Per. J. A. Lundell, Sven Forstenberggården 9'

✓ Per. August Karlsson, Stommen 6'

✓ Edvin Andersson, Forstorp Åkegården 37

✓ August Johansson, Jävarn Anders Bengtsgården
eller Björn Håkansgården 102

✓ Walfrid Forclius, Postgården, äg. Jävarn Skatte-
gården 122 och 125

✓ Högst Larsson, Holmbäckan

Karl Friberg, Jutegården

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen förefanns ej och icke heller något laga hinder mot förrättningens företagande.

§ 3

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att ~~hane~~ deras därav beroende vattenskadade mark, där så beräknades ~~beräknades~~ bli ekonomiskt fördelaktigt, kunde tørrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

*Signe Srenson, led. Srenson, Märta Srenson
och Karin Lundquist (delägare i F. A. Srenson...
sterblus), samt Anna Olsson*

hade ingått förening med sökandena genom särskild skrivelse, som vitsordades medelst synemännens påskrift. /Bil.F./.

§

§ 5.

Beträffande av företaget berörda broar och trummor förekom följande: *Beständes att företaget skulle bekosta
omläggning av vägen för byvägen mellan Järsnäs
Skattegården och Holmströms samt ägobes för
Järsnäs Skattegården.*

§ 6.

Upptogs till behandling fråga om ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avlopps breddning, varvid intressenterna uttalade sig för att sådan skulle utgå.

§ 7.

Beträffande ersättning för intrång genom jordupplag uttalade sig intressenterna för att sådan skulle utgå.

§ 8

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått // dagsverken och att dessa skulle gäldas med 4.- kr. per dag.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas på ~~samma lokal~~ *fre-dagen* den *27 mars* 1936 klockan *9.30*.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Österholm.....

Statens e. lantbruksingenjör.

... *Isak Bergman* ...

Oscar Johansson.....

Biträdande gode män.

Den 27 mars 1936 hos Edwin Sundberg, Lunneberg.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Edith Svensson
 Nils Lundquist
 Edwin Sundberg
 Fru Anna Olsson
 Rev. J. R. Lundell
 Rev. August Karlsson
 Edwin Andersson
 August Johansson
 Walfred Forchins
 August Larsson

§ 11.

Sedan föregående sammanträdet hade Edwin Andersson, Änkegården, förenat sig med de övriga sökandena. Skrivelserna härom vitsordades nu medelst synemännens påskrift.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, jordersättningarna och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 14

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes *Nils Lundquist*, *Lunneberg*....., vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt *Valdemar Sundberg*, *Lunneberg*..... och *Alf Andersson*, *Pilegården*..... Till suppleanter i styrelsen utsågs *Erik Karlsson*, *Postgården* och *Edith Svensson*, *Lunneberg*.

§ 15

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos *Walfrid Karlsson*, *Postgården*..... och *Johan Eriksson*, *Pilegården*.....

§ 16

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av *Nils Lundquist*, *Lunneberg*..... adress: *Lunneberg*, *Vinningsgall*

§ 17

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet.

§ 18

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Erik Karlsson.....
Statens e. lantbruksingenjör.

Aron Bergman *Evan Johansson*
Biträdande gode män

31. jan. 1936
Lundberg

Bil. H. 87

D. & V.D. n:r 65-16
1935

11



Förordnande.

Extra lantbruksingeniören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta fränträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1935.

Carlmanfelt

Lundberg

*Savared**[Handwritten mark]*

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 41 - 130
1934

*65-16*

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 oktober 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

[Handwritten signature]

1934,



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad^e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lunnaby m. fl. i Lövåsa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vieringe 2 1/2 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till fru Selma Svensson Lunnaby, Vieringe St. Vieringe 42a adress Lunnaby pr Vieringe

Telefon:

Lunnaby, Vieringe den 15/10 1934

Selma Svensson.
äges av 3/8 nitt. Lunnaby nr 1.

Edwin Lundberg
äges av 1/8 nitt. Lunnaby nr 1.

mitt emellan Skara och Lidköping

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Lunnby.
Björsgården
Lättegården
Lounns Hårdgård
Lerbäcksgården.

Ägarens namn:

Frä. Anna Olsson
Aug. Johansson.
Hans Friberg.
Berkens Hög. Karlsson
Edvin Andersson

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lunneberg m.fl. hemman i Sävareds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos F.A. Svenssons sterbhus, Lunneberg, fredagen den 31 januari 1936 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Lunneberg, Torestorp Änkegården, Sävared Stommen, Sävared /Pilegården/, Sävared Anders Bengtsgården eller Björn Håkansgården, Sävared Sven Torstensgården, Sävared Skattegården och Holmbräcken.

Skara den 7 januari 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i *Sävared* sockens kyrka den *12. januari* 1936 betygas:

Ernst Carlsson

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 7 januari 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

B.L.C.²

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lunneberg m. fl. hemman i Sävareds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos F. A. Svenssons sterbhus, Lunneberg, fredagen den 31 januari 1936 klockan 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Lunneberg, Torestorp Ankegården, Sävared Stommen, Sävared (Pilegården), Sävared Anders Bengtsgården eller Björn Håkansgården, Sävared Sven Torstensgården, Sävared Skattegården och Holmbräckan.

Skara den 7 januari 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den

14/3

1936

Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)

Fördelaktigaste annonsorgan för auktionister, handlande, platser m. m.

Herr Statens e. Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm Skara

1936

Jan. 8

Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:

för torrläggning av mark tillhör. Lunneberg

Kungörelse ang. syneförrättning

mm. ggr Kronor öre

85 1 11 90

Kronor 11 90

rån konto 35683

Till konto

21025

har 11 kr. 90 öre

girerats till:

Nya Lidköpings-Tidningen
Lidköping

Bokfört

16.3.1936

Postgirokontoret

Kupong nr 2

annonskredit hädanefter icke för längre tid än högst 3 månader.

FÖRTECKNING.

Över underrättelser ang. sammanträde å Lunneberg fredagen den
31 januari 1936, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i

10 kap. 40 § vattenlagen avsånts

den 7 januari 1936 till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande, betr. Sävared Stommen.

Skiftesgodemannen Sven Johansson, Blomsterbacken, Vinninga.

" Aron Bergman, Dalvik, " ,

den 11 januari 1936 till

F.A. Svenssons sterbhus, Lunneberg, Vinninga,

Edwin Sundberg " "

Fru Anna Olsson " "

Edwin Andersson, Torestorp Änkegården, Vinninga,

Arr. August Karlsson, Sävared Stommen, "

Kom. ordf. Johan Grönberg, Pilegården, "


August Johansson, Björsgården, "

Arr. J.A. Lundell, Pukaregården, "

Walfrid Torelius, Postgården, "

Algot Larsson, Holmbräcken, " .

Skara den 11 januari 1936.



Bilaga E.

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med

Sävars pastorats kyrkoråd den 30 januari 1936.

Utdrag ur protokoll, för ut samman-
träde med Söndre pastorats kyrkord
den 30 januari 1936.

§ 2.

För pastoratets ombud ut synskrifställning den 31 januari
1936 rörande konläggning av vattenståndets regler
valdes herr: äg. Karl Svensson, Blomsterbacken.

Ur protokollet.
Ernst Carlsson
Kyrkans dets ordf.



Bil. F.

Undertecknade förena sig härmed
med Selma Irensson och Edvin Sundberg
i Lunnaby i deras ansökan av den
15 okt. 1934 angående syneföreläggning enligt
vattenlagen för tomläggning av vattenkadade
marker till Lunnaby i Jämseds socken
av Skaraborgs län.

Lunnaby den 8 nov. 1935

Signe Irensson	} delägare i F. A. Irensson stämblas.
Edith Irensson	
Marta Irensson	
Karin Lundqvist	

Anna Olsson.
ägare till $\frac{1}{16}$ mtl Lunnaby 134

Förestående förening upplöst vid samman-
träde den 31 januari 1936

I tjänsten:
Ernst Öfverholme
Oscar Bergman Torbjörn Hansson

Undertecknad förenar sig härmed
med ovannämnda personer i deras ansökan

angående syneföreläsning enligt satten lagens.
Forestry Håkegården den 13 mars 1936
Edvin Andersson

Edvin Anderssons förening med översyn
sökandena upplöst och sammanträdde den 27
mars 1936.

I tjänsten:
Ernst Öfverberg
Karl Bergman Ben Johansson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	
1	2	3	4	5	6	
			<u>Sävareds socken</u>			
1/12	125		<u>Sävareds Skatteby</u>	<u>Walfred Forchius</u>		
				äcker, mylla på lea	1	5.70
				" "	2	5.65
				väg	3	
				Summa		
5/64	122		<u>Sävareds Skatteby</u>	<u>Walfred Forchius</u>		
				äcker, mylla på lea	4	6.05
				" "	5	5.90
				" "	6	6.10
				äggvåg	7	
				Summa		
1/2	102		<u>Sävareds Anders</u>	<u>August Johansson</u>		
			<u>Bengtsgården eller</u>	äcker, mylla på lea	8	6.35
			<u>Björn Håkans-</u>	" "	9	6.40
			<u>gården (Björnsgården)</u>	" "	10	6.45
				" "	11	6.45
				" "	12	6.45
				" "	13	6.50
				" "	14	6.50
				" "	15	6.55
				" "	16	6.60
				" "	17	6.65
				" "	18	6.70
				" "	19	6.75
				" "	20	6.75
				" "	21	6.80
				Övergång		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
0.45	120							700	840	-	900	1080	-	200	240	-
0.50	176							670	1179	20	900	1584	-	230	404	80
						14										
	296						14		2019	20		2664	-		644	80
0.35	26							750	195	-	900	234	-	150	39	-
0.50	07							670	46	90	900	63	-	230	16	10
0.40	115							720	828	-	900	1035	-	180	207	-
						02										
	148						02		1069	90		1332	-		262	10
0.85	33							450	148	50	900	297	-	450	148	50
0.85	32							450	144	-	900	288	-	450	144	-
0.85	32							450	144	-	900	288	-	450	144	-
0.85	33							450	148	50	900	297	-	450	148	50
0.85	34							450	153	-	900	306	-	450	153	-
0.85	34							450	153	-	900	306	-	450	153	-
0.85	36							450	162	-	900	324	-	450	162	-
0.80	35							490	171	50	900	315	-	410	143	50
0.75	35							530	185	50	900	315	-	370	129	50
0.75	36							530	190	80	900	324	-	370	133	20
0.70	36							560	201	60	900	324	-	340	122	40
0.65	36							590	212	40	900	324	-	310	111	60
0.65	35							590	206	50	900	315	-	310	108	50
0.65	36							590	212	40	900	324	-	310	111	60
	483								2433	70		4347	-		1913	30

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Örnfält		
				äker, mylla på beak	22	6.75
				"	23	6.70
				"	24	6.70
				"	25	6.70
				Summa		
3/8	13	Lunnaberg	F. A. Irenssons storbhus			
				äker, mylla på beak	26	7.05
				"	27	6.95
				"	28	7.00
				"	29	7.05
				"	30	7.10
				"	31	7.50
				"	32	7.90
				"	33	8.25
				"	34	7.20
				"	35	7.30
				"	36	7.40
				"	37	7.50
				"	38	7.65
				"	39	7.80
				"	40	7.85
				"	41	7.90
				"	42	7.95
				"	43	7.95
				"	44	8.00
				"	45	8.05
				"	46	8.05
				Örnfries		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
483								2433 70			4347 -			1913 30		
0.70 27								560 151 20			900 243 -			340 91 80		
0.80 24								490 117 60			900 216 -			410 98 40		
0.85 16								450 72 -			900 144 -			450 72 -		
0.85 15								450 67 50			900 135 -			450 67 50		
565								2842 -			5085 -			2243 -		
0.60 49								620 303 80			900 441 -			280 137 20		
0.70 48								560 268 80			900 432 -			340 163 20		
0.65 49								590 289 10			900 441 -			310 151 90		
0.65 47								590 277 30			900 423 -			310 145 70		
0.65 45								590 265 50			900 405 -			310 139 50		
0.20 30								810 243 -			900 270 -			90 27 -		
0.20 32								810 259 20			900 288 -			90 28 80		
0.10 5								860 43 -			900 45 -			40 2 -		
0.65 49								590 289 10			900 441 -			310 151 90		
0.60 46								620 285 20			900 414 -			280 128 80		
0.60 50								620 310 -			900 450 -			280 140 -		
0.60 50								620 310 -			900 450 -			280 140 -		
0.60 49								620 303 80			900 441 -			280 137 20		
0.50 32								670 214 40			900 288 -			230 73 60		
0.50 32								670 214 40			900 288 -			230 73 60		
0.45 32								700 224 -			900 288 -			200 64 -		
0.45 33								700 231 -			900 297 -			200 66 -		
0.45 33								700 231 -			900 297 -			200 66 -		
0.45 32								700 224 -			900 288 -			200 64 -		
0.45 40								700 280 -			900 360 -			200 80 -		
0.45 34								700 238 -			900 306 -			200 68 -		
817								5304 60			7353 -			2048 40		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfält		
				åker, mylla på lera	47	8.10
				"	48	8.10
				"	49	8.10
				"	50	8.10
				"	51	8.15
				"	52	8.25
				"	53	8.35
				"	54	8.60
				"	55	8.35
				"	56	8.50
				"	57	8.70
				"	58	8.80
				"	59	8.90
				"	60	9.00
				"	61	9.15
				"	62	9.05
				"	63	8.95
				"	64	8.85
				"	65	8.75
				"	66	9.20
				ägoring	67	
				äng, mylla på lera	68	9.00
				åker	69	8.65
				"	70	8.85
				"	71	8.40
				"	72	8.25
				"	73	8.10
				"	74	8.05
				Överfält		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8 17									5304	60		7353	-		2048	40
0.45	36							700	252	-	900	324	-	200	72	-
0.50	35							670	234	50	900	315	-	230	80	50
0.55	45							650	292	50	900	405	-	250	112	50
0.60	47							620	291	40	900	423	-	280	131	60
0.60	50							620	310	-	900	450	-	280	140	-
0.55	51							650	331	50	900	459	-	250	127	50
0.50	52							670	348	40	900	468	-	230	119	60
0.25	50							790	395	-	900	450	-	110	55	-
0.85	16							360	57	60	900	144	-	540	86	40
0.75	18							420	75	60	900	162	-	480	86	40
0.60	20							520	104	-	900	180	-	380	76	-
0.55	21							550	115	50	900	189	-	350	73	50
0.50	33							580	191	40	900	297	-	320	105	60
0.40	18							650	117	-	900	162	-	250	45	-
0.40	32							650	208	-	900	288	-	250	80	-
0.45	27							620	167	40	900	243	-	280	75	60
0.50	30							580	174	-	900	270	-	320	96	-
0.55	25							550	137	50	900	225	-	350	87	50
0.60	27							520	140	40	900	243	-	380	102	60
0.20	87							720	626	40	900	783	-	180	156	60
0.65		64						590	377	60	900	576	-	310	198	40
0.70	24							560	134	40	900	216	-	340	81	60
0.50	43							670	288	10	900	387	-	230	98	90
0.25	22							790	173	80	900	198	-	110	24	20
0.35	23							750	172	50	900	207	-	150	34	50
0.45	19							700	133	-	900	171	-	200	38	-
0.50	19							670	127	30	900	171	-	230	43	70
16 87		64					22		11281	40		15759	-		4477	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurer nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Örn fält		
				åker, mylla på lund	75	8.00
				" "	76	7.90
				" "	77	8.20
				" "	78	7.85
				" " 8.45	79	7.80
				" " 8.45	80	7.75
				" " 8.40	81	7.65
				" " 8.35	82	7.60
				" , mylla på sand 8.35	83	7.60
				" " 8.30	84	7.70
				" " 8.25	85	7.85
				" " 8.25	86	7.90
				Summa		
1/6	132	Lunneberg	Edvin Sundberg	åker, mylla på sand	87	8.30
				" , "	88	8.
				" , "	89	8.35
				" , "	90	8.45
				" , "	91	8.45
				" , "	92	8.45
				" , "	93	8.50
				" , mylla på lund	94	8.55
				" , "	95	8.30
				" , "	96	7.90
				" , "	97	8.00
				" , "	98	8.10
				" , "	99	8.15
				Örn fält		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
16	87	64				22		11281	40		15759	-		4477	60	
0.50	23							670	154	10	900	207	-	230	52	90
0.55	25							650	162	50	900	225	-	250	62	50
0.25	31							790	244	90	900	279	-	110	34	10
0.50	80							670	536	-	900	720	-	230	184	-
0.65	32							590	188	80	900	288	-	310	99	20
0.70	35							560	196	-	900	315	-	340	119	-
0.75	33							530	174	90	900	297	-	370	122	10
0.75	33							530	174	90	900	297	-	370	122	10
0.75	23							470	108	10	800	184	-	330	75	90
0.60	15							490	73	50	700	105	-	210	31	50
0.40	29							580	168	20	700	203	-	120	34	80
0.35	33							590	194	70	700	231	-	110	36	30
20	79	64				22		13658	-		19110	-		5452	-	
0.80	28							380	106	40	700	196	-	320	89	60
0.50	24							610	146	40	700	168	-	90	21	60
0.75	24							410	98	40	700	168	-	290	69	60
0.60	29							490	142	10	700	203	-	210	60	90
0.60	28							490	137	20	700	196	-	210	58	80
0.60	30							490	147	-	700	210	-	210	63	-
0.50	31							600	186	-	800	248	-	200	62	-
0.45	54							700	378	-	900	486	-	200	108	-
0.65	62							590	365	80	900	558	-	310	192	20
1.00	23							300	69	-	900	207	-	600	138	-
0.85	16							450	72	-	900	144	-	450	72	-
0.75	17							530	90	10	900	153	-	370	62	90
0.75	33							530	174	90	900	297	-	370	122	10
3	99							2113	30		3234	-		1120	70	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Örnfrid	
				åker, mylla på åker	100 8.25
				"	101 8.35
				"	102 8.40
				"	103 8.50
				"	104 8.65
				"	105 8.80
				äng	106 9.15
				"	107 9.25
				åker	108 9.30
				"	109 8.80
				"	110 8.80
				"	111 8.85
				"	112 8.50
				"	113 8.50
				"	114 8.50
				"	115 8.55
				"	116 8.70
				"	117 8.80
				"	118 8.90
				"	119 9.00
				"	120 9.15
				"	121 9.30
				Summa	
116	134		Lunneberg	Fru Anna Olsson	
				väg	122
				åker, mylla på åker	123 9.80
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
7/18	37		Forestorp Årke- <u>gården</u>	Edvin Andersson åker, mylla på lura " Summa	124a 9.85 124b 9.50 125 9.25
<u>Sammandrag.</u>					
1/12	125		Jämskärskölen Sjöörs Skattegård	Walter Fredriksson	
5/64	122		"	D. Jönsson	
1/2	102		Sjörs Andels Bevingsgård eller Björn Håkanssonsgården	August Johansson	
3/8	13		Lunnaberg	F. A. Jönssons storbhus	
1/6	132		"	Edvin Sundberg	
1/16	134		"	Fru Anna Olofsson	
7/18	37		Forestorp Årkegården	Edvin Andersson Summa	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag.</u> <u>Norra samfällighetens</u> <u>Jävareds socken</u>		
1/12	135		Jävarud Skattegården	Walfred Forelius	
5/64	132		"	D:sma	
1/2	102		Jävarud Anders		
			Brugtgården eller		
			Björn Håkanssongården	August Johansson	
3/8	13		Lummeberg	F. A. Sörenssons stuebhus	
1/6	132		"	Edvin Sundberg	
1/16	134		"	En Anna Oloson	
				Summa	
			<u>Södra samfällighetens</u> <u>Jävareds socken</u>		
3/8	13		Lummeberg	F. A. Sörenssons stuebhus	
7/18	37		Foretrups Åkerigården	Edvin Andersson	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
296						14		2019	20		2664	-		644	80	
148						02		1069	90		1332	-		262	10	
565								2842	-		5085	-		2243	-	
1725	64					22		11543	20		15924	-		4380	80	
1127	46							6921	80		10200	-		3278	20	
105						15		682	50		945	-		262	50	
3966	110					53		25078	60		36150	-		11071	40	
354								2114	80		3186	-		1071	20	
329								1946	20		3961	-		1014	80	
683								4061	-		6147	-		2086	-	
3966																
4649																

Lunnaby den 27 mars 1936
 Ernst Öfverholme
 Statens c. lufthälsingför.

Kron Bergman Öfverholme
 Biterlande gode män.

Bilaga H.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättningar för mark, som åtgår till avloppens breddning.</u>						
<u>Sträckan A - B .</u>						
Holmbräcken 1 ¹	Algot Larsson	50+50-51+50	195	9.00		17 55
Skattegården 1 ²⁵	Valfrid Torelius	51+55-53+32	465	6.85	31 85	
Skattegården 1 ²²	D:sme	53+32-53+55	60	7.10	4.26	
	D:sme	53+55-54	110	6.95	7 65	
	D:sme	54 -55+32	315	7.20	22 68	66 44
Sven Torstensg:n 9 ¹	Kronan	54+25-55+32	200	9.00	18 --	
	D:sme	4+13- 7+53	865	9.00	77 85	95 85
Anders Bengtsg:n el.						
Björn Håkansg:n 10 ²	August Johansson	4+13- 7+53	355	5.00	17 75	
	D:sme	7+53- 8+71	225	4.50	10 13	27 88
Lunneberg 1 ³	F.A.Svenssens stbhs.	7+53- 8+71	225	5.90		13 28
					Summa	221 00
<u>Sträckan G - H - I.</u>						
Stommen 6 ¹	Eckl.löneboställe	17+20-20	215	9.00	19 35	
	D:sme	20 -21+76	240	9.00	21 60	40 95
Sävered 13 ⁴	Johan Grönberg	17+20-20	215	9.00		19 35
Lunneberg 1 ³	F.A.Svenssens stbhs	20 -22+95	300	6.50		19 50
Änkegården 3 ⁷	Edwin Andersson	21+76-22+95	160	5.50		8 80
					Summa	88 60
<u>Sammandrag.</u>						
Sträckan A - B.						221 --
Sträckan G - H.						88 60
					Summa	309 60

Lunneberg den 27 mars 1936

Ernst Öfrén
Statens e. lantbruksingenjör.

Kron Bergman
Biträdande gode män.

Torv Johansson

Bilaga I.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättningar för intrång av jordupplag.</u>						
<u>Ströcken A - B.</u>						
Holmbrücken 1 ¹	Algot Larsson	50+50-51+52	180	20	36 -	
Skattegården 1 ²⁵	Walfrid Torelius	51+52-53+32	560	20	112 -	
Skattegården 1 ²²	Walfrid Torelius	53+32-55+32	500	20	100 -	
Sven Torstensg:n 9 ¹	Kronan	54+25- 7+53	960	20	192 -	
Anders Bengtsg:n el.						
Björn Håkansg:n 10 ²	August Johansson	4+13- 8+71	810	20	162 --	
Lunneberg 1 ³	F.A.Svenssons stbhs	7+53- 8+71	270	20	54 -	656 --
			3280			
<u>Ströcken C - H.-I.</u>						
Stommen 6 ¹	Eckl. löneboställe	17+20-21+76	345	20	69 --	
Sävered 13 ⁴	Johan Grönberg	17+20-20	170	20	34 --	
Lunneberg 1 ³	F.A.Svenssons stbhs	20 -22+95	305	20	61 --	
Ankegården 3 ⁷	Edwin Andersson	21+76-22+95	130	20	26 --	190 --
			950			
			Summa			822 --

Lunneberg den 27 mars 1936.

Statens o. lantbruksingenjör.

Aron Bergman

Biträdande gode män.

Lenn Johansson

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Norra samfälligheten.</u>											
50 ⁺⁵⁰ -55 ⁺³² 4+13-8+71	940	<u>Sträckan A-B.</u>									
50 ⁺⁵⁰ -55 ⁺³²	482	Schaktning av lera	m ³	1450	0.60	870	-				
4+13-8+71	458	" " "	"	1830	0.60	1098	-	1968	--		
51+52		Omläggning och förlängning a = 4.0 m. av rörtrumma, b = 0.7 m.				100	-				
53+55		a = 3.6 m. Rörtrumma, b = 0.7 m.				130	-	230	--	2198	-
		Tillägges c:a 10 %								215	-
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning								221	-
		Ersättning för intrång av jordupplag								656	-
								Summa		3290	-
8 ⁺⁷¹ -12 ⁺⁹⁴	423	<u>Sträckan B-C.</u>									
8+71-9+91	120	10" cementrör	m.	120	2.00	240	-				
9 ⁺⁹¹ -10 ⁺⁹⁴	103	9" "	m.	103	1.60	164	80				
10 ⁺⁹⁴ -11 ⁺⁹⁵	101	8" tegelrör	m.	101	1.42	143	42				
11 ⁺⁹⁵ -12 ⁺⁹⁴	99	5" "	m.	99	0.62	61	38	609	60		
8 ⁺⁷¹ -10 ⁺⁹⁴	223	Grävning, läggning och återfyllning	m.	223	0.60	133	80				
10 ⁺⁹⁴ -11 ⁺⁹⁵	101	D:o, d:o	m.	101	0.50	50	50				
11 ⁺⁹⁵ -12 ⁺⁹⁴	99	D:o, d:o	m.	99	0.35	34	65	218	95		
8+71 9+91, 10+94 11+95, 12+94		Kringmurning av rörutlopp Brunn, 0.6 m. diam.	st.	4	35:-			45	--	1013	55
		Tillägges c:a 10 %						140	--	106	45
								Summa		1120	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
30-33+51	351	<u>Sträckan B-D.</u>								
30-32+52	252	18" cementrör m.	252	5.10	1285	20				
32+52-33 ⁺⁵¹	99	15" " m.	99	3.80	376	20	1661	40.		
30-31+67	167	Grävning, läggning och återfyllning m.	167	0.85	141	95				
31 ⁺⁶⁷ -32 ⁺⁵²	85	D:o, d:o m.	85	2.00	170	--				
32 ⁺⁵² -33 ⁺⁵¹	99	D:o, d:o m.	99	0.80	79	20	391	15		
30 31+67 32+52, 33+51		Kringmurning av rörutlopp					45	--		
		Brunn, 0.6 m. diam. st.	3	35:-			105	--	2202	55
		Tillägges c:a 10 %							227	45
							Summa		2430	--
33 ⁺⁵¹ -37 ⁺²⁸	377	<u>Sträckan D-E.</u>								
33 ⁺⁵¹ -34 ⁺⁴⁷	96	15" cementrör m.	96	3.80	364	80				
34 ⁺⁴⁷ -35 ⁺⁵³	106	12" " m.	106	2.75	291	50				
35 ⁺⁵³ -37 ⁺²⁸	175	9" " m.	175	1.60	280	--	936	30		
33 ⁺⁵¹ -34 ⁺⁴⁷	96	Grävning, läggning och återfyllning m.	96	0.80	76	80				
34 ⁺⁴⁷ -35 ⁺⁵³	106	D:o, d:o m.	106	0.60	63	60				
35 ⁺⁵³ -37 ⁺²⁸	167	D:o, d:o m.	167	0.50	83	50				
37+20-28 37+28 34+47, 35+53	8	D:o, d:o m.	8	1.50	12	--	235	90		
		Brunn, 0.6 m. diam. st.	3	35:-			105	--	1277	20
		Tillägges c:a 10 %							132	80
							Summa		1410	--
40-42+17	217	<u>Sträckan D-F.</u>								
		8" tegelrör m.	217	1.42			308	14		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	217	0.50			108	50		
41+8, 42+17		Brunn, 0.6 m. diam. st.	2	35:-			70	--	486	64
		Tillägges c:a 10 %							43	36
							Summa		530	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
	940	Sträckan A-B.							3290	--
	423	" B-C.							1120	--
	351	" B-D.							2430	--
	377	" D-E.							1410	--
	217	" D-F.							530	--
	<u>2308</u>						<u>Summa</u>		<u>8780</u>	<u>--</u>
		<u>Södra samfälligheten.</u>								
17 ⁺²⁰ -22 ⁺⁹⁵	575	<u>Sträckan G-H-I.</u>								
		Schaktning av lera m ³	800	0.55	440	-				
		lera med sten och rötter	100	0.80	80	-	520	--		
		Tillägges c:a 10 %					51	40	571	40
		Ersättning för markssom åtgår till dikets breddning							88	60
		Ersättning för intrång av jordupplag							190	--
							<u>Summa</u>		<u>850</u>	<u>--</u>
60-62+91	291	<u>Sträckan H-K-L.</u>								
60-60+69	69	12" cementrör m.	69	2.75	189	75				
60 ⁺⁶⁹ -62 ⁺⁹¹	222	8" tegelrör m.	222	1.42	315	24	504	99		
60-60+69	69	Grävning, läggning och återfyllning m.	69	0.35	24	15				
60 ⁺⁶⁹ -62 ⁺²	133	D:o, d:o m.	133	0.25	33	25				
62 ⁺² -62 ⁺⁹¹	89	D:o, d:o m.	89	0.55	48	95	106	35		
60+69, 62+2, 62+91	60	Brunn, 0.6 m. diam. st.	3	35:-			105	--		
		Kringmurning av rörutlopp					45	--	761	34
		Tillägges c:a 10 %							78	66
							<u>Summa</u>		<u>840</u>	<u>--</u>

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
70-71+36	136	<u>Sträckan K-I.</u>								
70-71+26	126	6" tegelrör m.	126	0.90			113	40		
71+26-36	10	6" cementrör med muff, skarvarna mellan rören tätas med tjärdrev och cementbruk	10	2.00			20	--		
70-71+36	136	Grävning, läggning och återfyllning	136	0.20			27	20		
71+36		Brunn, 0.6 m. diam. Tillägges c:a 10 %					35	--	195	60
									24	40
							<u>Summa</u>		220	--
		<u>Sammendrag.</u>								
	575	Sträckan G-H-I.							850	--
	291	" H-K-L.							840	--
	136	" K-I.							220	--
	<u>1002</u>						<u>Summa</u>		1910	--
		<u>Sammendrag för hela företaget.</u>								
	2308	Norra samfälligheten							8780	--
	<u>1002</u>	Södra samfälligheten							1910	--
	<u>3310</u>						<u>Totalsumma</u>		10690	--

Lunneberg den 27 mars 1936.

Ernst O. J. J. J.

[illegible]

Hemmanstal	Registrernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norra samfällighetens</u> <u>Järsnäs socken</u>				
1/2	1 ²⁵		Järsnäs Skattegårdens Walfrid Forchius		1-2		
5/64	1 ²²		Järsnäs Skattegårdens D:sma		4-6		
1/2	10 ²		Järsnäs Anders Bengts- gårdens eller Björn Håkans- gårdens, August Johansson		8-25		
3/8	1 ³		Lunnaby, F. R. Jönssons stubbs sök.		26-30 34-54 }		
3/8	1 ³		Lunnaby, F. R. Jönssons stubbs sök.		31-33 68-86 }		
1/6	1 ³²		" Edvin Sundberg sök.		87-121		
1/16	1 ³⁴		" Fru Anna Olsson sök.		123		
							Summa
			<u>Södra samfällighetens</u> <u>Järsnäs socken</u>				
3/8	1 ³		Lunnaby, F. R. Jönssons stubbs sök.		55-66		
7/8	3 ⁷		Forstorp Håkegårdens Edvin Andersson sök.		124a-125		
							Summa

Utlåtande vid syneförrättning enligt

vattenlagen för förbättrad utdikning av mar-

ker tillhörande Lunneberg m.fl. hemman i

Sävareds socken av Skaraborgs län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda två dikningssamfälligheter, är beläget cirka 2 km. nordost om Sävareds kyrka. Avloppsdikena leda till en bäck, som utmynnar i Väneren 4.5 km. öster om Lidans utlopp.

Företaget, som avser fördjupning och utvidgning samt nyanläggning av avloppsdiken genom och från vattenskadade marker i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i vattenlagen att anse såsom dikning.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintligen fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D-E, D-F, G-H-I. H-K-L och K-I.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på K.B:s i Skaraborgs län förordnande den 30 november 1935 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skalan 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, be-

Nedskrivningsområde
141/142

lågen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tjäckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5 : 1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med enkla röda linjer, brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har delvis direkt inmätts och delvis uttagits å generalstabens karta. Storleken har angivits å profilritningarna. De täckta ledningarna hava med undantag av H-K-L och K-I ansetts böra dimensioneras för en avrinning av 2 liter per sekund och hektar för de mindre dimensionerna till och med 12". De större rören och de öppna dikena hava dimensionerats för en avrinning av 1.5 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av en vägövergång och en ägobro på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.

6. Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall

55

ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark som åtgår till avloppens breddning samt för det intrång som förorsakas på grund av jordupplag. För mark som åtgår till avloppens breddning skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick. Denna ersättning beräknas motsvara 20 öre pr m³ uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättade jordersättningslängder finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 309.60 kronor och för intrång av jordupplag till 822.-- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 10690:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter 1 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verk-

ställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av "Södra samfälligheten" i olika avdelningar förefinnes ej. Synemännen hava undersökt huruvida "Norra dikningsamfälligheten" skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
Hela samfälligheten	11071.40	8780:--	0.793
A-B-C	5979.20	4410:--	0.738
B-D-E och D-F	5092.20	4370:--	0.858

Av denna utredning framgår, att samfälligheten skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka
avd. I omfattar sträckan A-B-C och
avd. II omfattar sträckorna B-D-E och D-F.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med samfälligheten

förenade kostnader med undantag av vattendomstolsavgiften.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad som enligt kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med nitton /19/ kronor 73 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1.50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall benämnas "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936",

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsam^m och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fast-

ställas för varje samfällighet.

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter

och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nö-

diga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola

anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av

fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsätt-

ning att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid

visat sig, att de motsvara gällande normers fordringar beträffan-

de täthet och hållfasthet. Koppling direkt till rörsträng förbjü-

des, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skrift-

liga tillstånd,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga slutförstärkningar eller förstärknings-

åtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat (före 1938 års utgång. Beträffande

förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkåras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsammast botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud

försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna uti 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lunneberg den 27 mars 1936

Emil O. Johansson
Statens e. lantbruksingenjör.

Aron Bergman

Aron Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Lunnebergs Läkning-förslag*
 år *1936*
 i *Sävars* socken och *Skaraborgs län*. län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den *27 juni 1930*.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	2.5	1,50	3	75		
		krokinje "	3.5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 39 ar st.	119	0.24	28	56		
		har 46.49 ar st.	46.49	0.78	36	26		
		äng och odlingsmark, medelareal 37 ar st.	3	0.18	-	54		
		har 1.10 ar st.	1.10	0.58	-	63		
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar st.	4	0.05	-	20		
		har 0.53 ar st.	0.53	0.78	-	41		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10~~ ¹⁵ ~~15~~ m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.	0.3	3.00	-	90		
		krokinje "	0.15	5.00	-	75		
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad st.					86	50
		Överföres					94	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				94 =
1935 2-8/11	1936 13/11	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har har	47,59	0,50	23 79	
		avvägda punkter st.	245	0,03	7 35	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,7	2,00	5 40	
		i annan mark "		5,00		72 54
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar, st.	126	0,05	6 30	
		har	48,12	0,10	4 81	11 11
		st.	126	0,04		5 04
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
1936 3/11		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	2,31	1,50	3 46	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	244	0,06	14 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	122	0,12	14 64	40 74
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0,25	3,00	75	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	3,13	3,50	10 95	11 70
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	4	0,12	- 48	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	39	0,25	9 75	
		"				
		"				10 23
		"	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
1935 8/11		dagar 1/2 i terrängen, 1/4 inomhus	3/4	12,00		9 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1,575	3,50	5 30	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	1,02	10,00	10 20	21 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	83	0,03	2 49	3 49
		Överföres				282 35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				282 35
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.25	2,50	— 62	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionssarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3.05	4,00	12 20	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionssarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 69	23 51
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 —	8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	245	0,01		2 45
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	25	0,25	6 25	7 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	— 20	4 60
1936	31/1	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
	27/3	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/3	12,00		16 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. ord. bildw. dagar	1/2	12,00		6 —
1935	9/12	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2/3	12,00		8 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning 2 typer "	1/2	12,00	6 —	
		slanficka "		12,00		
						9 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				391 66
		Summa kronor				
		1 a) 1:sta regalarcket blad			7 —	
		övriga regalarblad st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 38 ar ägofigurer st.	126	0.07	8 82	
		har har	48.12	0.14	6 73	
		Överföres			22 55	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 55	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 88	
		3) insättning av höjdlägestal st.	245	0,02	4 90	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	83	0,05	4 15	37 23
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall	0.077	3.00	- 23	
		nytt avlopp eller vall	0.256	5.00	1 28	
		ändring av befintligt avlopp	3.054	6.00	18 32	
					10 23	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 -	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	38 06
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	3/4	12,00		9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				105 19
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			11 90	
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 -	17 90
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				39 20
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				103 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				391 66
		Lösen för kopior och avskrifter				105 19
		Övriga förrättningskostnader				103 10
		Summa kronor				599 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinnelfjärdings häradsrätt.

Lanneberg den 27 mars 1936

Ernst Öfverberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras :

den 19