



Akt nr:

R-E1a-2184

AU\$R-E1a-2184

Nederbördsområde n:o 141/142.

Fm 5585
Inkom den
31. JAN. 1938

till

Västerbygdens vattendomstol.

R

5*2184

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

ORIGINALHANDLINGAR

angående

"Ölanda torrlägningsföretag av år 1936"

i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar;

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtioåtta /58/ skriv-
na och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 5 blad.

31. JAN. 1938

Västerbyråns vattenområde

R

5*2184

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Ölanda torrlägningsföretag av år 1936

i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

1.
Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark tillhörande
Ölanda egendom m.fl. hemman i Istrums,
Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av
Skaraborgs län.

Den 2 november 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom
gjord ansökning /Bil. B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit
förordnad /Bil. A./ att handlägga denna syneförrättning, hade genom-
i Ledsjö och Skånings-Åsaka församlingars kyrkor uppläst och i orts-
tidning införd kungörelse /Bil. C¹-C³./ sammanträde med intressenter-
na utsatts att hållas förestående dag klockan 9 hos godsägare Gustaf
Nordström, Ölanda egendom, varjämte särskilda underrättelser om sam-
manträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning
/Bil. D./.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädes-
kommit skiftesgodemännen

J.W. Gustafsson, Stora Lund, Lundsbrunn..... och

John Adolfsson, Skogen, Istrum, Eggby..... ,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Gustaf Nordström, Ölanda egendom, Istrum,

Torsten Karlsson, Hökaskog, Lundsbrunn,

Birger Johansson, Lilla Erikstorp, Lundsbrunn,

såsom övriga sakägare:

Domänintendent Bertil Ekberg för Munstorp 2⁵,

Sven Andersson, Eggby, v. ordf. i Valle härads vägstyrelse,

Axel Brand för Adolf Brand, Lillegårdsmarken, enl. fullm. bil. F.

Vilhelm Gustafsson, Kyrkebo.

Otto Karlsson, Hökabergr,

Niklas Johansson, St. Erikstorp,

Aug. Andersson, Kvarnen, Skånings-Åsaka

Alfred Nord, Lilläng,

"

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Birger Johansson, Erikstorp, och Torsten Karlsson, Hökaskog, hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift.

/Bilaga E./.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker, där så beräknades bli ekonomiskt fördelaktigt, kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5.

Beträffande landsvägsbron vid 23+91 - 23+97 upplystes, att den ombyggdes i början på 1900-talet i samband med ett tidigare dikningsföretag.

§ 6.

Beträffande övriga av företaget berörda broar och trummor gjordes följande yrkanden:

Gustaf Nordström yrkade på trummor av cementrör vid 29+37 och 31+84.

Birger Johansson yrkade på trumma av cementrör vid 15+13.

§ 7.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning för intrång av jordupplag skulle utgå, samt för att ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för breddning av avloppet 10+85 - 41+9 skulle utgå.

§ 8.

Axel Brand förmenade att Lillegårdsmarken l¹ icke skulle ha någon båtnad av företaget och yrkade, att företaget skulle svara för utplaneringen av jordbankarna på fastigheten.

§ 9.


Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 33 dagsverken, av vilka 22 dagsverken gäldats med 4:- kr. och 11 dagsverken med 3:- kr., alltså sammanlagt 121:- kronor.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å Ölanda egendom måndagen den 16 november klockan 1.30.

§ 11.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör


Biträdande gode män.

Den 16 november 1936 å Ölanda egendom.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Gustaf Nordström,

Axel Brand för Adolf Brand,

Vilhelm Gustafsson,

Sven Gustafsson,

Niklas Johansson,

Torsten Karlsson,

Birger Johansson,

Aug. Andersson,

Alfred Nord,

Arrendator G.R. Hjellström för Munstorp 2⁵, enl. fullm. /Bil. F²./

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 14.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes *Godringars, Gustaf Nordström, Olanda, egendoms, Eggby...*, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt *Björger Johansson, Lilla Bickstorp, Torsten Karlsson, Hökensås* och *Otto Karlsson, Hökensås och G.R. Hjellström*. Till suppleanter i styrelsen valdes *Ivar Gustafsson, Björger, Hökensås och Alfred Nord, Lillängen*.

§ 15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos *Hel. Brandt, Ågårdens, Kinnevald* och *Aug. Andersson, Kosenan, Hökensås*. Till revisors-suppleant valdes *Valter Johansson, Stora Bickstorp*.

§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av *Godringars, Gustaf Nordström, Olanda, egendoms, Eggby*.

§ 17.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna samt dessas fördelning.

§ 18.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Eus O. Jönsson
Statens e. lantbruksingenjör.

J. W. Gustafsson *John Nilsson*
Biträdande gode män.

7.
Isken

Bilaga A.

11

D. & V.D. n:r 58-15

1935



Förordnande.

Extra lantbruksingeniören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bialgda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1935.

Carl Hamnerfelt

Augustinsson

Iskrum
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 12-64.
1932.

206/932



58-15

Förordnande.

ff
Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 april 1932.

[Signature]

[Signature]

St. V. N. A. = 12-64.
1932.

11.



Bil. B.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad..... få..... härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ölanda
m.fl gårdar i Istrums socken

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Ölanda

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Ölanda Egendom
adress Titrum pr

Ölanda den 29/3 1932

G. W. Brastén

Ad. Titrum 12a

Not handtagges under bogsommar.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Lilla Erstorp

Storhemmarö Hökarby
Storhemmarö H. Erikstorp
Svenjongsgården Hökarby
Hvannen Åsaka
Lillång Åsaka

Ägarens namn:

Johansson

H. O. Karlsson
N. Johansson
O. W. Karlsson
August Anderson
Alfred Nord

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ölanda i Istrums socken samt Erikstorp, Hökaskog m.fl. i Ledsjö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken genom nämnda hemman ävensom genom Häcklingen eller Store Mossen, Sannebo, Sanna Tomten, Sanna Jonsgården, Kyrkebo och Lillegårdsmarken i Ledsjö socken samt av bäcken i sockengränsen mellan sistnämnda hemman i Ledsjö socken och avstyckningar från Munstorp i Skånings-Åsaka socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom, måndagen den 2 november 1936 klockan 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 10 oktober 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Ledsjö sockens kyrka den *18 oktober* 1936 betygas:

..... *Leop. Leijonh.*
 *P. Gustaf*

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 10 oktober 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm
 Statens e. lantbruksingenjör.

15.
K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ölanda i Istrums socken samt Erikstorp, Hökaskog m.fl. i Ledsjö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken genom nämnda hemman ävensom genom Häcklingen eller Store Mossen, Sannebo, Sanna Tomten, Sanna Jonsgården, Kyrkebo och Lillegårdsmarken i Ledsjö socken samt av bäcken i sockengränsen mellan sistnämnda hemman i Ledsjö socken och avstyckningar från Munstorp i Skånings-Åsaka socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom, måndagen den 2 november 1936 klockan 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 10 oktober 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilagor C²

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skånings-Åsaka sockens kyrka den^{18/10}..... 1936 betygas:

.....*H. Lindberg*.....
.....*p. L.*.....

Anhålles värdsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 10 oktober 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom, Istrum, måndagen den 2 november 1936 klockan 9 för torrläggning av mark tillhörande Ölanda egendom m.fl. i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avsänts den 10 oktober 1936 till:

Skiftesgodemannen J.V. Gustavsson, Stora Lund, Lundsbrunn,
Skiftesgodemannen G.A. Karlsson, Kålbogården, Lundsbrunn,
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,
den 13 oktober 1936 till:

Skiftesgodemannen John Adolfsson, Skogen, Istrum, Eggby,
den 16 oktober 1936 till:

Gustaf Nordström, Ölanda egendom, Istrum.

Adolf Brand, Lillegårdsmarken, Lundsbrunn,

Vilhelm Gustafsson, Kyrkebo, "

Otto Karlsson, Hökaberg, "

Erik Karlsson, ^{-bro} ~~Sannebo~~, "

Sven Gustafsson, Hökaskog, "

Niklas Johansson, St. Erikstorp, "

Torsten Karlsson, Hökaskog, "

Birger Johansson, Lilla Erikstorp, "

Aug. Andersson, Kvarnen, Skånings-Åsaka, Skara,


Alfred Nord, Lilläng, " "

Arrendator Gällström, Gammelskog, Skånings-Åsaka, Skara.

Ordföranden i Valle härads vägstyrelse Georg Eriksson, Hanaskede, Axvall.

Skara den 16 oktober 1936.

I tjänsten:


Statens e. lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade delägare i det frätaget, som anser
 uppgrävning av avloppsdiiken för förläggning av
 vattenbessvärade marker inom Ölanda m. fl. fastig-
 heten i Istums, Ledsjö och Skärings Asaka socknar
 av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med
 sökanden till förrättningen och yrka, att frätaget
 utsträcker så, att möjlighet till andemålsentlig
 förläggning beredes våra marker.

Ledsjö den 30 juni 1936.

Birger Johansson Ledsjö
 Torsten Karlsson Ledsjö

Förestående föreningsskrivelse har vid sammanträde under syneförrätt-
 ning denna dag upplästs och vidhölllo vederbörande sina namnunderskrifter.

Ölanda den 2 november 1936.

Erik Österberg

Tommy Nilsson J. W. Gustafsson

Bilaga F.¹Fullmakt

Jfr Axel Brand Sjården Hestad att min
 delar för och min rösträtt utöva vid det
 sammankommande som jag är kallad till i Ölanda
 Egendom måndagen den 2 Nov: 1936 kl 9 fm
 anseende försläggningföretag Ölanda -
 Hökaskog hållande jag för gilt trod hon
 gör och låter vid nämnda sammankommande

Hökaskog Ledsjö
 den 2 Nov 1936

Brättnas
 A. Olsson.
 Ofr, Andersson

Adolf Brand

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn G. R. Hjellström, Gammalskog, att vid
det sammanträde, som är utsatt att hållas å Ölanda egendom
måndagen den 16. dennes kl. 1,30 e.m. för handläggning
av syneförrättning berörande bl.a. avstyckningslotten
Munstorp 2⁵ i Skånings-Åsaka socken, bevaka kronans rätt
och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 11. november 1936.

P. Rindberg
Domänintendent.

Bevittnas:

E. Rindberg

J. H. Larsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
Arost.	2 ⁵		Munstorp (Gammalskog)	<u>Skövings - Åsaka socken</u> Kungl. Maj: och Kronan är: G. R. Hjellström åker, mylla på sand	1 5.90
				" "	2 5.80
				" "	3 5.90
				" "	4 5.30
				Summa	
Arost.	2 ⁴		Munstorp (Lillängen)	Alfred Nord väg,	5
				åker, mylla på sand	6 5.20
				" "	7 5.30
				" "	8 5.80
				" sandmylla på sand	9 5.65
				" "	10 5.25
				" "	11 5.35
				" "	12 5.10
				" "	13 5.50
				" "	14 5.30
				" "	15 4.95
				Summa	
Arost.	2 ³		Munstorp (Övarens)	Aug. Andersson åker, sandmylla på sand	16 5.15
				" "	17 5.05
				" "	18a
				" förb. gj Summa	18b 4.75

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
ans.	1'		<u>Ledsjö socken</u> Trillegårdsmarken	Adolf Brand äker, sandmylla på sand äker förb. ej Summa	19a 19b 4.9
1/16	1 ⁴		Kyrkebo	Vilhelm Gustafsson äker, sandmylla på sand Summa	20 5.05
1/16	2 ⁴		Sanna eller Sanna Fonten	Otto Karlsson äker, sandmylla på sand " " " " Summa	21 22 23 24 4.95
1/20	3 ⁵		Sanna eller Sanna Sven Jonsgården	Otto Karlsson äker, sandmylla på sand " " " " " " " hög. mark " väg Summa	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 5.65

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.20	0 36					0 11		580	208	80	600	216	—	20	7	20
	0 36					0 11			208	80		216	—		7	20
0.30	0 08							540	43	20	600	48	—	60	4	80
	0 08								43	20		48	—		4	80
0.35	0 27							520	140	40	600	162	—	80	21	60
0.50	0 59							460	271	40	600	354	—	140	82	60
0.55	0 10							440	44	—	600	60	—	160	16	00
0.55	0 12							440	52	80	600	72	—	160	19	20
	1 08								508	60		648	—		139	40
0.65	1 34							400	536	—	600	804	—	200	268	—
0.105						0 72										
0.12						0 16										
0.30	0 58							480	278	40	600	348	—	120	69	60
0.50	0 70							400	280	—	600	420	—	200	140	—
0.20	0 53							520	275	60	600	318	—	80	42	40
0.30	0 40							480	192	—	600	240	—	120	48	—
						0 02										
						0 08										
						0 03										
	3 55					1 01			1562	—		2130	—		568	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
aos.	1 ³		Storerosse eller Häcklingen	Birk Karlsson, högl. mark	35
				"	36
				"	37
				betesmark, sandmylla på sand	38 6.00
				" stemb., färb. ej.	39 5.90
				äker, sandmylla på sand	40 5.95
				" "	41 5.70
				" "	42 5.90
				" "	43 5.25
				Summa	
aos.	1 ³		D ²	Sven Gustafsson	
				äker, sandmylla på sand	44 5.25
				" "	45 5.75
				" "	46 5.65
				" "	47 5.85
				väg	48
				Summa	
				Niklas Johansson	
				väg	49
				"	50
				äker, sandmylla på sand	51 5.85
				" "	52 6.00
				" "	53 5.65
				" "	54 5.65
				Överföres	

Flyttas ned en rad

ao 1, en äng

D²
D⁵ ↓

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 13										
						0 08										
						0 110										
0.30		0 20						120	24	-	150	30	-	30	6	-
0.10						0 38										
0.30	1	56						480	748	80	600	936	-	120	187	20
0.45	0	81						420	340	20	600	486	-	180	145	80
0.10						27										
0.65	0	39						400	156	-	600	234	-	200	78	-
	2	76	0	20		0 96			1269	-		1686	-		417	-
0.70	0	65						380	247	-	600	390	-	220	143	-
0.30	0	73						540	394	20	600	438	-	60	43	80
0.55	0	85						380	323	-	600	510	-	220	187	-
0.45	0	78						420	327	60	600	468	-	180	140	40
						0 12										
	3	01				0 12			1.291	80		1.806	-		514	20
						0 14										
						0 04										
0.45	0	82						420	344	40	600	492	-	180	147	60
0.40	0	97						440	426	80	600	582	-	160	155	20
0.65	0	93						340	316	20	600	558	-	260	241	80
0.55	1	13						380	429	40	600	678	-	220	248	60
	3	85				0 18			1.516	80		2.310			793	20

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	3 85						0 18		1.516	80		2.310	-		793	20
0.80	1 30							340	442	-	600	780	-	260	338	-
0.80	1 07							340	363	80	600	642	-	260	278	20
0.95	1 36							280	380	80	600	816	-	320	435	20
	7 58						0 18		2.703	40		4.548	-		1844	60
							0 05									
							0 22									
1.00	0 31							260	80	60	650	201	50	390	120	90
0.65	0 42							410	172	20	650	273	-	240	100	80
1.00	0 51							260	132	60	650	331	50	390	198	90
0.50	0 49							480	235	20	650	318	50	170	83	30
0.85	0 71							330	234	30	650	461	50	320	227	20
0.40	0 64							520	332	80	650	416	-	130	83	20
0.70	0 36							390	140	40	650	234	-	260	93	60
0.60	0 51							430	219	30	650	331	50	220	112	20
0.85	0 93							330	306	90	650	604	50	320	297	60
0.55	0 97							330	320	10	650	630	50	320	310	40
0.95	2 40							240	576	-	650	1560	-	410	984	-
0.55	0 34							410	139	40	650	221	-	240	81	60
0.55	2 21							410	906	10	650	1436	50	240	530	40
	10 80						0 27		3.795	90		7.020	-		3.224	10
0.80	1 18							300	354	-	650	767	-	350	413	-
0.80	0 97							300	291	-	650	630	50	350	339	50
	2 15								645	-		1397	50		752	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Örefors åker, mylla på sand	75 6.00
				" "	76 6.60
				" "	77 6.60
				" "	78 6.35
				" "	79 5.80
				" "	80 6.50
				" "	81 6.20
				" "	82 5.95
				" "	83 5.80
				" "	84 6.30
				" , sandmylla på sand	85 5.80
				" "	86 5.85
				" , mylla på sand	87 6.10
				" "	88 6.10
				" "	89 6.15
				" "	90 5.70
				odlingsmark, " förb. ej	91 6.10
				vägr	92
				"	93
				högl. mark	94
				"	95
				"	96
				"	97
				"	98
				åker, mylla på sand	99 6.30
				" "	100 6.50
				" "	101 6.60
				Örefors	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2 15								645 -			1397 50			752 50	
0.85	2 57							280	719 60		650	1670 50		370	950 90	
0.25	1 64							540	885 60		650	1066 -		110	180 40	
0.20	0 80							560	448 -		650	520 -		90	72 -	
0.40	0 17							480	81 60		650	110 50		170	28 90	
1.00	0 33							220	72 60		650	214 50		430	141 90	
0.30	0 18							520	93 60		650	117 -		130	23 40	
0.45	0 27							460	124 20		650	175 50		190	51 30	
0.70	0 51							350	178 50		650	331 50		300	153 -	
0.70	0 51							350	178 50		650	331 50		300	153 -	
0.30	0 17							520	88 40		650	110 50		130	22 10	
0.70	0 27							360	97 20		600	162 -		240	64 80	
0.70	1 42							360	511 20		600	852 -		240	340 80	
0.50	0 40							480	192 -		650	260 -		170	68 -	
0.50	0 94							480	451 20		650	611 -		170	159 80	
0.25	0 70							590	413 -		650	455 -		60	42 -	
0.60	2 18							430	937 40		650	1417 -		220	479 60	
0.20						0 12										
						0 07										
						0 13										
						1 20										
						0 04										
						0 09										
						1 18										
						0 34										
0.80	0 90							350	315 -		650	585 -		300	270 -	
0.45	1 55							500	775 -		650	1007 50		150	232 50	
0.30	2 31							560	1293 60		650	1501 50		90	207 90	
	19 97					3 17			8.501 20			12.896 00			4.394 80	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Örefors betesmark, sandjord åker, mylla på sand " " Summa	102 6.90 103 6.55 104 6.25 105 6.35
1087 1/6000	21		Isstrums socken Ölands	Gustaf Nordström åker, mylla på sand " " lundsväg åker, mylla på sand " " " " " " betesmark, mylla på sand, stenb. " " " åker, mylla på sand " " " "	106 6.80 107 6.50 108 6.80 109 6.20 110 6.90 111 7.30 112 7.40 113 7.30 114 7.05 115 6.95 116 6.55 117 7.20 118 7.50 119 7.85 120 7.60 121 7.40 122 7.55 123 7.70 124 7.60
				Örefors	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19 97					3 17			8.501	20		12.896	00		4394	80
0.15		0 14						290	40	60	300	42	00	10	1	40
0.60	1 32							430	567	60	650	858	-	220	290	40
1.00	2 55							260	663	-	650	1.657	50	390	994	50
1.05	2 37							240	568	80	650	1.540	50	410	971	70
	26 21	0 14				3 17			10.341	20		16.994	-		6652	80
0.50	0 55							480	264	-	650	357	50	170	93	50
0.85	1 18							330	389	40	650	767	-	320	577	60
0.65	0 62							410	254	20	650	403	-	240	148	80
						0 08										
0.80	0 63							350	220	50	650	409	50	300	189	-
0.65	1 02							410	418	20	650	663	-	240	244	80
0.75	0 52							370	192	40	650	338	-	280	145	60
0.90	1 55							300	465	-	650	1007	50	350	542	50
1.15	1 32							190	250	80	650	858	-	460	607	20
1.05	1 95							240	468	-	650	1267	50	410	799	50
1.15	1 57							200	314	-	650	1020	50	450	706	50
0.50		0 47						110	51	70	150	70	50	40	18	80
0.45		0 34						120	40	80	150	51	-	30	10	20
0.30		0 37						130	48	10	150	55	50	20	7	40
0.60		0 44						100	44	-	150	66	-	50	22	-
0.90	0 97							300	291	-	650	630	50	350	339	50
0.90	1 03							300	309	-	650	669	50	350	360	50
0.85	1 00							330	330	-	650	650	-	320	320	-
1.10	1 01							220	222	20	650	656	50	430	434	30
	14 92	1 62				0 08			4573	30		9.941	-		5367	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Örefrät	
				åker, mylla på mark	125 7.40
				" "	126 7.90
				" "	127 7.50
				" "	128 7.70
				" "	129 7.55
				" "	130 8.20
				" "	131 8.20
				" "	132 7.75
				" "	133 7.40
				" "	134 7.75
				" "	135 7.80
				" "	136 7.80
				" "	137 8.00
				" "	138 8.00
				" "	139 8.80
				" "	140 8.90
				högl. mark	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				väg	145
				" "	146
				tomt, mylla på mark	147 9.30
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14 92	1 62				0 08			4 573 30			9 941 00			53 67 70	
1.05	0 75							240	180 -		650	487 50		410	307 50	
0.50	0 15							480	72 -		650	97 50		170	25 50	
0.80	1 46							350	511 -		650	949 -		300	438 -	
0.75	0 96							370	355 20		650	624 -		280	268 80	
0.95	1 71							280	478 80		650	1111 50		370	632 70	
0.35	0 74							540	399 60		650	481 -		110	81 40	
0.35	0 52							540	280 80		650	338 -		110	57 20	
0.85	1 58							330	521 40		650	1027 -		320	505 60	
1.10	1 52							220	334 40		650	988 -		430	653 60	
0.85	0 61							330	201 30		650	396 50		320	195 20	
0.85	0 56							330	184 80		650	364 -		320	179 20	
0.85	0 83							330	273 90		650	539 50		320	265 60	
0.85	0 83							330	273 90		650	539 50		320	265 60	
0.85	0 63							330	207 90		650	409 50		320	201 60	
0.60	0 82							430	352 60		650	533 -		220	180 40	
0.50	0 45							480	216 -		650	292 50		170	76 50	
						0 05										
						0 17										
						0 07										
						0 50										
						0 04										
						0 01										
0.55	0 08							460			650			190	15 20	
	29 12	1 62				0 92			9 416 90			19 119 -			97 02 10	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammanslag.</u>		
			<u>Skånings-Årsta socken</u>		
Aost.	2 ⁵		Munstorp (Gammalskog)	Kungl. Maj: t och Kromar arr.: G. R. Hjellström	
Aost.	2 ⁴		Munstorp (Lillängen)	Alfred Nord,	
Aost.	2 ³		Munstorp (Qvarnen)	Aug. Andersson	
			<u>Ledsjö socken</u>		
av.	1'		Lillegårdsmarken	Adolf Brand	
1/16	1 ⁴		Kylkebo	Vilhelm Gustafsson	
1/16	2 ⁴		Sanna eller Sanna		
			Fountain	Otto Karlsson	
1/20	3 ⁵		Sanna eller Sanna		
			Sven Jonsgården	Otto Karlsson	
av.	1 ³		Stor Mosse eller		
			Häcklingen	Erik Karlsson	
av.	1 ³		D ² , L ²	Sven Gustafsson	
en äng av	1'		D ² , L ²	Niklas Johansson	
en äng av	1'		D ² , L ²	Forster Karlsson	
1/4	2'		Erikstorp	Birger Johansson	
			<u>Träums socken</u>		
1087 / 6000	2'		Ölands	Gustaf Nordström	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14		16	
5 75									4626	40		3737	50		1.111	10
8 93							0 09		3229	40		5556	50		2.327	10
1 14							0 02		604	80		684	-		79	20
0 36							0 11		208	80		216	-		7	20
0 08									43	20		48	-		4	80
1 08									508	60		648	-		139	40
3 55							1 01		1562	-		2130	-		568	-
2 76	0 20						0 96		1269	-		1686	-		417	-
3 01							0 12		1291	80		1806	-		514	20
7 58							0 18		2703	40		4548	-		1844	60
10 80							0 27		3795	90		7020	-		3224	10
26 21	0 14						3 17		10341	20		16994	-		6652	80
29 12	1 62						0 92		9416	90		19119	-		9702	10
100 37	1 96						6 85		37601	40		64193	-		26.591	60
Ölands län 16 november 1936 Ernst Öfverholme Staten s. lantbruksskattmästare. Johan Ståhlsson B. i. länslän, gods m.m.																

Bilaga n.

Fastighet	Ägares namn	Läge AA/AA/	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	Ägofigur	4	5	6	7
J O R D E R S Ä T T N I N G A R .						
<u>Ersättningar för mark som åtgår till avloppens breddning.</u>						
<u>Sträckan b¹ - c.</u>						
Store Mosse eller Häcklingen av 1 ¹	Torsten Karlsson	65	70	5.2	3 64	
		66	40	3.9	1 56	5 20
Erikstorp 2 ¹	Birger Johansson	90	100	4.3	4 30	
		91	20	1.5	0 30	4 60
					Summa	9 80
<u>Sträckan c - d.</u>						
Erikstorp 2 ¹	Birger Johansson	86	140	3.6	5 04	
		88	150	4.8	7 20	
		99	230	3.5	8 05	
		100	240	5.0	12 --	
		101	220	5.6	12 32	
		102	150	2.9	4 35	
		103	140	4.3	6.02	54 98
					Summa	54 98
<u>Sträckan d - 23+96</u>						
Erikstorp 2 ¹	Birger Johansson	103	210	4.3	9 03	
		104	220	2.6	5.72	
		105	370	2.4	8 88	23 63
Ölanda 2 ¹	Gustaf Nordström	107	130	3.3	4 29	
		108	220	4.1	9 02	13 31
					Summa	36 94
<u>Sträckan 23+96 - e</u>						
Ölanda 2 ¹	Gustaf Nordström	110	230	3.5	8 05	
		111	260	4.1	10 66	
		112	90	3.7	3 33	
		113	210	3.0	6 30	
		114	250	1.9	4 75	
		115	230	2.4	5 52	
					Överföres	38 61

Fastighet	Ägares namn	Läge ~~1/1/1/1~~	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	Ägofigur ³	4	5	6	7
			Överfört		38 61	
		116	210	2.0	4.20	
		119	60	1.3	0 78	
		121	190	3.0	5 70	
		122	70	3.0	2 10	
		124	90	2.2	1 98	
		125	140	2.4	3 36	
		126	80	4.8	3.84	
		127	160	3.5	5 60	
		128	50	3.7	1 85	
		133	90	2.2	1 98	
		136	100	3.3	3 30	
		137	200	3.3	6 60	
		138	210	3.3	6 93	
		139	100	4.3	4 30	
		140	100	4.8	4 80	95 93
					<u>Summa</u>	<u>95 93</u>
<u>S A M M A N D R A G.</u>						
Sträcken b ¹ - c						9 80
" c - d						54 98
" d - 23+96						36 94
" 23+96 - e						95 93
					<u>Summa</u>	<u>197 65</u>
<u>Ersättningar för intrång av jordupplag.</u>			m ³ .			
<u>Sträcken a - b.</u>						
Munstorp 2 ³	Aug. Andersson	0-3	130	20	26 --	
Lillegårdsmarken 1 ¹	Adolf Brand	0-2433	100	"	20 --	
Kyrkebo 1 ⁴	Vilh. Gustafsson	2433-2451	10	"	2 --	
Sanna Tomten 2 ⁴	Otto Karlsson	2451-3	25	"	5 --	53 --
				Överföres		53 --

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Överfört		53 --
<u>Sträckan b - b¹.</u>						
Munstorp 2 ³	Aug. Andersson	3-4+52	125	20	25 --	
Munstorp 2 ⁴	Alfred Nord	4+52-10+5	710	"	142 --	
Munstorp 2 ⁵	Kronan	10+ 5-10+85	135	"	27 --	
Sanna Tomten 2 ⁴	Otto Karlsson	3-4+7	85	"	17 --	
Sanna Sven. Jonsg. 3 ⁵	Otto Karlsson	4+7-6+22	240	"	48 --	
Store Mosse eller						
Häcklingen 1 ³	Erik Karlsson	6+22-6+48	35	"	7 --	
D:o 1 ²	Sven Gustafsson	6+48-7+13	95	"	19 --	
D:o av 1 ¹	Niklas Johansson	7+13-8+72	215	"	43 --	
D:o av 1 ¹	Torsten Karlsson	8+72-10+85	300	"	60 --	388 --
<u>Sträckan b¹ - c.</u>						
Store Mosse eller						
Häcklingen av 1 ¹	Torsten Karlsson	10+85-13+33	252.5	"	50 50	
Erikstorp 2 ¹	Birger Johansson	D:o	252.5	"	50 50	101 --
<u>Sträckan c - d.</u>						
Erikstorp 2 ¹	Birger Johansson	13+33-19+67	2495	"		499 --
<u>Sträckan d - e.</u>						
Erikstorp 2 ¹	Birger Johansson	19+67-23+94	1390	"	278 --	
Ölanda 2 ¹	Gustaf Nordström	21+27-41+9	6010	"	1202 --	1480 --
<u>Sträckan d - g.</u>						
Erikstorp 2 ¹	Birger Johansson	70-71+108	345	"		69 --
					Summa	2590 --

Ölanda den 16 november 1936.

Statens e. lantbruksingenjör.

J. W. Gustafsson

Biträdande gode män.

John Höpfer

Kostnadsförslag.

Bil. I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-3	300	<u>Sträckan a-b</u>								
		Schaktning av:								
		sand	m ³	5	1.-	5 -				
		grus	"	75	1.65	123 75				
		grus och sten	"	185	2.00	370 -			498	75
		Tillägges c:a 10 %							48	25
		Ersättning för intrång av jordupplag enl. ersättnings- längd							53	-
							Summa		600	-
3-10+85	785	<u>Sträckan b-b¹</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord	m ³	230	0.60	138 -				
		sandbl. torvjord	"	225	0.65	146 25				
		dybl. sand	"	95	0.85	80 75				
		sand	"	235	1.00	235 -				
		grusbl. sand	"	610	1.35	823 50				
		grus	"	420	1.65	693 -				
		grus och sten	"	90	2.00	180 -				
		myrmalm	"	35	2.75	96 25			2392	75
		Tillägges c;a 10 %							239	25
		Ersättning för intrång av jordupplag enl. ersättnings- längd							388	-
							Summa		3020	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
10 ⁺⁸⁵ -13 ⁺³³	248	<u>Sträckan b-c</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord	m ³	75	0,40	30 -				
		grusbl. sand	"	320	0.90	288 -				
		grus och sten	"	110	1.50	165 -			483	-
		Tillägges c:a 10 %							46	20
		Ersättning för intrång av jordupplag							101	-
		Ersättning för mark som åtgår till diket's bredd- ning							9	80
							Summa		640	-
13 ⁺³³ -19 ⁺⁴⁷	634	<u>Sträckan c-d</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord	m ³	130	0.40	52 -				
		grus- och sandbl. mylla	"	890	0.50	445 -				
		sand	"	75	0.70	52 50				
		grusbl. sand	"	120	0.90	108 -				
		grus	"	265	1.10	291 50				
		grus och sten	"	480	1.50	720 -				
		hårt grus med myrmalm	"	535	1.50	802 50	2471	50		
15+13		Trumma av cementrör inre diam.=1.25 m., för utfartsväg, b= 4,0 m.					380 -		2851	50
		Tillägges c:a 10 %							284	52
		Ersättning för intrång av jordupplag							499	-
		Ersättning för mark som åtgår till diket's bredd- ning							54	98
							Summa		3690	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
19 ⁺⁶⁷ -23 ⁺⁹⁶	429	<u>Sträckan d-23+96</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord m ³	550	0.40	220	-				
		sandbl. torvjord "	160	0.45	72	-				
		mullbl. sand "	140	0.60	84	-				
		sand "	670	0.70	469	-				
		grus "	250	1.10	275	-				
		grus och sten "	250	1.50	375	-	1495	-		
23 ⁺⁹¹ -96		Trumma av cementrör								
		inre diam. = 1.25 m., för								
		landsväg; trumman bekostas								
		helt av vederbörande väg-								
		distrikt					-	-	1495	-
		Tillägges c:a 10 %							144	06
		Ersättning för intrång av								
		jordupplag							404	-
		Ersättning för mark som								
		åtgår till dikets bredd-								
		ning							36	94
							Summa		2080	-
23 ⁺⁹⁶ -41 ⁺⁹	1713	<u>Sträckan 23+96-e</u>								
23 ⁺⁹⁶ -33 ⁺⁶²	966	Schaktning av:								
		torvjord m ³	915	0.40	366	-				
		sandbl. torvjord "	625	0.45	281	25				
		dybl. sand "	260	0.60	156	-				
		sand "	390	0.70	273	-				
		grusbl. sand "	265	0.90	238	50				
		grus "	705	1.10	775	50	2090	25		
29+37		Trumma av cementrör	3160							
		d = 1.00 m. b = 3.6 m.					280	-		
					Överföres		2370	25		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2370	25		
31+84		Trumma av cementrör								
		d = 1.00 m. b = 3.6 m.					280	-		
33 ⁺⁶² -35 ⁺⁴²	180	Schaktning av:								
		torvjord m ³	370	0.40	148	-				
		grus och sten "	90	1.50	135	-	283	-		
33 ⁺⁶² -34 ⁺⁸	46	70 cm. cementrör m.	46	11.00	506	-				
34 ⁺⁸⁰ -35 ⁺⁹	29	70 cm. cementrör "	29	11.00	319	-	825	-		
33 ⁺⁶² -34 ⁺⁸		Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning, m.	46	2.25	103	50				
34 ⁺⁸⁰ -35 ⁺⁹⁰		D ₂ , d ₂ m.	29	2.25	65	25	168	75		
33+62, 34 ⁺⁸	}	Kringmurning av rör-								
34 ⁺⁸⁰ , 35 ⁺⁹		in- och utlopp st.	44	5:-			180	-		
35 ⁺⁴² -41 ⁺⁹	567	Schaktning av:								
		torvjord m ³	1290	0.40	516	-				
		sand "	250	0.70	175	-				
		grus "	220	1.10	242	-	933	-	5040	-
		Tillägges c:a 10 %							508	07
		Ersättning för intrång av jorduppleg							1076	-
		Ersättning för mark som åtgåt till dikets bredd- ning							95	93
							Summa		6720	-
60-64+32	432	Sträckan c-f /grunt öppet ytvattendike/ Rensning och justering av befintligt dike m.	432	0.50					216	-
		Tillägges c:a 10 %							24	-
							Summa		240	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
80-93+14	1314	Sträckan b-f-g /täck ledning/								
80-83+58	358	12 " cementrör m.	358	2.75	984	50				
83 ⁺⁵⁸ -88 ⁺⁴⁵	487	10 " "	487	2.20	1071	40				
88 ⁺⁴⁵ -90 ⁺³⁴	189	9 " "	189	1.75	330	75				
90 ⁺³⁴ -92 ⁺⁹⁰	256	8 " tegelrör	256	1.55	396	80				
92 ⁺⁹⁰ -93 ⁺¹⁴	24	6 " "	24	1.00	24	-	2807	45		
80-81	100	Grävning för täckt ledning, dikesjordens åter- fyllning m.	1100	0.70	70	-				
81-83+58	258	D ₂ , d ₂	258	1.75	451	50				
83 ⁺⁵⁸ -85 ⁺⁷⁰	212	D ₂ , d ₂	212	1.30	275	60				
85 ⁺⁷⁰ -90 ⁺³⁴	464	D ₂ , d ₂	464	0.85	394	40				
90 ⁺³⁴ -93 ⁺¹⁴	280	D ₂ , d ₂	280	0.80	224	-	1415	50		
81 ⁺³³ , 82 ⁺⁷⁸ 83 ⁺⁵⁸ , 84 ⁺²¹ 85+70		Brunn, typ A st.	5	30:-			150	-		
88 ⁺⁴⁵ , 90 ⁺¹⁰ 90 ⁺³⁴ , 91 ⁺¹⁸ 92 ⁺⁹⁰ , 93 ⁺¹⁴		Brunn, typ B st.	6	25:-			150	-		
80		Kringmurning av rör- utlopp st.	1	45:-			45	-	4567	95
		Tillägges c:a 10 %							452	05
							Summa		5020	-
50-57+87	787	Sträckan b-c /grunt öppet ytvattendike/ Rensning och justering av befintligt dike m.	787	0.25					196	75
		Tillägges c:a 10 %							13	25
							Summa		210	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
70-71+108	208	<u>Sträckan d-g /grunt öppet ytvattendike/</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord	100	0.40	40	-				
		sand	70	0.65	45	50				
		grus och sten	175	1.30	227	50			313	-
		Tillägges c:a 10 %							28	-
		Ersättning för intrång av jordupplag							69	-
							Summa		410	-
		<u>Sammandrag</u>								
	300	Sträckan a-b /öppen kanal/							600	-
	785	" b-b ¹ "							3020	-
	242	" b ¹ -c /öppet dike/							640	-
	634	" c-d "							3690	-
	429	" d-23+96 "							2080	-
	1713	" 23+96-e /delvis öppet, delvis täckt/							6720	-
	432	" e-f /grunt öppet ytvattendike/							240	-
	1314	" b-fg /täckt ledning/							5020	-
	787	" b-c /grunt öppet ytvattendike/							210	-
	208	" d-g "							410	-
	6848						Summa		22630	-

L ä g e	L ä n g d m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Specialkostnadsförslag för rörbroar.</u>										
<u>Rörens inre diam. = 1.00 m., vägbanans bredd = 3.6 m.</u>										
Cementrör inkl. frakt	m.		7	18:-					126	-
Skyddsmurar av betong 1:3:5	m ³			2.935:-					101	50
Stenskonig av botten och slänter	m ²		10	1.50					15	-
Schaktning utöver kanalsektionen, lägg- ning av rören, brons färdigställande									37	50
Summa									280	-
<u>Rörens inre diam. = 1.25 m., vägbanans bredd = 4.0 m.</u>										
Cementrör inkl. frakt	m.		8	24:-					192	-
Skyddsmurar av betong 1:3:5	m ³			3.535:-					122	-
Stenskonig av botten och slänter	m ²		10	1.50					15	-
Schaktning utöver kanalsektionen, lägg- ning av rören, brons färdigställande									50	50
Summa									380	-

Ulanda den 16 november 1936.

E. Ö. J. J. J.

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid arbetets utförande iakttagas:

- 3 att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,
- 4 att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mitt komma att sammanfalla,
att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- 1 att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- 9 att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- 7 att rörtrumma läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
att på de ställen, där täckt ledning lägges under öppet ytvattendike, cementrör med muff användes på en sträcka av 6 meter. Skarvarna mellan rören tätas här med tjärdrev längst in i muffen och därutånför cementbruk i blandning 1 cement : 2 sand,
- 6a att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att jordtäckta brunnars läge på något sätt markeras, exempelvis medelst ett rör i närmaste dikeskant.

Ölanda den 16 november 1936.

I tjänsten:


Statens e. lantbruksingenjör.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Skärings - Åsike socken</u>				
9) Årst.	2 ⁵	✓	Munstorp, (Gammalsky)				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			ans: G. R. Hjellström		1-4		
8) Årst.	2 ⁴	✓	Munstorp, (Hillängen)				
			Alfred Nord		6-15		
Årst.	2 ³		Munstorp, (Grannan)				
			Aug. Andersson		16-18a		
			<u>Ledsjö socken</u>				
ans.	1 ¹		Lillegårdsmarken				
			Adolf Brand		19a		
1/16	1 ⁴		Kjrhäls, Vilhelm Gustafsson		20		
2) 1/16	2 ⁴	✓	Lann eller Lann Torström				
			Otto Karlsson		21-24		
3) 1/20	3 ⁵	✓	Lann eller Lann Lenn Jousgårdens				
			Otto Karlsson		25		
					28-31		
7) ans.	1 ³	✓	Sten Moss eller Hårklängen				
			Erik Karlsson		43		
					38, 40, 41		
6) ans.	1 ²	✓	Sten Moss eller Hårklängen				
			Lenn Gustafsson		44-45		
					46-47		
4) en äng ar 1 ¹		✓	Sten Moss eller Hårklängen				
			Niklas Johansson		55-57		
					51-54		
5) en äng ar 1 ¹		✓	Sten Moss eller Hårklängen				
			Torsten Karlsson	ans.	60-65, 67-68		
					66		
					69-72		
							Ömfries

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	1	2	3			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor					Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			$\left. \begin{array}{l} b-f-g \\ b-c \\ c-f \\ d-g \end{array} \right\}$						
1111,10	620,99					620,99	2,744	29,56	
2327,10	1300,60					1300,60	5,747	61,92	
79,20	44,27					44,27	0,196	2,11	
7,20	4,03					4,03	0,018	- 19	
4,80	2,68					2,68	0,012	- 13	
139,40	77,90					77,90	0,344	3,71	
268,-	149,78					149,78	0,662	7,13	
300,-			284,73			284,73	1,258	13,55	27,39
						512,71	2,264		
78,-	43,59					43,59	0,193	2,08	
339,-			321,74			321,74	1,422	15,32	17,40
						365,33	1,615		
186,80	104,40					104,40	0,461	4,97	
327,40			310,73			310,73	1,373	14,79	19,76
						415,13	1,824		
1051,40	587,62					587,62	2,597	27,98	
793,20			752,82			752,82	3,327	35,84	63,82
						1340,44	5,924		
1224,10	684,14					684,14	3,023	32,57	
93,60		88,29				88,29	0,390	4,20	
1906,40			1809,35		2581,78	1809,35	7,995	86,14	126,91
10236,70	3620,-	88,29	3479,37			7187,66	31,762	342,19	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfälda	Ägoftigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Örnfält	
1/4	2'		Erikstorp, Birger Johansson	sök. 85-105			
					73-84		
			<u>Istrums socken</u>				
1) 1082 2000	2'		Ölander, Gustaf Nordström	sök. 106-147		Summa	

Översiktskarta.

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Ölanda m.fl. hemman i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 30 november 1935 hava erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågasvarande syneförrättningar, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 3 - 6 km. ostsydost om Ledsjö kyrka inom nederbördsområdet nr 141/142 mellan Sjöårsån och Lidan. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av vattendrag i gränsen mellan Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar samt uppgrävning av öppna avloppsdiken och läggning av täckta ledningar genom vattenskadade marker, är beträffande vattendraget att hänföra till "vattenavledning" och beträffande övriga avlopp till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Varken allmän eller enskild rätt torde genom vattenav-

ledningen komma att förnärmas.

I enlighet med sökandenas yrkanden ^{och} på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna a - b - b' - c - d - e, b - c, c - f, d - g och b - f - g.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för den täckta ledningen b - f - g har direkt inmätts, för övriga avlopp ha de uttagits å generalstabens karta.

Storleken utgör:

vid punkt 93+ 14	3.5 hektar	vid punkt 37	160 hektar
92+90	8 "	35+42	200 "
90+34	11 "	31+84	210 "
90+10	12.5 "	29+37	230 "
88+45	14 "	23+94	275 "
85+70	21 "	15+13	330 "
84+21	26 "	b	3900 "
83+58	28 "		
82+78	32 "		
81+33	38 "		

De öppna dikenas dimensioner ha bestämts med hänsyn till jord-
månens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning
av de marker som beröras av företaget, under antagande av en hög-
vattenavrinning av 1 liter per sekund och hektar för avloppet
a - b - b' och av 1,5 liter per sekund och hektar för avloppet
b' - c - d - e samt en medelvattenavrinning i båda fallen av 0.1
liter per sekund och hektar. Då den täckta ledningen anlägges i
kombination med öppna ytvattendiken, har den dimensionerats för
grundvattenavrinning^{ning} genom täckdikning, vilken antagits uppgå till
0.65 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Å sträckan d - e berör företaget allmän väg. Den därstädes
befintliga vägtrumman, som enligt uppgift skall vara byggd i bör-
jan av 1900- talet, ligger för högt för att tillåta lagenlig torr-
läggning av ovanför trumman belägen åker och äng. Jämligt före-
skriften i vattenlagens kap. 7 §8 åligger det vägens ägare att
ombesörja arbetet med och bekosta ny trumma. Trummans genomlopps-
öppning skall ifråga om rörledning vara 1.25 meter i diameter.

Trummans botten får ligga högst 4.69 meter över företagets jäm-

förelseplan.

Företaget medför i övrigt byggandet av tre rörtrummor i enlighet med upprättade ritningar och på de platser som angivits i förslaget.

6. Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare utefter sträckan b¹ - c - d - e för den mark som åtgår till avloppets breddning samt utefter sträckorna a - b - b¹ - c - d - e och d - g för det intrång som förorsakas på grund av jordupplag. För mark som åtgår till avloppens breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas, ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick. Denna ersättning beräknas motsvara 20 öre pr kubikmeter uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättade jordersättningslängder/Bil. H./finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 197965 och för intrång av jordupplag till 2590:- kronor. / Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för av-

71.
loppens färdigställande till 22630:- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp samt 10% tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnad* och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60§ vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22§ samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. G.) , i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar och hava därvid framkommit till det resultat som åskådliggöres i följande tabell:

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad.
Hela företaget	26591:60	22630:-	0,85
a-b-b'	6477:10	3620:-	0,56
b'-c-d-e	13919:10	13130:-	0,94
b-f-g, b-c, c-f och d-g	6195:40	5880:-	0,94

Av denna utredning framgår, att företaget skall indelas i tre förberedande avdelningar, av vilka avdelning 1 omfattar vattendraget a - b - b', avdelning 2 omfattar dikessträckan b' - c - d - e och avdelning 3 omfattar dikessträckorna b - f - g, b - c, c - f och d - g.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden (Bil. L) angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Nygt styrelse

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95§ vattenlagen, skall innan arbetet påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettionio (39) kronor 89 öre, motsvarande en krona och 50 öre för varje tusen kronor av företagets förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62§ vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja det-samma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar, att arbetet skall utlämnas på entrepenad åt en eller flera där-för lämpliga personer på de villkor, som befinnas för del-

ägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas, att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från avloppets

kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1,

varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom

upplagen skola anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör

av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förut-

sättning, att de underkastats sakkunnig kontroll och att det

därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltek-

niska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmel-

serna ifråga om hållfasthet och täthet,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongar-

beten,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, omedel-

bart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller

andra förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torr-
läggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas
genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna
hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året.
De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dess-
utom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islam-
ningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen
återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt
samma grunder, som gälla för avloppens ^{första} upptagande.

Grenledningarna få ej inkopplas i rörsträng utan endast
direkt i brunn.

underhållet av brobyggnader skall även i framtiden åvila
dem eller den, som har att svara för underhållet av de nu befint-
liga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller
stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker
likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den,
å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att ^{om} detta för-
summas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges
bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbets-
styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna
enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrel-
sens åligganden äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens

kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillhållande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhävda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde åger varje delågarer rstrått efter det andelstal, som år beståmmande fr hans skyldighet att taga del i kostnaderna fr fretaget, dock med de inskrånkningar ifråga om denna rtt, som nrmare finnas angivna uti ³⁾kap. 22 vattenlagen, ågande sålunda icke någon rtt att utva rstrått fr mer ån en femtedel av delågarernas sammanlagda, vid sammantrådet fretrådda andelstal.

13. Fretagets namn.

Fretagets namn skall vara "landa torrlågningsfretag av år 1936".

14. Besvårshånvisning.

Talan mot frråttningen och detta utlåtande må fras vid Våsterbygdens vattendomstol, adress Vånersborg, till vilken ^{besvåren} skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I

besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Be-
svären skola ingivas i tre exemplar.

Ölanda den 16 november 1936.

E. Österholm
Statens e. lantbruksingenjör.

J. W. Gustafsson *J. W. Gustafsson*
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Ölands trolingsningsföretag* år 1936 i *Istums, Ledsjö och Skändings-Åsaka* socken och *Skaraborgs* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	20	0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	9.9	3,00	29	70	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	1.1	6,00	6	60	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 90 ar	st.	113	0.36	40	68	
		har	har	101.52	0.54	54	82	
		äng och odlingsmark, medelareal 33 ar	st.	6	0.18	1	08	
		har	har	1.96	0.58	1	13	
		annan mark och impediment, medelareal 19 ar	st.	30	0.05	1	50	
		har	har	5.70	0.78	4	44	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta $\begin{matrix} \text{regalarket} \\ \text{bladet} \end{matrix}$				4	-	
		övriga $\begin{matrix} \text{regalark} \\ \text{blad} \end{matrix}$	st.					143 95
		Överföres						153 95

1	2	3	4	5	6	7
1936		Överfört				153 95
8-30/6		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	109.18	0.50	54 59	
		avvägda punkter	740	0.03	22 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	9.7	2,00	19 40	
		i annan mark		5,00		156 19
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 73 ar,	149	0.07	10 43	
			109.18	0.06	6 55	16 98
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	149	0,04		5 96
		Markvärdering:				
2/11		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	238	0,06	14 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	119	0,12	14 28	38 56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1.314	3. -	3 94	
		2) befintligt avlopp ell. vall	5.536	3.50	19 37	23 31
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0.12	- 12	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	25	0.22	5 50	
		vid höj. 1 m ²	80	0.28	22 40	
		" " 6 m ²	23	0.43	9 89	37 91
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	39	0,02	- 78	
		dagar		12,00		2 78
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	5.536	3,50	19 37	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	4.109	1,00	4 10	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 1 m. ² sektion på	3.024	0.50	1 51	
		6 " " "	1.085	3. -	3 25	
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1.109	10,00	11 09	45 32
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	171	0,03	5 13	6 13
		Överföres				496 09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				496 09
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.314	2,50	3 28	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	5.536	4,00	22 14	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.	3.024	0.50	1 50	
		nämligen 6 m ² sektion på "	1.085	3 —	3 25	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			22 63	52 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	2	5 —	10 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	2	3 —	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 —	19 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	740	0,01		7 40
		Översiktskarta, § 41				5 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	56	0,25	14 —	15 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	13	0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	7	0,20	1 40	7 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 avg. ardelningsbildningsdagar	1 1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 2 typer "	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	
		slamficka "		12,00		
						9 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				681 09
		1 a) 1:sta regalarket			10 50	
		övriga blad				
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 73 ar ägofigurer st.	149	0.10	14 90	
		har 109.18 0.08			8 73	
		Överföres			34 13	

1956
2/11, 16/11
9/11
20/10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			34 13	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 90	
		3) insättning av höjdlägestal st.	740	0,02	14 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	171	0,05	8 55	65 13
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	1314	5,00	6 57	
		ändring av befintligt avlopp	5536	6,00	33 21	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			37 91	
		3) broar och trummor, " " "			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12 -	99 69
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	3/4	12,00	9 -	9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	54	0,55		29 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
		Summa kronor				208 52
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 65	23 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			121 -	163 80
		Summa kronor				187 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				681 09
		Lösen för kopior och avskrifter				208 52
		Övriga förrättningskostnader				187 75
		Summa kronor				1077 36

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Valle, Kinne resp. Skänning* häradsrätt.

Ölands den 16 nov. 1936

681,09
208,52
23,95
913,56

Ernst Österberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

46.5 %

Kronor kvitteras :

den 19