



Akt nr:

R-E1a-2197

AU\$R-E1a-2197

F 5772

Inkom den

14. DEC. 1938

III

Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturbokstalska byrås arkiv

R 4*2197



Protokoll vid Öyne-
förrättning enligt
vattenlagen för
förläggning av
mark till örlande
örre slätt i Jämsås
socken, Skaraborgs
län.

Den 5 augusti 1926 i Öreslät.

Närvarande: Understechnad, statens
lantbruksingenjör och förrätt-
ningsman, samt gode män
Gustav Lundgren, Adlyörns gård,
samt Anders Anders, L:a Byggn,
ävensom följande sakägare:

Satan den Aug. Berg, äg. Öreslät 1^a 9-10
samt beviljade Öreslät (Välbygd lantbr.)
4^a 6^a
de övriga sakägare:

Claes Norrman äg. jätte bröders Skut och
Olof Norrman äg. 5/24 utl Öreslät
Skel. fullmakt bil. C^I

Uel Bengtsson äg. 5/16 utl Öreslät
Magnus Magnusson " jätte system Sjuna
Magnusson äg. 1/8 utl Öreslät and.
fullmakt bil. C^I

Öreslät i Jämsås pastorats vattfalls styrel-
se Magnus Roland

Öreslät i Jämsås Municipal stämman
Göran Andersson

Öreslät i Hallands häns vattfalls styrelse
Per Larsson

§ 1
Upplästes det för förrättningsman-
nen utfärdade förordnandet, som

hade lyckats enligt bet. 17.

§ 2

Något för enot synemånen kunde ej utläsas.

§ 3

Förelades den vid församlingens sammanträde upprättade karta över det vattenbetsvärade området samt profil över uolappen Kärjån.

§ 4

Förhållanden yttrade på ifråga varande uolapps fördjupning, så att såsom berörande mark må kunna försläggas till 1.2 meters djup, enligt upprättad täckningsplan.

§ 5

Bröderna Narsman samt systrarna Magnusson förenade sig med förhållanden och yttrade på föreningens utsträckning, så att jämval deras förhållanden berörande mark må kunna försläggas till 1.2 meters djup, bet. D.

§ 6

Det upplyste sig att av föreningens berörda kommun genom allmänna vägen Järpås - Höggerled varit byggda omkring år 1917. Vägstyrelsens ordförande yttrade att vägstyrelsen själv skulle på värbestyrelsens uppdrag av sådana genomföras, men det lagligen är

läse värdtygelsen att behöva samt
att förslaget närmare skulle ombe-
stämma löpgrändens av övriga even-
tuala genomlopp.

§ 7

Boställsnämndens ordförande
föreläste, att rådet skulle för-
läsa för framdragnad av utöfning
förelägg på röd och blått mark
genom schlesiska kommunens
ledets mark. Han bekräftade dock
deltagningens skyldighet i kommunens
för ledet, där fullgjord avlopp
sedan förjordes.

§ 8

Ordföranden i Järfås kommunal-
stämman hade rådet att i övrigt
mot att förslaget för sitt änd-
mål befragade sig av för-
sittlig 18^e för ledning genom
kommunal samhällets nämnde.

§ 9

Sam rådet vidare fanns att till
protokollet utseckas förklarades för
sammanträdet upplöst med till-
kännagivande, att sedan nödig
för upplösning rekrutats och
för till tillfälliga upprättats,
när sammanträdet kommer att
hållas i samma ställe som dagen
onsdagen den 7 oktober 1936 kl. 13
och kommunen nya särskilda under-

frättelser närmare ett tillställas närvarande
sahägare.

ort och tid rum och
tjänster

Redskapen

Anders Andrei

Gustaf Lundgren

Den 7 oktober 1926 i Orre slätten

Närvarande: Förestående synemän och
följande sahägare:

Aug. Berg Orre slätt

Chas. Norman "

Magnus och Sijne Magnusson, Orre slätt
genom den pritt nämnde eul.
fullmakt bil. C^{II}

§ 10
Förelades det sedan fins kommun-
nämndens upprättade fjölager
med därtill hörande handlagar.

§ 11
Uppstärkes synemännens ut-
latande, som hade lydelse eul.
bilaga. H.

§ 12
Att motiga och förvara till
fjölager hörande handlingar och
sitningar och att påseman skatta
delägarna för val av skypelse
utgåva synemännen August

Beig, Östslätten, Jälpås.

§ 13
I fråga om prästmängskort-
nadsna hänvisades till den
nyssrättade arvodet således
vara ett exemplar och hän-
vades till alltförvararen.

§ 14
Som intet vidare fanns att
till protokollet anteckna, för-
klarades prästmängens avslutad
och sammankörningen upplöst.
Ort och tid som ovan

7 Hjärtsten:

Stenfallin

Biträdnare gode män:

Anders Andri Gustaf Lundgren

D. & V.D. n:r 18 - 26
1936



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Marjestad å landskansliet den 13 mars 1936.

Carl Mannerfelt

W. J. J. J. J.

4. 5 v. 4. N^o 18-26.
1936.



7

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad *få* härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *1/6 nett.*

Orrslätt i *Jörpås* socken
av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Jörpås 1/2 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Aequet Bay

adress

Orrslätt

pr

Jörpås

Telefon:

Bud Jörpås 4

Jörpås den

11/5

19*36*

[Signature]

Säteskning

Över underättelser angående sammanträde hos
 Aug. Berg, Orresläid, Jämsås, onsdagen den
5 augusti 1936 kl 13.00 för förläggning av mark
 tillhörande $\frac{1}{6}$ mtl. Orresläid i Jämsås socken
 av Skaraborgs län: vilka underättelser
 jämte bestämmelserna i 10 Kap 40 § val-
 förlagen, denna dag avsändes till:

- | 1. Aug. Berg | Orresläid | Jämsås |
|--|-----------|--------|
| 2. O. K. C. Norrman | — " — | — " — |
| 3. Axel Bengtsson | — " — | — " — |
| 4. Aug. Magnusson | — " — | — " — |
| 5. Magnus Magnusson | — " — | — " — |
| 6. Ordf. i Gostäls styrelse, Nämnd. W. Roland Björklund | — " — | — " — |
| 7. Ordf. i Municipalstämman, Toras Andersson | — " — | — " — |
| 8. Ordf. i Länslands rådgivare. Per Larsson, Stämman Söner, <u>Örslösa</u> | | |

Skara den 27 juni 1936

J. Jämsås

[Signature]

F U L L M A K T

för *Clas Norman* eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande *Örreslätten* m. fl. hemman i *Jägsås*
socken och *Skarboys* län föra *Ör* talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till *Ör* andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Jägsås den 7. 10. 1936

Hell Norman *And. Norman*

Bevittnas:

Zoar Anderson

H. Anderson

F U L L M A K T

för Magnus Magnusson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Orreslåt m. fl. hemman i Järpås
socken och Skaraborgs län föra sin talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till sin andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Orreslåt den 5 aug. 1936

Ligne Magnusson

Bevittnas:

Evert Eksköld

Johs. Carlsson

Marktecknad jorden var härmed med
 förhanden till den synesförståttning,
 som avser bortläggning av mark,
 tillhörande Öreslätt; därpå också
 och yrka vi på prästens ut-
 ställning, så att jorden vår
 döda försänd mark må kunna
 bortläggas till 1. 2 meters djup.

Öreslätt den 5 aug. 1956.

Elias Vroman

Kjellens Magnusson

Bröttycker: Stenfallin

Anders Andén Gustaf Lundgren

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
																Bil. E			
Beskrivning- och värderingstaup.																			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Järsås socken.</u>		
1/8	17		Örreslätten	Signe o. Magnus Magnusson åker, mylla på sandbl. lera " " " " " " S:a	1 2
1/32	115		"	Accl Bengtsson åker, mylla på sandbl. lera " " " S:a	3 4
5/24	12		"	Bröd. Norrman åker, mylla på sandbl. lera " " " " " " " " " " " " " " " " " " S:a	5 6 7 8 9 10 11
1/8 + 1/24	19-10		"	Aug. Berg åker, mylla på sandbl. lera " " " " " " " " " överföres	12 13 14 15

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.60	0 78							520	105	60	900	702	-	380	296	40
0.80	0 84							640	537	60	"	756	-	260	218	40
	1 62								943	20		1458	-		514	80
0.50	0 67							460	308	20	900	603	-	440	294	80
0.50	0 70							"	322	-	"	630	-	"	308	-
	1 37								630	20		1233	-		602	80
0.50	0 90							460	414	-	900	810	-	440	396	-
0.50	0 91							"	418	60	"	819	-	"	400	40
0.70	0 40							480	192	-	"	360	-	420	168	-
0.70	0 43							"	206	40	"	387	-	"	180	60
0.50	0 28							360	160	80	"	252	-	540	151	20
0.50	0 58							"	208	80	"	522	-	"	313	20
0.70						0 05		-			-		-	-		
	3 50					0 05			1540	60		3150	-		1609	40
1.00	0 57							660	376	20	900	513	-	240	136	80
1.00	0 67							"	442	20	"	603	-	"	160	80
0.80	0 25							480	120	-	800	200	-	320	80	-
0.90	0 28							530	148	40	900	252	-	370	163	60
	1 77								1086	80		1568	-		481	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på sandbl. lera	16
				" - -	17
				" - -	18
				" - -	19
				" - -	20
				" - -	21
				" - -	22
				" - -	23
				" - -	24
				" - -	25
				" - -	26
				" - -	27
				" - -	28
				" - -	29
				" - -	30
				S:a	
1/16	1/17		Orreslätten	Signe o. Magnus Magnusson	
				åker, mylla på sandbl. lera	31
				" - -	32
				S:a	
1/2	1'		Ledet	Järpås pastorat av Axel Sandbergs stb.	
				åker, mylla på sandbl. lera	33
				" - -	34
				S:a	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag</u>		
			<u>Samfälligheter F-H</u>		
1/8	17		Örrestätten	Signe o. Magnus Magnusson	1-2
1/32	115		"	And. Bengtsson	3-4
5/24	12		"	Bröd. Norrman	5-6
				Summa	
			<u>Samfälligheter A-E</u>		
5/24	12		Örrestätten	Bröd. Norrman	7-11
1/8 + 1/24	19-10		"	And. Berg	12-20
				Summa	24-27
			<u>Samfälligheter A-A^I</u>		
1/8 + 1/24	19-10		Örrestätten	And. Berg	28-30
			<u>Samfälligheter I-L</u>		
1/8 + 1/24	19-10		Örrestätten	And. Berg	21-23
1/16	117		"	Signe o. Magnus Magnusson	31-32
1/2	11		Lidet	Jarvis pastorat o. t. Sandberg sth.	33-34
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 62									943	20		1458	-		514	80
1 37									630	20		1233	-		602	80
1 81									832	60		1629	-		796	40
4 80									2406	-		4320	-		1914	-
1 69						05			708	-		1521	-		813	-
6 11									3037	60		5424	-		2386	40
7 80						05			3745	60		6945	-		3199	40
3 16									2275	20		2844	-		568	80
2 19									1331	10		1971	-		639	90
~~28~~									~~121~~	~~80~~		~~140~~	-		~~18~~	~~20~~
						48			-	-		-	-		-	-
2 19									1331	10		1971	-		639	90
~~2 47~~						48			~~1402~~	~~90~~		~~2111~~	-		~~658~~	~~10~~

Beslåt den 7. okt. 1926

Anders Andri
Gustaf Lundgren

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möj-

ligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågång-

en och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens med-

givande må användas som upplagsplats som dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas,

så vida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg

nya märken blivit utsatta.

Opreslathen den 7 okt. 1936.
G. H. S. S. S.

Kostnadsförslag.

21
Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Samfälligheten A-A^I</u>										
<u>Rördiket A-A^I</u>										
0-1+2	102	6" tegelrör med frakt m'	102	1.00	102	-				
		gräv-: lägg-: o. återfyllning	102	0.40	40	80				
		betet för genomgräv- av vägback			25	-				
1+2		Brunn typ A, d = 0.6 m. st.	1	35:-	35	-	202	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					17	20	220	00
					<u>Summa</u>				220	00
<u>Samfälligheten A-E.</u>										
<u>Rördiket A-B-C-D-E.</u>										
20-21+80	180	10" cementrör med frakt m'	180	2.15	387	-				
		gräv-: lägg-: o. återfyllning	180	0.50	90	-				
20+19		Brunn typ A, d = 0.9 m. st.	1	45:-	45	-				
21+80-24+23	243	9" cementrör med frakt m'	243	1.90	461	70				
		gräv-: lägg-: o. återfyllning	243	0.50	121	50				
24+23-25+43	120	8" tegelrör med frakt "	120	1.60	192	-				
		gräv-: lägg-: o. återfyllning	120	0.50	60	-				
25+43-26+59	116	4" tegelrör med frakt "	116	0.55	63	80				
		gräv-: lägg-: o. återfyllning "	116	0.20	23	20				
21+80, 23+15 24+23, 25+43 26+59		Brunn typ A, d = 0.6 m. st.	5	35:-	175	-				
22+60 20+5, 21+72 24+20, 25+40		Brunn typ B, d = 0.6 m. st.	1	25:-	25	-				
		betet för genomgrävning av väg			25	-	1667	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					160	80	1830	00
<u>Rördiket B-B^I</u>										
70-70+21	21	5" tegelrör med frakt m'	21	0.70	14	70				
		gräv-: lägg-: o. återfyllning	21	0.35	7	35				
70+21-71+79	158	4" tegelrör med frakt "	158	0.55	86	90				
		gräv-: lägg-: o. återfyllning	158	0.30	47	40				
					överskrif				1830	-


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		översikt			156	35			1830	-
71+79		Brunn typ A, d = 0.6 m. st.	1	35:-	35	-	191	35		
		Arbetsledning o. oförutsett					18	65	210	-
Röridiket C-C ^I .										
10-10+29	29	6" tegelrör med frakt m'	29	1.00	29	-				
		gravn.-läggn.-o. återfyllning	29	0.40	11	60				
10+29		Stensil st.	1	10:-	10	-	50	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					9	40	60	-
Röridiket D-D ^I .										
30-30+45	45	8" tegelrör med frakt m'	45	1.60	72	-				
		gravn.-läggn.-o. återfyllning	45	0.30	13	50				
30+45		Stensil st.	1	10:-	10	-	95	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					14	50	110	-
					Summa				2210	-
Samfälligheten F-H.										
Röridiket F-G och rör- och flödesdiket G-H.										
40-44+87	487	6" tegelrör med frakt m'	487	1.00	487	-				
		gravn.-läggn.-o. återfyllning	487	0.35	170	45				
40, 40+80 41+30, 42+82 43+89		Brunn typ A, d = 0.6 m. st.	5	35:-	175	-				
44+87 41+33, 42+84 43+92		Rörgrävning av rörutlopp	1	30:-	30	-				
		Belägg för genomgrävning av väg			20	-				
43+89-43+95	6	(Bräddavlopp) 6" cementrör med frakt m'	6	1.10	6	60				
		gravn.-läggn.-o. återfyllning	6	0.20	1	20				
		Stensättning omkring röret vid utloppet								
43+95-44+87	92	Lera m ³	27	1.00	27	00	922	25		
		~~Jordsättning~~								
		~~I. för avloppets breddning~~								
		~~II. för jordslag~~								
		Arbetsledning o. oförutsett					3	69	922	35
					Summa				1020	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Samfälligheten I - L</u>										
<u>Rör- och flödesdiket I - K - L</u>										
51+94		Bunn typ A, d = 0,6 m. st.	1	35:-	35	-				
51+94-51+51	43	4" tegelrör med frakt m'	43	0.55	23	65				
		gravn.-läggn.-o. återfyllning	43	0.20	8	60				
		Ätla för genomgrävning av väg			5	-				
51+51-50	151	6" tegelrör med frakt m'	151	1.00	151	-				
		gravn.-läggn.-o. återfyllning	151	0.30	45	30				
50		Ringmurning av rörlöpp	1	30:-	30	-				
51+94-37+88	6	(Bräddavlopp) 6" cementrör med frakt m'	6	1.10	6	60				
		gravn.-läggn.-o. återfyllning	6	0.20	1	20				
		Stensättning omkring röret vid utloppet			5	-				
51+88-50	188	Lera m ³	26	~~1.50~~ ~~1.80~~	26	00	33	7	35	
		~~Indersättning:~~								
		~~I för utloppets bräddning~~								
		~~II för jordavlopp~~								
		Arbetsledning o. ofrutsatt								
									33	7
									32	65
									370	-
<u>Rördiket K - K^I</u>										
60-60+79	79	4" tegelrör med frakt m'	79	0.55	43	45				
		gravn.-läggn.-o. återfyllning	79	0.30	23	70				
		Ätla för genomgrävning av väg			5	-				
60+79		Bunn typ B, d = 0.6 m. st.	1	25:-	25	-	97	15		
							12	85	110	-
							Summa		480	-
Opreslätten den 7. okt. 1936										
J. H. Sallin										

Orrslätten den 7. okt. 1936

J. H. S. Fallin

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Orreslätten i Järpås socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av tre avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart väster om Järpås stationssamhälle inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E, F-G-H och I-K-L för de tre huvudavloppen samt A-A^I, B-B^I, C-C^I D-D^I och K-K^I för sidodiken härtill. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken

har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat. Vid dimensioneringen av rörledningarna G-H, I-K-L och K-K^I har dock hänsyn tagits till förefintligheten av öppna diken, vilka kunna framleda en del av vattenmängden vid svåra re flöden. Dessa öppna diken få sålunda icke igenläggas med mindre här föreslagna rördimensioner ökas till minst 6" för sträckan I-K, 8" för K-L, 8" för K-K^I och 8" för G-H.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppasträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbätt-

rade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende
 oberoende samfälligheter benämnda "A-A", "A-E", "F-H" och "I-L". Av
 det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras
 av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka
 fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av
 någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje
 samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars
 och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för
 varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där
 den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15
 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Merkostnader för ovensagda eventuella ökning av rördimensionerna
 för sträckorna I-K, K-L, A-K^I och G-H skola dock icke gäldas av före-
 taget utan av respektive ägare till den fastighet, på vilken sträckan
 i fråga är belägen.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma
 grunder, som för färdigställandet angivits.

Ledningarna A-A^I, C-C^I och D-D^I korsa allmän väg. I fråga om
 A-A^I skall genomloppet, som är helt nytt, bekostas och utföras av före-
 taget. I fråga om de båda övriga ledningarna, som skola ersätta före-
 fintliga för grunda genomlopp, skola de nya genomloppen utföras och be-
 kostas av Källands härads vägstyrelse, varvid arbetet bör så bedrivas,

att nya genomloppen äro färdiga enmånad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla Kommunaltekniska Föreningens standardfordringar beträffande hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppsår;

att rörbrött, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1941;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Orreslättnens dikningsföretag av år 1936".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Orreslätten den 7 oktober 1936.

I tjänsten:

A. Berntsson

Biträdande gode män:

Anders Andre'

Gustaf Lundgren

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Jämsås socken.</u>				
			<u>Samfälligheten A-A^I</u>				
1	1/8+1/24	19-10	✓	Oprestlätten Aug. Berg	sök. 28-30	2275.20	2844.-
			<u>Samfälligheten A-E.</u>				
2	5/24	12	✓	Oprestlätten Bror. Norrman	sök. 7-11	708.-	1521.-
1	1/8+1/24	19-10	✓	" Aug. Berg	sök. 12-20 24-27	3037.60	5424.-
				Summa		3745.60	6945.-
			<u>Samfälligheten F-H</u>				
3	1/8	17	✓	Oprestlätten Signe. Olga. Magnusson	sök. 1-2	943.20	1458.-
4	1/32	115	✓	" Karl Bengtsson	3-4	630.20	1233.-
2	5/24	12	✓	" Bror. Norrman	sök. 5-6	832.60	1629.-
				Summa		2406.-	4320.-
			<u>Samfälligheten I-L.</u>				
1	1/8+1/24	19-10	✓	Oprestlätten Aug. Berg	sök. 21-23	1331.10	1971.-
	1/16	117		" Signe. Olga. Magnusson	sök. 31-32	121.80	140.-
	1/16	117		Summa		1452.90	2111.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% bel för ge- nomsnittet kostn.
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
568.80						220.-	100.000	35.63	8.997	
813. -						561.58	25.411	50.92		
2386.40						1648.42	74.589	149.48		
3199.40						2210.-	100.000	200.40	50.607	
514.80						274.35	26.897	32.25		
602.80						321.24	31.494	37.76		
796.40						424.41	41.609	49.88		
1914. -						1020. -	100.000	119.89	30.275	
639.90						480.-	100.00	40.07	10.121	
~~16.00~~						~~466.72~~	~~97.234~~			
~~658.10~~						~~12.28~~	~~2.766~~			
						~~480.-~~	~~100.000~~		~~10.380~~	
Orreclätten den 7. okt. 1936.										
Gustaf Lundgren										
Anders Andén										

Orreclätten den 7. okt. 1936.

Anders Andén

Gustaf Lundgren

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Orreclätters dikevingsföretag

år 1936

i Järpås

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		" har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		" har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		" har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av Luddikns planer till koncept					40	94
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						
		övriga regalarck blad st.						
		Överföres					45	94

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				45 94
1936		Avvägning.				
juli	15	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1½	12,00	18 -	
		b) ytabvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		18 -
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 53 ar, st.	34	0,11	3 74	
		har	1823	0,12	2 19	5 93
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	34	0,04		1 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	08	1,50	1 20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	62	0,06	3 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	31	0,12	3 72	18 64
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	08	3,50	2 80	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1 -	4 -	4 -	6 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"	6	0,25	1 50	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	26	0,15	3 90	5 40
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1,2	6,00	7 20	
		2) " " över 20 " "	1 -	10,00	10 -	20 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			2 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.		0,03		
		Överföres				143 77

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				143 77
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1		4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 93	10 43
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00	6 -	
		slamficka "	1/4	12,00	3 -	15 -
		Summa kronor				220 10
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10 50	
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 53 ar ägofigurer st.	34	0 21	7 14	
		har 1823 0 11			2 01	
		Överföres			19 65	

aug. 5
okt. 7
sept. 28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 65	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 29	
		3) insättning av höjdlägestal st.	640	0,02	12 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	89	0,05	4 45	40 94
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.8	6.-	4 80	
		ändring av befintligt avlopp	1.-	7.-	7 -	
					5 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	23 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ <i>stauris</i> dagar	1 1/4	12,00		15 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	35	0,55		19 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				102 89
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 -	11 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			46 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			16 -	62 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				73 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				220 10
		Lösen för kopior och avskrifter				102 89
		Övriga förrättningskostnader				73 -
		Summa kronor				395 99

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Frälunds* häradsrätt.

Järpås

den 7. 10. 1926

Anders Andri

Stenfalla
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Anders Andri

Gustaf Lundgren

Kronor

kvitteras:

den

19

*Uppdelas på söls
hade männen betalas direkt*