



Akt nr:
R-E1a-2203

AU\$R-E1a-2203

22 FEB. 1939

Västerbyggs vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 5*2203

Handlingar angående

Oltorps dikningsföretag av år 1937

i Dimbo och Acklinga socknar av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

^S
Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid Syne -
 för att sätta i
 värdslagen i Skar-
 borgs län av mark,
 till höfande Olv-
 nuff. Nunnan
 i Dömba och Acker-
 borgs län.

Den 29 april 1957 i Olv-
 borgs län: Huvudskrif-
 stens lantbrukare och
 för att sätta i
 gode männen Erik Gustafsson
 Östergård, Östergård, och Bengt Carlsson
~~Stenbäck~~ Stenbäck, Östergård, som
 som följande sakägare.

~~Andersson~~ Sökanterna:

Andersson äg. Olv- och Dömba
 Huvudgård 12⁴

Andersson äg. $\frac{1}{2}$ del Olv- och Dömba
 Huvudgård.

De övriga sakägare:

Skarborgs län södra vägsstyrelse genom or-
 dningen Rikard Lund, ~~biträdd av~~
~~vägsstyrelsen Westgren och vägmästaren~~
 vägmästaren Gustaf Lilja och
 vägmästare Mattsson enligt
 protokolls utdrag. ^{biträdd} Dessutom hade
 Vägsstyrelsen Westgren kammit till-
 stades.

Hj. Skarborgs län vägsstyrelse genom
 vägmästare Karl Blomqvist cel.
 fullmakt bit. D^I a. b. c

Attiebolaget Västergötlands Förenade Hallen i Skarborg

ä $\frac{1}{2}$ mtl Ålörby Smedgård
 genom mynnan J. V. Johansson
 eul. fullmakt bil. D^{II} a, b, c.

F. Karlsson som utredare å krono-
 sändaren Adolfs Hol. och Lills-
 gård 3' och 6' och som om-
 bud för kronan eul. full-
 makt bil. D^{III}.

A. Karlsson äg. $\frac{3}{8}$ mtl Ålörby Ödeg. och
 $\frac{1}{200}$ " " Smedg.

C. A. Pettersson skick. äg. ~~1/2~~ $\frac{1}{2}$ mtl Ålörby Kuleg.
 och $\frac{2}{100}$ " " Smedg.

Genom delägare A. Thamppe och fullmakt
 (övriga delägare: Augusta Thamppe
 och Maria Pettersson) bil. D.

M. Johansson äg. $\frac{13}{19}$ mtl Adolfs Storg. och
 $\frac{37}{100}$ " Ålörby Smedg.

C. J. Gustafsson " $\frac{1}{2}$ " Dumbo Peltag.
 $\frac{1}{4}$ " " Övre Borga och

F. J. Andersson " $\frac{1}{4}$ " " Kulan
 $\frac{1}{2}$ " " Backg.
 $\frac{1}{4}$ " " Övre Borga och

Alfred Johansson " $\frac{1}{4}$ " " Kulan
 genom C. J. Andersson eul. fullmakt bil.
 Övre Borga

§ 1
 Opplystes de för närvarande manen
 utfärdade förordningarna som hade
 lydelse eul. bil. A^I och A^{II}.

§ 2
 Något för emot syftningen kunde
 ej utväreras.

Föreläses detta vid Sörförvaltningen
upprättade nivå kartan över det
bottenberrade området, samt pro-
jekt över uolappen därifrån.

§ 4
Söbändens till förvaltningen yrskade
att i pågåvarande uolopp skulle
utvidgas och fördjupas, så att
deras därav behöfande mark
må kunna bortläggas till 1.2
meters djup samt att kost-
naderna där för skulle för-
slas enligt vattenlagens be-
stämmelser.

§ 5
C. J. Gustafsson, C. A. Pettersson
Stebbins och V. J. Andersson förmedlade
sig med Söbändens och yrskade
på företags utsträckning, så att
jämväl deras därav behöfande
mark må kunna bortläggas till
1.2 meters djup, bil. C.

§ 6
I pågå den landningsbron vid
22 + 40 upplystes att den från grunden
anbyggd efter år 1909. Vattenbyggnads-
ordföranden kunde emellertid yrka sig om
den för hällanden utan förbehåll sig
sitt att till förvaltningsmannen in-
komma med skriftligt yrkande här-
utinnan. Han yrskade dessutom att
event. anbyggnad skulle utföras ge-

nuom vägstyrelsens egen försorg
 samt att vägstyrelsen skulle ha
 rätt att uppljupa det slutliga
 anläggningsarbetet, därest så be-
 finnes efter det med hänsyn
 till i fråga satt väganläggning,
 och i stället under mellantiden
 ordna provisoriskt genomlopp.

§ 7

I fråga om järnvägsbron vid
 18+30 upplystes, att marken ovan-
 för vid tidpunkten för brans
 byggande i avsevärd omfattning
 utgjordes av ängsmark samt
 något åker. Någon ritning över
 brons nuvarande beskaffenhet
 hade byggmästaren inte funnit.

§ 8

H. Johansson meddelade att
 han hade anordning för tvättning
 av kläder i bäcken bestående av
 en stige med bräder ~~från~~ över bäcken.
 Dessutom hade kreaturen möjlighet
 att dricka direkt ur bäcken. Skulle
 den möjligheten till tvätt och vatt-
 ning för svinn, yttrade Johansson
 600 kr. i ersättning.

§ 9

Johansson påpekade att samtliga
 markägare utmed uoloppet hade
 samma vattningsmöjlighet nu
 som H. Johansson. Om vattningstillfälle

skulle i ordning ställas för honom
om såhanda att samtliga för-
dömda utred utloppet borde för
sändas vaktningställe i ordning
ställt genom förhållande förord.

§ 10

F. Karlsson framställde att hans
myndighets mark hade fullt utlopp
till Ören, och på någon förbättring av
betydelse kunde tänkas upplämnas
för fastigheten genom det nu
i pågående förhållande.

§ 11

Den rätts vidare förus att
till protokollet utredas för-
klarade sammanutredt upplämnat
med tillkännagivande, att sedan
förslag till förordningen upprättat,
mycket sammanutredt kommer
att kallas i samma ställe
som dagens fredagen den 4 juni
1937 kl. 13 och samma inga
gästgärens i underretelsen nämnda
att till ställas sakägarna.

och och till den som
7 juni

E. Karlsson

Biträdande goda män:

Erik Gustafsson

Bernh. Carlsson

Den 4 juni 1937 i Olstorp.

Närvarande: ~~Antecknade~~ Förestående
syne män och följande sakägare:
Skaraborgs län fördragskyrrelse genom
ordföranden Richard Linder och
Vägnärarna S. Mattsson

Kjo. Skerfvingars järnvägsaktiebolag genom
trafikchefen Erik Stenlundman

Alfred Johansson, Kullarps

J. Andersson, Backgården

A. Andersson, Olstorp

H. Johansson, Åsen

C. A. Peterssons ställe, genom A. Hauge
sul. fullmakt bil. D^{IV}

H. Sörensen, Ålörstorp Mellangården

F. Karlsson, Achbergas Volgård

A. B. Västergötlands Förenade Träindustrier
genom inspektör J. V. Johansson
sul. fullmakt bil. D^{II} a, b, c.

C. J. Gustafsson, Pittagården.

§ 12

Förelades det sedan förre sammankom-
rådet upprättade förslaget till
de väbelskadade markernas bättre
anläggning med där till hörande Med-
lingar.

§ 13

Upplästes syne männen utlåtande, som
hade lyddes enligt bilaga I.

§ 14

Att mottaga och förvara till förelaget
Närande Medlingar och Sitningar och att
sammankalla delägarna för val av

styrelse, ut sågo synemännen A. Au-
derson, Oluf.

§ 15

I fråga om förätnings kostnaderna
hänvisades till den upprättade arodes-
räkningen varav ett exemplar över-
lämnades till aktförvararen.

§ 16

Såu intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
förätningen avslutad och sammans-
trädet upplöst.

Ort och tid som ovan

Y. Gärsten

J. R. Hallin

Biträdande gode män:

Bernh. Carlsson.

Erik Gustafsson.

Bilaga A⁸

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.
LANDSKANSLIET.

D. V.D. n:r 36 - 9
1935



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 juni 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

[Handwritten signature]

4. 5. 7. 2. 7-36-9.
0935



9

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Oltoys i Simbo socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Ekedalen / km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Arvid Kudeisson

adress Oltoys pr Ekedalen

Telefon: Ekedalen 14

Ekedalen den 13 juni 1935

Arvid Kudeisson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Piltagården
Storgården (södra)
Lusagården

Ägarens namn:

J. Gustafsson
Hans Jönsson
Vilhelms. Bror. Raskind. Polhagen

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

11

D. o. V.D. n:r 43 - 11.
1935.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 september 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]

S. o. V. A. N: 43-11.
1935



12

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad ~~får~~ härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Mellaugården i Acklunda socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Chedalen

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress Mellaugården, Acklunda pr Chedalen

Telefon: _____

Mellaugården den 14 sept. 1935
Karl Svensson.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Nalgården
Åskånga
Bredalen

Fritjof Karlsson

Nalgården
Björns Åskånga
Bredalen


Olrik Rongas

Bilaga BFörteckning

över under rättelser ang. sammanhållt hos A. Andersson, Olkops, Korslagen den 29 april 1937 kl. 10 för kontrollering av mark lietörande Olkops m. fl. bebyggelse i Dumbo och Aeklinga socknar av Skaraborgs län, vilka under rättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § wattenlagen denna dag avsåts till:


1. Alfred Johansson Kullarp, Dumbo Eckelsten
2. C. J. Gustafsson Riltag: u " Dumbobry
3. A. Andersson Olkops " Eckelsten
4. K. Johansson Åren. Aeklinga Eckelsten
5. A. Kanyse Volgårdsw " "
6. K. Svensson Aeklingårdsw " "
7. A. Karlsson Ödegårdsw " "
8. F. Karlsson Volgårdsw " "
9. Ljo Stenstoyes Järnväg Tidalsolen
10. AB. Värtergötlands Förenade Kalkindustrier Falköping
11. Ordf. i Dumbo vägdistrikt Richard Lind Hamrum Korberga
12. Kungl. Maj:ts Befallningshavande Karicstad

Skara den 17 april 1937.

I Härtus:


13. J. Andersson Bachgårdsw. Dumbo Dumbobry

Skara den 19 april 1937.

I Härtus:


Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Oltorp m. fl. i Acklinga och Dimbo socknar av Skaraborgs län, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Dimbo den 11 Nov. 1936.

C. J. Gustafsson
Marit Kampre

E. H. Nilsson

Förestående församling biträdes
på alla delar.
Oltorps den 29 april 1937

F. J. Andersson
gen. Einar Andersson

att C. J. Gustafsson och Marit Kampre
vid samfundande denna dag vid kallit
sina övriga gjorda yrkanden samt er-
klärt sina namnteckningar ävensom
att Einar Andersson för F. J. Anderssons
falsk biträdd denna församling, be-
stygades nämnd.
Oltorps den 29 april 1937

Erik Gustafsson

E. H. Nilsson
Bernh. Carlsson

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med vägstyrelsen inom Skaraborgs läns södra vägdistrikt i Tidaholm den 19 april 1937.

§.9.

Till att närvara vid sammanträde som hålles å Oltorp den 29 den-
nes rörande åsänkning som berör bron å vägen Ekedalen-Tidaholm, utsågos
undertecknad oedförande och ledamoten Gustaf Lilja samt vägmästare
Mattsson.

Tidaholm som ovan

Richard Linde
ordf.

Olof Kindlund
Gustaf Lilja


Gustaf Kjellberg
Ernst Svensson

Rätt utdraget betygas



Fr. Paluqvist

Fullmakt för Bannästaren Karl Blomqvist, att i mitt ställe, torsdagen
den 29 april, närvara vid syneförrättningen för torrläggning av mark till-
hörande Oltorp m.fl. hemman.

Tidaholm den 24/4 1937.



Bevittnas:

Fullmakt för Trafikchefen Erik Stenhammar i Tidaholm, att vid sammanträden för torrläggning av mark tillhörande Oltorp m.fl. hemman inom Dimbo och Acklinga socknar, med ägare till av förrättningen berörd mark, utöva vår talan.

Godkännande vå ombudets lagliga åtgärder.

Tidaholm den 24/4 1937.

Bevittnas:

Erik Stenhammar
Rugaburman

310-Stenstorps Järnvägsaktiebolag

h. Henry Tossy

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 15 mars 1897 beviljat registrering för Hjo - Stenstorps jernvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Hjo, enligt en den 27 augusti 1929 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bolagets verkställande direktör greve Gustaf Mauritz Posse i Vreten, och godsägaren Ernst August Lundell i Torestorp, båda i Edåsa socken av Skaraborgs län, grosshandlaren Helmer Sjöstedt i Hjo samt disponenten Valdemar Lindahl och direktören Matts Bengtzon, båda i Tidaholm, med trafikchefen Erik Stenhamar i Tidaholm och direktören Ruben Lundblad å Nyskogen, Daretorps socken av nämnda län, till suppleanter, och att firman tecknas av Sjöstedt, Posse och Lindahl var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 4 juni 1936.

Ex officio:

Sven Björkenstam.

Vidimeras:

Arne Carlsson

AKTIEBOLAGET
VÄSTERGÖTLANDS FÖRENADE KALKINDUSTRIER

TELEGRAMADRESS: KALKINDUSTRIEN

RIKSTELEFONER:
(LINJEVÄLJARE)
VERKST. DIREKTÖR 283
KAMRER" 11
DRIFTSINGENIÖR 355
KONTORET" 11

Ant. D^{II}a

20

F u l l m a k t

för inspektor J. V. Johansson, Ekedalen, att vid sammanträde torsdagen den 29 dennes vid Oltorp, där syneförrättning enligt vattenlagen kommer att handläggas beträffande mark tillhörande Oltorps m.fl. hemman, vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Falköping den 28 april 1937.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier

G. W. Myrberg

Bevittnas:

Torgvald Persson
Falköping

Ludvig Ekström
Falköping

AKTIEBOLAGFT
VÄSTERGÖTLANDS FÖRENADE KALKINDUSTRIER

Telegramadress: KALKINDUSTRIEN

RIKSTELEFONER:

(Linjeväxlare)

VERKST. DIREKTÖR 283

KAMRER "

KONTORET 355

POSTGIROKONTO 24242

Bil. D^{II} 6. 21

F u l l m a k t

för inspektör J. V. Johansson, Ekedalen, att vid sammanträde fredagen den 4 juni 1937 vid Oltorp, där syneförrättning enligt vattenlagen kommer att handläggas beträffande mark tillhörande Oltorps m.fl. hemman, vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Falköping den 28 maj 1937.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier

G. Nyman

Bevittnas:

K. Johansson

[Signature]

falsk

(1/2 stb. Ålvstorp smedsgården 75)

KUNGL.
PATENT- och REGISTRERINGSVERKET
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 november 1918 beviljat registrering för Aktiebolaget Västergötlands förenade kalkindustrier, att styrelsen, som har sitt säte i Falköping, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Gottfrid Wilhelm Nymberg å Tingshög, Friggåkers socken, och disponenten Gustaf Albert Brissman i Mullsjö, Nykyrka socken, båda av Skaraborgs län, samt advokaten Erik Douglas Halbert i Malmö, med direktören Johan Emil Thorselius i Falköping till suppleant, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig, det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm den 2 juni 1936.

Ex officio:

Sven Björkenstam

Kungl. Patent- och Registreringsverket
(stpl.)

Lösen kr. 1:50
Stämpel " 2:--
Kr. 3:50

Vidimeras:

Ingevaldsson *Andersson*
Falköping

Avskrift.

Ba. D^{III}
Översändes från domänintendenten
för kännedom.

D.1:405/1937.

23

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn F. Karlsson, Acklinga Nolgården, Ekedalen, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Oltorp m.fl. hemman inom Dimbo och Acklinga socknar, som är utsatt att hållas hos A. Andersson, Oltorp, torsdagen den 29. dennes kl. 10, bevaka kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 26. april 1937.


Bertil Ekberg
Domänintendent.

Bevittnas:

Carl Dahlberg

Joh. Larsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



F U L L M A K T

för A. Kampe eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Oltoys m. fl. hemman i Simbo och
Ackhåja sock nar och Skaraborgs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Nolgården den 29 april 1937

Maria Pettersen Auguste Kampe

Bevittnas:

Erik Erlich

Karl Svensson

F U L L M A K T

för Einar Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Olboys m. fl. hemman i Drumba och
Reddungs sock nan och Skarvings län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Bäckgården den 29 april 1937

E. Y. Andersson

Bevittnas:

E. Y. Andersson

Olle Andersson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Diabo socken.</u>		
1/2	16'		Nedre Bojane	Refert Johansson åker, mylla på lera	1
				" " "	2
				Summa	
1/2	14'		Övre Bojane	T. Kuterusson åker, mylla på lera	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				Summa	
1/2	14'		Övre Bojane	C. J. Gustafsson åker, mylla på lera	7
				" " "	7a
				" " "	8
				" " "	9
				" " "	9a
				" " "	10
				" " "	10a
				" " "	11
				odlingsmark, mossjord på sand o. lera	12
				åker, mylla på lera	13
				Summa	
1	1'		Ollarp	Arvid Andersson åker, mylla på lera	14
				" " "	15
				" " "	16
				" " "	17
				odlingsmark, mossjord på sand o. lera overfries	18

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1.05	1 18							610	719	80	~~660~~ 800	~~778~~ 944	80	50	~~59~~ 224	20
1.15	87							660	574	20	~~660~~ *	~~574~~ 696	20	140	~~121~~ 121	80
	2 05								1294	00		~~1353~~ 1640	-		~~59~~ 346	00
1.25	97							690	669	30	800	776	-	110	106	70
1.15	2 17							660	1432	20	"	1736	-	140	303	80
0.50	2 20							320	704	-	"	1760	-	480	1056	-
1.30	1 62							740	1198	80	"	1296	-	60	97	20
	6 96								4004	30		5568	-		1563	70
1.10	85							720	612	-	900	765	-	180	153	-
1.40	78							"	561	60	"	702	-	"	140	40
1.50	80							390	312	-	"	720	-	510	408	-
0.50	1 40							360	504	-	"	1260	-	540	756	-
1.20	1 51							780	1177	80	"	1359	-	120	181	20
0.90	1 16							600	696	-	"	1044	-	300	348	-
1.15	1 42							750	315	-	"	378	-	150	63	-
0.75	1 82							330	600	60	"	1638	-	570	1037	40
0.50			53					200	106	-	500	265	-	300	159	-
0.65	2 54							400	1016	-	800	2032	-	400	1016	-
	8 57		53						5901	-		10163	-		4262	-
0.60	5 00							420	2100	-	900	4500	-	480	2400	-
0.50	70							360	252	-	"	630	-	540	378	-
1.25	53							810	429	30	"	477	-	90	47	70
1.30	27							840	226	80	"	243	-	60	16	20
1.305			38					480	182	40	500	190	-	20	7	60
	6 50		38						3190	50		6040	-		2849	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				överföit odlingsmark, mossjord på sand o. lera	19
				" - " -	20
				" - " -	21
				" - " -	22
				" - " -	23
				" - " -	24
				" - " -	25
				åker, mossjord på sand o. lera	26
				" - " -	27
				" - " -	28
				" mylla på lera	29
				" - " -	30
				" mossjord på sand o. lera	31
				" - " -	32
				" - " -	33
				odlingsmark - " -	34
				äng, mossjord på sand o. lera	35
				" - " -	36
				åker, mylla på lera	37
				Summa	
13/14	14		Acklinga p.m. Acklinga Storgården	K. Jolicusson äng, mossjord på sand o. lera	38
				" - " -	39
				åker mylla på lera	40
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6 50		38							3190 50			6040 -			2849 50	
1.35		09						150	13 50		500	45 -		350	31 50	
0.80		62						300	186 -		11	310 -		200	124 -	
0.50		11						200	22 -		11	55 -		300	33 -	
1.10		15						400	60 -		11	75 -		100	15 -	
1.15		43						420	180 60		11	215 -		80	34 40	
1.35		31						480	148 80		11	155 -		20	6 20	
1.15		92						420	386 40		11	460 -		80	73 60	
0.80	2 13							420	894 60		700	1491 -		280	596 40	
0.90	2 64							460	1214 40		11	1848 -		240	633 60	
1.35	96							670	643 20		700	672 -		30	28 80	
1.50	17							870	147 90		900	153 -		30	5 10	
0.55	84							390	327 60		11	756 -		510	428 40	
0.55	41							300	123 -		700	287 -		400	164 -	
0.70	70							370	259 -		11	490 -		330	231 -	
0.65	90							350	315 -		11	630 -		300	315 -	
0.35		28						150	42 -		500	140 -		300	98 -	
0.20		20						140	28 -		650 700	130 - 140 -		510 560	102 - 112 -	
0.20		21						80	16 80		320 400	67 20 84 -		240 320	50 40 67 20	
1.40	18							870	156 60		900	162 -		30	5 40	
	1543	370							8355 90			14181 20 14208 -			5825 30 5852 10	
0.20		25						90	22 50		670 700	167 50 175 -		580 610	145 - 152 50	
0.20		30						40 80	12 - 24 -		250 400	75 - 120 -		210 320	63 - 96 -	
1.10	1 10							720	792 -		900	990 -		180	198 -	
	1 10	55							826 50 838 50			1232 50 1285 -			406 - 446 50	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{2}$	75		Älftungs Lincag:u	A.B. Värtergöteborgs Förenade Kalkind. äug, mossjord på sand o. lera 41 " " " " " 42 " mossjord på sand o. lera 43 " " " " " 44 åker mylla på lera 45 " " " " " 46 Summa	
$\frac{1}{5}$	77		Älftungs Lincag:u	K. Johansson äug, mossjord på sand o. lera 47 " " " " " 48 " " " " " 49 " " " " " 50 " " " " " 51 " " " " " 52 " " " " " 53 åker mylla på lera 54 " " " " " 55 Summa	
$\frac{1}{40}$	712		Älftungs Lincag:u	A. Kaup C. A. Pettersson st. bl. äug, mylla på lera 56 " " " " " 57 åker " " " " " 58 Sia	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1.15		18		420	75 60	450	81 -	30	5 40							
0.95		35		350	122 50	500	90 -	80	14 40							
0.70		24		370	88 80	600	157 50	100	35 -							
0.75		84		400	336 -	700	175 -	150	52 50							
1.25	09			810	72 90	900	144 -	230	55 20							
1.10	36			720	259 20	"	168 -	330	79 20							
	45	161			955 -		470 40	160	134 40							
							388 -	300	252 -							
0.55		55		300	165 -	470	81 -	170	93 50							
0.75		15		400	60 -	700	90 -	400	220 -							
0.85		03		440	13 20	700	102 -	280	42 -							
1.40		02		680	13 60	"	105 -	300	45 -							
0.45		30		260	78 -	420	126 -	160	48 -							
0.55		82		300	246 -	700	210 -	440	132 -							
0.80		87		330	287 10	330	270 60	30	24 60							
1.20	27			780	210 60	900	574 -	400	328 -							
1.40	11			870	95 70	"	374 10	100	87 -							
	38	274			1169 20		609	370	321 90							
							1508 20		339 -							
0.70		03		480	14 40	900	27 -	420	12 60							
0.85		18		570	102 60	"	162 -	330	59 40							
1.30	07			840	58 80	"	63 -	60	4 20							
	07	21			175 80		252 -		76 20							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	51		Refstorp Huleg.	A. Karppe C. A. Peterssons stbl. äng, mylla på lera äker - - - äng - - - " - - - äker - - - äng - - - " - - - äker - - - " - - - S:a	59 60 61 62 63 64 65 66 67
13/14	74		Acklinga Storgården	K. Lousson äker, mylla på lera	68
1/2	82		Refstorp Mellang.	K. Lousson äng, mylla på lera " - - - äker - - - " - - - " - - - " - - - " - - - äng - - - " - - - äker - - - S:a	69 70 71 72 73 74 75 76 77

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.35			23					870	200	10	900	207	-	30	6	90
0.95	74							630	466	20	"	666	-	270	199	80
0.20			58					180	104	40	"	522	-	720	417	60
0.20			57					"	102	60	"	513	-	"	410	40
1.40	44							870	382	80	"	396	-	30	13	20
0.55			85					390	331	50	"	765	-	510	433	50
0.30			190					240	456	-	"	1710	-	660	1254	=
1.25	135							810	1093	50	"	1215	-	90	121	50
0.75	150							510	765	-	"	1350	-	390	585	-
	403	413							3902	10		7344	-		3441	90
1.10																
0.30			68					210	142	80	800	544	-	590	401	20
0.15			103					130	133	90	"	824	-	670	690	10
0.90	42							600	252	-	900	378	-	300	126	-
0.70	101							480	484	80	"	909	-	420	424	20
0.60	128							420	537	60	"	1152	-	480	614	40
0.30	120							240	288	-	"	1080	-	660	792	-
0.90			67					600	402	-	"	603	-	300	201	-
0.25			274					210	575	40	"	2466	-	690	1890	60
0.35	160							270	432	-	"	1440	-	630	1008	-
	551	512							3248	50		9396	-		6147	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammmandrag.</u>		
			<u>Diåls socken.</u>		
1/2	16'		Nedre Bojau	Kjellström	1-2
1/2	14'		Övre Bojau	J. Andersson	3-6
1/2	14'		"	C. J. Jönsson	7-13
1	11		Ollary	Arvid Andersson	14-37
13/14	14		~~Ljulliga socken~~		
1/2	75		Äcklinga Höeg:n	K. Jönsson	38-40
1/5	77		Kjellström Luceag:n	AB Västergötlands förnärsk Räkenskaper	41-46
1/40	712		"	K. Jönsson	47-55
1/2	51	II	" Luceag:n	A. Kamppe C. A. Pettersson m. m.	56-58
13/14	14		Äcklinga Höeg:n	Deus.	59-67
1/2	82	II	Kjellström Mellang:n	R. Jönsson	68
				Deus.	69-77
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 05									1294 -			~~1353 -~~ 1640 -			~~59 -~~ 346 -	
6 96									4004 30			5588 -			1563 70	
8 57			53						5901 -			10163 -			4262 -	
15 43			3 70						8355 90			~~14181 20~~ 14208 -			~~5825 30~~ 5852 10	
1 10			55						~~826 50~~ 838 50			1232 50			406 -	
45			1 61						955 -			~~1285 -~~ 1257 90			446 50	
38			2 74						1169 20			~~1426 -~~ 1508 20			302 90	
07			21						175 80			~~2260 -~~ 252 -			471 -	
4 03			4 13						3902 10			7344 -			339 -	
			~~40~~						~~300 -~~			~~360 -~~			1090 80	
5 51			5 12						3248 50			9396 -			76 20	
44 55			18 59						29832 30			52255 80			3441 90	
									~~90132 30~~			~~53535 70~~			~~60 -~~	
															6147 50	
															22423 50	
															~~23403 40~~	

Ottos den 4 juni 1487

Sten Sjölin

Beruh. Carlson Erik Gustafsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.

Ottey den 4 januari 1937
Stenofelin

Jordersättningslängd

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K.</u>						
Övre Bojjan 14'	J. Andersson	30+65-32+79	315	5.5	17 33	
" " 14'	E. J. Gustafsson	0-3+79	917	3.3	30 26	
" " 14'	" "	3+79-4+83	104	2.0	2 08	
Altarp 1'	Arvid Andersson	3+79-4+83	104	4.2	4 37	
" "	" "	4+83-13+25	1549	3.6	55 76	
" "	" "	13+25-14+15	108	0.8	86	
Acklinga Sten. 14'	H. Johansson	13+25-14+15	108	0.8	86	
Älfstorp Små. 7 ⁵	H. B. Västerg. Förn. Skalkind.	14+15-16+50	622	3.8	23 64	
" " 7 ⁷	H. Johansson	14+15-16+50	622	3.3	20 53	
" " 7 ⁷	" "	16+50-18+29	695	3.1	21 55	
" " 7 ¹²	C. A. Petterssons stb.	18+39-18+55	163	5.2	8 48	
" " Skuleg. 5'	" "	18+55-22+32	3672	2.5	91 80	
" " Mellan. 8 ²	H. Svensson	22+39-27+59	2336	2.8	65 41	
Acklinga Voly. 3'	F. Karlsson	27+59-28+68	358	9.0	32 22	375 15
" " Lilleg. 6'						
<u>Diket C-C^I.</u>						
Älfstorp Skuleg. 5'	C. A. Petterssons stb.	80+50-81+51	790	1.8	14 22	14 22
Summa kronor						389 37
Altarp den 4 juni 1957						
Stenfallin						
Peruk. Karlsson Erik Gustafsson						

Kostnadsförslag.


40
Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K.										
30+0-32+79	279	Lera	m ³	435	0.80	348	-			
0-3+50	350	"	"	1041	0.80	832	80			
3+50-5+50	200	" med rötter	"	500	0.90	450	-			
5+50+6+50	100	"	"	265	0.80	212	-			
6+50+7+50	100	" med rötter	"	273	0.90	245	70			
7+50-8	50	"	"	135	0.80	108	-			
8-10+50	250	" med rötter	"	518	0.90	466	20			
10+50-14+50	400	Dygd med rötter	"	1143	0.80	914	40			
14+50-16	150	Lera	"	833	0.80	666	40			
16-17+75	175	"	"	655	0.80	524	-			
17+75-18+50	75	Grus o. sten	"	100	1.50	150	-			
18+50-21	250	Lera med rötter	"	956	0.90	860	40			
21-22+50	150	"	"	570	0.80	456	-			
22+50-23	50	"	"	340	0.80	272	-			
23-24	100	"	"	660	0.80	528	-			
24-28+68	468	"	"	2112	0.90	1900	80			
4+30-4+50	50	Sand	"	5	0.70	3	50			
5+50-6+14	64	"	"	7	0.70	4	90			
9+60-10+20	60	"	"	6	0.70	4	20			
17+94-18+18	24	"	"	11	0.70	7	70			
24-26+68	268	" o. lera (hård)	"	372	1.00	372	-			
18+36-22+32	792	Läggning av vall m'	792	0.45	356	40				
1+0		Rörbr d=18" a=3.60 st.	1	145:-	145	-				
6+35, 10+23		" d=0.7 m a=3.60 st.	2	175:-	350	-				
18+21		Stensättning av botten		20:-	20	-				
24+14, 28+19		— " —	2	35:-	70	-				
28+68		Anläggning av förstärk- ning vid utlopp.	1	40:-	40	-				
		Arbetsledning o. ofructsett c. 10%								
		Jordsättning								
		Jordupplag								
							10308	40		
							10339	60		
							1125	24		
							1104	44		
							375	15		
							891	21		
							12780	-		
							12600	-		
							12700	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
							12600	-		
</										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					örefrit				14610	-
		<u>Röddikst H-H^I.</u>							14710	=
70-72+79	279	9" cementbän med frakt	279	1.95	544	05				
70-72+79	279	Gravn. lägg. o. återfylln.	279	0.65	181	35				
71+79		Brunn typ. A; st.	2	35:-	70	-				
71+79		Rörning av br st.	1	10:-	10	-				
70+0		Öga anl. ritning st.	1	10:-	10	-	815	40		
	279	Arbetsledn. o. oförutsett c. 10 %					84	60	900	-
		<u>Röddikst F-F^I.</u>								
45-46+29	129	5" tegelbän med frakt m'	129	0.70	90	30				
45-46+29	129	Gravn. lägg. o. återfylln.	129	0.40	51	60				
46+29		Brunn typ. C. d=0.6 m. st.	1	35:-	35	-				
45		Öga anl. ritning st.	1	10:-	10	-				
45-46+29	129	Justering av flödesdike	129	0.25	32	25	219	15		
	129	Arbetsledn. o. oförutsett c. 10 %					20	85	240	-
		<u>Röddikst G-G^I.</u>								
50+10-51+73	16.3	6" tegelbän med frakt m'	163	1.00	163	-				
50+10-51+73	16.3	Gravn. lägg. o. återfylln.	163	0.50	81	50				
51+73		Brunn typ. A. d=0.6 m. anl	1	35:-	35	-				
50+10		Öga anl. ritning st.	1	10:-	10	-				
50-50+10	10	Uppgrävning vid utlopps m'	10	10:-	100	-	299	50		
	163	Arbetsledn. o. oförutsett c. 10 %					30	50	330	-
							40	50	420	-
		<u>Summa honor:</u>							16180	-

Olofs den 4 juni 1937.
Andersson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Oltorp m. fl. hemman i Dimbo och Acklinga socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i nordostlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. nordost om Dimbo kyrka inom sektion nr 3 av nederbördsområde nr 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektioneritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. I denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K för huvudavloppet samt B-B^I, B-B^{II}, C-C^I, F-F^I, G-G^I, H-H^I och I-I^I för sidodiken här till. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras

som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Sträckad röd linje mellan två heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under grundare öppen ränna för flöden. I fråga om sträckan B-E ha tvenne alternativa förslag undersökts, det ena avseende så stor fördjupning av huvudavloppet, att de kringliggande markerna kunna täckdikas direkt till detta, och det andra alternativet en sådan fördjupning, som kan utföras utan ombyggnad av förefintliga järnvägs- och landsvägsbroar, varvid för fullständig torrläggning av området mellan broarna dessutom erfordras, dels att täcka avloppen B-B^I och B-B^{II} samt öppna diket C-C^I upptagas och dels att sistnämnda dike och huvudavloppet omgivas av skyddsvallar, så att översvämning vid flöden förhindras. Dessa skyddsvallar hava å nivåkartan utmärkts med enkla gröna linjer. Å profil- och sektionsritningarna hava avloppens blivande dimensioner utmärkts med rött och vallarnas med grönt. Utredningen visar, att det sistnämnda alternativet torde komma att ställa sig 2400.- kronor billigare exklusive kostnaden för järnvägs- och landsvägsbroarnas ombyggnad. Häremot svarar en minskning i jordförbättringen av 987.20 kr. Detta sistnämnda alternativ skall sålunda såsom varande det mest ekonomiska, komma till utförande.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om sträckan A-E antagits komma att uppgå till 1.2 liter pr sekund och hektar, i fråga om sådan

rörledning, som kombineras med öppen ränna för flöden till 0.2 liter pr sekund ^{och hektar} och för övriga avlopp till 2.0 liter pr sekund och hektar.

Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en samfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i ko-

kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för företagets underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar järnvägen mellan Tidaholm och Svensbro. Det nuvarande genomloppet behöver emellertid ej ombyggas utan endast löst slam i betten upprensas. Detta arbete skall verkställas genom trafikförvaltningens försorg så snart ^{nedanför} (liggande avlopp blivit färdigställt.

Huvudavloppet korsar även allmänna vägen Ekedalen-Tidaholm. Detta genomlopp är för grunt för torrläggning av sökandens åker och äng till 1.2 meters djup. Då nuvarande bron tillkommit efter år 1880 skall det åligga Skaraborgs läns södra vägdistrikt att bekostna nödigt avlopp genom vägen. Detta arbete kan emellertid inskränkas till framdragande av 8 m. 12" och lika lång 9" rörledning på västra, resp. östra sidan om nuvarande bron samt anordnande av två ^{ytratten-} ~~anordnade~~ brunnar på vägens uppströmssida allt enligt upprättade förslagsritningar. Detta arbete skall ombestyras av vägstyrelsen och bör vara färdigställt inom en månad efter det nedanför liggande avlopp blivit utfört enligt förslagsritningarna.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår. Någon deltag-

ningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande väg-
övergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jord-
upplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den
bilagda jordersättningslängden.

~~För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna
avlopp uppskattad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta
markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden.~~

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av före-
taget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon
sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år ef-
ter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål ge-
nom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter
omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman
skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruks-
ingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan
företaget påbörjas, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 33
kronor 63 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan före-
taget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre
för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 an-
givna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit
till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för gräv-

ningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen böra anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla Kommunaltekniska Föreningens fordringar beträffande hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1943;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av


inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Oltorps dikningsföretag av år 1937".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Oltorp den 4 juni 1937.

I tjänsten



Biträdande gode män:

Bernh. Carlsson

Erik Gustafsson

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfällida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samnäs län.</u>				
			<u>Dimbo socken.</u>				
- 1/2	16'		Nedre Bryn, Alf. Johansson		1-2	1294:-	1353:-
2 1/2	14'		Övre - " - , J. Andersson		3-6	4004.30	5568:-
4 1/2	14'		- " - " - , L. J. Gustafsson	söke.	7-13	5901:-	10163:-
1	1'		Altoys, Arvid Andersson	söke.	14-37	8355.90	14191.30
			<u>Acklinga socken.</u>				
3 13/14	14		Acklinga Sten, H. Johansson		38-40	826.50	1232.50
- 1/2	7 ⁵		Åfström, Sune, H. B. Västerg. Friem. Hållhind.		41-46	955:-	1257.90
3 1/8	7 ⁷		- " - " - , H. Johansson		47-55	1169.20	1508.20
5 1/40	7 ¹²		- " - " - , C. A. Petterssons stöb.	söke.	56-58	175.80	252:-
5 1/2	5'		- " - " - , Ostr.		59-67	3902.10	7344:-
6 1/2	8 ²		- " - " - , Mellung. H. Svensson	söke.	69-77	3248.50	9396:-
						29832.30	52255.80

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
59:-						42.55	0.263	2.28	
1563.70						1128.23	6.973	60.40	
4262:-						3075.33	19.007	164.63	
5825.30						4203.40	25.979	225.01	
406:-						293.02	1.811	15.69	
302.90						218.59	1.351	11.70	
339:-						244.64	1.512	13.10	
76.20						55.01	0.340	2.94	
3441.90						2483.47	15.349	132.94	
6147.50						4435.76	27.415	237.45	
32423.50						16180.-	100.000	866.14	
Altorp den 4 juni 1957 Erik Gustafsson Bernh. Carlsson									

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Olufss dihningsföretag* av
år 1937 i *Simbo och Röklinga*

socken^{nar} och *Skaraborgs*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	76	3,00	22	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.4	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 130 ar	43	0.09	3	87		
		har	44.55	0.04	1	78		
		äng och odlingsmark, medelareal 51 ar	37	0.07	2	59		
		har	18.59	0.06	1	12		
		annan mark och impediment, medelareal						
		ar						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10~~ ^{> 15} ~~15~~ m. < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje	0.1	5.-	0	50		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} ~~blad~~			4	-		
		övriga ^{regalark} ~~blad~~	1		1	-	40	06
		Överföres					47	56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 56
1936		Avvägning.				
ohf 2831		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	6	12,00	72 -	
mt 1-2		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 2 punkter pr har	63.14	0.18	11 37	
		avvägda punkter	215	0.14	30 10	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	8 -	2,00	16 -	
		i annan mark		5,00		129 47
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 79 ar,	80	0.07	5 60	
		har	63.14	0.06	3 79	9 39
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	80	0,04		3 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	3.4	1,50	5 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	160	0,06	9 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	80	0,12	9 60	40 30
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1.6	3,00	4 80	
		2) befintligt avlopp ell. vall	3.8	3,50	13 30	18 10
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	23	0.15	3 45	
		tillägg för 5 m ² vät area	6	0.10	0 60	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	75	0.25	18 75	
		tillägg för 5 m ² vät area	36	0.15	5 40	
						28 20
		Antal profil- och sektionsritningar	4	3,00		12 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	4.5	3,50	15 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	4.5	1,00	4 50	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² „				
		nämligen 5 m. ² sektion på	2.3	2,50	5 75	
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „	1	10,00	10 -	42 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	112	0,03	3 36	4 32
		Överföres				340 54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				340 54
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1,6	2,50	4 -	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2,8	4,00	11 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			14 90	30 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,4	0,50	20	
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	11	0,25	2 75	
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		2 95
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning i äldre broar m ²	30	0,10	3 -	
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	215	0,01		2 15
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	23	0,25	3 75	5 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 aug. arkivering } dagar	1/2	12,00		6 -
april 30		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	13/4	12,00		21 -
maj 1		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/2	12,00		6 -
		utlopp för täckt ledning "	1	12,00		12 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				491 29
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		övriga blad				
		regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 79 ar ägofigurer st.	80	0,10	8 -	
		har 6354 008			5 08	
		Överföres			23 58	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 58	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 27	
		3) insättning av höjdlägestal st.	215	0,02	4 30	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	112	0,05	5 60	38 50
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	1.6	5.00	8 00	
		ändring av befintligt avlopp	2,8	6.00	16 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			28 20	
		3) broar och trummor, „ „			8 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	70 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka	1 1/2	12,00		18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	53	0,55		29 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				159 65
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			6 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 -	18 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				55 20
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				142 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagpr.	35,5	4.-		
		Summa kronor				215 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				491 29
		Lösen för kopior och avskrifter				159 65
		Övriga förrättningskostnader				215 20
		Summa kronor				866 14

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Varlofta
Oltorp

den 4 juni 1937

häradsrätt.

Sten Sallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Bernh. Carlsson

Erik Gustafsson

Kronor kvitteras:

den 19