



Akt nr:

R-E1a-2205

AU\$R-E1a-2205

F. 576
Sida 43

22 FEB. 1939

III

Västerbygdens vattendomare.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R

3*2205

Handlingar angående
Skatofa dikningsföretag av år 1937
i Skarstads socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1937 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syn-
förättning enligt
vattenlagen för kon-
täckning av mark,
allt förändrad Skatofte
Storgården i Skatofte
Söken, Skaraborgs
län.

Den 6 juli 1937 i Skatofte Storgården

Är närvarande: Undertecknad, statens
lantbrukssynsman och förordnings-
man samt gode vännerna Gustaf
Johansson, Skatofte Storgården, och Sven
Wennerstedt Skara, ävensom
följande närvarande:

~~Skatofte~~ Skatofte: Gerda och

Helmer Andersson äg. Skatofte Storgård: $1/16$ och $1/28$
genom den härnämnda eul. fullmakts
Karl C.

Per G. Sandén (Svantesson) äg. $3/64$ uttl av
 $1/10$ uttl Skatofte Storgård: $1/17$

Av övriga närvarande:

Vasfrid Svantesson, äg. Skatofte Storgård: $1/20$

Erik Blomkvist " " $1/18$ och

$1/64$ uttl av " " $1/17$

Oskar Johansson äg. " " $1/27$

Karl Andersson " " $1/25, 1/26, 1/28$

$1/29$ och $1/34$

Gustaf Berg " Skatofte Storgård: $1/30$

Skatofte Storgården, Centunga, Sk. m. H. Svensson
Konstfärdningsföretag genom ombud
den M. Molin

Upplästes det för församlingssamman
utskäddet förordnandet, som hade lydelse
enligt bil. A

§ 2
Målot för smott symmannen
kunde ej utlösas.

§ 3
Förelades det vid församlingssamman
ningen upplästade nivå kartan över
det vattenbaserade området samt
profilen över aoloppen därifrån
även som ett förberedande förslag
till deras förbättring.

§ 4
Förhånderna yrkade på till-
stånd att utföra diken längs enligt
detta förslag, så att deras vägar
berörande diken må kunna pass.
Måttas till 1.2 meters djup.

§ 5
Carl Blomkvist föresatte täckdike-
ningsplan över sin del av Storgården
1^o och meddelade att stam diket
redan var lagt, varför han icke
kunde någon nyttan av den ifråga-
nnda diken längs.

§ 6
Thel Andersson yrkade dels att roten
än hans mark skulle dimensioneras
så, att det nuvarande öppna diket

kunde helt i egentligast och dels att
 denna ledning skulle dragas så,
 att den vållade minsta olägenhet
 för hans egen färd till slut, där
 inberäknadt en förledning, som
 ansågs att dragas från brummen
 mitt för på 2 + 50 i nordlig rikt-
 ning till en där befintlig ~~brum~~
 brum för dräsvatten.

§ 7
 Samt intet vidare finns att till
 protokollet anteckna förklarades
 sammanträdet upplöst med till-
 kännagivande att sedan för-
 laget kommittéerats och nödij
 för upprättning beaktats, nytt
 sammanträde kommer att hållas
 i samma ställe som dagens
 fredagen den 16 juli 1937 kl. 19,
 och samma rika gästgävar
 underrättelser utgående att
 till ställas närvarande närvarare.
 Ort och tid som ovan

7 tjänster
 J. H. S. S. S. S.

Biträdande gode män:
 Carl af Lohrman
 H. H. H. H.

Den 16 juli 1937 i Storgården
 Närvarande: Förestående syme-
 män och följande salägare:
 Helmer Andersson
 Per G. Sandén
 Valfrid Svantesson
 Carl Blomkvist
 Thel Andersson
 Gustaf Borg

§ 8

Thel Andersson bekräftar att han
 under hand meddelat förädlings-
 mannen, att han avstod från
 den del av sitt till § 6 gjorda
 yrkande, som avsåg avloppets
 igentäckning med rör, till-
 ställiga för flödesvattens av-
 hördande.

§ 9

Följdes det sedan föra sam-
 manträdet jämför stället förslaget
 till de uttensladdade markernas
 bättre avloppning med där till
 hörande vattendragen

§ 10

Upplästes symemännens ut-
 sätande, som hade lydelse enligt
 bil. H.

§ 11

I fråga om förädlingskostnaderna
 hänvisades till den uppsätrade avvodes-

förhållningen, varav ett exemplar skulle
överlämnas till aktfirvararen.

§ 12

att mottaga och förvara till för-
taget förändrad handboken och ritningar
och att samman kalla delägarna för
val av styrelse utståga styrelsemedlemmar
Per G. Sandén, Sturegården.

§ 13

Sam intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
församlingen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

Öst och till som över
G. Hjärsten

Göteborgsfallin

Bihandlade gode män:
Gustaf Johansson Hållmarstedt

D. o. V.D. n:r 1 - 48
1937



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 januari 1937.

Carl Hannerfelt

Ungström

St. 5 V. d. n. 1-48.

1936,



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Horsgården i Skautods socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Helmu. Andersson, Horsgården

adress Skautod pr Lara.

Telefon: Rad. Lara (Skautods Kyrka)

Horsgården den 22 dec 1936

Helmu. Andersson

Per. G. Tranterfors

Carl Blomkvist

Anders Andersson

[Faint handwritten notes at the bottom of the page, possibly a draft or additional information.]

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Åkergröden

- a -

- 0 -

- 0 -

- 11 -

Ägarens namn:

Karl Blomkvist.

Karl Andersson.

Oskar Johansson

Gustaf Berg.

Valfrid Svantesson

Bil. B.

Förteckning

Över underättelser ang. sammanträde
hos Hilmer Andersson, Storg. Skarstad
Lördagen den 6 juli 1937 kl. 10 för för-
läggning av mark tillståndet Storg.
m. fl. i Skarstad som av Skaraborgs län,
vilka underättelser denna dag tillkom:

- | | | | |
|---|---------|---|---|
| 1. Per Paulus Svansson, Storg. Skarstad | Bya | | |
| 2. Hilmer Andersson | " | " | " |
| 3. Valfrid Svansson | " | " | " |
| 4. Carl Blomkvist | " | " | " |
| 5. Oskar Johansson | Lilleg. | " | " |
| 6. Karl Andersson | Storg. | " | " |
| 7. Gustaf Borg | " | " | " |

Skara den 19 juni 1937
T. Gärtner.

Stenfullin

F U L L M A K T

för Helmer Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Sketsta Högjorden ~~m. fl. hemman i~~ Sketsta
socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Sketsta Högjorden den 2 juli 1937

Gerda Andersson

Bevittnas:

Henricsson

M. M. Ljung

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.70								25	-		-			-		
0.70								27	-		-			-		
0.70								23	-		-			-		
0.70								25	-		-			-		
0.70								16	-		-			-		
								/ 16								
0.70	36							480	172	80	900	324	-	420	157	20
0.70	26							"	124	80	"	234	-	"	109	20
0.70	26							"	124	80	"	234	-	"	109	20
0.70	24							"	115	20	"	216	-	"	100	80
0.70	25							"	120	-	"	225	-	"	105	-
0.70	26							"	124	80	"	234	-	"	109	20
0.75	29							510	147	90	"	261	-	390	113	10
0.80	26							540	140	40	"	234	-	360	93	60
0.80	26							"	140	40	"	234	-	"	93	60
0.80	28							"	151	20	"	202	-	"	100	80
0.70	14							480	67	20	"	126	-	420	58	80
0.70	14							"	67	20	"	126	-	"	58	80
0.70	15							"	72	-	"	135	-	"	63	-
0.75	18							510	91	80	"	162	-	390	70	20
0.70	07							480	33	60	"	63	-	420	29	40
0.80	19							600	114	-	1000	190	-	400	76	-
0.75	06							510	30	60	900	54	-	390	23	40
0.80	11							540	59	40	"	99	-	360	39	60
	376								1898	10		3403	-		1504	90

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
5/64	1/16		Skatafta Storgården	Helmer Andersson åker, mylla på lera	24
				" - " -	25
				" - " -	26
				" - " -	27
				" - " -	28
				" - " -	29
				" - " -	30
				" - " -	31
				" - " -	32
				" - " -	33
				" - " -	34
				" - " -	35
				" - " -	36
				" - " -	37
				" - " -	38
				" - " -	39
				" - " -	40
				Summa	
3/256	1/21		" "	Helmer Andersson åker, mylla på lera	41
				" - " -	42
				Summa	
9/256	1/20		" "	Valfrid Svantesson åker, mylla på lera	43

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
No.	25							720	180	-	900	225	=	180	45	-
1.10	30							740	216	-	"	270	-	"	54	-
1.05	34							690	234	60	"	306	-	210	71	40
1.05	32							"	220	80	"	288	-	"	67	20
1.15	36							750	270	-	"	324	-	150	54	-
1.15	35							"	262	50	"	315	-	"	52	50
1.05	31							690	213	90	"	279	-	210	65	10
0.95	27							630	170	10	"	243	-	270	72	90
0.90	24							600	144	-	"	216	-	300	72	-
0.90	22							"	132	-	"	198	-	"	66	-
0.85	16							570	91	20	"	144	-	330	52	80
0.70	12							480	57	60	"	108	-	420	50	40
0.95	24							630	151	20	"	216	-	270	64	80
0.95	27							"	170	10	"	243	-	270	72	90
0.80	30							540	162	-	"	270	-	360	108	-
0.85	44							570	250	80	"	396	-	330	145	20
0.85	40							"	228	-	"	360	-	"	132	-
	489								3154	80		4401	-		1246	20
0.80	48							540	259	20	900	432	-	360	172	80
0.90	45							600	270	-	"	405	-	300	135	-
	93								529	20		837	-		307	80
1.00	20							660	132	-	900	180	-	240	48	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag</u>		
			<u>Skarsheds socken</u>		
1/16	117		Skatofte Storgården	Carl Blomkvist	1-5
1/16	117		" "	Per Sankin Svantesson	6-23
5/64	116		" "	Helmer Andersson	24-40
3/256	121		" "	" "	41-42
9/256	120		" "	Vilfrid Svantesson	43
				Summa	

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätare försorg nya märken blivit utsatta.

Skatofka den 16 juli 1937.
Sten Falun

Jordersättningslängd

Bil. F.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Dikerstäckare A-a.</u>					
Skolofla Storg.	Karl Andersson	0-2+41	120	9	10 80	
" "	Gustaf Borg	0-2+41	120	9	10 80	21 60
	<u>Dikerstäckare a-b-c-d.</u>					
Skolofla Storg.	Karl Andersson	30-32+83	140	9	12 60	
" "	Oskar Johansson	32+2-33+6	30	9	2 70	
" "	~~Carl Blomkvist~~	~~32+83-33+95~~	~~60~~	~~9~~	~~5 40~~	~~20 70~~
	<u>Dikerstäckare c-c^I</u>					
Skolofla Storg.	~~Carl Blomkvist~~	~~40-41+33~~	~~40~~	~~9~~	~~3 60~~	
" "	Oskar Johansson	40-40+69	20	9	1 80	
" "	Karl Andersson	40+69-41+33	20	9	1 80	3 60
						7 20
						40 50
						49 50

Skolofla den 16 juli 1937

Stensfallin

Post af Johanne Allmarsson

Kostnadsförslag.


Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Städes- och rödighet A-B-C.</u>								
0-2+41	241	Städförstering o. rening m.	241	0.30	72	30				
0-2+41	241	6" rör m. frakt m.	241	1.-	241	-				
		Gravn., laggn. o. återfylln. "	241	0.55	132	55				
2+41-4+68	227	6" rör m. frakt "	227	1.-	227	-				
		Gravn., laggn. o. återfylln. "	227	0.80	181	60				
4+68-6+69	201	5" rör med frakt "	201	0.70	140	70				
		Gravn., laggn. o. återfylln. "	201	0.50	100	50				
6+69-8+31	162	4" rör med frakt "	162	0.55	89	10				
		Gravn., laggn. o. återfylln. "	162	0.40	64	80				
0		Kringmurning av förutlapp			35	-				
2+41		Brunn typ B d=0.6 m.			40	-				
8+61		" " A. d=0.6 "			35	-	1359	55		
		Jordensättu. för arlappens botten.					21	60		
		Arbetsledu. o. ofrutsätt					138	55	1520	-
		<u>Rödighet B-BI, BII</u>								
10-11+37	137	6" rör med frakt m.	137	1.00	137	-				
		Gravn., laggn. o. återfylln. "	137	0.65	89	05				
11+37-12+50	113	5" rör med frakt "	113	0.70	79	10				
		Gravn., laggn. o. återfylln. "	113	0.45	50	85				
12+50-14+58	208	4" ~~låg~~ rör med frakt "	208	0.55	114	40				
		Gravn., laggn. o. återfylln. "	208	0.40	83	20				
14+58-15+70	112	3" rör med frakt "	112	0.35	39	20				
		Gravn., laggn. o. återfylln. "	112	0.35	39	20				
		Brunn typ A. d=0.6 m.			35	-	667	-		
		Arbetsledu. o. ofrutsätt					63	-	730	-
		överfries							2250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8	
		<u>Överfört</u>							2250	-
		<u>Röddikef B^I-B^{III}</u>								
20-20+30	30	3" rör m. falk m.	30	0.35	10	50				
		Gräv., läggn. o. återfylln.	30	0.35	10	50				
		Drum typ C d. 0.6 m.			35	-	56	-		
		Arbetsledn. o. ofrutsätt					4	-	60	-
		<u>Flödesdikef a-b-c-d.</u>								
30-33+95	395	Stäufmatering o. rensning m.	395	0.30	118	50				
		Jordmätning			15	30	133	80		
		Arbetsledning o. ofrutsätt					16	20	150	-
		<u>Flödesdikef c-c^I</u>								
40-41+33	133	Stäufmatering m.	133	0.30	39	90				
		Jordmätning			3	60	43	50		
							6	50	50	-
		<u>Summa kr.</u>							2510	-

Skatsta den 16 juli 1957
 J. Persson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Skatofsta Storegården i Skarstads
socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser anordnande av bättre avlopp gen-
om och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. sydsydväst om
Skarstads kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 i och
för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är en-
ligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belä-
genheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet
utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersök-
ningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna av-
fattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda av-
loppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och
de röda bokstäverna A-B-C, B-B^I -B^{II} och B^I -B^{III} för täckta avloppsled-
ningar samt A-a-b-c-d och c-c^I för grundare öppna avloppssträckor av-
sedda för flödesvatten. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avlop-
pet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall
göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sek-

tionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flödesvatten antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar. Täckta ledningar för vanlig vattenföring skola utan upp-
dämning kunna framföra minst dubbla medelvattenmängden.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppsträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vil-

ken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter. I den mån skadan

drabbar den del av Skatofa Storegården ¹⁷ 1, som för närvarande inahaves av Carl Blomkvist, skall emellertid från skadeståndet avräknas 45.- kronor motsvarande värdet av de sugdiken enligt förut upp-

gjord men ännu icke fullbordad täckdikningsplan, som genom företagets utförande bliva överflödiga, minskat med det belopp på 9.- kronor, som redan avräknats i ersättning för flödesdikenas utvidgning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till sånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detta, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Kommunaltekniska föreningens normer;

att där förut befintliga rörledningar korsas av företagets, arbetet skall så utföras, att dels de äldre rörledningarna ej skadas och

dels vatten från endera rörledningen ej kan intränga i den andra,
 för vilket ändamål den nya rörledningen skall utföras av muffrör,
 som tätas i skarvarna till minst 2 meters avstånd från korsnings-
 punkten, varjämte jordfyllningen på samma sträcka skall i vått
 tillstånd ältas kring rörledningarna till minst 0.5 meters höjd
 över den högst liggandes överkant;
 att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt
 att skada uppstår;
 att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, o-
 medelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller för-
 stärkeringsåtgärder vidtagas;
 att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas
 på härför skickad person;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
 samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;
 att företagets skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Skatofta dikningsföretag av år 1937".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 Bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med
 iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara in-
 givna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skatofta den 16 juli 1937.

I tjänsten:

E. Fredriksson

Biträdande gode män:

E. L. Johansson

Ellen Westberg

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Sökan- dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde		
					Hemman och jordägare		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Skarstads socken.</u>				
1/16	117		Skarstads Hög. Per Samelius Frantzen ^{Sonden}	6-23	1898.10	3403. -	
5/64	116		" " Ingvar Karlsson	24-40	3154.80	4401. -	
3/256	121		" " Olov	41-42	529.20	837. -	
9/256	120		" " Evert Hall	43	132. -	180. -	
			Valfrid Frantzen				
			Summa		5714.10	8821. -	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18	
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1504.90						1215.76	48.437	168.38			
1346.20						1006.79	40.111	139.44			
307.80						248.67	9.907	34.44			
48. -						38.78	1.545	5.37			
3106.90						2510. -	100.000	347.63			
Skatofsa den 16 juli 1937											
Sten Sallin											
Postf. Johanna Blomstedt											

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Skaröfva dikningsförelag

av år 1937

i Skaröfva

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av löchdikningsplan för koncept					23	90
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		kroklinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		kroklinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} blad _{regalark}						
		övriga _{blad}		st.				
		Överföres					28	40

1	2	3	4	5	6	7
1937						28 40
juni 8		Överfört				
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		12 =
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar, ...	43	0,07	30 10	
			1094	0,20	2 19	32 29
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	43	0,04		1 72
		Markvärdering:				
juli 6		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.9	1,50	1 35	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	86	0,06	5 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	43	0,12	5 16	21 67
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1.1	3,50	3 85	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.8	4,00	3 20	7 05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	8	0,25	2 00	
						
						
			2	3,00		2 -
		Antal profil- och sektionsritningar				6 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² „				
		nämligen				
		m. ² sektion på				
		„ „ „				
		„ „ „				
		„ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1/4	6,00	8 40	
		2) „ „ över 20 „		10,00		1 2 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan		0,03		
						
		Överföres				130 03

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				130 03
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1.1	2,50	2 75
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	0.8	4,00	3 20
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				2 47
		Förslag till invallning, § 29				8 42
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	8	0,25	2 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	3 50
		antal fastigheter	st.	4	0,30	1 20
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	5	3,00	15 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
april 7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2	12,00	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	"	3/4	12,00	9 -
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3 -
		slamficka	"		12,00	12 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				203 63
		1 a) 1:sta regalarcket				7 -
		blad				
		övriga regalar	st.			
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 25 ar ägofigurer	st.	43 0.10	4 30	
		har	1094 0.28	3 06		
		Överföres			14 36	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 36	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 84	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	55	0,02	1 10
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		97	0,05	4 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				23 90
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”	1.1	6.00	6 60
		nytt avlopp eller vall	”	0.8	7.00	5 60
		ändring av befintligt avlopp	”			2 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, ”	”			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	1	3,00	3 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				17 20
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	1	12,00	12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	32	0,55	17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				75 20
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				9 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				39 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.		Aug. 4	5.-	20 -
		Summa kronor				68 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				203 63
		Lösen för kopior och avskrifter				75 20
		Övriga förrättningskostnader				68 80
		Summa kronor				347 63

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Barn
Skatoffen

den 16 juli 19 57

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Antef Johansson

Kronor

kvitteras:

Stenmestad

den

19