



Akt nr:
R-E1a-2222

AU\$R-E1a-2222

Skara den

18. SEP 1939

III

Nederbördsområde n:o 142, sektion n:o 1. ^{Västergårdens vattendomstol}

F6190

R --- 2*2222

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

angående

"Måsagårdens dikningsföretag av år 1937"

i Laske Vedum socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiotre /33/ skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad.

Inlämnat den

18. SEP. 1939

III

Västerbottens län

F 6196

Kungl. Lantbrukstyreisens
Kulturfekniska byrås arkiv

R 2*2222

Handlingar angående
Måsagårdens dikningsföretag av år 1937
i Laske Vedum socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1937 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenla-
gen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande *Måsagården*.....
m.fl. hemman i Laske Vedums socken
av Skaraborgs län.

Den 22 juli 1937.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord
ansökning /Bil. 2/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 3/ att hand-
lägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna ut-
satts att hållas förestående dag klockan 11.30 hos *bedomen Einar och
Folke Gustafsson*...., varom särskilda underrättelser blivit
till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädes-
kommit skiftesgodemännen

Hugo Hagberg, Horshaga, Vedum, och
Johan Gustafsson, Svartagården, Vedum,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

✓ Einar och Folke Gustafsson, Vedum Måsagården,

såsom övriga sakägare:

Ingenjör Folke Hagman såsom ombud för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga
Järnvägsaktiebolag, enl. fullm. /Bil. 1 a-b/,

✓ Martin och Bror Gustafsson, Vedum Måsagården,

✓ Sven Wedelin, Vedum Lidan,

John Johansson, Vedum Lidan.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättnings-
männen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot för-
rättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej
förefinnas.

2.
§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritning över avloppet. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade upptagande av avlopp till sådant djup och sådana dimensioner att ifrågavarande marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Under förutsättning att fastigheten Vedum Lidan 5⁵ icke skulle komma att belastas med deltagningsskyldighet i företagets kostnader förklarade sig Sven Wedelin avstå från anspråk på ersättning för den mark, som komme att åtgå till avloppets breddning, samt för intrång av jordupplag.

§ 5.

Johan Johansson avstod från anspråk på ersättning för mark, som komme att åtgå till avloppets breddning, men yrkade på ersättning för intrång av jordupplag.

§ 6.

Johan Johansson och Sven Wedelin medgävo att trumman i gränsen mellan deras fastigheter kunde ombyggas på deras egen bekostnad och utan ersättning av dikningsföretaget.

§ 7.

Ombudet för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg erhöll detaljerade uppgifter om den befintliga trumman genom järnvägens banvall och upplysning om rätt järnvägen kommet att åläggas att ombesörja och bekosta utförandet av en trumma av minst 60 cm. rör på större djup än den nuvarande trummans. Efter en förnyad undersökning av huruvida den ifrågavarande vattenbesvärade marken vore att hänföra till åker och äng vid järnvägens tillkomst skulle ombudet inkomma till förrättningsmannen med yttrande i ärendet.

§ 8.

Martin och Bror Gustafsson) bro vid 3+80
~~Intressenterna~~ yrkade ersättning för ombyggnad av ~~de broar, som~~
intrång av

Vederbörande jordägare yrkade ersättning för ur öppet avloppsdike bortschaktad jordmassa å sträckan 3+11 - 6+63.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas hos bröderna Einar och Folke Gustafsson, Måsagården, *fredagen den 27 augusti 1932 kl. 13.*

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Einar Gustafsson
Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Gustafsson
Biträdande gode män.

Sven Wedelin

3.

Den 27 augusti 1937.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Einar och Folke Gustafsson, Vedum Måsagården,

Martin och Bror Gustafsson, " "

Sven Wedelin, Vedum Lidan.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, ersättningarna samt för kostnadernas fördelning.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 13.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill *Einar Gustafsson, Måsagården, Vedum*....., vilken fick i uppdrag att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Vedum den 27 augusti 1937

Einar Gustafsson
Statens e. lantbruksingenjör.

Hugo Hagberg.....

Johannes Gustafsson.....

Biträdande gode män.

Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga Järnväg
Uddevalla
Telefon 1102


F u l l m a k t

för innehavaren att vid syneförrättning för torrläggning
av mark tillhörande Vedum Måsagården m.fl. hemman inom
Laske Vedums socken av Skaraborgs län, föra vår talan;
godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Förrättningen tager sin början torsdagen den 22 juli
1937 kl. 11.30.

Uddevalla den 20 juli 1937.

UDDEVALLA-VÄNERSBORG-HERRLJUNGA
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG



PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 31 maj 1898
beviljat registrering för Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga
jernvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Vänersborg,
enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av
disponenten Olof von Nolting i Vänersborg, verkställande direktören
f. borgmästaren Karl Schultz Rasmussen, rådmannen Erik Teodor
Blomdahl och vice konsuln David Baer Jacobowsky, alla i Uddevalla,
samt riksdagsmannen Carl Emil Bengtsson i Kullen, Levene socken av
Skaraborgs län, ^{med} vice konsuln Johan Herman Sanne och direktören
William Graham Thorburn, båda i Uddevalla, till suppleanter, och att
firman tecknas, förutom av styrelsen, av Rasmussen och Jacobowsky
var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den
26 maj 1937.

Stämpel.

Ex officio
Olof Källander

(Stämpel).

Lösen Kr. 1:50

Stämpel " 2:--

Summa Kr. 3:50

Kungl. Patent- och Registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Vidimeras:

Hägerström *Margareta Lundström*

J. ö. v. A. N. 41-10.

1935

6.



Prilaga 2.
SKARABORGS LÄNS
HUSHÄLLNINGSSÄLLSKAP
-6. SEP. 1935
DIAR. NR.
EXP. NR.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshåvande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 noll.

Näsagården i Åsike Venum socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Venum (gäddes belägen i samhället)

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Undertecknad (Telefonbud Venum 14*)
adress Näsagården pr Venum (Box 65)

Telefon:

Venum den 5 Sep. 1935

Einar Gustavsson

Folke Gustavsson

* Om västlandet i stort kunde telefonbud vara användas endast i svåra hand.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Uddrosta Puresborg; Herjunga Järnväg. (Eramma)
 Näringsöden
 Liden
 - 4 -

Ed. Gustafsson.
 Axel Adeline.
 John Johansson.

^{8.}
Mäsagjeden
L. Pedern

Bilaga 3a.

D. & V.D. n:r 41 - 10
1935



Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

Lahe⁹ Vedum

Bilaga 36.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 41 - 10.
1935.



11-24

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9 september 1935.

Carl Hannerfelt

Stenbjörn

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos bröderna Einar och Folke Gustafsson, Måsagården, torsdagen den 22 juli 1937 kl. 11,30 för torrläggning av mark tillhörande 1/4 mtl. Vedum Måsagården 8³ m.fl. hemman i Laske Vedum socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 14 juli 1937 till

Skiftesgodemannen Hugo Hagberg, Horshaga, Vedum,

Skiftesgodemannen Johan Gustafsson, Svartagården, Vedum,

Trafikchefen för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnvägsaktiebolag,
Uddevalla,

Einar och Folke Gustafsson, Vedum Måsagården, Vedum,

Martin och Bror Gustafsson, " "

Sven Wedelin, Vedum Lidan, "

John Johansson, " "

Skara den 14 juli 1937.

Einar Östrik
Statens e. lantbruksingenjör.

Skara den 1 oktober 1936.

Bilaga 5 a.

Till

Trafikchefen för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg,
Uddevalla.

På grund av ansökning av ägarna till 1/4 mtl. Måsagården i Laske Vedums socken av Skaraborgs län har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande ovannämnda fastighet. Vid besök på platsen har konstaterats, att en trumma genom Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg /på närslutna översiktskarta markerad med ett rött kors/ lägger hinder ivägen för varje fördjupning av ifrågavarande avloppsdike, som för närvarande är alldeles för grunt för att ändamålsenlig täckdikning skall kunna utföras.

Enligt 9§ i 7 kap. vattenlagen är järnvägens ägare pliktig ombesörja arbetet med den eventuella fördjupning av vattenavloppet genom banvallen, som i synemännens vid syneförrättningen avgivna utlåtande kan komma att bestämmas.

För att kunna avgöra huruvida järnvägens ägare jämlikt 10 § i samma kap. är berättigad till ersättning för detta arbete får jag utbedja mig upplysning om när järnvägen, till den del varom fråga är, byggdes och om den av trumman beroende marken vid tiden för järnvägens tillkomst varit att hänföra till åker eller äng.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bestyrkes i Tjänsten:
Ernst Öfverholm

Avskrift.

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg
Trafikchefen.

Uddevalla den 16 oktober 1936.

Statens e. lantbruksingenjör

Herr Ernst Öfverholm

S k a r a.

Härmed får jag lämna följande upplysningar, som begärts i och för handläggning av syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande vissa hemman, som gränsa till järnvägen.

Avloppsdiket som berör Stommen, Storegården och Liden i Laske Vedums socken av Skaraborgs län har tillkommit omkring år 1866 vid järnvägens byggande, helt på järnvägens bekostnad och på mark som troligen var delvis åker och delvis äng.

Beträffande trumman, vilken hindrar torrläggning av vattenskadad mark tillhörig Måsagården, även belägen i Laske Vedums socken, meddelas att ^{av}trummans utseende att döma även denna tillkommit vid järnvägens byggnad omkring år 1866, och att marken vid denna tidpunkt troligen kunde hänföras till åker.

Högaktningsfullt

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga

Järnvägsaktiebolag

N. Bruce

~~Trafikchef.~~

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Avskrift.

Herr Ingenjör Folke Hagman,

U-V-H-J., Uddevalla.

Beträffande syneförrättningar enligt vattenlagen i Laske Vedums socken av Skaraborgs län.

Vid den 26 juli företagen forskning å länets lantmäterikontor har befunnits:

- 1./ att den del av 1/4 mtl. Vedum Måsagården 8³, som är beroende av trumman, varom här är fråga, genom U-V-H-J:s banvall enligt karta och beskrivning, som för laga skifte upprättades år 1853, vid denna tid utgjordes av åker och äng.
- 2./ att enligt förenämnda karta och beskrivning all mark tillhörande Vedum Lidan, Vedum Storegården och Vedum Stommen, som för sin torrläggning är beroende av det jämsides med U-V-H-J löpande diket, jämväl den del av Vedum Stommen, som skulle torrläggas genom en 4-tums ledning genom banvallen, år 1853 utgjordes av betesmark.

Samtidigt härmed avlåter jag till sökandena till syneförrättningen för torrläggning av den under punkt 2 omnämnda marken skrivelser, vari de uppmanas att, därest det är dem möjligt, senast den 8 augusti skriftligen till Trafikchefen för U-V-H-J inkomma med bevis för att marken ifråga uppodlats till åker eller äng före järnvägens tillkomst, vid äventyr att, om sådant bevis icke före nämnda dag kan framläggas, järnvägen helt befrias från skyldigheten att bekosta de arbeten, som här blivit ifrågasatta.

Skara den 27 juli 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bestyrkes i Tjänsten:
Ernst Öfverholm

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	8 ³		Laske Vedum socken	Vedum Mäsagårdens Binar och Folke Gustavsson åker, mylla på beas	1
				" , "	2
				" , "	3
				" , "	4
				" , "	5
				" , "	6
				" , "	7
				" , "	8
				" , "	9
				" , "	10
				" , "	11
				" , "	12
				" , "	13
				" , "	14
				" , "	15
				" , "	16
				" , "	17
				" , "	18
				" , "	19
				" , "	20
				Summa	
1/4	8 ²		Vedum Mäsagårdens	Martin och Per Gustavsson åker, mylla på beas	21
				" , "	22
				" , "	23
				Överfries	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
105	05							310	15	50	1000	50	-	690	34	50
45	07							830	58	10	1000	70	-	170	11	90
115	08							250	20	-	1000	80	-	750	60	-
115	06							250	15	-	1000	60	-	750	45	-
50	09							790	71	10	1000	90	-	210	18	90
35	09							910	81	90	1000	90	-	90	8	10
125	04							220	8	80	1000	40	-	780	31	20
115	17							250	42	50	1000	170	-	750	127	50
40	18							870	156	60	1000	180	-	130	23	40
40	12							870	104	40	1000	120	-	130	15	60
95	18							380	63	40	1000	180	-	620	111	60
130	14							190	26	60	1000	140	-	810	113	40
60	12							690	82	80	1000	120	-	310	37	20
55	06							740	44	40	1000	60	-	260	15	60
130	08							190	15	20	1000	80	-	810	64	80
130	09							190	17	10	1000	90	-	810	72	90
80	08							500	40	-	1000	80	-	500	40	-
40	19							870	165	30	1000	190	-	130	24	70
120	09							250	22	50	1000	90	-	750	67	50
25	37							970	358	90	1000	370	-	30	11	10
2	35								1415	10		2350	-		934	90
50	31							790	244	90	1000	310	-	210	65	10
80 15 E	47							500	235	-	1000	423	-	400	188	-
100 31 E	13							340	44	20	1000	96	20	400	52	-
	91								524	10		829	20		305	10

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Örnfröl åker, mylla på lera vig	24 25
				Summa	
1/27	25		Vedum Lidan	Sven Wedelin åker, förb. ej. " " " " " " " " " " vig	26 27 28 29 30 31 32
				Summa	
			<u>Vägar</u>		
			Uddevalla - Vänersborg - Hjulungu Järnväg		33
			Landsväg		34
				Summa	
			<u>Sammandrag</u>		
			<u>Lasten Vedum socken</u>		
1/4	83		Vedum Måragården	Sven och Folke Gustavsson	1-20
1/4	82		"	Martin och Per Gustavsson	21-25
1/27	25		Vedum Lidan	Sven Wedelin	26-32
			Vägar		33-34
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	91								524	10		829	20		305	10
85 20	19							460	87	40	1000 860	163	40	400	76	-
							02									
	1 10						02		611	50		992	60		381	10
80 15							15	570	76	10	815	122	10	200	45	-
95 35							03	420	38	20	690	35	20	220	21	60
105 45							11	840	39	80	130	60	30	270	29	70
100 45							14	890	54	20	630	80	20	290	33	60
95 40							15	930	60	30	660	80	-	330	36	-
							103									
							28									
							194		267	20		433	20	6	165	90
							40									
							23									
							63									
	2 35								1415	10		2350	-		984	90
	1 10						02		611	50		992	60		381	10
							194									
							63									
	3 45						2 59		2026	60		3342	60		1316	-


Vedund den 27 augusti 1937
 Ernst Öfrén
 Statens o. lantbruksskolor för


Hugo Hagberg Jahnbrant
 Mitälskade gode vän!


Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättningslängd.</u>						
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
<u>Sträckan A - B</u>						
Vedum Lidan 5 ¹³	John Johansson	0470 - 245	130	20	26 -	
Vedum Måsagården 8 ²	Martin och Bror Gustafsson	3411 - 4470	320	20	64 -	90 -
<u>Sträckan C - D.</u>						
Vedum Måsagården 8 ³	Einar och Folke Gustafsson	4480 - 6463	380	20		76 -
					<u>Summa:</u>	<u>166 -</u>

Vedum den 27 augusti 1937.


 Statens o. lantbruksingenjör.


 Biträdande gode män.



Kostnadsförslag.

Bilaga C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Måsagårdens dikningsföretag av år 1937.</u>								
+70 +70 0 -4	400	<u>Sträckan A - B</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord	m ³	270 0.60	162	-				
		torvjord med enst. sten	"	55 0.80	44	-				
		torvjord med sten och block	"	40 1.40	56	-				
		lera	"	210 0.70	147	-				
		lera med enst. sten	"	30 0.90	27	-				
		lera med sten och block	"	10 1.50	15	-				
		pinnmo	"	5 2.50	12	50	463	50		
		Tillägges c:a 10 %						46	50	
+83 3		Ersättning för ombyggnad av trumma				50 -				
		Ersättning för intrång av jordupplag				90 -	140 -		650 -	
+80 +63 4 -6	183	<u>Sträckan C - D</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord	m ³	100 0.60	60	-				
		lera	"	280 0.70	196	-	256	-		
		Tillägges c:a 10 %						28	-	
		Ersättning för intrång av jordupplag						76 -	360 -	
		<u>583 meter.</u>					Summa:		1010 -	

Vedum den 27 augusti 1937.


E. Ö. Ö. Ö.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lasse Vedums socken</u>				
1/4	8 ³		Vedum Märagården	sök.			
			Einar och Folke Gustafsson		1-20		
1/4	8 ²		Vedum Märagården				
			Martin och Peter Gustafsson		21-25		
						Summa	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18	
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
934:90						717:50	71:04	158:93			
381:10						392:50	28:96	64:79			
1316:-						1010:-	100:-	223:73			
Redund den 27 augusti 1937 Ernst Öfverblom Ståthållare Johan Gustafsson Hugnslagberg Biträde gode man											

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker hörande till Måsagården i Laske Vedum socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

För handläggandet av ifrågavarande syneförrättning, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 2 mars 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 1/2 km. norr om Vedums station inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser ~~den~~ uppgrävning av öppet avloppsdike genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B - C - D.

3. Plankarta och profilritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan.

Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Över avloppet hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet har inlagts och uppmätts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	D	32	hektar
	C	44	"
	2	50	"

Avloppets dimensioner har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av de av sökandens marker, som beröras av företaget, samt under antagande av en högvattenavrinning av 1.5 liter och en medelvattenavrinning av 0.1 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg beröres av förrättningen därigenom att en cirka 700 meter norr om Vedums station befintlig trumma genom banvallen ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen åker. Den av järnvägs-trumman beroende marken utgjordes enligt karta, upprättad år 1853 för

laga skifte, samt enligt järnvägens expropriationskarta, upprättad åren 1864 - 1866, av åker och äng.

För att tillgodose markens torrlägningsbehov erfordras en trumma av minst 60 cm. cementrör genom järnvägens banvall. Trumman bör anläggas cirka 7 m. söder om den befintliga trummans mitt och skall utföras i enlighet med till förslaget hörande ritning.

Enligt vattenlagens bestämmelser skall anordnandet av det nya vattenavloppet genom järnvägen åvila järnvägens ägare, därest denne (icke) föredrager att ersätta den skada, som uppkommer därigenom, att arbetet icke utföres. Då jordförbättringen genom företagets utförande för den mark, som är beroende av avloppet genom järnvägens banvall, uppskattats till kronor 934:90 och kostnaden för de arbeten, som ej skulle komma till utförande, därest järnvägens ägare föredrager att kontant ersätta båtnadsminskningen i stället för att utföra och bekosta genomloppet, beräknats till kronor 360:-, skulle ersättningsbeloppet belöpa sig till kronor 574:90.

I den händelse järnvägstrumman skall komma till utförande, bör arbetet så bedrivas, att den kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande banbefäl tillhanda.

I samband med företagets utförande måste tvenne ägovägstrummor ombyggas, en vid 2+5 och en vid 3+83. För rörtrummor erfordras i båda fallen rör med minst 60 cm. diameter.

6. Ersättningar.

Ersättning skall utgå till ägaren av Vedum Måsågården 8² med 50:- kronor för ombyggnad av bron vid 3+83.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare för intrång av jordupplag med kronor 166:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 1010 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bilaga A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bilaga D/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle ernås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill

hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-

ensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan arbetet

påbörjas,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas,

såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg

nya märken blivit utsatta,

att ur blivande öppet avlopp uppschaktad jord skall läggas minst 1

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke

överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fram-

släppande genom upplagen skola anordnas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1938 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppet bör därjämte gräskäras varje år. Underhållet åvilar vederbörande jordägare. I den händelse underhållet av någon skulle försummas, bemyndigas företagets förtroendeman att på den försumliges bekostnad låta utföra arbetet.

Om samtliga jordägare överenskomma att utföra underhållsarbetet gemensamt, skola kostnaderna fördelas med 23 % å Vedum Lidan 5¹³, 18 % å Vedum Lidan 5⁵, 27 % å Vedum Måsagården 8² och 32 % å Vedum Måsagården 8³.

Underhållet av trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppet.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman. Förtroendemannens åligganden äro:

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Måsagårdens dikningsföretag av år 1937".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vedum den 27 augusti 1937.

Eind. Öfverholme
Statens e. lantbruksingenjör.

Hugo Lagerberg

Biträdande gode män.

Johann Gustafson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Misagaidens dikuningsjintoy

år år 1937

i Laska Vedums

socken och

Shrubbery

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	7	0,50		3	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	0.4	1,50	- 60		
		krokinje	"	1.5	3,00	4 50		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 14 ar	st.	24 0.17		4 08		
			har	3.45 1.06		3 65		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 26 ar	st.	10 0.14		1 40		
			har	2.59 0.42		1 08		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.	0.2	3:-	- 60		
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4 -		
		övriga regalarck blad	st.				19	91
		Överföres					23	41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				25 41
1936	9/9	Avvägning.				
1937	3/5	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	14	12,00	15 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14 punkter pr har	5.11	0.50	2 55	
		avvägda punkter	71	0.03	2 13	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.00	2,00	2 -	
		i annan mark		5,00		21 68
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	34	0.05	1 70	
			6.04	0.10	- 60	2 30
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	34	0,04		1 36
		Markvärdering:				
1937	22/7	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/6	12,00	2 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	48	0,06	2 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	24	0,12	2 88	11 76
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.663	3.50		2 32
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0.12	- 36	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	13	0.25	3 25	
						3 61
		Antal profil- och sektionsritningar		3,00		
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. avr. km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	14	0,03	42	1 42
		Överföres				73 36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				73 36
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp min. arb. "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 01	5 01
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	71	0,01		- 71
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	3	0,25	75	2 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	2	0,30	- 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
1937	22/7	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
	27/8	Särskild utredning, § 46, mom. 2 bet. U-V-H-J dagar	1 1/2	12,00		18 —
1937	9/7	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				144 43
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalk				
		blad st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	34	0.07	2 38	
		har	6.04	0.14	- 84	
		Överföres			10 22	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			- 80	
		3) insättning av höjdlägestal st.	71	0,02	1 42	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	14	0,05	- 70	14 89
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.583	6.-	3 49	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 61	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		12 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	24	0,55		13 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				44 69
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			10 -	
		Summa kronor				30 60
		Sammandrag.				34 60
		Förrättningsmannens arvode				144 43
		Lösen för kopior och avskrifter				44 69
		Övriga förrättningskostnader				34 60
		Summa kronor				223 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Laska häradsrätt.

Redum den 27 augusti 1937

Emil Österholm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga.

Kronor kvitteras :

den 19