



Akt nr:
R-E1a-2235

AU\$R-E1a-2235

R --- 2*2235

R QM

3/1924

6221

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Stora och Lilla Trindsbo, Bernstorp i Hørshaga
belägna inom Skara stadsområde i Händene socken
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1924

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landbruksingenjör.

Innehåller 42 skrivna sidor, jämte härtil 8 blad ritningar.

Protoll, fört vid
sammankväden under
pågående laga synför-
rättning, angående upp-
hämsning av bäcken
Dofsan i ändamål att
torklägga vattenoka-
dade marker tillhöran-
de Stora och Lilla Kindo-
ber Herreslöpp och Kors-
haga belägna inre
Skara Stads område
(och Kindene bäcken)
av Skarings härad
och Skaraborgs län.

År 1923 den 12 oktober insatade
sig under lednad stakens lantbrukingenjör
ä St. Herreslöpp länckeri för att på grund
av Kungl. Maj:ts befallningshvar under i länets
meddelat förordnande (Bilag A Litt A), hålla
sådan syn, som anförmanes i gällande vat-
tenlags 7 kap. angående torkläggning av vat-
tenokadade marker tillhörande ovannämnda
hemman.

Gjennom i vederbörlig ordning ut-
färdade kallelser (Bilag A Litt B), hade delägarna
blivit underkallade om förrettningens hand-
läggning vid sammankväde denna dag.

1 §.

Förutom förretningssmännen och
de av honom såsom biträde under förrett-
ningen tillkallade skiftesgästmännen Axel
Persson, Sallqvist och Gus Herrensledt
i Herreslöppgårdens hade dessutom följ-
ande personer sig infunnit:

Förskanden till förrettningen:

Kommissanären J. H. Skrom för stads-
länckeriet St. Herreslöpp

Öfrar örkige delägare:
Stadokamrer Otto. L. Kellgren, såsom
ombud för Skara stad.

Ordförande Ben Jansson för lmtl. Korsnaga.
Elin och Peter Carlsson för Stadslän-
deriet Lilla Skindöbe genom Karl Jo-
hannesson ent. fullmäkt / Bilaga Litt C/
Mel Eriksson för stadsländeriet
Pernstorp.

Stadsingenjören Mel Bergschöld, som ombud för Skara stad.

2 §

Det för förrättningsmannen av Kungl.
Maj:ts befälningsskarsande utfärdade för-
ordnandet upplästes och hade följande
Lydelse / Bilaga Litt A./

3 §

På därn framtälld fråga före-
kom ingen jämsmärke med synmän-
nen, ej heller väste dessa med sig stå i nå-
got sådant förhållande till någon av del-
ägarna.

4 §

Något laga hinder för förrättningen
handläggning anmås synmännen ej före-
ligga

5 §

Förhållanden till förrättningen förkla-
rade sin avsikt med förmanerna vara, att
få bäcken Dofsen såppgrärd, att han intet
liggande marker kunde torrläggas till lagenligt
djup av 1.2 meter, samt att därigenom övers för-
meningen, som genom kloaksättet från
Skara stad bortlozes eller förminskades. Han ford-
rad därför att synmännen måtte göra sådan utred-
ning, att hans önskemål i de gjorda påståendena
skulle minnas, och att de som är frutaget

kunde draga nytta eller i skadan kunde an-
ses vara försvakande i kostnaderna för
vattenregleringens utförande bliva skyldiga
att delta.

6 §

På förfrågan om öfrige delägare ville
fröra sig med sökanden i hans påstående
fruktade en längre diskussion, under vilken
Bolesågers Jern Jernson instämde i sö-
kandens påstående angående förvarnin-
gen av vattnet i Dalsen genom klack-
vattnet från Skara stad och ovanför
liggande områden.

7 §

Ombuden för Skara stad beströ-
de gjorda påståendena, att staden orsakade
de framhållna förvarningarna och stadens
skyldighet att delta i kostnaderna för
vattenregleringen.

8 §

På någon överenskommenhet g' kunde
mellan parterna övervägande, förklarade för-
rättningsmannen att synemännen börre att
taga ordinariefrågan under behandling och
därmed lagligen frifara, och skulle de sedan
efter sammanträdet slut begära sig ut på
marken för att taga de lokala förhållandena
i skänskådande.

9 §

Sedan dagens protokoll blivit upp-
läst och lämnats utan anmärkning, upplyste
förrättningsmannen, att nytt sammanträde
skulle hållas i samma plats och å tid,
som skulle delgivas vederbörande.

Ort och tid som ovan.

Ex officio:
Epistaf Jöberg.

Karl Persson Almmarstedt

10 §

På utvald tid och ställe inställde sig åter syrnämnen för att slutbehandla den framliggande ordningsfrågan och hade dessutom följande personer sig infunnit: 8

11 §

Det sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till ordningens utförande förutades delägarna och samtliga därtill hörande längder genomgickes.

11 §

J. W. Horn för Stora Heindsbo
Karl och Elin Carlsson för
Lilla Heindsbo, genom Karl Johansson enligt fullmakt.

Karl Eriksson för Hembo
Stadsingenjören Axel Bergschöld
och stadskamreraren Otto L. Hellgren, såsom
ombud för Skara stad enl. förordnande (Bilagor
Litt. D)

12 §

Överlämnades av sökanden Herr
J. W. Horn, för styckande av ^{postående} bann vid för-
pände sammanträde, att rättnet i Dofare genom
förordningar från Skara stad stadliggjorde
det samma och förordade appellationer
av skärfäran i bäcken, ett utdrag från

protokoll hållet vid sammanträde av hälsöwärdsmännen i Skara den 21 juni 1922.
av följande lydelse bilaga Litt. 6)

13 §

Till det ovan gjorda påståendet om
vattnets förorening framhålls att länets förste
provinsialläkare i uttalandet från
särskilt år 1922, som 1923 ^{även} beskrytt det samma.

14 §

Ombuden för Skara stad ^{införande} bekräftar det
gjorda påståendet, att staden var orsak till
de framnämnda föroreningarna av vattnet
i Dofvarn.

15 §

Besluts att tillsätta en interimstyrelse,
som skulle handhålla avdelningsföretagets
angälgensketer, till dess ordinarie
arbetsstyrelse blivit utsedd.

16 §

Till interimstyrelse utsågs Lenn
Ghormen å Hovshaga, Axel Erikson
å Persvistrup, samt J. W. Horn å
H. Hindsbo.

17 §

Att mottaga och förvara till företaget
hörande kartor och handlingar upptecknat
Kommissionären J. W. Horn, Skara.

18 §

Lysmännens utlåtande upplästes och
hade följande lydelse (bilaga Litt. 7).

-6-
198

Mellan de närvarande delägarna ingicks
en skriftlig förning, om företagets utförande m.m.
(Målaga Litt. G), vilken nu synemännen vitsorda-
des.

20 8

Räkningen över förvätningskostna-
derna överlämnades till saksanden, vilken nu honom
litetiderades.

21 8

Då intet vidare förbehåll, att till
protokollet anföras, uppläses detsamma
och lämnades utan anmärkning, varefter
sammanträdet avslutades.

St. Heringsborg den 9 april 1924.

Ex officio:

Chudaf Ljöberg
Avel Persson Alsterstedt

S.ö. W. S. N:o 2-46-190
1923.

~~XXXXXXXXXXXX~~
Nummer 1-resplanen.
N:o 11 1923.

Ansöknings nummer.
N:o 45 1924.
44,

-7-

Bilaga Litt.A.



Resolution.

Lantbrukssingenjören Gustaf Sjöberg

_____, varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 19 februari 1923.

[Signature]

[Signature]



Tenu
Stämpel tre kronor.

J. W. N. 122-46,
1923.

8-

Ingafo d. 19/2/1923 till
Skaraborgs läns landshövding

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens
landtbruksingenjör att jämlikt gällande ^{vattenlag} ~~utlösning~~ förrätta syn i och för uppräns-
ning, fördjupning och rätning av bäcken Dofsan

i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Stora Hindsbo län-
deri

~~socken och~~ *Skärning* ^{att} ~~här~~ ^å Skara stads område
~~här~~

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Skara
och närmaste järnvägsstation Skara

Meddelande angående förrättningen ställes till undertecknad J. W.
Storm under adress Skara.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnas å om-
stående sida.

Skara ----- den 16 Februari 1923

J. W. Storm
Ägare av stadslandet
Stora Hindsbo,

Uppgift på intressenterna i företaget:

Innehafvarens namn:

Hemmanets eller byns namn:

Skara stad,

Fröken Ester Carlsson

Axel Eriksson,

Sven Johnson,

Lilla Hindsbo, Skara,

Bernstorp, Skara,

Horshaga, Händene, Skara.

Kallelse.

Bilaga Litt.B.

Herr Axel Eriksson, Bernstorp, Skara

varder härigenom kallad att i egenskap af sakegare själf eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som af mig är utsatt att hållas å

St.Hindsbo länderi hos Kommissionären J.W.Storm

fre- dagen den 12 oktober 1923

kl.9 f.m. angående af Konungens

Befallningshafvande i länet förordnad syn i och för reglering av vattenståndet

i bäcken Dofsan, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande St.Hindsbo länderi m.fl.

~~att~~ inom Skara stads område

~~sök~~ av Skånings

härad och

Skaraborgs län.

Sköfde den 4 oktober 19 23.

Gustaf Sjöberg

Statens Landtbruksingeniör.

Förestående kallelse är denna dag mig delgifven, erkännes:

Skara den 16 okt 19 23

Axel Eriksson

Förestående kallelse är denna dag vederbörande delgifven intygas:

den 19

Kallelse.

Kommissionären Herr J.W.Strom, Skara

varder härigenom kallad att i egenskap af sakegare själf eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som af mig är utsatt att hållas å St.

Hindsbo länderi hos Eder

fre. dagen den 12 oktober 1923

kl. 9 f.m. angående af Konungens

Befallningshafvande i länet förordnad syn i och för reglering av vattenståndet

i bäcken Dofsan, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker till

hörande St.Hindsbo länderi, m.fl.

~~ut~~ inom Skara stads område

sock

Skånings härad

härad och

Skaraborgs län.

Sköfde den 4 oktober


1923.

Gustaf Sjöberg

Statens Landbruksingeniör.

Förestående kallelse är denna dag mig delgifven, erkännes:

Skara den 5 okt 1923



Förestående kallelse är denna dag vederbörande delgifven intygas:

den

19

Kallelse.

Herr ~~Sven~~ Johnson, Horshaga, Händene Skara

varder härigenom kallad att i egenskap af sakegare själf eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som af mig är utsatt att hållas å St.

Hänsbo länderi hos Kommissionären J.W.Storm

fre- dagen den 12 oktober

kl. 9 f.m. angående af Konungens

Befallningshafvande i länet förordnad syn i och för reglering av vattenståndet

i bäcken Dofsan, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande St.Hänsbo länderi m.fl.

~~ut~~ inom Skara stads område

~~södra~~ av Skånings

härad och

Skaraborgs län.

Sköfde den 4 oktober 1923.

Gustaf Sjöberg

Statens Landbruksingeniör.

Förestående kallelse är denna dag mig delgifven, erkännes:

Skara den 5 okt 1923



Förestående kallelse är denna dag vederbörande delgifven intygas:

den 19

Kallelse.

Fröken, Ester Carlsson, Lilla Hindsbo, Skara.

varder härigenom kallad att i egenskap af sakegare själf eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som af mig är utsatt att hållas å St.

Hindsbo länderi hos Kommissionären J.W. Storm

fre- dagen den 12 oktober 1923 kl. 9 f.m. angående af Konungens Befallningshafvande i länet förordnad syn i och för reglering av vattenståndet i bäcken Dofsan, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande St. Hindsbo länderi m.fl.

ni inom Skara stads område sock av Skånings härad och Skaraborgs län.

Sköfde den 4 oktober 1923.

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Förestående kallelse är denna dag mig delgifven, erkännes:

Skara den 10 okt 1923

Ester Carlsson

Förestående kallelse är denna dag vederbörande delgifven intygas:

den 19

- 14 -

Kallelse.

Fröken Elin Carlsson, Lilla Hindsbo, Skara

varder härigenom kallad att i egenskap af sakesgare själf eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som af mig är utsatt att hållas å St.

Hindsbo länderi hos Kommissionären J.W. Storm

fre. dagen den 12 oktober 1923.

kl. 9 f.m. angående af Konungens

Befallningshafvande i länet förordnad syn i och för reglering av vattenståndet

i bäcken Dofsan, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande St. Hindsbo länderi m.fl.

~~stad~~ inom Skara stads område

~~stad~~ av Skånings

härad och

Skaraborgs län.

Sköfde den 4 oktober 1923.

Gustaf Sjöberg

Statens Landtbruksingeniör.

Förestående kallelse är denna dag mig delgifven, erkännes:

Skara den 10 Okt. 1923

Elin Carlsson.

Förestående kallelse är denna dag vederbörande delgifven intygas:

den 19

Fullmakt för innehavaren härav att vid sammanträde , som är utsatt av statens lantbruksingeniör att hållas i Stora Hindsbo, Skara, den 12 innevarande oktober månad vid syn i och för reglering av vattenståndet i bäcken Dofsan i ändamål att torrlägga vattenskadade marker vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för gillt vad ombudet i saken lagligen gör eller låter.

Lilla Hindsbo, Skara den 10 oktober 1923.

Elin Carlsson

Elin Carlsson

Bevittnas av:

H. Fagerlund

M. Svensson


Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med drätselkammaren i Skara den 7 april 1924.

§ 75.

Sedan länets lantbruksingeniör efter uppdrag av länsstyrelsen kallat staden till sammanträde onsdagen den 9 april klockan 4 e.m. för handläggning av frågan angående Dofsans upprensning och eventuella rätning, beslöt drätselkammaren att till stadens ombud vid ifrågavarande förrättning utse stadskamreren Otto L. Kellgren och stadsingeniören Axel Bergschöld.

Som ovan.

UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Otto L. Kellgren". The signature is written in a cursive style with a large, looping initial "O".

Utdrag ur protokoll hållet vid sammanträde med Hälsevärdsnämnden den 21 juni 1922.

§ 6.

Till Hälsevärdsnämndens ordförande hade inkommit klagomål över, att en illaluktande stank spred sig omkring från bäcken, som leder från reningsverket. Ordförande hade med anledning härav anmodat tillsyningsmannen J.A.Törngren att företaga undersökning av bäcken och meddelade Törngren, att han tillsammans med t.f. stadsingeniör Melinder och reningsverkets föreståndare Johansson företagit den anbefallda undersökningen varvid utröntes, att vattnet i bäcken, som leder från reningsverket, såväl å Stora som å Lilla Hindsbo gården spred en illaluktande stank. På en del ställen å nämnda område, var ett tjockt lager av orenlighet från verket stillastående på vattnet. På en del andra ställen å samma områden, var bäcken igånggången av orenlighet och växande gräs, varför vattnet tagit sig andra vägar utöver ett ganska stort område. Vid Hershaga egendom, där prov togs av vattnet för undersökning, var vattnet klart och kunde vid undersökningstillfället ej någon lukt eller stank från bäcken förmärkas.

Största orsaken att orenligheten kommer ut i bäcken från reningsverket beror därpå, att filtren i reningsverket, vilka bort omläggas för tre år sedan, ännu ej omlagts och därför ej kan mottaga och rena orenligheten som går genom verket, utan kommer ut i bäcken.

Hälsevärdsnämnden beslöt att i skrivelse till Drätselkammaren påpeka de vid undersökningen gjorda iakttagelser.

Im fiden

Justeras: Per Sahlin

J.A.Törngren
sekreterare p.t.

Utdraget bestyrkes:

R. Wahlqvist.

U T L Ä T A N D EBilaga Litt. F.

avgivet av synemännen under pågående laga syneförrättning angående uppgrävning av den så kallade bäcken Dofsan från och genom ägor tillhörande Lilla och Stora Hindsbo, Bernstorp och Horshaga hemman uti Skara och Händene socknar av Skånings härad och Skaraborgs län.

Företaget, som avser att genom uppgrävning och reglering av förenämnda bäck möjliggöra en ändamålsenlig torrläggning av mark tillhörande ovanstående jordfastigheter, samt att genom vattnets hastigare avrinnande nedbringa dess genom föroreningar från Skara stad hälsovådliga beskaffenhet, är att anse såsom vattenavledning och att hänföra under de i gällande vattenlags 7 Kap. 37 § och 8 Kap. 17 § gjorda bestämmelserna.

Den vattenskadade marken har blivit avvägd och genom nymätning å karta avfattad och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen och arealförteckningen, där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors  inhuggna i jordfasta stenar. Deras läge till höjd och plats är angivet såväl å plankartan, som å profilritningen.

Genom jordborrning har markens beskaffenhet utrönts och har därvid jordarten visat sig mestadels bestå av svämlera på lerbotten.

För vinnandet av det åsyftade ändamålet med vattenavledningen har förslag uppgjorts, såsom av bilagda handlingar och ritningar framgår. Härvid har i första hand hänsyn tagits till markens torrläggning för kulturella ändamål, vartill den på grund av sin säreget godartade beskaffenhet är synnerligen lämplig och torrlägningsdjupet utgjort huvudsaken. Beträffande det andra önskemålet eller borttagandet eller minskandet av det förorenade vattnets skadliga inverkan i sanitärt hänseende, så har detta endast i så måtto kunnat ske att vattnet hindrats från att kvarstå och där-

med ej lämnat tillfälle för de i detsamma befintliga föröreningarnes förruttningslopp, som genom den föreslagna uppgrävningen bereddes vattnet, motverkar nämligen på grund av flere orsaker en inträdande förruttnelseprocess, och bidrager därigenom till minskandet av såväl vattnets egen, som de ovanför liggande luftlagrens ~~förruttnelse~~ förskämning.

Den föreslagna uppgrävningen och regleringen av bäcken är såväl i plan- och profilritningarna, som i de upprättade handlingarna betecknad med A - B - C - D - E.

De vattenmängder, som skola framgå i denna del av Dofsan komma från ett nederbördsområde omfattande cirka 1930 hektar och uppgår ~~efter~~ efter gjorda beräkningar till c:a 1,93 kub. meter i sekunden vid flodtillfällena.

För den nya kanalen har bestämts en bottenbredd av 1.00 meter och en sidolutning av 1:1,5. Minsta bottenlutningen är utlagd med ett ~~fall~~ fall av 2,4:1000.

Under dessa förutsättningar kan kanalen redan vid ett vattendjup av 0,8 meter framläppa den angivna vattenmängden av 1,93 sm³. Medelhastigheten blir för vattenavrinningen vid dessa tillfällena c:a 1,1 meter i sekunden.

Vid bestämmandet av kanalens läge på marken har visserligen gamla strömfåran följts, men för vinnandet av ett bättre avfall har rätningar företagits såsom å plankartan med dubbla röda linjer är angivet.

Särskilda profil- och sektionsritningar över kanalen äro uppgjorda, och äro å dessa ritningar i likhet med i den bifogade grävningslistan dimensionerna i metermåt angivna.

Vid grävningsarbetets utförande måste 4 st. ägovägsbroar och en gångspång ombyggas på ställen, som i förslaget äro angivna.

Huru dessa arbeten lämpligen böra utföras är genom specialritningar anvisat. Det är delägarnes i vattenavledningsföretaget skyldighet, att bekosta och ombestyras desamma, men kan ombyggnaden överlämnas till broägaren själv, om han så önskar och skälig överenskommelse därom kan träffas. Härvid bör särskilt uppställas såsom villkor, att arbetet blir

fullgott utfört och inom därför bestämd tid fullbordat.

De vid undersökningstillfället utsatta avvägningspunkterna äro å plankartan angivna med röda nummer, svarande till de å profilritningen befintliga.

För bedömandet av företagets ekonomiska bärighet, ävensom till ledning vid eventuella accordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse av mark, som åtgår till kanalens upptagande och 0,6 meters ren på vardera sidan utöver vad den gamla förut härav innehåller, har av synemännen, jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 9 Kap. bestämts skall givas, och återfinnas ersättningsbeloppen angivna i den bifogade jordersättningslängden.

Vill markens ägare göra sig de n uppkastade dikesjorden tillgodo äge han rätt därtill; vill han det ej vare de dikande skyldige, att bortföra jorden, vilket lämpligen kan ske genom igenfyllandet av gamla bäckrännan, eller ock giva ersättning för den skada, som genom jordens kvarliggande kan vållas.

För skada och intrång, som på så sätt kan uppstå njute, som sagt är, markägaren ersättning, och hava synemännen bestämt att denna skall utgå med 6 % årligen av värdet å den jord de upptaga.

Detta värde skall efter det grävningsarbetet blivit utfört beräknas av trenne ojävige personer, av vilka jordägare, som ersättning åskar utser en, dikningsskyldige en och desse sålunda utsedde personer tillkallar den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken, som jordbankarne upptaga och använder det jordvärde, som i jordvärderingslängden av synemännen är angivet såsom blivande värde.

Värderingen skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhållet av kanalen, skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar

utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

Jordbankarne skola läggas på minst 1 meters avstånd från kanalens kanter och ej givas starkare lutning mot densamma än 1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader, som medfölja avdikningsföretaget och dess utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande vattenlags 10 Kap. 60 § av synemännen verkställt. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen, ävensom den uppkommande förbättringen å densamma är i den upprättade jorduppskattningsslängden i kronor angivet.

Vid fördelningen av kostnaderna såväl för syneförrättningen som för de föreslagna arbetenas utförande hava synemännen ansett företaget böra betraktas såsom en gemensam dikningssamfällighet och jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag iakttagit, att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den nytta, han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets verkställande.

Sådan fördelning finnes angiven i den däröver gjorda kostnadsfördelningsslängden.

Rensning och underhåll av kanalen skall företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar och med tvenne ojävige vittnen styrker behovet därav.

Kostnaderna för dessa arbeten eller underhållskostnaderna, ävensom de årlige ersättningarna för intrång skola fördelas efter samma grunder som för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragts till slut senast 2 år efter det tagit sin början, och utföras i full överensstämmelse med det föreliggande förslaget, dock vare dikningsskyldige pliktige, att göra sådana ändringar däri, som Kungl. Maj:ts eller annan behörig myndighet kan finna skäl föreskriva för företagets betryggande.

Kostnaderna för laga syneförrättningen skola av sökanden förskotteras vid förrättningens avslutande, men när företaget kommer ^{it} ~~er~~

till stånd fördelas på samtliga (av förrättningen) berörda markägare.

Slutligen få synemännen med anledning av de från sökanden m.fl. gjorda påståendena, att vattnet i Dofsan över deras ägor genom föroreningen av kloakvatten m.m. från Skara stad, så försämrats, att det ej vore användbart till dricksvatten för kreaturen eller till hushållsändamål, efter verkställda iakttagelser och förfrågningar hos närboende bekräfta att sådant sakförhållande föreligger eller att vattnet i bäcken åtminstone under vissa tillfällen är så förorenat, att det för de angivna ändamålen är obrukbart. Denna synemännens åsikt bekräftas av en år 1912 verkställd undersökning, som resulterade i att Skara stad genom laga dom förpliktigades att till dåvarande ägaren av Horshaga landshövding Wersäll, utbetala gottgörelse för den skada föroreningen av vattnet i Dofsan tillskyndade nämnde egendom.

Rimligt anses därför vara, att i detta fall Skara stad genom bidrag till vattenavledningens utförande är behjälplig till skadans avhjälpande eller förminskande i den mån detta kan ske på angivet sätt.

Det bidrag Skara stad bör lämna vill synemännen bestämma till en summa av 800 kronor ett för allt.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill han föra talan mot synemännens utlåtande, ingive han sina till Västerbygdens vattendomstol ställda besvär inom sextio dagar från denna dag.

St. Herreds den 9 april 1924

Ex officia:

Christaf Johansson

Asel Persson Allmannastad

F Ö R E N I N G

ingången vid lagligen utlyst sammanträde å St.Hindsbo länderi, angående reglering av bäcken Dofsan i dess lopp genom ägor tillhörande Stora och Lilla Hindsbo, Bernstorp och Horshaga, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande ovannämnda hemman, inom Skara stads område av Skånings härad och Skaraborgs län; den 9 april 1924.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag, har, jämligt vattenlagens 57 och 58 §§ följande överenskommelse träffats

1./ Förening vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som Kungl. Maj:ts eller annan behörig myndighet anser nödigt föreskriva för företagets betryggande.

2./ Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag, utan återbetalningsskyldighet, från "allmänna avdikningsanslaget" och dels såsom lån från "statens odlingslånefond".

3./ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:ts med undedånig ansökan om anslaget och lånets erhållande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingenjören inom länet om upprättandet av för deras erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för deras erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare som ej sökt statsanslag och odlingslån utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande in till dess de sökta medlen utfalla.

att ombestyras det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4./ Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av den omhänderhavda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedde revisorer.

5./ För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

6./ Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av minst 2 st. närvarande medlemmar.

7./ Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande, genom lämpligt meddelande, till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äga rätt att föra sin talan genom lägligen befullmäktigat ombud.

8./ Avgår medlemmar av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde med delägarne snarast möjligt.

9./ Skulle någon av oss brista i nu åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad att söka honom härför.

W. Sten
för St. Hinderbo

Anders Eriksson
för Pernstorp.

*Att förestående förening i
vår närvaro frivilligt blivit ingången
och oegentligt undertecknad, samt varden
är oss satsordad.*

Emil Jönberg
Anders Persson *Allemanstaf*

I frörestående fröning ingår även
vi undertecknade.

Elin Carlsson. Ester Carlsson
för Lilla Hindbo

Arne J. Mørn
för Frønsøe Egeund

Namnteckningarna bekräftas av

W. Rydberg
off. rep vid N. 13
Östersund

Valfrid Holmstedt
Banktjänsteman
Votering

Ägobeskrifning och Arealförteckning

öfver torrläggning av vatten-skadade marker
tillhörande Lilla och Stora Hindbo, Burntorp
och Herseshaga uti Skara stadsförsamling av.
^{och Högskolans socknen}
Skaraborgs härad och Skaraborgs län; upp-
rättad vid laga syn 1923-1924.

Ägofigurenas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedi- menter	
		Åker		Ängs- och odlings- mark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Lilla Hindbo</u>										
	<u>öfver i Elden härad</u>										
1	äng				04						
2	.				06						
3	.				02						
4	.				10						
5	.				02						
6	.				05						
7	.				01						
8	äker		01								
9	äng										01
10	äng				02						
11	.				01						
12	.				05						
13	.				13						
14	.				01						
15	öv										03
16	.										03
17	.						01		57		03
	<u>St. Hindbo</u>										
	<u>J. W. Storm</u>										
18	ö										06
	Tramv.						01		57		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tramp.						01		57		18
19	ä										03
20	äng				07						
21	.				04						
22	.				08						
23	äker		01								
24	äng				56						
25	imp										01
26	äng				16						
27	.				27						
28	.				07						
29	.				29						
30	äker		02								
31	äng										03
32	äng				05						
33	.				05						
34	.				20		03		184		

Bernstorp
And Eriksson

35	äng				03						
36	.				08						
37	.				14						
38	.				06						
39	.				03						
40	.				07						
41	.				15						
42	ä								56		04

Thornhaga
Lars Jonsson

43	äng				04						
44	.				01						
45	.				05						
46	.				14						
	Tramp.				24		04		297		29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tronap.				24	04	2	97		29
47	ang				12						
48	.				03						
49	.				06						
50	.				15						
51	.				04						
52	.				11						
53	.				19						
54	.				01						
55	.				04						
56	.				14						
57	.				04						
58	.				02						
59	.				06						
60	.				01						
61	.				01						
62	.				11						
63	0										04
64	.										03
65	.										04
66	.										09
									138		
		Summa					04	435			49
St. Hindeloers April 1924											
Gustaf Löberg											

Jorduppskattningslängd

öfver invetläggning av värdenträddade marken tillhörande tillä
och Stra Hinders, Bernstorp och Thorslaga i Skara
Stadsförsamling av Skarings härad och Skaraborgs län,
uppmätdad nyl laga nyr 1923-1924.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade				Förbättringen utgör	Summa uppskattade				Summa förbättring	Proc. af hela förbättringen		
									blifvande värdet		närvarande värdet			blifvande värdet		närvarande värdet					
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<u>Silla Hinders</u> <u>Ester och Elin Carlsson</u>																				
1	äng	04				2000	400	1600	80	-	16	-	64	-							
2	"	06				"	"	"	120	-	24	-	96	-							
3	"	07				"	"	"	140	-	28	-	112	-							
4	"	10				"	"	"	200	-	40	-	160	-							
5	"	02				"	"	"	40	-	8	-	32	-							
6	"	05				"	"	"	1000	-	20	-	80	-							
7	"	01				"	"	"	20	-	4	-	16	-							
8	åker	01				2000	500	1500	20	-	5	-	15	-							
10	äng	02				"	400	1600	40	-	8	-	32	-							
11	"	01				"	"	"	20	-	4	-	16	-							
12	"	05				"	"	"	100	-	20	-	80	-							
13	"	13				"	"	"	260	-	52	-	208	-							
14	"	01			58	"	"	"	20	-	4	-	16	-	1160	-	233	-	927	-	14.43
	<u>A. Hinders</u> <u>J. W. Stenroos</u>																				
20	äng	07				2000	400	1600	140	-	28	-	112	-							
21	"	04				"	"	"	80	-	16	-	64	-							
22	"	08				"	"	"	160	-	32	-	128	-							
	<u>Aramp.</u>	19			58				380	-	76	-	304	-	1160	-	233	-	927	-	14.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<u>Årarp.</u>	19	58						380	-	76	-	304	-	1160	-	233	-	927	14	43
23	åren	01				2000	1600	400	20	-	16	-	4	-							
24	ang	56				"	400	1600	120	-	224	-	896	-							
26	ang	16				"	"	"	320	-	64	-	256	-							
27	"	27				"	"	"	540	-	108	-	432	-							
28	"	07				"	"	"	140	-	28	-	112	-							
29	"	29				"	"	"	580	-	116	-	464	-							
30	åren	02				2000	1600	400	40	-	32	-	8	-							
32	ang	05				"	400	1600	100	-	20	-	80	-							
33		05				"	"	"	100	-	20	-	80	-							
34		20		1	87	"	"	"	400	-	80	-	320	-	3740	-	784	-	2956	46	1602

Bumstrup

Anders Eriksson

35	ang	03				1800	400	1400	54	-	12	-	42	-							
36	"	08				"	"	"	144	-	32	-	112	-							
37	"	14				"	"	"	252	-	56	-	196	-							
38	"	06				"	"	"	108	-	24	-	84	-							
39	"	09				"	"	"	54	-	12	-	42	-							
40	"	07				"	"	"	126	-	28	-	98	-							
41	"	15		56		"	"	"	270	-	60	-	210	-	1008	-	224	-	784	46	1220

Hornstaga

Juon Jönsson

43	ang	04				1800	1400	400	72	-	56	-	16	-							
44	"	01				"	"	"	18	-	14	-	4	-							
45	"	05				1800	400	1400	90	-	20	-	70	-							
46	"	14				"	"	"	252	-	56	-	196	-							
47	"	12				"	"	"	216	-	48	-	168	-							
48	"	03				"	"	"	54	-	12	-	42	-							
49	"	06				"	"	"	108	-	24	-	84	-							
50	"	15				1800	400	1400	270	-	60	-	210	-							
51	"	04				"	"	"	72	-	16	-	56	-							
52	"	11				"	"	"	198	-	44	-	154	-							
53	"	19				1600	400	1200	304	-	76	-	228	-							
54	"	01				"	"	"	16	-	4	-	12	-							

Årarp.

95 3 01 1670 - 430 1240 - 5908 - 1241 - 4667 - 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Årsmøt.	95	3	01					1670	430	1240	-	5908	-	1241	-	4667	-	7272	66	
55	ång	04			1600	400	1200	64	-	16	-	48	-								
56	"	14			"	"	"	224	-	56	-	168	-								
57	"	04			"	"	"	64	-	16	-	48	-								
58	"	02			"	"	"	32	-	8	-	24	-								
59	"	06			"	"	"	96	-	24	-	72	-								
60	"	01			"	"	"	16	-	4	-	12	-								
61	"	01			"	"	"	16	-	4	-	12	-								
62	"	11	1	38				176	-	44	-	132	-	2358	-	602	-	1756	-	2734	
Summa		4.39													8266	-	1843	-	6423	-	100

Stora Kyrksbo den 9 april 1924.
 Gustaf Löberg.

Arvid Persson Skummenstorf

Kostnadsberäkning för överläggning av vatten-skadade
marker tillhörande Stora och Lilla Kindbo,
Bermstrups och Korskaga inom Skara stads område.
^{och Händerse socken}
De av Skarings härad och Skaraborgs län;
Uppmättad vid låga syn åren 1983-1984.
Simpennings Kåre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Kanalsträckan A-B</u>						
11+50-11+30	20	Schaktning av leva (ström)	15	0,70	10	50		
11+30-11	30	" " "	65	-	45	50		
11-10+85	15	" " "	80	"	14	-		
10+85-10+57	28	" " "	75	"	59	50		
10+57-10+15	12	" " "	15	"	10	50		
10+15-10	45	" " "	195	"	87	50		
10-9+85	15	" " "	40	"	28	-		
9+85-9+20	65	" " "	205	"	143	50		
9+20-9	20	" " "	80	"	56	-		
9-8+60	40	" " "	300	"	140	-		
8+60-8	60	" " "	320	"	154	-		
		Ombyggnad av en "ärrägs- ber vid 9+85 och utträng			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c. 10 % av förestående summa			93	-		
350		Jordensvättningar enligt jordensvättningens längden			15	-	1050	-
		<u>Kanalsträckan B-C</u>						
8-7	100	Schaktning av leva	495	0,70	297	50		
7-6+85	15	" " "	40	"	28	-		
		" sten ögus	30	1,50	45	-		
		Ombyggnad av en "ärrägs- ber						
115					370	50	1050	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	115				370 50		1.050 -	
		bro vid 7+65 enl. ritning			200 -			
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas ca 10% av förestående summor			54 50			
		Jordensvättningar enligt jordensvättningstälningen			5 -		630 -	
		<u>Paralelträckan C-D.</u>						
6+55-6+40	45	Schaktning av ler	160	0,70	112 -			
6+40-6	40	" " "	165	"	115 50			
6-5	100	" " "	500	"	350 -			
5-4+70	30	" " "	155	"	108 50			
4+70-4	70	" " "	225		157 50			
		" " sten och grus	40	1,50	60 -			
4-3+50	50	" " ler	150	0,70	105 -			
+50-3+23	27	" " "	75	"	52 50			
3+23-3	23	" " "	125	"	87 50			
3-+2+80	20	" " "	100	"	70 -			
2+80-2+55	25	" " "	50	"	35 -			
		Ombyggnad av en ågrovägs- bro vid 6+80 enl. ritning			200 -			
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas ca 10% av förestående summor			144 50			
	430	Jordensvättningar enligt jordensvättningstälningen			22 -		1.620 -	
		<u>Paralelträckan D-E</u>						
2+55-2	55	Schaktning av ler	150	0,70	105 -			
2-1+76	24	" " "	120	"	84 -			
1+76-1+43	33	" " "	150	"	105 -			
1+43-1	43	" " "	100	"	70 -			
1-0+77	23	" " "	50	"	35 -			
1-0+77		" " sten och grus	25	1,50	37 50			
	178	Typt.			436 50		3.300 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	178	Prpt.			436 50		3.300 =	
0.77-0.50	27	Schaktning av lera	70 0/10		49 -			
+77-0.50	27	" " guss och sten	15 1.50		22 50			
0.50-0	50	" " " "	45 .		67 50			
		" " lera	85 0/10		59 50			
		Ombyggnad av en ågsväp- pet vid 1.7% enl. ritning			200 -			
		Byggnad av en spång vid 1.30			75 .			
		Förfräntade fall, arbetets tillsyn m.m. till- ägges c. 10% av förestående summa			80 -			
255		Järdeväntningar enligt järdeväntningstabeln			15 -		1.005 -	
		Summa					4.305 -	

St. Hinderbo den 9 april 1924.
Gustaf Löberg.

Kostnadsfördelningplängd.

öfver upptagandet af asloppskornet från och
genom ägare tillhörande Stora och Lilla Kindbo,
Pernstorp och Korskaga inom Skara stads om-
råde ^(och Händens socken) af Skärings härad och Skaraborgs län; upp-
rättad vid laga syn årens 1923-24.

Kommunens namn	Jordinneta- vares namn	Förbät- nings- värde Kr.	Deltag- nings- skyldig- het i grä- ningen		%	Deltag- nings- skyldig- het i för- ordnings- kostnader	
			Kr.	öre		Kr.	öre
Korskaga	Isen Johnsson	1.756	1.177	-	97.34	104	61
Pernstorp	Hel Eriksson	784	526	-	19.21	46	72
Stora Kindbo	J. W. Storm	2.956	1981	-	46.08	176	09
Lilla St	Esther ölin Eriksson	927	621	-	14.43	55	28
	<u>Komm</u>	<u>6.423</u>	<u>4305</u>	<u>-</u>	<u>100</u>	<u>382</u>	<u>64</u>

St. Kindbo den 9 april 1924.
Gustaf Höberg.

Hel Persson Skaraborg

Gränsningsplan

över tvärläggning av vattenkadade marker
tillhörande Åkra och Lilla Kindabo, Pern-
torp och Hovshaga inom Skara Stadsom-
råde ^{och Händene socker} av Skarings härad och Skaraborgs
län; upprättad vid laga syn åren 1923-24

Kanalen	Höjden i meter från öfverga- ende på 1/6 vid anslutnings- punkterna	Höjden i meter från öfverga- ende på 1/6	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A-B						
	11+50	30	1.00	1.00	4.00	Lidolutning = 1:1.5
	+30	30	1.00	"	4.00	
	11	30	1.05	"	4.15	
	+35	15	1.05	"	4.15	
	+57	28	1.00	"	4.00	
	+45	19	1.00	"	4.00	
	10	55	1.20	"	4.60	
	+85	15	1.20	"	4.60	Ombyggnad av en
	+68	17	1.20	"	4.60	ågrvägstra vid
	+20	48	1.30	"	4.90	9+85 enl. ritning.
	+7	13	1.40	"	5.20	
	9	7	1.40	"	5.20	
	+60	40	1.45	"	5.35	
B-C						
	8	60	1.40	"	5.20	
	+65	35	1.45	"	5.35	Ombyggnad av en
	7	65	1.45	"	5.35	ågrvägstra vid
C-D						
	+85	15	1.45	"	5.35	7+65 enl. ritning
	+40	45	1.45	"	5.35	
	+20	20	1.45	"	5.35	Ombyggnad av en
	6	20	1.50	"	5.50	ågrvägstra
	5	100	1.55	"	5.65	vid 6+20 enl. rit-
	+70	30	1.55	"	5.65	ning.
	4	70	1.50	"	5.50	
	+50	50	1.30	"	4.90	
	+23	27	1.50	"	5.50	
	3	23	1.70	"	6.10	

1	2	3	4	5	6	7
<i>D-E</i>	<i>+30</i>	<i>20</i>	<i>1.50</i>	<i>1.00</i>	<i>5.50</i>	<i>Sidolutning = 1:1.5</i>
	<i>+55</i>	<i>25</i>	<i>1.35</i>	<i>"</i>	<i>5.05</i>	
	<i>2</i>	<i>55</i>	<i>1.45</i>	<i>"</i>	<i>5.35</i>	
	<i>+76</i>	<i>24</i>	<i>1.60</i>	<i>"</i>	<i>5.80</i>	<i>Ombyggnad av en ägr.</i>
	<i>+43</i>	<i>33</i>	<i>1.45</i>	<i>"</i>	<i>5.35</i>	<i>vägbro vid 1+76 ent.</i>
	<i>+20</i>	<i>23</i>	<i>1.40</i>	<i>"</i>	<i>5.20</i>	<i>ritning.</i>
	<i>1</i>	<i>20</i>	<i>1.40</i>	<i>"</i>	<i>5.20</i>	<i>Läggning av en spång</i>
	<i>+77</i>	<i>23</i>	<i>1.60</i>	<i>"</i>	<i>5.80</i>	<i>vid 1+20</i>
	<i>+50</i>	<i>27</i>	<i>1.15</i>	<i>"</i>	<i>4.45</i>	
	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>1.40</i>	<i>"</i>	<i>5.20</i>	
<i>Stora Kinnabäcken den 9 april 1924.</i>						

Christof Jönberg.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *tvärläggning av vatten skadade mat-*
ter tillhörande Stora och Lilla Kindbo Pernstorp
och Korpånga inom Skara stads område, Skärning härad,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920, *vid laga syn*
år 1923-24

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	17	0,50	8	50	8	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje ”		3,00				
		i annan mark, raklinje ”		3,00				
		krokinje ”	2,80	6,00	16	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje ”		5,00				
		i annan mark, raklinje ”		5,00				
		krokinje ”		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ”		1,00				
		krokinje ”		2,00				
		i annan mark, raklinje ”		2,00				
		krokinje ”		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0,01 ar st.	3	0,05	0	15		
		har 0,04 har	0,04	2,02	0	08		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,08 ar st.	50	0,05	2	50		
		har 4,35 har	4,35	1,46	6	35		
		annan mark och impediment, medelareal 0,03 ar st.	13	0,05	0	65		
		har 0,49 har	0,49	0,78	0	38		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje ”						
		i annan mark, raklinje ”						
		krokinje ”						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—	30	91
		övriga regalark st.		1,00				
		Överföres					39	41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				3941
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 21 punkter pr har har	4,39	0,66	290	
		avvägda punkter st.	87	0,02	174	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,80	2,50	700	
		i annan mark "		5,00		3564
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,07 ar, ... st.	66	0,05	330	
		 har	4,88	0,10	048	378
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	66	0,03	198	198
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	2	12 -	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	53	0,06	318	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	53	0,12	636	1954
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall "	115	3,50	402	
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3 -	702
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion "		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ... "	7	0,25	175	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "				
		 "				175
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp "			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	350	350
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på "				
		 "				
		 "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) ,, över ,, ... "		10,00		
		Överföres				11462

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				114 62
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	28	0,03	0 84	184
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	115	4,00	4 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			4 30	890
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... "		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	87	0,01	0 87	0 87
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	2	12,00	6 —	7 50
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	5	3,00	15 —	15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2	1	12,00	12 —	12 —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	1/2	12,00	6 —	6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar		12,00		
		Summa kronor				19 273
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0,07 ar ägofigurer st.	66	0,07	4 62	
		har 488	0,14	0 68		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 15	
		Överföres			14 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 45	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	87	0,02	1 74	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,05	1 40	
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1,15	6,00	6 90	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2 27	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			3 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		32 41
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	30	0,75	22 50	22 50
		Summa kronor				54 91
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 50	
		Annonskostnader ang. sammanträden			3 -	
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			60 -	
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....			63 50	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				135 -
		Summa kronor				135 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			192 73	
		Lösen för kopior och avskrift			54 91	
		Övriga förrättningskostnader			135 -	382 64
		Summa kronor				382 64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Skärings* häradsrätt.

Stora Kindbo den *9 april* 19 *24*

Christafoljööberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Isak Persson

Ellenurstedt

Kronor *382 64* kvitteras:

St. Kindbo den *9 april* 19 *24*

Christafoljööberg