



Akt nr:

R-E1a-2286

AU\$R-E1a-2286

Inkom den

17. OKT. 1934

Västerbygdens vattenområde

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

B. Q. M. 17/1934

R

4*2286

6340

Handlingar angående

Bossgårdens vattenavledningsföretag av år 1934

i Edsvära socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

4 vith. (i arkiv)

1.
Protokoll vid Öyne-
förrättning enligt
vattenlagen för
förrättningen av
Mark & Kottföraude
Hallen m. fl. hemman
i Edvåra socken
av Skaraborgs län.

Den 6 juni 1934 i Borggården
Närvarande Underskнад statens
lantbruksskyddare och förrättnings-
man samt gode vännen Ugo
Larsson, Lars ~~Anders-~~^{Lasse} ~~Andersgården~~^{Andersgården}, och
Frans Johansson, Disarås, ävensom
följande sakkämare:

Anders Anders Johansson äg. $\frac{1}{4}$
mH Hallen och $\frac{1}{8}$ ^{mH} Stubbegården
samt en avsändning från
Borggården

De övriga sakkämare:

Hansén i Kunderstugan Ryttmästare
Berit Ekberg, såsom krono-
ombud enligt förordande
lit. C.

Anders Carlsson arr. ~~$\frac{1}{2}$~~ krono-
skyddaren $\frac{1}{2}$ mH Smedegården
nr 3 och $\frac{1}{2}$ mH Borggården nr 4.

Otto Loeusson äg. $\frac{1}{5}$ mH Stubbegården
A. G. Friberg skidl. äg. $\frac{1}{4}$ " Hulegården
genom delägaren Georg Friberg
(övriga delägare: Robert, Alfred
och Greta Friberg)

Otto Mattsson äg. $\frac{331}{1536}$ mH Hulegården
Ugo Jansson " $\frac{3}{8}$ " ~~Stubbegården~~
J. G. Johansson " $\frac{3}{8}$ " ~~Stubbegården~~
" ~~Stubbegården~~

Aug. Friberg äg. 16 mll Skoven
 Skovnings Kassa värdskaps genom vidförande
 Aug. Lovén

§ 1
 Uppställes det för förättningssamman
 utskeddade förordnandet, som hade
 lydelse kul. bet. A.

§ 2
 Något jäv emot sysemännen kunde
 ej uträddas.

§ 3
 Förelades den vid förundersökningen
 upprättade nivåkartan över det väben-
 besvärade området samt profil över
 avloppen därifrån.

§ 4
 Sökanden till förättningen yrkade
 på ifrågasatt avlopps utvidgning
 och höjning, så att hans därav
 beroende mark må kunna beräddas
 till 1.2 meters djup samt att av-
 loppen över hans mark i möjligaste
 mån göras täckta.

§ 5
 Skovs ärendeböraren Anders Carlsson
 förenade sig med sökanden och yr-
 kade på ~~fråga~~ företaget ut-
 sträckning, så att på värd ~~skovs ärendeböraren~~
 därav beroende mark må kunna
 beräddas till 1.2 meters djup på billigaste
 sätt och i öfrigt med användande av

fäktas ledningen i största möjliga
utsträckning. Länstyrelsen fick skädd till
genomfört fraktkämnades (bil. E^I och E^{II})

§ 6

Det upplýstes att i pågåvarande
strömmor genom allmänna vägen
Ederåra - Strömmen vore flyttade
och att strömmen genom allmänna
vägen Ederåra - St. Hov var
gammal men att vägen i pågå
inlagt till allmänt underhåll
efter år 1880.

Vägstyrelsen anföra medger,
att om något genast skulle
2. anläggas på rikningsföretagets be-
kostnad, finge de så som genom
företagets försorg men under
kontroll av Vägstyrelsen. Därut
öppet utlopp utmed allmän väg
komme att förbjudas, yrkade
han att utloppet antingen skulle
grävas fäkt eller också (eftersom) grävas
så långt från väghanten att
minst 2 meters bredd er-
hållas mellan vägen och diken-
kanten.

§ 7

Otto Mattsson föresatte en
sach rikningsplan, upprättad av
jordbruket konsulent år 1930, en-
ligt vilken vattnet från hans
infall nu i pågåvarande utlopp betägar
vattenhavadde marker skulle av-
ledas till annat utlopp. Han
yrkade på den skull att slippa

4

Deltaga i förhanderna för det
nu i pågåvarande företaget. På
helfrågan upplyste han att tade-
delningen i pågå ännu icke på-
börjats.

§ 8

J. A. Johansson yrskade att nu-
varande avloppssträckan över
hans mark skulle flyttas
till äro gränsen mot Berggården
och Skaben, i vilket fall han
icke gjorde anspråk på ersätt-
ning för mark som åtgäinge
hitt avloppet eller ^{hitt} uppbyggnad för den
när uppgrävde jorden.

§ 9

Den intet vidare kommit att
hitt protokollet anteckna, för-
klarades sammankörda beslöt
med tillkännagivande att sedan
nödig jord uppskattning beaktat
och förslag till delningen upprättad,
nytt sammankörda kommer att
kallas å samma ställe som dagens
måndagen den 30 juli 1934 klockan
10 och samma nya gästare
inbjudas till närvarande att tillstå
sitt ägande.

Och det lid som ovan

4 Gänsten:

[Signature]

Biträdande gode män:

Ugo Larsson Frans Johansson

Den 30 juli 1934 i Borgården
Närvarande: Föreståndare sysemän
och byggnads sakägare:
Dagmar Luter Ruten, Byggnadsstyrelsen
Olof Ekberg, Västra Kungälv
Anders Karlsson, Borgården
Otto Svensson, Södra Södra
A. J. Friberg, Skövde, Kulegården
Olof Mattsson, Kulegården
Nils Jansson, Västra
J. A. Johansson, Årja
Olof Friberg, Skövde
Anders Johansson, Hallen

§ 10.
Förelades det sedan för sam-
manträdet upprättade förslaget
till de väntesberäknade maskinernas
värden förslagsning med därtill
hörande handlingar.

§ 11
Upplästes sysemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt det.

§ 12
att mottaga och förvara till för-
slaget hörande handlingar och
biträden och att sammanställa
delägarna för val av arbetssty-
relse utgående sysemän
Anders Karlsson, Borgården.

§ 13
I fråga om förslagsningsskott.

Nedersta, hänvisades till den upp-
 rättade arwodes räkningen, varav
 ett exemplar överlämnades
 till aktförvararen.

§ 14

Juru innt vidare jamm att till
 protokollat anteckna, förklarades
 förvärtningen avslutat och den.
 mantrådet uppslöt.

ort och till den orda,

Y. Gärsten:

Sten Jansson

Biträdant gode män:

ugo Larsson

Frans Johansson.

D. & V.D. 15 - 119
1934



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 mars 1934.

A. o. r. d. r. = 15-119,
1934,

8.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad^e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hallan

m. fl. Kemman i Edsvära socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Edvånrum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad Anton Johansson
adress Hallan pr Edsvära
Telefon: Edsvära 12

Hallan den 8 januari 1934

Anton Johansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Hallen
Smed- och Bockgården
Änga

Ägarens namn:

Anten Johansson
Hörsen, arr. Anders Karlsson
J. A. Johansson

Förteckning

- över undersättelsen ang. sammantaget hos
Anders Carlsson, Borgården, Edsvära, rus-
dagen den 6 juni 1934 kl. 10 för förteckning
för mark kulturland Kallan u. gl. länningar i
Edsvära socken av Skaraborgs län, vilka
undersättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap.
40 § vattenlagen denna dag avsåts till:
1. Antons Jönsson Kallan Edsvära
 2. arr. Anders Carlsson Borgården "
 3. Otto Svensson Stubbagården "
 4. A. G. Friberg dbh. Kullgården "
 5. Otto Mattsson "
 6. Ugo Jönsson Värås "
 7. J. A. Jönsson Önga Kvännan
 8. Ang. Friberg ~~Stubbagården~~ Skaven Edsvära
 9. Östf i Skärkings l:s vägsby: Aug. Svensson
L. a Jönstorp Östlund
 10. Kungl. Maj:ts Befallningshansare Kariclas.

Skara den 26 maj 1934

L. Jönstorp:
[Signature]

Avskrift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN.

LANDSKONTORET.

Nr 972.

Från länsstyrelsen i Skaraborgs
län till *Status lantbruks-*
ingenjör.....för kännedom.

Bil. C

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingenjör Sven Hallin
hit anmält kommer sammanträde för syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hallan
m. fl. hemman inom Edsvära socken att hållas hos Anders
Carlsson, Bossgården, onsdagen den 6 juni 1934 kl. 10 f.m.

Då förrättningen berör kronoegendomen 1/2 mantal
Edsvära nr 3 Smedegården och 1/2 mantal Edsvära nr 4
Bossgården i Edsvära socken, vill länsstyrelsen härige-
nom hava förordnat Eder att icke blott vid nämnda tillfäl-
le utan jämväl under förrättningens fortgång iakttaga in-
ställelse för bevakande av kronans rätt och bästa. Marie-
stad i landskontoret den 2 juni 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Simon Gustafsson

Leo Wohlstein.

Bestyrkes på tjäns tens vägnar:

Simon Gustafsson

F U L L M A K T

för Gray Friberg eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Bosgården i Hallan m. fl. hemman i Edsån
socken och Skaraborgs län föra var talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till var andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Kulegården den 30 juli 1934

Robert Friberg Erika Friberg Sybil Friberg

Bevittnas:

G. H. Brax

Ogla Brax

Undertecknad försvar mig härmed med
 solanden Åke den sjuårsått min,
 som av en förtäring av en
 tillhörande Hallan m. fl. och yrkar
 på på prätagets utsträckning, så
 att på grund av den av mig ären-
 de hade, därav beroende marken
 nu kunna betäckas till 1.2
 meters djup.

Bossgrunden den 6 juni 1954

Anders Carlsson

Bestyrkas: Åke Hallan

Ugo Larsson Frans Johansson

14

Bil. E^{II}

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKONTORET.

Nr 817.

Till Kronoarrendatorn Anders Carlsson,

E d s v ä r a .

Uti hit ingiven ansökning har Ni anhållit om tillstånd att för den av Eder arrenderade kronoegen-
domen 1/2 mantal Edsvära nr 3 Smedegården och 1/2 mantal
Edsvära nr 4 Bossgårdens i Edsvära socken bättre torr-
läggning söka syneförrättning enligt vattenlagen.


Länsstyrelsen, som tagit ärendet i övervägande,
har med stöd av Kungl. förordningen den 6 juli 1849 om
deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och
annan staten tillhörig jord funnit skäligt bifalla den
av Eder gjorda framställningen. Mariestad i landskonto-
ret den 4 maj 1934.

carlström

På Länsstyrelsens vägnar:

Jimmi Gustafson

carlström

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde																	
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur																
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre															
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16								
																Bilaga 															
Beskrivnings- och värderingsstängel																															

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Edsvara socken. Edsvara Innehg:n	31		$\frac{1}{2}$	1	Kronan av. Anders Karlsson åker, mylla på sandbl. lera
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
					Summa.
" Skattegården	22		$\frac{3}{8}$	10	Ugo o. Tyra Jonsson åker, mylla på sandbl. lera
				11	" " "
					Summa.
" Hulegården	88		$\frac{1}{8}$	12	Otto Skattson åker, mylla på sandbl. lera
" "	83		$\frac{1}{4}$	13	A.G. Friberg Abt. åker, mylla på sandbl. lera
" Stubbgården	103			14	Otto Jonsson åker, mylla på sandbl. lera
				15	" " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
1.00	1 08							580	626	40	800	864	-	220	237	60
1-	33							"	191	40	"	264	-	"	72	60
1-	28							"	162	40	"	224	-	"	61	60
0.90	15							530	79	50	"	120	-	270	40	50
0.80	41							470	192	70	"	328	-	330	135	30
"	78							"	366	60	"	624	-	"	257	40
1.20	75							690	517	50	"	600	-	110	82	50
0.11	1 90							"	1311	-	"	1520	-	"	209	-
0.70	1 13							430	485	90	"	904	-	370	418	10
	6 81								3933	40		5448	-		1514	60
0.60																
0.60	65							370	240	50	800	520	-	430	279	50
1.10	73							640	467	20	"	584	-	160	116	80
	1 38								707	70		1104	-		396	30
0.70	1 82							430	782	60	800	1456	-	370	673	40
0.70	1 85							430	795	50	800	1480	-	370	684	50
1.20	70							690	483	-	800	560	-	110	77	-
0.80	28							480	134	40	"	224	-	320	89	60
	98								617	40		784	-		166	60

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
			1/12					370	414	40	700	784	-	330	369	60									
2	32							480	1113	60	900	2088	-	420	974	40									
2	05							"	984	-	"	1845	-	"	861	-									
4	37	1	12						2512	00		4717	-		2205	-									
			75					330	247	50	700	525	-	370	277	50									
3	60							420	1512	-	900	3240	-	480	1728	-									
1	34							660	884	40	"	1206	-	240	321	60									
	33							780	257	40	"	297	-	120	39	60									
5	27		75						2901	30		5268	-		2366	70									
							55		-			-			-										
2	80							600	1680	-	900	2520	-	300	840	-									
	67							540	361	80	"	603	-	360	241	20									
	20							600	120	-	"	180	-	300	60	-									
	64							"	384	-	"	576	-	"	192	-									
4	31						55		2545	80		3879	-		1333	20									
5	64							540	3045	60	900	5076	-	360	2030	40									
	55							"	297	-	"	495	-	"	198	-									
4	20							"	226	80	"	378	-	"	151	20									
	40							"	216	-	"	360	-	"	144	-									
3	85							"	2079	-	"	3465	-	"	1386	-									
	140							"	756	-	"	1260	-	"	504	-									
2	15							"	1161	-	"	1935	-	"	774	-									
18	19								7781	40	"	12969	-		5187	60									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförl
				34	åker, mylla på styrt lera
				35	" - -
				36	" - -
				37	" - -
				37a	" - -
				38	" - -
				38a	" - -
				39	" - -
					Summa
Edsvära Smetegården	31		1/2		Pronan arr. Anders Karlsson
				40	åker, mylla på styrt lera
				41	" - -
				42	" - -
				43	" - -
					" - -
				44	" - -
				45	" - -
				46	" - -
				47	" - -
				48	" - -
				49	" - -
				50	" - -
					Summa
Edsvära Summan	53		3/8		J. A. Johansson
				51	åker, mylla på styrt lera
				52	" - -
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
●	18 19								7781	40		12969	-		5187	60
1.00	3 05							660	2013	-	900	2745	-	240	732	-
0.90	50							600	300	-	"	450	-	300	150	-
"	1 85							"	1110	-	"	1665	-	"	555	-
1.20	68							780	530	40	"	612	-	120	81	60
"	20							800	160	-	"	180	-	100	20	-
"	12							780	93	60	"	108	-	120	14	40
"	18							800	144	-	"	162	-	100	18	-
"	65							780	507	-	"	585	-	120	78	-
	25 44								12639	40		19476	-		6836	60
0.70	40							480	192	-	900	360	-	420	108	-
0.90	4 65							600	2790	-	"	4185	-	300	1395	-
"	2 65							"	1590	-	"	2385	-	"	795	-
1.20	1 70							780	1326	-	"	1530	-	120	204	-
0.80	82							540	442	80	"	738	-	360	295	20
0.90	2 30							600	1380	-	"	2070	-	300	690	-
1.30	25							840	210	-	"	225	-	60	15	-
1.00	40							660	264	-	"	360	-	240	96	-
1.20	15							780	117	-	"	135	-	120	18	-
1.20	60							"	468	-	"	540	-	"	72	-
1.30	35							840	294	-	"	315	-	60	21	-
	15 02								9073	80		12843	-		3769	20
1.20	85							780	663	-	900	765	-	120	102	-
0.80	2 10							540	1134	-	"	1890	-	360	756	-
	2 95								1797	-		2655	-		858	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandra</u> <u>Silla samfälligheten</u> <u>Edsvära socken</u>					
Edsvära Suelleg:n 3 ¹			$\frac{1}{2}$	1-9	Kronan arr. Anders Karlsson
" Skatleg:n 2 ²			$\frac{3}{8}$	10-11	Ugo o. Tyra Jonsson
" Luleg:n 8 ⁸			$\frac{1}{8}$	12	Otto Mattsson
" " 8 ³			$\frac{1}{4}$	13	A.G. Friberg's Abt.
" Skutleg:n 10 ³				14-15	Otto Socurson
<u>Sna samfälligheten</u>					
Edsvära Borg:n 1 ⁴	par. från 9 ³			16-18	Anton Johansson
" Skutleg:n 10 ⁴			$\frac{1}{8}$	19-22	Deus.
Hallan	1 ¹			23-27	Deus.
Edsvära Borg:n 4 ¹			$\frac{1}{2}$	28-39	Kronan arr. Anders Karlsson
" Smang:n 3 ¹			$\frac{1}{2}$	40-50	Deus.
" Hammen 5 ³			$\frac{3}{8}$	51-52	J.A. Johansson
<u>Summa</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
6 81									3933	40		5448	-		1514	60
1 38									707	70		1104	-		396	30
1 82									782	60		1456	-		673	40
1 85									795	50		1480	-		684	50
98									617	40		784	-		166	60
12 84									6836	60		10272	-		3435	40
4 37	1 12								2512	00		4717	-		2205	00
5 27	75								2901	30		5268	-		2366	70
4 31						55			2545	80		3879	-		1333	20
2544									12639	40		19476	-		6836	60
15 02									9073	80		12843	=		3769	20
2 95									1797	-		2655	=		858	-
57 36	1 87					55			30469	30		48838	-		17368	70

Borsgården den 20 juli 1934

Frans Johansson

Ugo Larsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Bossgården den 30 juli 1934

Sten Jassin

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga H

Indersättningslängd.

Diket A-B-B^I-C-D Alt. I

Edsvära Stommen 53	J.A. Johansson	4-6	200	5.4	10 80	
"	"	6-8	540	"	29 16	
"	"	8-8+66	210	"	11 34	
"	"	8+66-10+40	600	7.8	46 80	98 10
" Borggården 4	Kronan arr. Anders Karlsson	13'-C 8+66-10+40	600	5.4	32 40	
"	"	10+40-13	200	"	10 80	43 20 v
"	Anton Johansson	10+40-13	200	4.8		9 60 v
Summa						150 90

Diket B^I-B^{II}-B^{III}

Edsvära Borggården 4	Kronan arr. Anders Karlsson	30-34+80	1570	5.4	73 98	
"	"	34+80-37+30	100	7.0	7 -	80 98
Summa						80 98 v

Alt. II

Diket A-B^I

Edsvära Skafren 1	Ang. Friberg	65-68+16	200	7.8		19 50
" Småbj.:n 3	Kronan arr. Anders Karlsson	61-65	300	6.0	18 -	
" Borgj.:n 4	"	60-61	90	5.4	4 86	23 86
Summa						42 36

Diket B^I-C-D

Edsvära Borgj.:n 4	Kronan arr. Anders Karlsson	8+66-13	330	5.4		17 82
"	Anton Johansson	10+40-13	200	"		10 80
Summa						28 62

Diket B^I-B^{II}-B^{III}

Edsvära Borgj.:n 4	Kronan arr. Anders Karlsson	30-37+20	750	6.0		45 -
--------------------	--------------------------------	----------	-----	-----	--	------

Borggården den 20 juli 1934

E. Larsson

Frans Johansson.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostracksförslag.</u>								
		<u>Villa samfälligheten.</u>								
		<u>Avloppet G-H.</u>								
52+52+50	50	lera m ³	30	0.50	15	-				
52+50-50	150	8" tegelrör med fekt m'	150	1.50	225	-				
H		kopplingsbrunn	1	20.-	20	-				
		grävning, läggning och påfyllning m'	150	0.50	75	-				
		Kringmurning av utlopp			20	-	355	-		
		Tillsättes c:a 10 %					35	-	390	-
		<u>Avloppet L-H-J</u>								
40-43+55	355	8" tegelrör med fekt m'	231	1.50	346	50				
		6" " " " m'	124	0.90	111	60				
		grävning, läggning och påfyllning m'	355	0.50	177	50				
		kopplingsbrunn st.	3	20.-	60	-	695	60		
		Tillsättes c:a 10 %					64	40	760	-
					Summa		1150		-	

Vänd!

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Stora Samfundigheten Akt. I (rtt)</u>										
<u>Diket A^{II}-B-B^I-C-D</u>										
4-7	300	Lera	m ³ 670	0.60	402	-				
7-10	300	"	" 1170	"	702	-				
10-13	300	"	" 450	"	270	-				
		" 5. sten	" 50	1.00	50	-				
4+10		Portumma a=0.80; b=3.6 m. l			140	-				
5		" a=" , b=3.6 m. l			140	-				
13		" a=0.85, b=5.0 m. l			100	-	1804	-		
		Tilläggs c:a 10%					185	10		
		jordersättning					150	90	2140	00
<u>Diket B^I-B^{II}-B^{III}</u>										
30-34+80	480	Lera	m ³ 1830	0.60	1098	-				
34+80-37+20	240	"	" 70	0.50	35	-				
		ägras vid 32+80			140	-	1273	-		
		Tilläggs c:a 10%					126	02		
		jordersättning					80	98	1480	00
<u>Täckdiket C-C^I</u>										
20-23+40	340	8" tegelrör	m ¹ 340	1.40	476	-				
		hoppingsbrunn at. 2	20	-	40	-				
		grävning, laggraving								
		och påfyllning	m ¹ 340	0.40	136	-				
		kringsmurning av trösklopp			20	-	672	-		
		Tilläggs c:a 10%					68	-	740	-
<u>Täckdiket A^I-A^{IV}</u>										
70-72+72	272	8" tegelrör	m ¹ 272	1.50	408	-				
72+72-73	28	6" "	" 28	0.90	25	20				
		grävning, laggraving och								
		påfyllning	m ¹ 300	0.40	120	-				
		kringsmurning av trösklopp			20	-	573	20		
		Tilläggs c:a 10%					56	80	630	4
		Summa							4990	-


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Stora samfälligheten Act. II (grönt, utföras!)</u>										
(Ytvattundiken och täckta avlopp)										
3+8-4	92	<u>Sträckan A^I-A^{II}</u>								
		Lera	m ³ 90	0.60	54	-				
		Tilläggs c:a 10%			6	-			60	-
		<u>Sträckan A^{II}-B^I</u>								
4-8+66	466	9" cementrör	m' 466	2.00	932	-				
		grävning, laggring								
		och påfyllning	m' 466	0.70	326	20				
7+56		Kopplingsbrunn	st. 11		20	-				
8+66		- " -	" 1		20	-				
4		kringmurning av förutlopp			30	-	1328	20		
		Tilläggs c:a 10%					131	80	1460	-
<u>Täckdiken A^I-A^{II}</u>										
Utföres lika med act. I										
<u>Täckdiken B-C</u>										
7+56-20	190	8" tegelrör	m' 190	1.40	266	-				
7+56-20	190	grävning, laggring								
		och påfyllning	m' 190	0.10	19	-				
C		Kopplingsbrunn	st. 1		20	-	381	-		
		Tilläggs c:a 10%					39	-	420	-
<u>Täckdiken C-C^I</u>										
Utföres lika med Act. I										
(Kringmurning av förutlopp bortfaller)										
<u>Täckdiken B^I-D-D^I</u>										
80-84+80	480	6" tegelrör	m' 180	0.85	153	-				
80-84+80	480	8" " "	" 300	1.40	420	-				
		grävning, laggring o. påfyllning	m' 480	0.40	192	-				
		Kopplingsbrunn	st. 3	20.-	60	-	825	-		
		Tilläggs c:a 10%					85	-	910	-
		Kopplingsbrunn	st. 3	20.-	60	-			4200	-
		Tilläggs c:a 10%								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		overfört							4200 -	
		<u>Täckdike B^I-C.</u>								
30-33	300	6" tegelrör	m ³ 300	0.85	255 -					
33-34+80	180	5" "	" 180	0.60	108 -					
		grävning, läggning och								
		påfyllning	480	0.40	192 -					
		hoppningsbunn st. 3	20.-		60 -		615 -			
		linägges c:a 10%					65 -		~~680 -~~	
		<u>Ytvattendiket A-A^{IV}-B^I</u>								
60-64	400	Lera	m ³ 400	0.50	200 -					
64-68+16	416	"	" 480	0.50	240 -					
68+16		Rörsumma a=0.7; b=3.0 m.			120 -		560 -			
		Linägges c:a 10%					5764			
		jordsättning					42.36		660 -	
		<u>Ytvattendiket B^I-C-D</u>								
8+66-13	434	Lera	480	0.50	240 -					
13		sten o. grus	50	1.00	50 -					
		Rörsumma a=0.45; b=5.0 m.			100 -		390 -			
		Linägges c:a 10%					31.38			
		jordsättning					28.62		450 -	
		<u>Ytvattendiket B^I-B^{II}-B^{III}</u>								
30-34+80	480	Lera	370	0.50	185 -					
34+80-37+20	240	"	70	"	35 -		220 -			
		Linägges c:a 10%					25 -			
		jordsättning					45 -		290 -	
		Summa kostnader för alt. II					kr. 6280 -			
		" " " " I					" 4990 -			
		Skillemat					" 1290 -			

Borggården den 30 juli 1934.

[Signature]

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Hallan och Bossgården med flera hemman i Edsvära socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av tvärne i nordvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna dels norr och dels väster om Edsvära kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A^{II}-B-B^I-C-D och G-H-I för de båda huvudavloppen samt A^I-A^{IV}, B^I-B^{II}-B^{III},

C-C^I och H-L för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Dessutom äro å nivåkartan en del gröna linjer inritade, avseende ett alternativt förslag, som på grund av yrkandet till syneprotokollets § 8 blivit föremål för undersökning. Kostnaderna för huvudalternativet /I/ ha beräknats till 4.990 kronor och för alternativ II till 6.280 kronor, vadan det förstnämnda alternativet skall komma till utförande.

Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar angivits med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra 250 hektar för huvudavloppet A-D vid A och 46 hektar för huvudavloppet G-H. I övrigt ha vattensamlingsområdets^a storlek angivits med blått å profilritningen.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar och medelvattenmängden till 0,1 liter per sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig

sökanden och den, som sig med honom förenat. De täckta ledningarna ha därvid icke beräknats för ytvatten, utan detta skall vid flöden framledas i befintliga öppna parallelldiken, vars underhåll efter företagets färdigställande skall åvila företaget jämväl där fördjupning icke nu erfordras.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av vattenförhållandena i nu till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detlj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "Stora samfälligheten" och "Lilla samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av resp. samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom

varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Täckta ledningarna A^I-A^{IV} och H-L korsa allmän väg.

Dessa ledningars nedläggning genom vägen skall bekostas och ombestyras av företaget, varvid dock vägstyrelsens ordförande, innan arbetet påbörjas, skall underrättas om tidpunkten för dess utförande, varjämte nödiga åtgärder till skydd för trafiken under arbetstiden skola vidtagas.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopp~~ut~~vidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare framställer yrkande här om inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dräjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 32 kronor 70 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfäl-

ligheterna i proportion till deras respektive förbättrings-
värden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder,
som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnader-
na förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, ut-
föras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna
i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och hand-
lingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas
minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning
mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppning-
ar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola an-
ordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas
rör av fullgod kvalitet, som i fråga om cementrör skola
fylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handling-
ar n:r 5 1931 angivna fordringarna;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläp-
pas på sätt, att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs in-
träffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntför-

ändringar och förstärkningsåtgärder vidtagas;
 att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad
 överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entre-
 prenadsomma för varje samfällighet skall fastställas;
 att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga
 kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av
 år 1939;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och
 godkännts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör
 samt
 att det skall benämnas "Bossgårdens vattenavledningsföretag
 av år 1934".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras
 vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till
 vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap.
 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från
 nedanstående datum.

Bossgården den 30 juli 1934.

I tjänsten:

[Signature]
Frans Johansson.

Biträdande gode män:

Ugo Larsson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Sökan- dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lilla samfälligheten</u>				
			<u>Edsvära socken</u>				
1/2	3'		Kronan arr. Edsvära Smedeg:n Anders Karlsson	1-9		3933.40	5448.-
3/8	22		" Skatteg:n Ygo o. Tyra Tussou	10-11		707.70	1104.-
1/8	88		" Kuleg:n Otto Mattsson	12		782.60	1456.-
1/4	83		" " A.G. Friberg skh.	13		795.50	1480.-
	63		" Stubbeg:n Otto Tussou	14-15		617.40	784.-
			<u>Summa</u>			6836.60	10272.-
			<u>Stora samfälligheten</u>				
arr. fr.	93		Edsvära Borgg:n Anton Johansson	16-18		2512.-	4717.-
1/8	104		" Stubbeg:n Deus.	19-22		2901.30	5268.-
	1'		Kalleau Deus.	23-27		2545.80	3879.-
1/2	4'		Kronan arr. Edsvära Borgg:n Anders Karlsson	28-39		12639.40	19476.-
1/2	3'		" Smedeg:n Deus.	40-50		9073.80	12843.-
3/8	53		" Skommen J.A. Johansson	51-52		1797.-	2655.-
			<u>Summa</u>			30469.30	48838.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					%	företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1514. 60							507.01	44.088		44 13
396. 30							132.65	11.535		11 55
673. 40							225.42	19.602		19 62
684. 50							229.14	19.925		19 95
166. 60							55.78	4.850		4 85
3435. 40						16.513	1150. -	100.000		100 10
3205. 00							633.48	12.695		64 25
2366. 70							679.74	13.626		68 96
1333. 20							383.03	7.676		38 85
6836. 60							1964. 16	39.362		199 21
3769. 20							1082.88	21.701		109 83
858. -							246.51	4.940		25 00
17368. 70						83.487	4990. -	100.000		506 10
Bossgränden den 30 juli 1934 <i>[Signature]</i> ugo Larsson Frans Johansson.										

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Bosgårdens vattenavlednings-företag*
av år 1937

i *Edvåra*

socken och

Skarbo

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	5.8	3,00	17	40	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.3	6,00	1	80	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 143 ar	st. 49	0.50	24	50		
			har 702	0.40	28	08		
		äng och odlingsmark, medelareal 93 ar	st. 2	0.26	0	52		
			har 1.87	0.42	0	79		
		annan mark och impediment, medelareal 55 ar	st. 1	0.20	0	20		
			har 0.55	0.30	0	17		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} ~~10—15~~ m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"	0.6	5.-	3	-	
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarark blad				1	-	81 46
		Överföres						86 46

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 46
14 34		Avvägning:				
Maj 11-12		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6.3 punkter pr har	har	72.62 0.50	36 31	
		avvägda punkter	st.	454 0.03	13 62	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har	-		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	6.1 2,00	12 20	
		i annan mark	"	5,00		86 13
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 140 ar,	st.	52 0.09	4 68	
			har	72.6 0.04	2 90	7 58
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	52 0,04		2 08
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	3.2 1,50	4 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	102	0,06	6 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	51	0,12	6 12	27 04
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.5 J.-	1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3.9 J.50	13 65	15 15
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	6 0,12	0 72	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	21 0.25	5 25	5 97
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
Juni 18		dagrar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.5 3,50	8 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2.5 1,00	2 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	27 25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	110 0,03	2 30	4 30
		Överföres				276 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				276 96
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00		1 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	3.9	4,00	15 60	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			11 29	29 49
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 -	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	454	0,01		4 54
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	15	0,25	3 75	5 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 30
1834	1834	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7 1/2	3,00		21 -
1834	1834	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	7 1/2	12,00		18 -
1834	1834	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1834	1834	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
1834	1834	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 -	
1834	1834	utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00	3 -	6 -
1834	1834	slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				393 54
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 140 ar ägofigurer st.	52	0,13	6 76	
		har har	72.6	0,05	3 63	
		Överföres			17 39	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 39	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 60	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 130	0,02	6 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	110	0,05	5 50	33 84
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	0.5	5.-	2 50	
		ändring av befintligt avlopp	1.9	6.-	23 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 97	
		3) broar och trummor, " " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	42 87
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00	6 -	
			" 1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 19	0,55		21 45
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
						~~10 -~~
						108 16
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 -	11 - 512
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmännen			67 50	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			26 -	93 50
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagw. 6 1/2	4.-		
		Summa kronor				104 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				393 54
		Lösen för kopior och avskrifter				108 16
		Övriga förrättningskostnader				104 50
		Summa kronor				606 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Stämning
Borsgården den *10 juli* 192*4*
Sten Jahn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ugo Larsson

Frans Johansson.

Kronor kvitteras:

den

19