



Akt nr:
R-E1a-2324

AU\$R-E1a-2324

DIARIE Nr 15473
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

2-2324

Handlingar angående

2 ritn.

Arnemossens dikningsföretag av år 1938

i Sils socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1938 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för för bättrad utdikning av mark
tillhörande (~~Ledsgården~~) *Åsna-*
mossen..... 1 *Sil*.....
..... socken av Skaraborgs län.

Den 23 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 1 hos *J. R. Andersson*.
Ledsgården....., varom särskilda underrättelser blivit
till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Oskar Claesson, Bissgården, Husaby, och
Eric Bengtsson, Silboholm, Götene,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

J.R. Andersson, Ledsgården, Kinne Kleva,
Gustaf Hol^mberg, Tomten, Sil,

såsom övriga sakägare:

Emil Johansson, Ågården, Sil.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsman-
nen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot
förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs
ej förefinnas.

§ 3 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritning över avloppet . Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps^{up}ptagande till sådant djup och sådana dimensioner att därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4 .

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått $55\frac{1}{2}$ arbetstimmar, vilka skulle gäldas med 0.50 kr. per timme eller sammanlagt kronor 27.75 .

§ 5 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtage för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal ^{Torsdagen den} ~~frederagen~~ 17 mars 1938 kl. 10 .

§ 6 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Emil Öfverholme
Statens e. lantbruksingenjör.

Eug. Bengtson

Oscar Claesson

biträdande gode män.

Den 17 mars 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

*J. R. Andersson, Ledsjårdens
Gottfrid Göthe, Fredstorp
Anders Andersson, Grönberg
Gustaf Holmberg, Fonten*

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen och jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 9.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 2 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes J. R. Andersson, Ledsgården, Kinne Malma, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Gustaf Holmberg, Fonten, Sik.

Till styrelsesuppleant valdes Emil Johansson, Högården, Sik.

§ 10.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Gottfrid Gröthe, Fredstorp, Sik, och Eric Bengtsson, Silboholm, Lötene.

§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av J. R. Andersson, Ledsgården, Kinne Klava, Kinne Malma.

§ 12.

Lämnades redogörelse för ~~för~~ förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ledsgården den 17 mars 1938.

Eric Österberg
Statens e. lantbruksingenjör.

Oscar Carlsson Emil Johansson

Biträdande gode män.

O. 7. V. D. N: 52-35
1936.

5.



Bilagor 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lögenheten Århemossen i Silo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Göteborg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Landtbrukaren J. P. Andersson
adress Leds. H. Klewa pr Göteborg
Telefon: Klewa 2 b.

Ledsgården den 4 Augusti 1936

J. P. Andersson
Gustaf Zoharberg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Gilla Tomten

Ägarens namn:

Gustaf Holmberg

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i
Skaraborgs län

LANDSKANSLIET

D. o. V.D. n:r 20 - 52
1937



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsern underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1937.

Carl Hannerfur

Amundson

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. 52 - 35.
1936.



20-52

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 augusti 1936.

Carl Hamnerfält

Sten Hamnerfält

Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos J.R. Andersson, Ledsgården, tisdagen den 23 november 1937 klockan 1 för torrläggning av marktillhörande Ledsgården i Sils socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 9 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Josef Eliesson, Götterp, Husaby,
 Skiftesgodemannen Eric Bengtsson, Silboholm, Götene,
 J.R. Andersson, Ledsgården, Kinne Kleva, Götene,
 Gustaf Holmberg, Tomten, Sil, Götene,
 Gottfrid Göte, Fredstorp, Sil, "
 Emil Johansson, Ågården, Sil, "

Skara den 9 november 1937.

Emil Öfverholmer
 Statens e. lantbruksingenjör.

Underrättelser angående sammanträde den 17 mars 1938 kl. 10 avsås den 10 mars 1938 till bröderna Andersson, Grönberg, Kinnemalm.

Skara den 10 mars 1938.

Emil Öfverholmer

K A L L E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Arnemossen i Sils socken av Skaraborgs län genom läggning av rörledningar kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos J.R. Andersson, Ledsgården, torsdagen den 17 mars 1938 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a. följande fastigheter bliva berörda:

avs. Arnemossen 1², ägare Gottfrid Göte^h, Fredstorp, Sil, Götene,
 avs. Arnemossen 2², ägare Gottfrid Göte^h, " " " .

Skara den 2 mars 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kallelse blivit mig delgiven erkännes:

Fredstorp..... den 4 mars 1938.
G. Göte.....

Att förestående kallelse blivit i för stämning stadgad ordning delgiven Gottfrid Göte^h, Fredstorp, betygas å tjänstens vägnar:

Kinne Kleva..... den 4 mars 1938.
Alf Andersson.....

Delgivningskostnad.

Resa från hemvistet i Kinne Kleva till lantbr. Gottfrid Götes^h, bostad och åter Kinne Kleva 12 kilometer å 35 öre per kilometern tillsammans kronor 4:20

Delgivningsarvode kronor.....2:-

Sma. kronor. 6:20.

Ovanstående belopp kvitteras.

Dag som ovan.
Alf Andersson
 polisman.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	10'		<u>Sils socken</u> Sils Ågården	<u>Emil Johansson</u> åker, lermylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				äng, lera	17
				imp.	18
				"	19
				höglant mark	20
				" "	21
				väg	22
				<u>Summa:</u>	
ans.	1'		Arnemossen	<u>J. R. Andersson</u> åker, lermylla på lera	23
				" "	24
				<u>Överföres:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.25	18							540	97	20	650	117	-	110	19	80
0.20	21							560	117	60	650	136	50	90	18	90
0.25	14							540	75	60	650	91	-	110	15	40
0.15	15							590	88	50	650	97	50	60	9	-
0.35	18							500	90	-	650	117	-	150	27	-
0.45	12							460	55	20	650	78	-	190	22	80
0.45	26							460	119	60	650	169	-	190	49	40
0.30	33							520	171	60	650	214	50	130	42	90
0.45	24							460	110	40	650	156	-	190	45	60
0.25	23							540	124	20	650	149	50	110	25	30
0.65	14							370	51	80	650	91	-	280	39	20
0.60	44							390	171	60	650	286	-	260	114	40
0.50	68							430	292	40	650	442	-	220	149	60
0.60	25							390	97	50	650	162	50	260	65	-
0.25	63							540	340	20	650	409	50	110	69	30
0.10	17							610	103	70	650	110	50	40	6	80
0.20		01						160	1	60	200	2	-	40		40
						01		-			-			-		
						01		-			-			-		
						08		-			-			-		
						03		-			-			-		
						06		-			-			-		
4	35	01				19		2	108	70	2	829	50		720	80
0.40	65							480	312	-	650	422	50	170	110	50
0.75	1	17						330	386	10	650	760	50	320	374	40
	1	82						698	10			1183	-		484	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i>	
				<i>åker, lermylla på lera</i>	25 6.75
				<i>" "</i>	26 6.80
				<i>" "</i>	27 6.80
				<i>" "</i>	28 7. -
				<i>" "</i>	29 7. -
				<i>" "</i>	30 7.26
				<i>" "</i>	31 7.05
				<i>" "</i>	32 6.75
				<i>" "</i>	33 6.70
				<i>" "</i>	34 6.60
				<i>" "</i>	35 6.70
				<i>" "</i>	36 6.50
				<i><u>Summa:</u></i>	
<i>ars.</i>	<i>1²</i>	<i>Arnemossen</i>	<i>Gottfrid Götke</i>		
			<i>åker, lermylla på lera</i>	37 7.60	
			<i>" "</i>	38 7.40	
			<i>" "</i>	39 7.30	
			<i>" "</i>	40 7.30	
			<i>åker, sandblandad lera</i>	41 7.35	
			<i>" "</i>	42 7.40	
			<i>" "</i>	43 7.55	
			<i>" "</i>	44 7.85	
			<i>" "</i>	45 8. -	
			<i>" "</i>	46 7.85	
			<i>" "</i>	47 7.70	
			<i>" "</i>	48 7.55	
			<i>" "</i>	49 7.35	
				<i>Överföres:</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1 82								698	10		1183	-		484	90
0.80	20							300	60	-	650	130	-	350	70	-
0.80	22							300	66	-	650	143	-	350	77	-
0.80	20							300	60	-	650	130	-	350	70	-
0.65	20							370	74	-	650	130	-	280	56	-
0.65	20							370	74	-	650	130	-	280	56	-
0.35	23							500	115	-	650	149	50	150	34	50
0.65	50							370	185	-	650	325	-	280	140	-
0.90	50							260	130	-	650	325	-	390	195	-
0.90	54							260	140	40	650	351	-	390	210	60
0.95	59							240	141	60	650	383	50	410	241	90
0.80	38							300	114	-	650	247	-	350	133	-
0.85	24							280	67	20	650	156	-	370	88	80
5 82									1925	30		3783	-		1857	70
0.20	18							560	100	80	650	117	-	90	16	20
0.45	25							460	115	-	650	162	50	190	47	50
0.60	24							390	93	60	650	156	-	260	62	40
0.65	25							370	92	50	650	162	50	280	70	-
0.65	25							340	85	-	600	150	-	260	65	-
0.65	24							340	81	60	600	144	-	260	62	40
0.55	23							380	87	40	600	138	-	220	50	60
0.35	23							460	105	80	600	138	-	140	32	20
0.25	19							500	95	-	600	114	-	100	19	-
0.45	13							420	54	60	600	78	-	180	23	40
0.55	25							380	95	-	600	150	-	220	55	-
0.70	21							320	67	20	600	126	-	280	58	80
0.75	38							300	114	-	600	228	-	300	114	-
3 03									1187	50		1864	-		676	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, sandblandad lera	50 7.30
				åker, lermylla grå lera	51 7.30
				" "	52 7.30
				betesmark, sandbl. lera	53 7.80
				imp.	54
				väg	55
				<u>Summa:</u>	
ars.	14	Arnemossen		<u>Gustaf Holmberg</u>	
				betesmark, sandbl. lera	56 7.65
				<u>Summa:</u>	
ars.	21	Arnemossen		<u>J. B. Andersson</u>	
				åker, lermylla grå lera	57 7.40
				" "	58 7.50
				" "	59 7.60
				<u>Summa:</u>	
ars.	22	Arnemossen		<u>Gottfrid Göthe</u>	
				åker, sandblandad lera	60 7.65
				" "	61 7.70
				" "	62 7.85
				" "	63 7.90
				" "	64 7.65
				" "	65 7.55
				" "	66 7.60
				betesmark, sandbl. lera	67 7.65
				<u>Summa:</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	
1	2	3	4	5	6	
ars.	2 ³		Arnemossen	<u>Gustaf Holmberg</u> odlingsmark, sandbl. lera	68	7.70
				" " "	69	7.50
				<u>Summa:</u>		
ars.	3 ²		Arnemossen	<u>Gustaf Holmberg</u> åker, sandblandad lera	70	7.90
				" "	71	8.15
				" "	72	7.80
				<u>Summa:</u>		
ars.	4 ³		Arnemossen	<u>Gustaf Holmberg</u> åker, sandblandad lera	73	7.95
				betesmark, "	74	8.25
				väg	75	
				<u>Summa:</u>		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag:</u>		
			<u>Sils socken</u>		
1/2	10 ¹		Sil Agården	Emil Johansson	
ans.	1 ¹		Arnemoasen	J. R. Andersson	
"	1 ²		D ^o	Gottfrid Göthe	
"	1 ⁴		D ^o	Gustaf Holmberg	
"	2 ¹		D ^o	J. R. Andersson	
"	2 ²		D ^o	Gottfrid Göthe	
"	2 ³		D ^o	Gustaf Holmberg	
"	3 ²		D ^o	D: sme	
"	4 ³		D ^o	D: sme	
				<u>Summa:</u>	

Kostnadsförslag

Bilaga B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+82 9 - 0 +82 +50 9 - 9 +50 +86 9 - 4 +86 +71 4 - 3 +71 +70 3 - 0 +70 0 - 0 +50 +98 9 - 8	982 32 464 115 301 70 52	Sträckan A-B /öppet dike och täckt ledning/ Schaktning av lera 12" cementrör 9" " 8" tegelrör 5" " Grävning, läggning och återfyllning	m ³ m m " " " "	45 0.70 3.10 1.80 1.70 0.75						
							31	50		
							1438	40		
							207	-		
							511	70		
							52	50	2209	60
							44	20		
+98 +32 8 - 8 +32 8 - 7 +86 7 - 4	66 132 214	D:o d:o D:o d:o D:o d:o	" " "	66 132 214	0.70 0.80 0.85		46	20 105 60 181 90		
		Tillägg för bergsprängning					50	-		
+86 +71 4 - 3	115	Grävning, läggning och återfyllning	m	115	0.60		69	-		
+71 +60 3 - 2 +60 +70 2 - 0 +70 0 - 0 +50 9	111 190 70	D:o d:o D:o d:o D:o d:o	" " "	111 190 70	0.55 0.60 0.35		61 05 114 - 24 50			
		Kringgjutning av rörutlopp					40	-		
+98+32 8, 8, 7, +37+84+86 6, 5, 4, +71 3		Brunn, d = 0.60 m.		7	40:-		280	-		
+60 +70 2, 0 0		" d = 0.45 m.		2	30:-		60	-		
	511						10	-	390	-
		Tillägges c:a 10 %							3327	55
		Ersättning till ägaren av 1/2 mtl. Gröneberg 14 ² : för mark, som åtgår till avloppets breddning för intrång av jordupplag	m ² m ³	40 45	0.10 0.20		4	- 9 -		13 -
									3670	-
							Summa:			

Ledsgården den 17 mars 1938.

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1,
- att cementrören till företagets rörledningar och brunnar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar. I stället för sådan kringgjutning, som ritning angiver för rörlednings utlopp, må dock fabriksgjutet s. k. trumöga användas,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.


Ledsgården den 17 mars 1938.


Statens o. Lantbruksingenjör.)

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			<u>Fils socken.</u>					
1/2	10'	5	Fil Jgård, Emil Johansson					
ars.	1'	1	Andersson, J. R. Andersson		sök.			
ars.	2'	9	D: 5	D: 5	sök.			
ars.	1 ²	2	D: 5	Erik Frid Bitter				
ars.	2 ²	3	D: 5	D: 5				
ars.	1 ⁴	9	D: 5	Gustaf Holmberg	sök.			
ars.	2 ³	9	D: 5	D: 5	sök.			
ars.	3 ²	3	D: 5	D: 5	sök.			
ars.	4 ³	4	D: 5	D: 5	sök.			
			<u>Summa:</u>					

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande lägenheterna Arnemossen i Sils socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 23 februari 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 2.5 km. nordväst om Götene inom Sjöårsåns nederbördsområde nr 141. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund och förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen den dikessträcka,

som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppet hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava uppmätts å plankartan, där förekommande vattendelare angivits. Storleken utgör:

vid punkt	B	3.6 hektar	vid punkt	6437	21.6 hektar
	0470	6.1 "		7	25.3 "
	2460	11.5 "		8432	26.7 "
	3447	14.5 "		8498	27.4 "
	4486	19.6 "			

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tumes rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

5. Broar och trummor.

Bro- eller trumbyggnader förekomma ej.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå till ägaren av fastigheten Gröneberg 14² för mark som åtgår till avloppets breddning med 4:-- kronor och för intrång av Jordupplag med 9:-- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och utgivas så snart företaget kommit till utförande.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3670 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningar och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av

värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga delägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, när företaget kommit till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företags utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera där-

för lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna

mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt

i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

länstyrelsen hava underrättats om styrelseval,
att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod
kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1939 samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägg-
ningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Kostnader-
na för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder,
som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande. De till de
täckta ledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om
året.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifter-
na i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro,
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelse-
val hos länstyrelsen,
att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förmånligaste sätt,
att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbe-
tets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-
slaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader-
na,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa

dessas för delägarna,

att genom kringvänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Arnemossens dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ledsgården den 17 mars 1938.

Statens o. landbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Anemoseus L. kuniensis* *Fr. et Th.*

av. 21 1938

i. S. 1/2

socken och

Sharabov

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	8	0,50			4 -
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	0.32	1,50		48	
		krokinje	"	2.14	3,00	6	42	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.21	6,00	1	26	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 29 ar	st.	60	0.24	14	40	
			har	17.34	0.78	13	52	
		äng och odlingsmark, medelareal 9 ar	st.	7	0.05		35	
			har	0.60	1.46		87	
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar	st.	8	0.05		40	
			har	0.33	0.78		25	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.	0.072	3: -		21	
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarark blad	st.					42 16
		Överföres						46 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 16
		Avvägning.				
1937	18/5	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	17.94	0.50	8 97	
		avvägda punkter	157	0.03	4 71	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	18.27	0.10	1 82	5 57
		avvägda punkter	75	0.04	3 -	3 -
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.44	2,00	2 88	
		i annan mark		5,00		28 56
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 24 ar,	75	0.05	3 75	
			18.27	0.10	1 82	5 57
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	75	0.04	3 -	3 -
		Markvärdering:				
1937	23/11	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	134	0,06	8 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	67	0,12	8 04	23 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.050	3 -	15	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.932	3.150	3 36	3 41
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0.12	12	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	1	0.25	25	
			7	0.22	1 54	
						1 91
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1937	20/5	för vattenområdets areal		0,02		
1938	24/1	dagrar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) „ „ över 20 „ min. art. „		10,00	10 -	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	25	0,03	75	1 75
		Överföres				132 44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				132 44
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.050	2,50	12	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0.932	4,00	3 72	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 67	7 51
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	157	0,01		1 07
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 70
1937	13/11	Utlåtande ~~och betänkande~~ , § 45 sid.	6	3,00		18 —
1938	17/3	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/4	12,00		15 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1938	20/1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00	4 —	
		slamficka "		12,00		
		<i>Sil</i>	1/6	12,00	2 —	9 —
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				199 72
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	75	0.07	5 35	
		har	18.27	0.14	2 55	
		Överföres			14 80	

