



Akt nr:

R-F4b-LS129/57

AU\$R-F4b-LS129/57



LANTBRUKSMÄNNEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA. Tel. 13140

AVSYNINGSSINTYG.

Erik Brolin,
Rasegården, Broby,
Källby.

Undertecknad får härmed intyga att "Broby df av år 1957",
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i Broby socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 3694 å 5.490:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: ...Hela före-
taget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: ...

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:
avvikelser från godkänd plan:
arbetets kvalitet:
Brandförsäkring:

Skara den 18/11 1957.
Erik Brolin
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas: ~~utanordnats~~

å lånegarantien kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget 5.490:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
utanordnat den	Signatur
...../.....19...	
...../.....19...	
.....19/12.....1957	<i>Bel.</i>

Skara den 18/11 1957.
Erik Brolin
Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid syn enligt vatten-
lagen angående donlaggning av
mark, tillhörande Broby och Kerstorp
i Broby socken, Skaraborgs län.

Sammankom den 5 febr. 1907
hos Erik Brodin, Broby.

Närvarande: Nuddestad, försä-
mingsman, jämte följande sekre-
täre:

Erik Brodin, ej. Broby 18

Jon Svärd. - Kerstorp 13

Hemming Eytou, - " 12

Gösta Petersson, Broby 7³

Elin Friberg, - " 7²

genom Berghedw. som fullmakt.
Årsk värmästaren C. Helgeson
i Lohöring.

#1.

Upplestes de för försämningsmannen
uppskådade fjordplanerna som hade
lydelse enligt bit. A' och A²

#2.

Något för mot försämningsmannen
upplästes ej.

#3.

Förleddes den vid förundersökningen
uppräddade nivå kartan över det
vad undersökade område jämte
profiler och sektioner om de ifråga-
satta delarna.

Iron Lörgeu anmeldte ad han
 ønskede friene sig med søkandens
 Liefriidset, varfi fræningsstrælse.
 let C! upprædseds og ludo Lir
 protokallet.

§5-

Søkandena yrkede Inslygning av
 sine av fristøyet beirde marker
 med det Lirkte ledninger over de
 equa agorne samt erfridlig
 opprinsning av det oppne avlopp
 a Brøly 7².

§6.

Ombyrd fr Eliu Friberg, Brøly 7²,
 havde indet ad invænda hæremot og
 yrkede ingen årsadsning fr indtæg
 og indvænde.

§7.

Frædsningssmannen fik i oppdrag
 ad Lir næste sammankade oppræde
 plan fr fristøyet samt framlægge
 fristøyet Lir koste og fridning, var-
 jante delene ej ansege det be-
 hørligt ad Lirkalle Lir godemær.

§8.

Frædsningssmannen meddelte ad
 nyt sammankade kunne ad helle
 så samt erfridlige udredninger ved-
 stædt, og skulle kalleiser Lirket ut-
 sændes pr post. Slutligen fik lade de
 sammankades oppræde.

Og ad dag om om
 Reparat Halen

3

Den 21 marts 1957 hos Erik Brolin.
Nærværende: Mundstoktue, fiskeinspektør,
man, junte følgende selskaber:

Erik Brolin, Broby,
Iven Løvgren, Kæstelby,
Lennig Eytow, "
Gösta Petersson Broby og
Vejmesteren O. R. Olsson, Götum.

enligt fuldmagt. bil. 1.
På grund af sygdom har de sammen trædt efter
samråd med selskaberne opskjult tilføjet følgende
dag.

§ 9.

Følgelig det sedan følgende
sammentræde udråbte fiskelaget
siet de berørte mændenes bære
forlæggelse junte kostnadsberetning
for det sammens gennemførte.

§ 10

Det oplystes, at de berørte
Tramvognene gennem aftenen var
udfirdt efter år 1880, varis delene
gik de, at vejforbedringer skulle
udføres og bestemt ombygningen
og i standkædet af de samme inkle-
rive efterdrøftige endelingsbrunne.

§ 11.

Delene i junte frening, bil. C²
angik end fiskelets udfirdt
og kostnadsberetning.

§ 12.

Det mødte en fivare fiske-
laget hoende handlinger og ridninger
udføres bestemt. Erik Brolin, Broby, Kæstelby

⁴
#13

Upplästes synemmerens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. 4

#14.

Som inakt vidare fanns att
underkna dess protokoll
frisklarades förändringen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Att så dag som ovan

Idag
Rexars Håll

5 bil. A'

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

14 MRS 1956

III M 21 56

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Förste assistenten Ragnar Holm.

Skara den 20 februari 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson




Elmer Söderberg

Förordnande.


Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig ~~oss~~ tillhörig mark inom Broby

socken(nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Föddjupning och igenläggning med rör av avloppsdiken (dikning), Areal som beröres ca 60 ha.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Källby.

Meddelanden om förrättningen ställas till

Källby. Tel: Lidköping 52030

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 6 okt. 1954

Sökandes namn:

Gösta Pettersson

för fastigheten

Fastighet:

Broby Truvetomten 2:1, Broby 7:3.

» »

» »

Täckdikningsplan över Truvetomten upprättades hösten 1954.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Elin Fröberg

ägare av fastigheten

Transgården

Henning Eyton

» » »

Kanstorp

Erik Brolin

» » »

Rasegården

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 18 november 1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

IIIM 157 54

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

14 MRS 1956


III M 26 JB


Lantbruksnämnden får till förrättningen föreslå:

Förste assistenten Ragnar Holm.

Skara den 20 februari 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:


 Rolf Eliasson



 Elmer Söderberg
Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:


 S. Sunnerholm


 Nils Karlberg

och delis och samma som JD 592/54

9 Fnr. 1989.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 8 OKT. 1955
Diarie Nr LI.....71.....

ansökan till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 5. AUG. 1955
Diarie Nr 78462

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{oss} tillhörig mark inom Broby

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser täkt avlopp, erforderligt för täkt.

dikning av oss tillhörig mark, ca 1500 m jämte
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Sidolädringar

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hållby.

Meddelanden om förrättningen ställas till lättn Erik Brozin, Trase-

gården, Broby, Hållby, tel. Ldtk. 52022
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 3/8 1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Erik Brozin
Henning Rydén

för fastigheten Håbbagården 18
» » Hårs torp 12
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Sven Ljunggren</i>	ägare av fastigheten	<i>Karstorp 11</i>
<i>Gösta Pottersson</i>	» » »	<i>Trucelsten (t-plen matt)</i>
<i>Elin Frberg</i>	» » »	<i>Boarsgården</i>
<i>Vägförvaltningen</i>		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 4 OKT 1955

III 14 148 55

Skara den 6 september 1955

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Maricstad & landskansliet den 5 oktober 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg


Nils Karlberg
Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbr. Erik Brolin, Broby, onsdagen
den 20 mars 1957 kl. 14.00, vilka denna dag avsänts till:

Erik Brolin,	Broby,	<u>Källby</u>
Sven Lövgren,	Karstorp,	"
Henning Eytton,	"	"
Gösta Pettersson,	Broby,	"
Elin Friberg,	"	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad.</u>

Skara den 7 mars 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman.

Förening.

Undertecknad främjar mig
 härmed med sakande till
 det fristeg, som avser förläggning
 av mark, tillhörande Broby och
 Kåstorp i Broby socken, Skaraborgs
 län och yrkar jäs på fristegets
 utsträckning så att även mig till-
 hörig mark må kunna förläggas.
 Broby den 6/2 1957

Ern. Lögner

Friestående förening och namnteckning
 vidordas och beskådas:

Tjänsten
 Ragnar Holm
 friidningsman.

Förening.

Undertecknade, delägare i det
företag, som arser förläggning av
mark, liksomande Broby och Karstorp
i Broby socken, Luseby kommun,
Skaraborgs län, över ensamma hämmar
om följande:

1. Godtaga vi den av förädlings-
mannen, agronom R. Halm, upp-
rättade utbudsfridningslängden.
2. Fier fristagets fri broendeman utbre
vi lantbrukaren Erik Brolin, Broby, Kälsby,

och uppdraga agronom ad Fier
fristagets i dess behörig söka sträta
möjliga bidrag av statsmedel
samt ad underteckna alla fri
sökande och uppförad av bidrag
och län erforderliga kontrakt
och fri bindelser.

Broby den 21 mars 1957

Erik Brolin
Ovanstående förening och
namnteckningar vittorad ad beskrivas

Thänsken
Ragnar Halm,
Förädlingsman.

14

Bil D.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 1192-43/57

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästare O.R. Olsson, Götene, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Broby o. Karstorp m.fl. hemman inom Broby socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 9 mars 1957

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

I enlighet med bestämmelserna i V.L. 10:52 översändes härmed två ex. utdrag ur plan för "Broby dikningsföretag av år 1957" i Broby socken, Husaby kommun. Ritningarna kunna behållas av vägförvaltningen.

Företaget berör två st. trummor genom allmän väg, nämligen vid sekt. 14+76 och 26+60.

Den förra har tillräckligt djup och dimension för torrläggningssyftet men behöver rensas och istandsättas samt förses med anslutningsbrunn. Den senare ligger för grunt och föreslås sänkt.

Då båda trummorna torde vara utförda efter år 1880, har i utlåtandet föreskrivits, att vägförvaltningen skall utföra och bekosta arbetena ifråga.

Vägförvaltningens ombud vid synesammanträde den 21 mars 1957 var vägmästaren O. R. Olsson, Götene.

Skara den 13 april 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum

25.4.57

Bil E 2.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

1818-43/57

Ärende

M/GJ

Ang. Broby diktningföretag av år 1957.

Edert förslag för rubricerade företag vad avser allmänna
vägar har här granskats utan erinran.

Trummorna vid sektion 14+76 och 26+60 jämte brunnar ut-
föras och bekostas av vägförvaltningen.

Arbetena ombesörjas av vägmästare O.R. Olsson, Götene,
vilken i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt.


VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

S. Mattsson
S. Mattsson

17

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Broby 7:3							
Gösta Pettersson							
Åker, mylla/sandbl.lera	1	0,12		1800	2000	200	24
" - " -	2	0,16		600	"	1400	224
" - " -	3	0,06		1600	"	400	24
" - " -	4	0,21		1400	"	600	126
" - " -	5	0,23		1600	"	400	92
" - " -	6	1,39		1900	"	100	139
" - " -	7	0,56		1600	"	400	224
" - " -	8	0,31		1000	"	1000	310
" - " -	9	0,33		1900	"	100	33
" - " -	10	0,20		1700	"	300	60
" - " -	11	0,65		1400	"	600	390
" - " -	12	0,49		1900	"	100	49
" - " -	12a	0,23		1600	"	400	92
" - " -	13	0,31		1400	"	600	186
" - " -	14	0,57		1800	"	200	114
Alstringsbåtnad							2.037
Brukningsbåtnad 1061x5=5305							5.305
Summa		5,82					7.392
Karstorp 1:2							
Henning Eyton							
Åker, (betesvall) mylla/sandbl.lera	15	0,20		1170	1800	630	126
" - " -	16	0,14		1080	"	720	101
" - " -	17	0,16		"	"	"	115
" - " -	18	0,41		900	"	900	369
" - " -	19	0,55		"	"	"	495
" - " -	20	0,20		1620	"	180	36
Alstringsbåtnad							1.242

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad 150 x 6 = 900							900
<u>Summa</u>		1,66					2.142
<u>Broby 1:8</u>							
Erik Brolin							
Åker, mylla/sandbl. lera	21	0,20		1200	2000	800	160
" - " -	22	0,25		"	"	"	200
" - " -	23	1,01		1500	"	500	505
" - " -	24	1,35		1200	"	800	1.080
" - " -	25	1,08		1900	"	100	108
" - " -	26	0,81		1200	"	800	648
" - " -	27	1,75		1300	"	700	1.225
" - " -	28	1,39		"	"	"	973
" - " -	29	1,18		1200	"	800	944
" - " -	30	0,21		1600	"	400	84
" - " -	31	0,24		1400	"	600	144
" (betesvall)	32	0,36		1260	1800	540	194
" - " -	33	0,38		1440	"	360	137
" - " -	34	0,33		"	"	"	119
" - " -	35	0,28		1260	"	540	152
" - " -	36	0,17		"	"	"	92
" - " -	37	0,13		"	"	"	70
" - " -	38	0,13		"	"	"	70
<u>Summa</u>		11,25					6.905
<u>Karstorp 1:3</u>							
Sven Lövgren							
Åker, mylla/sandbl. lera	39	0,34		1100	2000	900	306
" - " -	40	1,60		1900	"	100	160
<u>Summa</u>		1,94					466

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Broby 7:3</u>							
Gösta Pettersson	1-14	5,82					7.392
<u>Karstorp 1:2</u>							
Henning Eyton	15-20	1,66					2.142
<u>Broby 1:8</u>							
Erik Brolin	21-38	11,25					6.905
<u>Karstorp 1:3</u>							
Sven Lövgren	39-40	1,94					466
Summa		20,67					16.905
Broby den 21 mars 1957. I tjänsten:  (Ragnar Holm) Förrättningsman.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C.</u>				
7+83-8+65	82	Schaktning av lera m ³	75	3:-	225	
8+65-13+26	461	400 mm rör med frakt m	461	10:70	4.933	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	147	2:60	382	
		- " - "	38	4:-	152	
		- " - "	276	2:70	745	
8+65		Rörledningsöga typ B			70	
9+19, 13+26		Brunn typ Ab, D = 0,5 m Enkelt T-rör 6"/16" st	2	90:-	180	
10+60		Brunn typ Ab, d = 0,5 m Enkelt T-rör 8"/16"			95	
13+26-14+76	150	400 mm rör med frakt m	150	10:70	1.605	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	150	2:20	330	
14+76-14+85		Allmän väg, rensning av trumman samt brunn nedströms utföres och bekostas av vägförvaltningen				
14+85-17+93	308	300 mm rör med frakt m	308	6:60	2.033	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	308	2:80	862	
14+85		Brunn typ A, d = 1,0 m			200	
16+66		Brunn typ Ab, d = 0,5 m Enkelt T-rör 6"/12"			85	
17+83		Brunn typ A, d = 0,8 m			140	
17+93-20	207	250 mm rör med frakt m	207	4:70	973	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	207	2:50	518	
18+98, 20		Brunn typ A, d = 0,6 m st	2	90:-	180	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>1.292</u>	15.000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket C - Ca.</u>				
25-26+60	160	125 mm rör med frakt m	160	2:50	400	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	160	1:70	272	
26+60-26+71	11	Allmän väg, trumma samt brunn uppströms utföres och bekostas av vägförvaltningen.				
26+60		Brunn typ A, d = 0,5 m			75	
		Arbetsledning o. oförutsett			53	800
	<u>1368 m</u>	<u>Summa</u>				<u>15.800</u>

Broby den 21 mars 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrätningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör

eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmning är i berg inhugget kors c:a 50 m söder punkt B å höjden + 8,80 m.

Broby den 21 mars 1957.


I tjänsten:

Ragnar Holm

(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


Andel i kostnad för														
Avdelning	Ågofigurer	Båtnad	kronor										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	1-38	16.439	15.000	600								15.600	0,94896	
II	39-40	466		200								200	0,42918	
I+II	Samtliga	16.905	15.500	800								15.800	0,93937	
Härav framgår att företaget skall uppdelas i 2 avdelningar med följande relativtal:														
			Avd. I		0,94896									
			" II		0,42918.									
Broby den 21 mars 1957.														
I tjänsten:														
														
(Ragnar Holm)														
Förrättningsman.														

Bil. I.

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
<u>Broby 7:3</u>						
Gösta Pettersson	S					
Avd. I		7.392		7.015	44,399	
<u>Karstorp 1:2</u>						
Henning Eyton	S					
Avd. I		2.142		2.033	12,867	
<u>Broby 1:8</u>						
Erik Brolin	S					
Avd. I		6.905		6.552	41,468	
<u>Karstorp 1:3</u>						
Sven Lövgren	S					
Avd. II		466		200	1,266	
Summa		16.905		15.800	100,000	

Broby den 21 mars 1957.


I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Broby m. fl. hemman i Broby socken,
Husaby kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av
avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde nr
141/142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga
samt bättre brukningsförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vatten-
lagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta,
där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets grän-
ser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sek-
tionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,
varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna
karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla
och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C och B - Ba. Dubb-
la röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och
enkelt röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava
å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å gene-
ralstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å pro-
filritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har ifråga om
avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar
från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för
vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under
vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-
sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all här-
av beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbättnad, och som alltså skall
ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen,
att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder

av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemannen efter i kap. 7 § 22 vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detlaj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om samfälligheten bör uppdelas i avdelningar har särskild utredning verkställts bil. I. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av samfällighetens uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör 2 st. trummor genom allmänna vägar, dels å vägen Broby - Källby, cirka 250 m norr om vägskalet vid Karstorp och dels å vägen Karstorp - Lundsbrunn, cirka 150 m öster om samma vägskalet.

Den förstnämnda trumman har tillräckligt djup och dimension för torrläggningsändamål men behöver rensas från slam och förses med brunnar för att möjliggöra anslutning till rörledningen.

Den senare trumman ligger för grunt för att medge torrläggning av ovanför liggande åker till erforderligt djup.

Eftersom båda de berörda trummorna torde vara utförda efter år 1880, åligger det vägförvaltningen att utföra och bekosta istandsättandet och ombyggandet avdesamma.

Någon delstagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande

vägovergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå, prot. § 6.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Skador, som förorsakas av betande djur skola botas av djurägaren. Gör han det ej efter skedd tillsägelse äger styrelsen för dikningsföretaget låta utföra rensningen på djurägarens bekostnad.

I övrigt hänvisas till vattenlagen 7:58 och 13:16.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada

uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Broby dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Broby den 21 mars 1957.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0,3 - 0,6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 "
d = 0,5 m " 0,90 "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en) utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

Antal ritn. st. Arkivnummer