



Akt nr:

R-F4b-LS132/57

AU\$R-F4b-LS132/57

H a n d l i n g a r

rörande Greby dikningsföretag av år 1957
i Götlunda socken av Skaraborgs län upp-
rättade åren 1956-1957 vid syneförrätt-
ning enl. vattenlagen av

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören
Erik Almlöf handlagd, den 26 februari 1957 avslutad syneför-
rättning rörande "Greby dikningsföretag av år 1957" i Göt-
lunda socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Väster-
bygdens vattendomstols kansli den 21 maj 1957.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson.

Stämpel Tre kronor.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

Greby dikningsföretag av år 1957

Socken

Götlunda

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Aron Sahlin, Greby, Väring

Statligt stöd bev. av lbrstn den

18/1 1958

Bidrag till utförandet, kr

15.200:-

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2.400:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 1964

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

1/10 1960

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Vid besiktning, som verkställets av **assistent Lennart Olsson**

den **9 okt. 1959**

, har befunnits att **företaget utförts i enlighet**

med det upprättade förslaget. Företagets verkliga kostnader ha uppgått till

37.471:- kr. mot beräknade 38.030:- kr. I de verkliga kostnaderna ingår räntor under arbetstiden med 607:75 kr.

Företaget godkännes.

Skara den **10 okt. 1959**

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

*Skickad tillsammans med
rekr. lantbruksdir. den
31 okt 1959 L.O.*

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Greby dikningsföretag av år 1957.			
Socken Götlunda		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Arvid Olsson~~ — ~~Ende-intressent~~ Aron Sahlin, Grevby, Väring			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 18/1 1958	Bidrag till utförandet, kr 15.200:-	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbets tid jml. V. L. 10 : 62	Förlängning jml. V. L. 7 : 58	Kontrakterad arbetstid 1/10 1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 3.900:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 22/6 1959		Besiktning verkställd av Assistent Lennart Olsson	

Samfällighet II utförd till c:a 90 %

Skara den 29/6 1959

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Greby dikningsföretag av år 1957			
Socken Götlunda		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~ Aron Sahlin, Grevby, Värning			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 18/1 1958	Bidrag till utförandet, kr 15.200:-	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetsid jml. V. L. 10 : 62	Förlängning jml. V. L. 7 : 58	Kontrakterad arbetsid 1/10 1960	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 9.700:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 4/6 1959		Besiktning verkställd av Assistent Lennart Olsson	

Samfällighet I utförd till c:a 90%

Skara den *12 juni* 1959

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

Pantekoll fört vid sam-
samtråda för synförättning
enligt rattulagan för torlögg-
ning av mark tillhörande
Grevby Raskagården m. fl. her-
man i Götterunda socken av
Långbrygs län.

Onsdagen den 28 nov. 1956, hos Herr
Laktin Raskagården, Grevby, Viding.

Närvarande; Herredets nämnd L. L. Lantbruk-
direktor Erik Kruus, försättningsman
samt ingenjör Lennart Olsson, som verk-
ställt förundersökningar rörande för-
sättningar.

Herr skiftesgodmanen inställda sig Lant-
brukarna Folke Ericsson och Oskar Kallby
Peder och Åke Carlsson Långbrygs, Kallby, Peder.

Följande solägare inställda sig till
sammanträdet:

Långbrygs;

Herr Laktin, ägar av Grevby Raskagården 5⁷/₁₁

Halge Andersson, -" Grevby Raskag. 129⁸/₁₁ Grevby⁸/₁₁
samt Grevby Tomten 2¹³/₁₁ (Hvinden.)

Gustav Johansson, ägar av Grevby Raskag. 1¹²/₁₁

Johan Andersson, -" Grevby Raskag. 5⁸/₁₁ 5⁹/₁₁ 5¹⁰/₁₁

Sten Johansson, -" Grevby Raskag. 5³/₁₁ till-

sammans med sin fader Karl Johansson, till 3.

Herman Andersson, ägar av Grevby Raskag. 7⁵/₁₁ 7⁶/₁₁ 7⁷/₁₁

De övriga solägarna:

Enock Larsson, ägar av Grevby Raskag. 5⁴/₁₁ 5⁵/₁₁ 5⁶/₁₁

Edvin Johansson, ägare av Grovby Skottby 15-119 samt
 Erik Martinsson, " Grovby Tomter 23-27.

§ 1.

Upplästes det för församlingens medlemmar
 utfärdade friordningsbeslut, som hade lydelse
 enligt bil. 1.

§ 2.

Käglor för samt församlingens medlemmar
 eller skiftesgodsmän som anmälde sig.

§ 3.

För. Lennart Olsson hade under som-
 maren 1956 planlagt att jodmesida, som
 kunde förväntas bli en av fruktbarast
 samt sträckorvigt och ~~avvagt~~ ^{skilj} samvilliga
 de avlopp, som fördes. Han redogör-
 de om för de fiskeribanden som för-
 finns för tillagning av de så kallade
 ölavlopp.

§ 4.

Sådan det preliminära förslaget, som
 upplästes vid församlingens samman-
 träde beslutades följande yttre band:

Såsom har varit beslutat av Grovby
 Rådsg. yttre de dimensionerna 6-
 - 22+62 och 6-4+78 i hvar riktning utföras som
 helt och hållet, varvid preliminärt angavs
 dimensionerna 500 och 600 m. m.

Såsom har beslutats för de som yttre de banden
 för att avloppen i hvar ägor utföras som

heltäckta avlopps.

Edvin Johansson Gssaby Skattegränden ykade
särskildes på heltäckta avlopps genom sin
personligt sed utslag för sättningsen på di-
ket 6-Da. Med anledning härav förmed-
lade sig med söhndaren med detta ykande.
Föreningen utsågs också av styrelsen.
bil. 2.

Förigt anslag samliga söhndaren
att det framgår förslaget skulle upps-
rättas enligt vad som angivits på korten.

35.

Den i det vidare fanns att till proto-
kollet anteckna förklarades sammanträdets
upplöst och skulle nytt sammanträde be-
gär utlysas sedan förslutningen kompletterats.
Detta sammanträde är också att bli slut-
sammanträde.

36

Styrelsen förflyttade sig därefter ut i
fältet på ett nytt markområde och diskus-
terade vissa detaljer i förslaget.

Med och tid som som
I tjänsten
Samlad
förslutningen.

Styrelsen gode män.
Folke Larsson Åke Larsson

Tisdagen, den 26 febr. 1957, hos Gustav Johansson
Groby, Värming.

Närvarande; undert. biträdande lantbrukss-
 direktör Erik Demulof, förordningsman och
 ingenjör Lennart Olsson.

Som skiftesgodsmän inställda sig lant-
 brukarna Folke Ericson, Olofsgården, Kälby, Tidman
 och Åke Carlsson, Lögöden, Kälby, Tidman.

Följande redigera inställda sig till sam-
 manträdet:

Helge Andersson, Groby, Värming,		
Larsing Andersson - " -	- " -	
Johan Andersson - " -	- " -	
Arne Lohlin - " -	- " -	
Gustav Johansson - " -	- " -	
Anna Johansson - " -	- " -	Bit. Pr.
Edvin Johansson, Kälby, Groby, Värming.		
Piky Martinsson, Tomten - " -	- " -	- " -

37.

Förslades att sedan frigjorda sam-
 manträda, förslagsställa förslaget med till-
 beordrade kostnadsförslag och övriga handlingar.
 Förordningsmannen redogjorde här för.

38.

Någon anmärkning mot det uppräntade förslaget
 jämfört kostnadsfördelning upgjordes ej.

39.

Upplöstes symposiumets uttåtande, som

Kode lydelse an ligit bil. 5.

§ 10.

Att mottaga och förvara till fristogt hön-
sande rätningarna och handlingarna och att
sammanhålla delägarna för och av styrelsens
utslag, samsamman lantbrukaren och Adhins,
Grooby, Värning. Del. Värning 166

§ 11.

Om intet vidare fannas om till proto-
kollet omfatta i följande förordningarna
omfatta och sammanhållt upplöst.

Om och till om om

Stjärnan

senit och om.

förordningarna

Farm Orman, Adhins
Biträde och skiftesgodman.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 1 APR 1955

III M 39 55



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 11 mars 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 april 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 158 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

15 DEC. 1953



Diarie Nr LI.....201.....

Förordnande.


Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 november 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg

F.nr. 1825



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

21 NOV 1953

III M 158 53

Till Länsstyrelsen i

Skaraborg

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom Vidans kommun

och Götlunda

socken(-nar) av

Skaraborg

län.

Förrättningen avser syntagande av avlopps rör för bättre torrläggning av odlad jord tillhörande Backagården m.fl. hemman
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Väring

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr. Åron Lahlén Backagb. Greby Väring
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Greby

den

21/10

1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Helge Andersson

för fastigheten

Greby Skatteg. 1:9

Eustav Johansson

» »

" " 1:10

Åron Lahlén

» »

" Backag. 5:8.

Åron Lahlén

" " 5:7.

Åne Johansson

" " 5:3

Hemming Andersson 1/4 mnt Erik Pers eller Rätteg.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 2 november 1953

På Lantbruksnämndens vägnar:

~~*****~~
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr. Aron Sahlin, Raskagården, Greby, Väring, onsdagen den 28 november 1956 kl. 10.00, denna dag översända till:

Skiftesgodomännen:

Folke Ericsson, Oxhagen, Vallby, Tidan,

Åke Carlsson, Sörgården, Vallby, Tidan.

Sakägarna:

Helge Andersson, Grevby, Väring.

Henning Andersson, -"- -"

Johan Andersson, -"- -"

Aron Sahlin, -"- -"

Gustav Johansson, -"- -"

Karl och Arne Johansson, Grevby, Väring,

Enock Svensson, -"- -"

Edvin Johansson, Skattegården, Greby, Väring.

Fritz Martinsson, Tomten, -"- -" .

Skara den 19 november 1956

Erik Almlöf.
Erik Almlöf.

Angående fortsatt sammanträde hos lantbr. Gustav Johansson, Greby, Väring, tisdagen den 26 februari 1957 kl. 10.00 har underrättelser denna dag avsänts till ovanstående med undantag av Enock Svensson, Greby, Väring.

Skara den 18 februari 1957

Erik Almlöf.
Erik Almlöf.

11.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Greby Raskagården m.fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Aron Sahlin, Raskagården, Greby, Väring, onsdagen den 28 november 1956 klockan 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Greby 8¹

Greby Raskagården 5³, 5⁴, 5⁵, 5⁶, 5⁷, 5⁸, avs. 5⁹ och 5¹⁰

Greby Rättaregården 7⁵, 7⁶, 7⁷

Greby Skattegården 1⁵, 1¹², 1¹⁹, 1²⁹

Greby Tomten 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁷, avs. 2¹³.

Skara den 5 november 1956.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Götlunda församling den 11/11..... betygas

Pärlshärad
.....*Kyrtäl*.....

Anhålles värdsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 5/11.....1956

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbruksnämnden, Skara.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Greby Raskagården m. fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Aron Sahlin, Raskagården, Greby Väring onsdagen den 28 november 1956 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Greby 8¹

Greby Raskagården 5³, 5⁴, 5⁵, 5⁶, 5⁷, 5⁸, avs. 5⁹ och 5¹⁰

Greby Rättaregården 7⁵, 7⁶, 7⁷

Greby Skattegården 1⁵, 1¹², 1¹⁹, 1²⁰

Greby Tomten 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁷, avs. 2¹³.

Skara den 5 november 1956.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad,

Skövde, den 10 november 1956, betygar:

Erik Almlöf

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Greby Raskagården m. fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Gustav Johansson, Greby, Värings tisdagen den 26 febr. 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädsekomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Greby 8:1
 Greby Raskagården 5:3, 5:7,
 5:8, avs 5:9 och 5:10
 Greby Rättaregården 7:5, 7:6,
 7:7
 Greby Skattegården 1:5, 1:12,
 1:19, 1:29
 Greby Tomten 2:3, 2:4, 2:5,
 2:6, 2:7, avs. 2:13.

Skara den 5 februari 1957.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
 Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad,
 Skövde, den 9 februari 1957, betygar: *Erik Almlöf*

Förening

Underseend förenar sig härmed
med sökandena till den syneförestående, som
öfver föreläggning av mark tillhörande Greby Parke-
gården m. fl. fastigheter i Grönlunda socken, och
yrkar jag på förtrycks utsträckning, så att
öfver mina läran beroende marken min kunna
föreläggas och brukas rationellt.

Greby Parkgård, Väring, den 28 nov 1966

~~Edvin Johansson~~
Edvin Johansson

Förseende förning ritad:

o. Edvin Johansson

Alf Carlsson

Yaspe Svensson

FULLMAKT

för min son Kalle Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Essoley Roslags m. fl. bevisman
i Södertälje socken av Skaraborgs län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Essoley, Roslag den 28 nov. 1956

Bevittnas:

Åke Carlsson

Carl Johansson
Fatke Gunnar

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I.</u>						
<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0+00 - 0+81	81	Schaktning, lera m ³	80	2:-	160:-	
0+81 - 0+86	5	Trumma typ B av 1200 mm 's				
		armerade falsrör st	1	700:-	700:-	
0+86 - 1+20	34	Schaktning, lera m ³	50	2:-	100:-	
1+20 - 1+75	55	Schaktning, pinnmo m ³	125	4:-	600:-	
		Utspridning av de uppschaktade jordmassorna m ³	255	0:60	153:-	
		För oförutsett etc., c:a 10%			167:-	1.880:-
<u>Sträckan C-D-E.</u>						
1+75		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	
1+75 - 2+85 =	216	Lantbruksrör, 600 mm's (24")				
3+77 - 4+83		med frakt m	216	22:-	4.752:-	
1+75 - 2+85 = 3+77	110	Grävn., lägn. o. återfylln. m	110	8:40	924:-	
3+77		Brunn typ A, d=1,0 m st	1	180:-	180:-	
3+77 - 4+78	101	Grävn., lägn. o. återfylln. m	101	6:-	606:-	
4+78 - 4+83	5	"- " " " samt				
		återställande av vägbana m	5	10:-	50:-	
4+83		Brunn typ E, d=1.0 m st	1	200:-	200:-	
4+83 - 5+40	57	Schaktning, lera och pinnmo m ³	50	3:-	150:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			683:-	7.590:-
<u>Sträckan B-Ba</u>						
30+00		Rörledningsöga typ A st	1	45:-	45:-	
30+00 - 32+10	210	Lantbruksrör, 150 mm's (6")				
		med frakt m	210	2:70	567:-	
30+00 - 32+5	205	Grävn., lägn. o. återfylln. m	205	1:70	348:50	
32+5 - 32+10	5	"- " " " samt				
		återställande av vägbana m	5	8:-	40:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
32+5; 32+10		Brunnar typ A, d=0,5 m. st	2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			109:50	1.260:-
		<u>Sträckan D-De</u>				-
40+18 - 41+63	145	Lantbruksrör, 150 mm's (6")				-
		med frakt m	145	2:70	391:50	-
40+18 - 41+58	140	Grävn., lägg. o. återfylln. m	140	1:70	238:-	-
41+58 - 41+63	5	"- " " " " samt				-
		återställande av vägbana m	5	8:-	40:-	-
41+58		Stensil st	1	30:-	30:-	-
41+63		Brunn typ A, d= 0,5 m st	1	75:-	75:-	-
		För oförutsett etc, c:a 10%			75:50	850:-
		<u>Sträckan C-De</u>				-
1+75		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	-
1+75 - 2+86 = 20		Lantbruksrör, 500 mm's (20")				-
-23+43	454	med frakt m	454	16:10	7.309:40	-
1+75 - 2+86	111	Grävn., lägg. o. återfylln. m	111	4:30	477:30	-
1+75 - 1+90	15	Extra för pinnmo och sten m	15	4:-	60:-	-
2+55 - 2+75	20	"- " " " m	20	4:-	80:-	-
2+86 = 20		Brunn typ A, d=0,5 st	1	75:-	75:-	-
20+00 - 22+57	257	Grävn., lägg. o. återfylln. m	257	4:30	1.105:10	-
20+90 - 21+40	50	Extra för pinnmo och sten m	50	4:-	200:-	-
22+45 - 22+57	12	"- " " " m	12	4:-	48:-	-
20+78		Brunn typ A, d=1.0 m st	1	180:-	180:-	-
22+57 - 22+62	5	Grävn., lägg. o. återfylln. samt				-
		återställande av vägbana m	5	10:-	50:-	-
22+62		Brunn typ A, d=1.0 m st	1	180:-	180:-	-
22+62 - 23+43	81	Grävn., lägg. o. återfylln. m	81	4:30	348:30	-
22+62 - 22+70	8	Extra för pinnmo och sten m	8	4:-	32:-	-
23+37 - 23+43	5	"- " " " m	5	4:-	20:-	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
23+43		Brunn typ A, d=1.0 m st	1	180:-	180:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			1.009:90	11.400:-
		<u>Sträckan Da-Db-Dc</u>				
23+43 - 24+13	70	Lantbruksrör, 500 mm's (20")				
		med frakt m	70	16:10	1.127:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	70	4:30	301:-	
23+62 - 23+88	32	Extra för pinnmo och sten m	26	4:-	104:-	
24+13		Brunn typ E, d=1.0 m st	1	190:-	190:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			173:60	1.890:-
		<u>Sträckan Db - Dd</u>				
25+00 - 26+31	131	Lantbruks rör, 200 mm's (8")				
		med frakt m	131	3:50	458:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	131	2:00	262:-	
25+92 - 26+09	20	Extra för pinnmo och sten m	17	3:-	51:-	
26+31		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
26+31 - 26+99	68	Tegelrör, 150 mm's (6")				
		med frakt m	68	2:40	163:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	68	1:60	108:80	
26+90 - 26+99	9	Extra för pinnmo och sten m	9	2:-	18:-	
26+99		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			118:50	1.330:-
		Summa				26.200:-
		<u>Sträckan a-b</u>				
		(avdragsdike, ingår ej i företaget)				
a - b	26	Lantbruksrör, 150 mm's (6")				
		med frakt m	26	2:70	70:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	26	2:60	67:60	
b		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			17:20	230:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan Ba - Bb</u>				
		(Avdragsdike, ingår ej i företaget)				
32+10 - 32+67	57	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m	57	2:-	114:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	57	1:70	96:90
32+67		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			24:10	310:-
		<u>Samfällighet II</u>				
		<u>Sträckan F-G.</u>				
5+50 - 5+80	30	Upprensning av gammalt dike	m	30	1:-	30:-
5+80 - 5+85	5	Trumma typ A av 500 mm's rör	st	1	300:-	300:-
5+85 - 6+48	63	Schaktning, grus och sten	m	63	2:-	126:-
6+48		Rörledningsöga typ B	st	1	45:-	45:-
6+48 - 7+50	102	Lantbruksrör, 375 mm's (15")				
		med frakt	m	102	9:50	969:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	102	2:20	224:40
7+50		Brunn typ A, d=0,8 m	st	1	145:-	145:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			170:60	2.010:-
		<u>Sträckan G-H-I-K</u>				
7+50 - 8+60	110	Lantbruksrör, 300 mm's (12")				
		med frakt	m	110	6:60	726:-
		Grävn., lägg., o. återfylln.	m	110	1:90	209:-
7+92; 8+56; 8+60		Brunnar typ A, d=0,6 m	st	3	100:-	300:-
8+60 - 9+48	88	Lantbruksrör, 250 mm's (10")				
		med frakt	m	88	4:70	413:60
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	88	1:60	140:80
9+48		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
9+48 - 10+98	150	Lantbruksrör, 225 mm's (9")				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		med frakt	m	150	4:15	622:50
9+48 - 10+00	52	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	52	2:40	124:80
10+00 - 10+30	30	"- " " "	m	30	6:50	195:-
10+30 - 10+98	68	"- " " "	m	68	2:10	142:80
10+98		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
10+98 - 11+85	87	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt	m	87	3:50	304:80
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	87	2:15	187:05
11+85		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			358:65	3.950:-
<u>Sträckan G - Ga</u>						
50+00 - 52+90	290	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt	m	290	3:50	1.015:-
50+00 - 50+39	39	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	39	2:70	105:30
50+39 - 52+49	210	"- " " "	m	210	2:10	441:-
52+49 - 52+91	41	"- " " "	m	41	2:70	110:70
50+39; 52+49; 52+90		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	3	75:-	225:-
52+90 - 53+37	47	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt	m	47	1:40	65:80
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	47	1:90	89:30
53+37		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			212:90	2.340:-
<u>Sträckan H - Ha - Hb</u>						
60+00 - 60+69	69	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt	m	69	2:-	138:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	69	2:10	144:90
60+69		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
60+69 - 61+57	88	Tegelrör, 100 mm's (4")				
		med frakt	m	88	1:50	132:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
61+57		Grävn., lägg. o. återfylln. m	88	2:10	184:80	
		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			70:30	820:-
<u>Sträckan I-Ia</u>						
70+00 - 70+65	65	Tegelrör 150 mm's (6")				
		med frakt m	65	2:40	156:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	65	1:75	113:75	
70+65		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
70+65 - 71+54	89	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt m	89	1:95	173:55	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	89	2:10	186:90	
71+54		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10%			79:80	860:-
<u>Sträckan H - Hc.</u>						
65+00 - 66+13	113	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt m	113	2:-	226:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	113	1:70	192:10	
65+20 - 65+40	20	Extra för pinne och sten m	20	4:-	80:-	
65+77		Stensil st	1	35:-	35:-	
66+13		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., c:a 10%			61:90	670:-
Summa						10.650:-
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
0+00 - 1+75	175	Sträckan A - B - C			1.880:-	
1+75 - 5+40	273	"- C - D - E			7.590:-	
30+00 - 32+10	210	"- B - Ba			1.260:-	
40+18 - 41+63	145	"- D - De			850:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
1+75 - 23+43	454	Sträckan C - Da			11.400:-	
23+43 - 22+13	70	"- Da - Db - Dc			1.890:-	
25+00 - 26+99	199	"- Db - Da			1.330:-	26.200:-
	1526					
		<u>Samfällighet II</u>				
5+50 - 7+50	200	Sträckan F - G			2.010:-	
7+50 - 11+85	435	"- G - H - I - K			3.950:-	
50+00 - 53+37	337	"- G - Ga			2.340:-	
60+00 - 61+57	157	"- H - Ha - Hb			820:-	
70+00 - 71+54	154	"- I - Ia			860:-	
65+00 - 66+13	113	"- H - Hc			670:-	10.650:-
	1396					
	2922					
		<u>Summa</u>				36.850:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Greby Rättaregården 7⁵, 7⁶, 7⁷</u>							
<u>Henning Andersson</u>							
Åker	1	0,11		1650	2200	550	61
"	2	0,27		880	"	1320	356
"	3	0,40		880	"	1320	528
"	4	0,46		1100	"	1100	506
"	5	0,64		880	"	1320	845
"	6	0,56		880	"	1320	739
"	7	0,79		880	"	1320	1043
"	8	0,34		880	"	1320	449
"	9	0,60		770	"	1430	858
"	10	0,41		1650	"	550	226
"	11	0,25		1210	"	990	248
"	12	0,50		660	"	1540	770
"	13	0,55		1980	"	220	121
"	14	0,46		1980	"	220	101
"	15	0,41		660	"	1540	631
"	16	1,30		1760	"	440	572
"	17	0,29		1760	"	440	128
"	18	0,16		770	"	1430	229
Alstringsbåtnad							8411
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
30+32 - 32+5=173 m å 2:40 kr							415
40+00 - 41+58=158 m å 2:50 kr							395
1+75 - 4+78=303 m å 20:- kr							6060
20+00 - 22+57=257 m å 20 kr							5140
Brukningsbåtnad							12010
Summa	1-18	8.50					20421

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Greby Skattegården 1²⁹</u>							
<u>Helge Andersson</u>							
Åker	19	0,20		1300	2000	700	140
"	20	0,25		600	"	1400	350
"	21	0,20		1800	"	200	40
Alstringsbåtnad							530
Brukningsbåtnad å sträckan:							
22+62 - 23+43=81 m å 20:- kr							1620
Summa	19-21	0,65					2150
<u>Greby Skattegården 1⁵, 1¹⁹</u>							
<u>Edvin Johansson</u>							
Åker	22	0,32		800	2000	1200	384
"	23	0,48		800	"	1200	576
"	24	0,18		1000	"	1000	180
"	25	0,27		1000	"	1000	270
"	26	0,24		1440	1800	360	86
Alstringsbåtnad							1496
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
23+43 - 24+14=71 m å 20:- kr							1420
25+00 - 26+46=146 m å 3:- kr							438
26+88 - 26+99=11 m å 4:- kr							44
Brukningsbåtnad							1902
Summa	22-26	1,49					3398
<u>Greby Raskagården 5⁸</u>							
<u>Johan Andersson</u>							
Åker	27	0,13		1100	2000	900	117
Avgår för bristande dikning							117
Summa	27	0,13					0

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Greby Raskgården 5⁷</u>							
<u>Aron Sahlin</u>							
Åker	28	0,45		1100	2000	900	405
Summa	28	0,45					405
<u>avs Greby Raskgården 5⁹, 5¹⁰</u>							
<u>Johan Andersson</u>							
Åker	29	0,43		1500	2000	500	215
"	30	0,42		900	"	900	378
"	31	0,13		1760	1800	40	5
Summa	29-31	0,98					598
<u>Greby Tomten 2³⁻⁷</u>							
<u>Frits Martinsson</u>							
Åker	32	0,39		1020	1700	680	265
Avgår för bristande dikning							240
Summa	32	0,39					25
<u>avs Greby Tomten 2¹³</u>							
<u>Helge Andersson</u>							
Åker	33	0,29		850	1700	850	247
"	34	0,13		1530	"	170	22
Summa	33-34	0,42					269
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Greby Raskgården 5³</u>							
<u>Karl och Arne Johansson</u>							
Åker	35	0,57		1000	2000	1000	570
"	36	0,66		900	"	1100	726
"	37	0,26		1500	"	500	130
Alstringsbåtnad							1426
Brukningsbåtnad å sträckan:							



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
50+39 - 52+49=210 m å 0:50 kr							105
Summa	35-37	1,49					1531
Greby Raskagården 5 ⁷							
<u>Åron Sahlin</u>							
Åker	38	0,22		1900	2000	100	22
"	39	0,28		1000	"	1000	280
"	40	0,45		900	"	1100	495
"	41	0,43		1300	"	700	301
"	42	0,08		1950	"	50	4
Alstringsbåtnad							1102
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
6+48 - 6+80=32 m å 7:10 kr							227
6+80 - 7+50=70 m å 0:50 kr							35
50+39 - 52+49=210 m å 0:50 kr							105
Brukningsbåtnad							367
Summa	38-42	1,46					1469
Greby Raskagården 5 ⁸							
<u>Johan Andersson</u>							
Åker	43	0,49		1300	2000	700	343
"	44	0,46		1920	"	80	37
"	45	0,58		1000	"	1000	580
"	46	0,25		1800	"	200	50
Alstringsbåtnad							1010
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
6+80 - 7+50=70 m å 0:50 kr							35
7+50 - 7+92=42 m å 6:40 kr							269
Brukningsbåtnad							304
Summa	43-46	1,78					1314

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Greby Skattegården 1¹²</u>							
<u>Gustav Johansson</u>							
Åker	47	0,16		1400	2000	600	96
"	48	0,24		800	"	1200	288
"	49	0,46		1100	"	900	414
"	50	0,45		900	"	1100	495
"	51	0,30		800	"	1200	360
"	52	0,38		1100	"	900	342
"	53	0,28		1600	"	400	112
"	54	0,58		900	"	1100	638
"	55	0,47		1100	"	900	423
"	56	0,26		900	"	1100	286
"	57	0,45		1200	"	800	360
"	58	0,32		1000	"	1000	320
"	59	0,17		1700	"	300	51
"	60	0,21		1800	"	100	21
Alstringsbåtnad							4206
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
7+92 - 8+56=64 m å 5:40 kr							346
8+60 - 9+48=104 m å 1:- kr							104
9+48 - 10+78=122 m å 4:30 kr							525
70+00 - 70+65=65 m å 2:80 kr							182
60+00 - 60+69=69 m å 2:80 kr							193
65+00 - 66+13=113 m å 1:- kr							113
Brukningsbåtnad							1463
Summa	47-60	4,73					5669

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Greby Skattegården 1²⁹</u>							
<u>Helge Andersson</u>							
Åker	61	0,84		510	1700	1190	1000
"	62	0,44		510	"	1190	524
"	63	0,36		510	"	1190	428
"	64	0,58		510	"	1190	690
Alstringsbåtnad							2642
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
10+98 - 11+67=69 m å 3:-							207
c-d=57 m å 3:- kr							171
Brukningsbåtnad							378
Summa	61-64	2.22					3020
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Greby Rättaregården 7⁵, 7⁶, 7⁷</u>							
Henning Andersson	1-18	8.50					20421
<u>Greby Skattegården 1²⁹</u>							
Helge Andersson	19-21	0,65					2150
<u>Greby Skattegården 1⁵, 1¹⁹</u>							
Edvin Johansson	22-26	1.49					3398
<u>Greby Raskagården 5⁸</u>							
Johan Andersson	27	0,13					0
<u>Greby Raskagården 5⁷</u>							
Aron Sahlin	28	0,45					405
<u>avs Greby Raskagården 5⁹, 5¹⁰</u>							
Johan Andersson	29-31	0,98					598
<u>Greby Tomten 2³⁻⁷</u>							
Frits Martinsson	32	0,39					25
<u>avs Greby Tomten 2¹³</u>							
Helge Andersson	33-34	0,42					269
Summa	1-34	13.01					27266

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Greby Raskagården 5³</u>							
Karl och Arne Johansson	35-37	1,49					1531
<u>Greby Raskagården 5⁷</u>							
Aron Sahlin	38-42	1,46					1469
<u>Greby Raskagården 5⁸</u>							
Johan Andersson	43-46	1,78					1314
<u>Greby Skattegården 1¹²</u>							
Gustav Johansson	47-60	4,73					5669
<u>Greby Skattegården 1²⁹</u>							
Helge Andersson	61-64	2,22					3020
Summa	35-64	11,68					13003
Hela företaget	1-64	24,69					40269
Raskagården, Greby, Värning den 26 febr. 1957							
 Folke Ericsson  Åke Carlsson  Erik Almlöf Förrättningsman.							
Biträdande gode män.							

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa Kr.	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			kronor											
			F-G	G-H-I-K	G-Ga	H-Ha-Hb	I-Ia	H-Hc						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Samfällighet II														
Hela	Samfälligheten 13003		2.010:-	3.950:-	2.340:-	820:-	860:-	670:-				10.650:-	0,8190	
I	35-46 58-60	4437	2.010:-		2.340:-							4.350:-	0,9804	
II	41-44; 47-57, 61-64	9548	2.010:-	3.950:-		820:-	860:-	670:-				8.310:-	0,8703	
			Härav framgår att samfälligheten ej skall uppdelas i avdelningar.											
			Raskagården, Greby, Våring den 26 februari 1957											
			Folke Ericsson Åke Carlsson Folke Ericsson Åke Carlsson Biträdande gode män.											
			Folke Ericsson Åke Carlsson Folke Ericsson Åke Carlsson Biträdande gode män.											

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Greby Rättaregården 7⁵, 7⁶, 7⁷</u>						
Henning Andersson	s					
Ägofig. 1-18		20.421		20.231:04 19.622:62	74,8955	b l
<u>Greby Skattegården 1²⁹</u>						
Helge Andersson	s					
Ägofig. 19-21		2.150		2.128:95 2.065:94	7,8853	b l
<u>Greby Skattegården 1⁵</u>						
Edvin Johansson	s					
Ägofig. 22-26		3.398		3.364:74 3.265:15	12,4624	b l
<u>Greby Raskagården 5⁷</u>						
Aron Sahlin	s					
Ägofig. 28		405		401:04 389:17	1,4854	b l
<u>avs Greby Raskagården 5⁹, 5¹⁰</u>						
Johan Andersson	s					
Ägofig. 29-31		598		592:14 574:62	2,1932	b
<u>Greby Tomten 2³⁻⁷</u>						
Frits Martinsson						
Ägofig. 32		25		24:76 24:02	0,0917	ej räkt
<u>avs Greby Tomten 2¹³</u>						
Helge Andersson	s					
Ägofig. 33-34		269		266:35 258:48	0,9865	b
Summa		27.266		26.200:- 26.999:-	100,0000	67,7097
Raskagården, Greby, Väring den 26 febr.1957						
<i>Folke Ericsson</i> Folke Ericsson <i>Åke Carlsson</i> Åke Carlsson Biträdande godemän. <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet II</u>						
Greby Raskagården 5 ³						
Karl och Arne Johansson	s			1.298:81		
Ägofig. 35-37		1.531		1.253:95	11,7742	b
Greby Raskagården 5 ⁷						
Aron Sahlin	s			1.246:22		gl. förlöst b
Ägofig. 38-42		1.469		1.203:17	11,2974	
Greby Raskagården 5 ⁸						
Johan Andersson	s			1.114:73		b
Ägofig. 43-46		1.314		1.076:22	10,1054	
Greby Skattegården 1 ¹²						
Gustav Johansson	s			4.809:85		b l
Ägofig. 47-60		5.669		4.643:15	43,5976	
Greby Skattegården 1 ²⁹						
Helge Andersson	s			2.561:99		b l
Ägofig. 61-64		3.020		2.473:51	23,2254	
Summa		13.003		10.650:- 11.031:-	100,0000	32,2903

Raskagården, Greby, Värning den 26 februari 1957


Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Folke Ericsson
Folke Ericsson

Åke Carlsson
Åke Carlsson

Biträdande gode män.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Greby Raskagården m.fl. hemman i Götlunda socken, Tidans kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp samt igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3,5 km sydost Götlunda kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E; B-Ba; D-De; C-Da-Db-Dc; Db-Dd; F-G-H-I-K; G-Ga; H-Ha-Hb; H-Hc samt I-Ia. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensione-

rats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad. Hur bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I och II. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. I i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet II, har särskild utredning verkställts, bil. 4. Härav framgår, att samfälligheten ej skall uppdelas på avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Enligt kostnadsförslaget skall den uppgrävda dikesjorden å sträckan A-B-C utspridas på dikessamfällighetens bekostnad.

Skador som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning eller den, de i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för var samfällighet för sig understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med ^(dem)likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas; att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola
 avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara
 bragta till slut före utgången av år 1964;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
 tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Greby dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatt-
 tendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmel-
 serna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedastå-
 ende datum.

Raskagården, Greby, Väring den 26 februari 1957

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Folke Ericsson

Folke Ericsson

Åke Carlsson

Åke Carlsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtione meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträttas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta; att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genom-grävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden

kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betongjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i jordfast sten 1,0 m söder dikeskant vid sekt. 2*60. Höjd=+6.00

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blod

typ A


d - 0,3 - 0,6 m



d - över 0,6 m




typ B




typ D och Da

D helt lockt, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännor formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



2 st. 15 mm ϕ



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Betong 1:3:3


Antal ritn. st.

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummor

typ A



typ B



Förslag till

socker(-)nar) av

upprättat år(-en)

socker(-)nar) av

Original
Kopia

Antal ritn. st.

Arkivnummer