



Akt nr:


R-F4b-LS15/55

AU\$R-F4b-LS15/55

Handlingar angående
"Hålltorps dikningsföretag av år 1955"
i Naums socken av Skaraborgs län
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm
Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~beräkning~~ avsyning.			
Företagets namn Hålltorps dikningsföretag av år 1955			
Socken Naum		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Per Persson, Hålltorp, Naum, Vara.~~ Lantbr. Sven Persson, Hålltorp, Naum, Vara.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 14/11-1955	Bidrag till utförandet, kr 3.170:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 3.170:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1964	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid -	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen
Vid ~~beräkning~~, som verkställts av l:e assistenten Ragnar Holm
den 14 oktober 1955, har befunnits att hela företaget var utfört enligt
det upprättade förslaget, varför det härmed godkännes.
De verkliga kostnaderna ha uppgått till de beräknade.
Skara den 14 november 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid styrelse-
ning enligt vad enlagen
för tilläggning av mark, till-
hörande Hålltorp Andes Smågränd
infl. i Nannasöden, Skerfvinge län.

Den 25 februari 1955 hos Sven Persson,
Hålltorp.

Närvarande:

Undertecknad, församlingens man,

samt följande sekessare:

Sökanden Sven Persson, äg. Hålltorp Andes Smågränd. 2³²

Bengt Johansson. 2¹⁵

Fredr. Jegergren. 2¹⁴

} Herregården 4³

Gunnar Franckén, ... And. Smågr. 2², 2³³

Sigebild Karlsson. Blank. 1⁹-1¹²

Lena Andersson, ... Herreg. 3⁵

övriga sekess Hugo Svensson, ... Blank. 1³²,

Helge Svensson. 1³³,

Karl Andersson. } 1³ ut

Gunnar Nilsson, ... Herreg. 3²,
3³.

#1.

Upplästes och för församlingens man
utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enligt bil. A.

#2.

Något för motförsamlingens man
kunde ej utdras.

#3.

Förklades som vid frändresökningsen
uppräbade nivå kartan över det oasambesvärans
området jämte profilen och sektioner
över de ifrågasatta avloppen.

#4.

De sökande yrkade förläggning
av såna av fästet beörade marken
på lämpligt sätt medelst täckta
ledningar.

#5.

Som intet vidare fanns så blev
protokollat anteckna, förklarades
sammantidat upplöst med tillkänna-
givande att sedan nödiga godkännande
närvarande verkställs och förslag till dik-
tinger uppräbats nytt samman-
hånde komma att utlysas i vederbörlig
ordning och skulle till nästa samman-
hånde skiftesgodmäns tillkallas.

ert och dag som ovan

J. H. Anstén
Larsen Holm

Som 3 juni 1955 hos Sven Persson, Skutrup,
Närvarande: Undersökt, frändresöknings
samt skiftesgodmännen
Anders Bengtsson, Torsgården, Oare, och
Nils Eriksson, Västergården.

Förstnämnda hade följande skick
infunnit sig:

Hugo Larsson, Blankgården,
Sven Persson, And. Fvenegården,
Sigmund Karlsson, Blankgården,
Arvid Larsson, And. Fvenegården,
Arvid Johansson,
Fredrik Larsson, Fvenegården,
Arvid Nilsson.

#6.

Något jern mot bitändande godsmännen
kunde ej utlösas.

#7.

Förklarades det sedan följande samman-
drift upprättades följande lät det
vades enbesvärade områdes bitänd
för löpning med bitändande hand-
lingar, vilka genomgås.

#8.

Uppläste godsmännens utlåtande,
som hade lyddes enl. bit. M.

#9.

Det följande lät följande bitänd
handlingar och bitändingar utlösas
godsmännen lät. Sven Persson,
Hälsörp, Vara; som även fick i uppdrag
att sammankalla delägarna för val
av Skypel

10.

Beläggande försämringskostnaderna
hänvisas till den upprätsade
avskriftningen, varav ett ex.
skulle överlämnas till aktfirman.

11.

Fr. Lagen meddelad, att han
köpt Anna Anderssons fastighet
Hälsing Herreg. 3⁵.

12

Som intet vidare försåm att
avsknå i protokollet följande
rader försämringen avslutad
och sammanträtt upplöst

Arb. utd. som ovan
Pappers Lagen

Vik gohman
Anders Bengtson
Nils Erikson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr

5. Bil. A
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 9 FEB 1955

III M. 12. 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:ste assistent Ragnar Holm.

Skara den 28 jan. 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjälmarsson

Förordnande.

1:ste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 februari 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg

Erik Christiansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 11 54



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
frågavarande förrättning; och inföväntas be-
vis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 februari
1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

7. F.nr. 1854

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
25 FEB 1954
III 11 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 7 JAN 1954
Diarie Nr. 2010

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ans. om förtärsrätt
bedömdes i Toru del.
d. 12/2-54.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom

Naurus socken(~~ner~~) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser förföring av igelbörning av

c:a 900 m öppet dike, som utkommer i

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

öppen.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vara

Meddelanden om förrättningen ställas till Sven Persson

Hålltorp, Vara kl. 593a

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vara den 15 - 12 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Sven Persson för fastigheten

Bengt Johansson »

Fr. Lagergren » »

Gunnar Ljungström

Lignkild Karlsson

Anna Andersson

Hålltorp Anderssonen 232

Hålltorp Blomhaga 213

Hålltorp Herregården

Hålltorp Anderssonsgården 2.3

Hålltorp Blankgården

Hålltorp Benggården

118

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Ägare sökandes namn:	Fastighet:
Karl Gustafsson	Hälsjö Blomgårderna Varad
Gunnar Nilsson	Hälsjö Herrgårderna "
Gustaf Johansson	Hälsjö Peters-Grönsårderna "
Helge Svensson	Hälsjö Blomgårderna Predstorg "
Helge Svensson	Hälsjö Blomgårderna Varad

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 12 februari 1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson.



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a .

Betr. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Hålltorp Anders Svensgården m.fl. inom Naums socken, sökt år 1953 av Sven Persson.
Hålltorp, Vara m.fl.

Våra marker äro synnerligen besvärade av vatten, vilket försvårar brukningen avsevärt.

Bengt Johanssons tillhöriga mark (c:a 1 ha) utnyttjas för grönsaksodling, men har under de sista åren på grund av försumpningen ej kunnat odlas.

På grund av det anförda anhålla vi härmed att förrättningen måtte handläggas med förtur.

Vara den 15 dec. 1953.

Bengt Johansson Hålltorp Vara
Sven Persson Hålltorp Vara

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Sven Persson, Hålltorp
Anders Svensgården fredagen den 25 febr. 1955 kl. 11.00, vilka denna dag
avsänts till:

Hugo Svensson,	Hålltorp Blankgården,	<u>Vara</u>
Skräddarmästare Helge Svensson,	Fredsborg,	"
Signhild Karlsson,	Hålltorp Blankgården,	"
Karl Andersson,	" "	"
Bengt Johansson,	Hålltorp Anders Svensgården,	"
Gunnar Svanström,	" " "	"
Sven Persson,	" " "	"
Gustav Johansson,	" " "	"
Anna Andersson,	Hålltorp Herregården,	"
Gunnar Nilsson,	" "	"
Fredrik Lagergren,	Naum,	"

Skara den 15 febr. 1955.


I tjänsten:



Ragnar Holm

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 3 juni 1955 klockan 14,00 har
avdrag av kungörelse sänts till ovanstående med undantag av Helge Svensson,
Fredsborg, som sålt sin fastighet till Hugo Svensson, Hålltorp Blankgården.
Dessutom har kallats skiftesgodemännen Nils Eriksson, Västergården och
Anders Bengtsson, Torsgården, Vara. Skara den 21 maj 1955.

I tjänsten:



Ragnar Holm

11. Bil. C

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hålltorp m.fl. i Naums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och rörläggning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Sven Persson, Hålltorp, fredagen den 3 juni 1955 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:


Hålltorp Blankgården 1:3, 1:9-10, 1:12, 1:33;

" Anders Svensgården 2:9, 2:12-15, 2:32, 2:33;

" Herregården 3:2, 3:3, 3:5, 4:3.

Skara den 10 maj 1955.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Naums församling den 15 maj 1955, betygas:




Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Agronom Ragnar Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 10 maj 1955.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman

*Kort rubrik
är vid begäran om
kungörelse önskvärd.
K. Mellander*

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hålltorp m. fl. i Naums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och rörläggning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Sven Persson, Hålltorp, fredagen den 3 juni 1955 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Hålltorp Blankgården 1: 3,
1: 9—10, 1: 12, 1: 33;
Hålltorp Anders Svensgården
2: 9, 2: 12—15, 2: 32, 2: 33;
Hålltorp Herregården 3: 2, 3: 3,
3: 5, 4: 3.


Skara den 10 maj 1955.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning, Skara en gång före den 18 maj 1955, betygas:

I tjänsten:



Ragnar Holm
Förrättningsman,

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17. MRS 1955
Diarie Nr

Undertecknad.. förenat. sig med sökandena till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande
...Hålltorp..Blankgården.....
m. fl. 1 Naums... socken.
och yrka.. på företagets utsträckning, så att jämväl ~~sin~~
därav beroende mark så kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas
och brukas.

Hålltorp... den 16/3 1955

Hugo Svensson
Hålltorp..Blank-
gården.....
.....Pura.....
.....
.....

27/160 mantal av
Hålltorps Blankgården
133 om 27/160.....
mantal i Naums.
.....
.....

Öfvergående in
Anders Bengtson
Nils Eriksson

För ständigt friemärk
förordas och bestyrks:
Ragnar Halm

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hålltorp Blankgården 1:33</u>							
Hugo Svensson							
Åker, mylla/sand	1	0,17		1260	1800	540	92
" "	2	0,13		1350	"	450	59
" "	3	0,08		1440	"	360	29
" "	4	0,12		1710	"	90	11
" "	5	0,07		720	"	1080	76
" "	6	0,28		1620	"	180	50
" "	7	0,46		990	"	810	373
Summa alstringsbåtnad							690
" brukningsbåtnad							835
Summa		1,31					1.525
<u>Hålltorp Blankg:n 1:9-10,1:12</u>							
Signhild Karlsson							
Åker, mylla/sand	8	0,74		1080	1800	720	533
" "	9	0,70		"	"	"	504
Tomt o. trädgård, mylla/sand	10	0,02		1800	3000	1200	24
" "	11	0,21		2550	"	450	95
Åker,	12	0,48		1710	1800	90	43
Summa		2,15					1.199
<u>Hålltorp Blankgården 1:3</u>							
Karl Andersson							
Åker, mylla/sand	13	0,14		1620	1800	180	25
" "	14	0,26		900	"	900	234
" "	15	0,20		990	"	810	162
" "	16	0,31		1080	"	720	223
" "	17	0,38		1710	"	90	34
Summa alstringsbåtnad							678
" brukningsbåtnad							318
Summa		1,29					996

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:15</u>							
Bengt Johansson							
Tomt o. trädgård, mylla/sand	18	0,20		1350	3000	1650	330
Åker, "	19	0,31		720	1800	1080	335
" "	20	0,45		450	"	1350	608
Summa alstringsbåtnad							1.273
" brukningsbåtnad							100
Summa		0,96					1.373
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:9, 2:33</u>							
Gunnar Svanström							
Åker, mylla/sand	21	0,48		900	1800	900	432
" "	22	0,12		1710	"	90	11
Summa		0,60					443
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:32</u>							
Sven Persson							
Åker, mylla/sand	23	0,26		900	1800	900	234
" "	24	0,42		630	"	1170	491
" "	25	0,16		540	"	1260	202
" "	26	0,32		630	"	1170	374
" "	27	0,16		"	"	"	187
" "	28	0,19		720	"	1080	205
Odlingsmark, f.d.ägoväg Mylla/sand	29	0,03		400	1000	600	18
" " "	30	0,07		300	"	700	49
Summa alstringsbåtnad							1.760
" brukningebåtnad							310
Summa		1,61					2.070

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:14</u>							
Fredrik Lagergren							
Åker, mylla/sand	31	0,17		540	1800	1260	214
Skog, "	32		0,50	350	500	150	75
Summa		0,17	0,50				289
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:12- -13</u>							
Gustav Johansson							
Åker, mylla/sand	33	0,57		900	1800	900	513
" "	34	0,26		1620	"	180	47
" "	35	0,40		900	"	900	360
" "	36	0,20		1440	"	360	72
Summa alstringsbåtnad							992
" Brukningsbåtnad							350
Summa		1,43					1.342
<u>Hålltorp Herregården 3:5</u>							
Fr. Lagergren ~~Anna Andersson~~							
Åker, mylla/sand	37	0,55		1440	1800	360	198
" "	38	0,35		810	"	990	347
" "	39	0,41		990	"	810	332
Summa alstringsbåtnad							877
" brukningsbåtnad							190
Summa		1,31					1.067
<u>Hålltorp Herregården 3:2</u>							
Karl Andersson							
Åker, mylla/sand	40	1,17		1080	1800	720	842
<u>Hålltorp Herregården 3:3</u>							
Gunnar Nilsson							
Åker, mylla/sand	41	0,47		1080	1800	720	338

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla/sand	42	0,33		990	1800	810	267
<u>Summa</u>		0,80					605
<u>Hålltorp Herregården 4:3</u>							
Fredrik Lagergren							
Åker, mylla/sand	43	1,30		1080	1800	720	936
<u>Sammandrag</u>							
<u>Hålltorp Blankgården 1:33</u>							
Hugo Svensson	1-7	1,31					1.525
<u>Hålltorp Blankg:n 1:9-10, 1:12</u>							
Signhild Karlsson	8-12	2,15					1.199
<u>Hålltorp Blankgården 1:3</u>							
Karl Andersson	13-17	1,29					996
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:15</u>							
Bengt Johansson	18-20	0,96					1.373
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:9, 2:33</u>							
Gunnar Svanström	21-22	0,60					443
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:32</u>							
Sven Persson	23-30	1,61					2.070
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:14</u>							
Fredrik Lagergren	31-32	0,17	0,50				289
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:12-13</u>							
Gustav Johansson	33-36	1,43					1.342
<u>Hålltorp Herregården 3:5</u>							
Fr. Lagergren ~~Anna Andersson~~	37-39	1,31					1.067
<u>Hålltorp Herregården 3:2</u>							
Karl Andersson	40	1,17					842
<u>Hålltorp Herregården 3:3</u>							
Gunnar Nilsson	41-42	0,80					605

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hålltorp Herregården 4:3</u>							
Fredrik Lagergren	43	1,30					936
Summa		14,10	0,50				12.687
Hålltorp den 3 juni 1955. I tjänsten: <i>Ragnar Holm</i> (Ragnar Holm) Förrättningsman. Biträdande gode män: <i>Anders Bengtson</i> <i>Nils Eriksson</i>							

Utredning angående

brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet o. hem.ägare	Sträcka	Antal m	å-pris kr	Båtnad kronor	Summa	Anm.
<u>Hålltorp Blankg:n 1:33</u>						
Hugo Svensson	1+2-2+35	135 ^{x)}	6:-	810		x) Igenlagt dike
		10 ^{x)}	2:50	<u>25</u>	835	
<u>Hålltorp Blankg:n 1:3</u>						
Karl Andersson	3+27-4+30	28 ^{x)}	5:-	140		
		89 ^{x)}	2:-	<u>178</u>	318	
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:15</u>						
Bengt Johansson	4+30-4+92	50 ^{x)}	2:-	100	100	
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:32</u>						
Sven Persson	4+92-5+99	62 ^{x)}	5:-	310	310	
<u>Hålltorp Anders Svensg:n 2:12-13</u>						
Gustav Johansson	5+99-6+73	70 ^{x)}	5:-	350	350	
<u>Hålltorp Herregården 3:5</u>						
Fr. Lagergren						
~~Anna Andersson~~	7+21-8+16	95	2:-	190	<u>190</u>	
Summa kronor					2.103	

Hålltorp den 3 juni 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Anders Bengtson
Nils Eriksson


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A-B-C-D-E-F-G.</u>				
0+76-0+82	6	Rensning av öppet dike	m	6	1:-	6:-
0+82-2+84	202	250 mm rör med frakt	"	202	3:85	778:-
		Grävning, läggning o. återf.	"	122	1:40	171:-
		- " -	"	80	2:40	192:-
		Tillägg för grävn. genom väg				15:-
0+82		Rörledningsöga typ B				55:-
1+2,2+35,2+84		Brunn typ A d=0.6 m	st	3	90:-	270:-
2+84-5+99	315	200 mm rör med frakt	m	315	3:-	945:-
		Grävning, läggning o. återf.	"	25	1:10	28:-
		- " -	"	290	2:20	638:-
		Tillägg för grävn. genom väg				20:-
3+27,4+30, 4+92,5+99		Brunn typ A d=0.5 m	st	4	70:-	280:-
5+99-8+20	221	150 mm rör med frakt	m	221	2:30	508:-
		Grävning, läggning o. återf.	"	122	2:-	244:-
		- " -	"	99	1:-	99:-
7+21,8+20		Brunn typ A d=0.5 m	st	2	70:-	140:-
8+20-8+65	45	125 mm rör med frakt	m	45	1:90	86:-
		Grävning, läggning o. återf.	"	45	1:80	81:-
8+65		Brunn typ A d=0.5 m				70:-
8+65-9+36	71	100 mm rör med frakt	m	71	1:40	99:-
		Grävning, läggning o. återf.	"	71	1:-	71:-
9+36		Brunn typ A d=0.4 m				55:-
		Arbetsledning o. oförutsett				469:-
						5.320:-
		<u>Diket B - Ba.</u>				
15-15+28	28	100 mm rör med frakt	m	28	1:40	39:-
		Grävning, läggning o. återf.	"	28	0:70	20:-
		Tillägg för grävn. genom väg				15:-
15+28		Brunn typ A d=0.4 m				55:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
15+28-15+79	51	100 mm rör med frakt	m 51	1:40	71:-	
		Grävning, läggning o. återf.	" 51	1:50	77:-	
15+79		Brunn typ A d=0.4 m			55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			28:-	360:-
<u>Diket C - Ca.</u>						
20-21+45	145	100 mm rör med frakt	m 145	1:40	203:-	
		Grävning, läggning o. återf.	" 145	1:40	203:-	
21+45		Brunn typ A d=0.4 m			55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			49:-	510:-
<u>Diket D - Da.</u>						
12-13+50	150	100 mm rör med frakt	m 150	1:40	210:-	
		Grävning, läggning o. återf.	" 150	1:60	240:-	
13+50		Brunn typ A d=0.4 m			55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			45:-	550:-
<u>Diket E - Ea.</u>						
10-10+31	31	100 mm rör med frakt	m 31	1:40	43:-	
		Grävning, läggning o. återf.	" 31	1:60	50:-	
10+31		Brunn typ A d=0.4 m			55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			12:-	160:-
<u>Diket F - Fa.</u>						
25-25+74	74	100 mm rör med frakt	m 74	1:40	104:-	
		Grävning, läggning o. återf.	" 74	1:60	118:-	
25+74		Brunn typ A d=0.4 m			55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			23:-	300:-
1339 m			Summa kronor			7.200:-

Hålltorp den 3 juni 1955.

I tjänsten:


Ragnar Holm
Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnigperson ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnaringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommision i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning av cementrör skall täckas med ett minst 0.40 m. tjockt jordlager, och tegelrörsledning med minst 0.6 m;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslämning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beläggas med grästorr, enris eller granris;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören åläggas taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: I övre ytan av gränssten inhugget kors & höjden + 9.68, belägen c:a 40 meter öster om påle 5+99.

Hålltorp den 3 juni 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm
Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jäml. 7:24 VL).

Avdel- ning	Ägo- figur	Jordför- bättring	Andel i kostnad för							Summa	Relativ kostnad
			A-2+35	2+35-G	B-Ba	C-Ca	D-Da	E-Ea	F-Fa		
I	1-6	1152:-	860:-							860:-	0.74653
II		11535:-	240:-	4230:-	340:-	510:-	560:-	160:-	300:-	6340:-	0.54963
I+II		12687:-	1100:-	4230:-	340:-	510:-	560:-	160:-	300:-	7200:-	0.56751

Härav framgår att företaget skall uppdelas i 2 avd. med följande relativtal: avd. I 0.74653, avd. II 0.54963.

Hålltorp den 3 juni 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm
Förrättningsman.


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hålltorp Blankgården 1:33</u>						
Hugo Svensson	avd. I	1.152	860			
"	II S	373	205	1.065	14,792	
<u>Hålltorp Blankg:n 1:9-10,1:12</u>						
Signhild Karlsson	avd.II S	1.199	659	659	9,153	
<u>Hålltorp Blankg:n 1:3</u>						
Karl Andersson	avd.II	996	547	547	7,597	X
<u>Hålltorp Anders Svensg. 2:15</u>						
Bengt Johansson	avd.II S	1.373	755	755	10,486	
<u>Hålltorp Anders Svensg.2:9,2:33</u>						
Gunnar Svanström	avd.II S	443	243	243	3,375	
<u>Hålltorp Anders Svensg. 2:32</u>						
Sven Persson	avd.II S	2.070	1.138	1.138	15,805	
<u>Hålltorp Anders Svensg. 2:14</u>						
Fredrik Lagergren	avd.II S	289	159	159	2,208	
<u>Hålltorp Anders Svensg.2:12-13</u>						
Gustav Johansson	avd.II	1.342	738	738	10,250	
<u>Hålltorp Herreg:n 3:5</u>						
Fr. Lagergren						
~~Anna Andersson~~	avd.II S	1.067	586	586	8,139	
<u>Hålltorp Herreg:n 3:2</u>						
Karl Andersson	avd.II	842	463	463	6,431	X
<u>Hålltorp Herreg:n 3:3</u>						
Gunnar Nilsson	avd.II	605	333	333	4,625	
<u>Hålltorp Herreg:n 4:3</u>						
Fredrik Lagergren	avd. II S	936	514	514	7,139	
Summa		12.687		7.200	100,000	

Biträdande gode män:
Anders Bengtson
Kilo Eriksson

Hålltorp den 3 juni 1955.

I tjänsten:
Ragnar Holm
(Ragnar Holm)
Förrättningsman

Översiktskarta.



Skala 1:50.000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hålltorp Anders Svensgården m. fl. hemman i Naums socken, Ryda kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km NO Naums kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre brukningsförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härev beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G, B - Ba, C - Ca, D - Da, E - Ea och F - Fa. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har ifråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härev beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i

företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förnämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om samfälligheten bör uppdelas på olika avdelningar har särskild utredning verkställts, bil. . Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av samfällighetens uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställande angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd,

fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arb-etstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hålltorps dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hålltorp den 3 juni 1955.

Biträdande gode män:

I tjänsten:

Anders Bengtson Mik Eriksson


Regeringens Hålltorp

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i socken-(nar) av län

upprättat år(-en) { utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopla

Ragnar Halin
(Namn)
16 000
(Mål)

Antal ritn. st. Arkivnummer