



Akt nr:

R-F4b-LS160/57

AU\$R-F4b-LS160/57

Handlingar angående

"Krikans dikningsföretag av år 1957"

i Vilske-Kleva socken, Vilske kommun av
Skaraborgs län;

upprättade år 1957 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.
Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.

Företagets namn

Krikan dikningsföretag av år 1957

Socken

Vilske-Kleva

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen - ~~XXXXXXXXXXXX~~

Henning Kraft, Stenatorpet, Vilske-Kleva.

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 16/6-1958	Bidrag till utförandet, kr 4.740:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1966	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4.740:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 1/7-1959	Besiktning verkställd av l:e ass. Ragnar Holm		

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför det härmed godkännes.

De slutliga kostnaderna för företaget ha, enligt vad företagets räkenskaper utvisa, uppgått till 11.050:- kronor varav räntor under arbetstiden 289:- kronor och styrelsearvode 200:- kronor.

Skara den 10 juli 1959.

I tjänsten

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid kyrkans
vårslagsår rörande förläggning
av mark tillhörande ^{Kirkkan} ~~Förslags~~ ^{nytt}
hemman i Vidske-Kleva socken,
Skaraborgs län.

Den 5 juni 1956 i församlings-
hemmet i Vidske-Kleva.

Närvarande: Huddestadskyrkan, för-
rättningsman samt skiftesgod-
männen Linius Samuelsson, Stommen Ödner,
och Gunnar Karlsson, Strögen, ö. Tjumen ^{borg}.

jämte följande sakägare:

Gunnilla Petersson, äg. Skuden 13, 18

Henning Kraft. " Kirkkan 12

Robert Gustafsson - Backehagen.

Olof Karlsson " Backen 15

Fritjof Jansson - Förestorp 2,

Matilda Krafts stbl. gm. Henning Kraft

äg. Kirkkan 13 och Stenatorpet av 1'

Per Johansson, äg. Förestorp 14

Allan Skantz - Förestorp 12 Stenatorpet av 1' }
samt del i soldattorp

Liva Johanssons stables gm

August Johansson äg. Förestorp Färling 2'

och Förestorp 12 samt Förestorp 14 och del i soldat-

bost.

#1.

Upplystes det för frän min gennanser
 utfärdade förordnande, som hade
 lydelse ant. lat. A.

#2.

Väget för med frän min gennanser
 och biträdande godemännen anfördes
 ej.

#3.

Förleves den vid frän undersökningen
 uppräddade nivå kartan över det
 vads antbesvärade område jämför
 profiler och sektioner över de
 ifrågasatta avloppen.

#4.

Sökanden yphade förläggning
 av sina av fristaget berörda marken
 på lämpligt sätt enligt de önska-
 mål, som uttryckts vid frän-
 sökningen.

#5.

Sakägarna yphade ersättning
 för mark, som ätjän till kanalens
 breddning och för jordupplag.

#6.

Som intet vidare förkom och
 sedan meddelande lämnats och
 nytt sammanträd kommit att
 utlysa i vederbörlig ordning
 när erforderliga uppteckningar
 vaktställts och slutlig plan
 för fristaget uppräddats

fiskläandes sammankänd
upplöst

Art och dag som ovan
Ragnar Holm

Linné Lammberg.

Emma Karlsson

Den 17 september 1957 i försam-
lingshuset i Vilske-Klva.

Närvarande, undertecknade
sympliciter jämte följande sakägare
Alvan Skantz, Fästorp.

Henning Kraft, Skutumpah, föregående
och för Matilda Krafts skatt. fullm. be. E^I
Robert Gustavsson, Backen.

Otto Karlsson, Hultkrav.

Ter Johansson, Förestorp.

Lisa Johanssons skatt. fullm. be. E^{II}
August Johansson, Fästorp, fullm. be. E^{II}

Gunhild Pedersson, Skulten.

biträdd av löjtnant O. Orman, Skövde.

#7

Förklaras, det upprätsade
förslaget till de vänskapade
maktens bättre förläggning
med tillhörande bilaga vilka
genomgås och fiskländs.

§ 8.

Alla medlemmar och frivilliga Teis
fiskerijakt härmed handläggas och
fiskerijakt utlöses synemman
louburkarnas Helsing Kraft
Stenströmet, och Vilshus-Klöver
som även fick i uppdrag att
samman kalla delägarna för
val av styrelse.

§ 9.

Upplystas synemman utlåtande
som här lyddes enligt bil. N.

§ 10.

Betr. kostnadsräkni synem-
man för fiskerijakt härmed Teis
avvicks räkningen, varav ett
ex skall överlämnas till
allmänheten.

§ 11.

Som inte vidare fick kom
ett förklarades fiskerijakt
avslutad och sammanställt
upplöst.

Art och steg som ovan
Dagmar Hahn

Örk. godman

Emma Karlsson
Linné Sundberg

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


IIIM 74 55


Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande
förrättning; och införs väntas bevis om förord-
nandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

6.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955

III M 74 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Förste assistenten Ragnar Holm.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson.



Bo Hjalmarsson.

IIIM 118 53

7.

Snr 1803

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

21 SEP. 1953

Diarie Nr LI


146/53

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

8.

Hölm

Jm 1803

LANTBRUKSNÄMNDEN

i SKARABORGS LÄN

30 JUL 1953

Diarie Nr

72 439

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLI

2 8 AUG 1953

III M 118 53

(61)

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Vilske Kleva

socken(-nar) av Skaraborgs

län.

Förrättningen avser fördjupning av den s.k. Kvarnabäcken för torrläggning av mark

tillhörande Tåstorp 1² m.fl. fastigheter

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till undertecknad Allan Skantz, Tåstorp, Vilske-Kleva

Tel Falköping 25048

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tåstorp

den 30 maj

19 53

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Tåstorp 1²

» »

Krikan

» »

/Henning Kraft/

(11 Arkivare)

Undertecknas av sökanden: Allan Skantz

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:		
✓ Robert Gustavsson	ägare av fastigheten	Backor	Vilske-Kleva
✓ Aron Larsson	» » »	"	" "
✓ John Gustavsson	» » »	Tåstorp	" "
✓ Lennart Alexandersson	" " "	Mösseberg 41	" "
✓ Otto Karlsson	" " "	Hulekvarn	" "
✓ Fritiof Jansson	" " "	Törestorp	" "
✓ Per Johansson	" " "	"	" "
✓ Karl Kraft (<i>Malilda Kraft</i>)	" " "	Stentorpet	" "
✓ August Johansson	" " "	Tåstorp	" "

/Aron Larssons bostadsadress: Östergården Vartofta/

Några av de här uppräknade har endast skogs- och hagmark, om dessa skall deltaga i företaget får Ingenjören bestämma.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 3 augusti 19 53.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Erik Almlöf
Erik Almlöf

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde i Församlingshemmet, Vilske-Kleva, tisdagen
den 5 juni 1956 kl. 1000, vilka denna dag avsänts till:

Gunhild Pettersson,	Skulten,	<u>Vilske-Kleva</u>
Henning Kraft,	Stentorpet,	"
Robert Gustavsson,	Backor,	"
Aron Larsson,	Östergården, Slöta,	<u>Vartofta</u>
John Gustavsson,	Tåstorp,	<u>Vilske-Kleva</u>
Lennart Alexandersson,	Mösseberg 41,	"
Otto Karlsson,	Hulekvarn,	"
Fritiof Jansson,	Törestorp,	"
Matilda Krafts sterbhus,	Krikan,	"
Per Johansson,	Törestorp,	"
Allan Skantz,	Tåstorp,	"
Lisa Johanssons sterbhus,	"	"
Skiftesgodemannen Linus Samuelsson,	Stommen,	<u>Odensberg</u>
"	Gunnar Karlsson, Storegården,	<u>Gudhem.</u>

Skara den 18 maj 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
 Ragnar Holm

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 17 sept. 1957 kl. 1000 har avdrag
 av kungörelse sänts till förestående.

Skara den 2 sept. 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm
 Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.


För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Krikan m.fl. fastigheter i Vilske-Kleva socken och Vilske kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i församlingshemmet, Vilske-Kleva tisdagen den 17 sept. 1957 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skulten 1:3, 1:8; Backor 1:7, 1:15 m.m.; Krikan 1:2, 1:3; Hulekvarn 1:3; Törestorp Frälsegården 2:1; Stenatorpet 1:1; Tåstorp 1:2, 1:4, 1:5, 1:6; Törestorp 1:4 och 1:7 samt soldatboställe till Tåstorp.


Skara den 26 aug. 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vilske-Kleva församling den / sept. 1957, betygas:


Nils Lohm
Vigskerkunde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Agronom Ragnar Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 26 aug. 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Krikan** m. fl. fastigheter i Vilske-Kleva socken och Vilske kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i församlingshemmet, Vilske-Kleva **tisdagen den 17 sept. 1957 kl. 10.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skulten 1:3, 1:8; Backor 1:7, 1:15 m. m.; Krikan 1:2, 1:3; Hulekvarn 1:3; Törestorp Frälsegården 2:1; Stenatorpet 1:1; Tåstorp 1:2, 1:4, 1:5, 1:6; Törestorp 1:4 och 1:7 samt soldatboställe till Tåstorp.

Skara den 26 augusti 1957.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning torsdagen den 29 augusti 1957, intygas.

Skara den 31 aug. 1957.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

FULLMAKT

för Henning Kraft
Helsingborg (namn) Silke Kleve
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Årikum sn. & fastigheter

i Silke Kleve socken
Silke kommun av Skaraborgs län

å svara vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Helsingborg den 17/9 1957
Henning Kraft

Anna Kraft

Ligme Ollengryst.

Bevittnas:

Wiktor Andersson
 (namn)
Skulten V. Kleve
 (adress)

Walter Andersson
 (namn)
Skulten V. Kleve
 (adress)

FULLMAKT

för August Johansson
 Tärstorp (namn) Vitske Kleve
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Lisa Johansson Skubhus
 Tärstorp

Vitske Kleve i Skaraborgs län
Vitske kommun av Skaraborgs län

å vissa vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tärstorp den 14-9-1957

Eric Johansson
Herbert Johansson
Oudens Johansson
Lenn Johansson

Bevittnas:

Jon Gustavsson
 (namn)
Tärstorp B. Kleve
 (adress)

Hedvig Larsson
 (namn)
Tärstorp V. Kleve
 (adress)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - D</u>							
<u>Skulten 1:3</u>							
Gunhild Pettersson							
Åker, torvmylla/sand	1	0,37		1100	2000	900	333
" "	2	0,41		1000	"	1000	410
Summa		0,78					743
<u>Backor</u>							
R. Gustavsson							
Skog, mylla/stenbl. sand	3		0,80	475	500	25	20
<u>Krikan 1:2</u>							
Henning Kraft							
Åker, mylla/stenbl.sand	4	0,06		1000	2000	1000	60
" "	5	0,11		1200	"	800	88
Bete, "	6		0,04	1125	1500	375	15
Åker, "	7	0,10		1000	2000	1000	100
" torvmylla/sand	8	0,19		200	~~2000~~ 1400	1200	228
" mylla/stenbl.sand	9	0,13		1600	2000	400	52
" "	10	0,06		900	"	1200	72
" "	11	0,05		1900	"	100	5
" torvmylla/sand	12	0,13		180	1800	1620	211
" torvmylla	13	0,59		"	"	"	956
" torvmylla/sand	14	0,14		270	"	1530	214
" "	15	0,35		"	"	"	536
" torvmylla/stenbl.sand	16	0,22		720	"	1080	238
" "	17	0,09		540	"	1260	113
" "	18	0,05		360	"	1440	72
" "	19	0,10		"	"	"	144
" torvmylla/sand	20	0,23		180	"	1620	373
" torvmylla/stenbl.sand	21	0,26		360	"	1440	374
Bete, "	22		0,31	1350	1500	150	47

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Törestorp Frälsegr:n/2:1</u>							
Fritiof Jansson							
Skog, mylla/sand	32		0,06	200	500	300	18
	33		0,19	350	500	150	29
Summa			0,25				47
<u>Soldatboställe till Tåstorp</u>							
äg. Allan Skantz, John Gustav- son, Lisa Johanssons stbh							
Bete, mylla/stenbl.sand	34		0,32	900	1500	600	192
" "	35		0,12	600	"	900	108
" "	36		0,45	300	"	1200	540
Summa			0,89				840
<u>Stenatorpet 1:1</u>							
Matilda Krafts sterbhus							
Bete, mylla/stenbl.sand	37		0,18	1350	1500	150	27
" "	38		0,04	1200	"	300	12
" "	39		0,27	150	"	1350	365
" "	40		0,31	300	"	1200	372
" "	41		0,19	375	"	1125	214
" "	42		0,07	1350	"	150	11
Åker, torvmylla	43	0,20		400	2000	1600	320
" "	44	0,20		500	"	1500	300
" " "	45	0,14		1300	"	700	98
" "	46	0,49		200	"	1800	882
Summa		1,03	1,06				2.601
<u>Stenatorpet av 1:1</u>							
Allan Skantz							
Åker, torvmylla	47	0,23		200	2000	1800	414
<u>Tåstorp 1:2</u>							
Allan Skantz							
Åker, torvmylla	48	0,28		100	2000	1900	532
Skog, "	49		0,06	475	500	25	2
Summa		0,28	0,06				534

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Törestorp 1:4</u>							
Per Johansson							
Skog, mylla/sand	50		0,18	475	500	25	5
Åker, torvmylla	51	0,23		400	2000	1600	368
" , mylla/sand	52	0,16		900	"	1100	176
" , torvmylla	53	1,26		400	"	1600	2.016
Skog, "	54		0,19	475	500	25	5
" "	55		0,17	"	"	"	4
Bete, mylla/sand	56		0,15	150	1500	1350	203
" "	57		0,17	525	"	975	166
Summa		1,65	0,86				x) 2.667 ~~2.943~~
<u>Törestorp 1:7</u>							
Lisa Johanssons sterbhus							
Bete, mylla/sand	58		0,04	525	1500	975	39
Åker, "	59	0,16		1600	2000	400	64
" "	60	0,33		600	"	1400	462
Bete, "	61		0,07	1425	1500	75	5
Åker, "	62	0,13		1800	2000	200	26
" "	63	0,35		1000	"	1000	350
" "	64	0,35		400	"	1600	560
Skog, "	65		0,09	475	500	25	2
Summa		1,32	0,20				x) 387 ~~1.508~~
<u>Törestorp Frälseg:n av 2:1</u>							
Lisa Johanssons sterbhus							
Åker, mylla/lerbl.sand	66	0,40		400	2000	1600	640
Summa		0,40					x) 162 ~~640~~
<u>Tåstorp 1:5</u>							
Lisa Johanssons sterbhus							
Åker, mylla/lerbl.sand	68	0,26		600	2000	1400	364
" "	69	0,65		400	"	1600	1.040

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bete, mylla/lerbl.sand	70		0,20	525	1500	975	195
" "	71		0,06	1125	"	375	23
Summa		0,91	0,26				x) 415 ~~1.622~~
<u>Tåstorp 1:6</u>							
Lisa Johanssons sterbhus							
Bete, mylla/lerbl.sand	72		0,09	900	1500	600	54
" "	73		0,07	1425	"	75	5
Åker, "	74	0,02		600	2000	1400	28
Summa		0,02	0,16				x) 23 ~~87~~
<u>Tåstorp 1:4</u>							
Lisa Johanssons sterbhus							
Bete, mylla/lerbl.sand	75		0,09	1350	1500	150	14
Åker, "	76	0,01		1200	2000	800	8
" "	77	0,15		1000	"	1000	150
Summa		0,16	0,09				x) 43 ~~172~~
<u>Sammandrag</u>							
<u>Skulten 1:3</u>							
Gunhild Pettersson	1-2	0,78					743
<u>Backor</u>							
R. Gustafsson	3		0,80				20
<u>Krikan 1:2</u>							
Henning Kraft	4-24	3,00	0,35				4.476
<u>Krikan 1:3</u>							
Matilda Krafts sterbhus	25	0,22					132
<u>Backor</u>							
Aron Larsson	26-28		0,94				140
<u>Hulekvarn 1:3</u>							
John Gustafsson	29,29a		0,15				25
<u>Backor 1:7</u>							
L. Alexandersson	30		0,09				27
<u>Backor 1:15</u>							
Otto Karlsson	31,32		0,14				42

I tjänsten:
Ragnar Holm
(Ragnar Holm)
Förrättningsman.

Utredning angåendebrukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och hemmansägare	Sträcka	Antal m	å-pris kr	Båtnad		Anm.
				kronor	summa	
<u>Krikan 1:2</u>						
Henning Kraft	37+43-38+36	93	2:-	186:-		
	40-40+52	52	7:-	364:-	550:-	

Vilske Kleva den 17 sept. 1957.

Bitr. gode män:

Ragnar Holm
Linné Linné

I tjänsten:

Ragnar Holm
 (Ragnar Holm)

Förste assistent.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD


Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa
		Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
		m ²	öre/m ²	kronor		kronor		kronor
<u>Samfällighet A - D</u>								
<u>Kanalen A - B - C</u>								
<u>Sträckan A - B</u>								
<u>Skulten 1:3, 1:8</u>								
Gunhild Pettersson	Str. 0-1+40	115	20	23	310	20	62	85
<u>Backor</u>								
R. Gustafsson	Str. 0-1+50 fig. 3	120	4,75	6	300	5	15	21
<u>Krikan 1:2</u>								
H. Kraft	Str. 1+40-1+50 fig. 4	10	10	1	15	20	3	4
Kronor								110
<u>Sträckan B - C</u>								
<u>Backor</u>								
R. Gustafsson	Str. 1+50-2+53 fig. 3	70	4,75	3	125	5	6	9
<u>Krikan 1:2</u>								
H. Kraft	Str. 1+50-3+61 fig. 5	60	12	7				
	fig. 6	10	11	1				
	fig. 7	50	10	5				
	fig. 8	60	2	1				
	fig. 5-8				210	20	42	56
<u>Backor</u>								
Aron Larsson	Str. 2+53-5+33 fig. 26	110	2	2				
	fig. 27-28	220	4,5	9				
	fig. 26-28				800	5	40	51
<u>Hulekvarn 1:3</u>								
John Gustafsson	Str. 5+33-5+92 fig. 29	60	4	2	200	5	10	
	fig. 29a	20	9	2	60	15	9	23
<u>Backor 1:7</u>								
L. Alexandersson	Str. 5+92-6+15 fig. 30	12	2	-	30	5	2	2
<u>Backor 1:5</u>								
Otto Karlsson	Str. 6+15-6+36 fig. 31-32	18	2	-	40	5	2	2

Punjab Lachar
Sind Punjab Lachar.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - D .</u>				
		<u>Kanalen A - B - C .</u>				
0-1+50	150	Schaktning av stenbl. lera o. grus med block och enstaka sprängstenar	m ³ 290	4:--	1160	
		mossjord med rötter	" 100	1:80	180	
		Jordersättning enl. bil. H			110	
		Arbetsledning och oförutsett			150	1600
1+50-4	250	Schaktning av stenbl. lera o. grus med block	m ³ 340	3:50	1190	
		mossjord med rötter	" 90	1:80	162	
4 - 7	300	Schaktning av stenbl. lera o. grus	" 80	3:--	240	
		Lera o. grus (pinnmoartad)	" 180	5:--	900	
		" slamjord o. sand med rötter	" 430	2:--	860	
4+3-6		Ersättning för försvårad överkörsl			50	
7 - 9+50	250	Schaktning av stenbl. lera, grus o. sand	m ³ 250	3:--	750	
		mulljord med rötter	" 460	1:80	828	
7+50		Trumma; d=1,0 m, b=4,0 m			500	
1+50 - 9+50		Jordersättning enl. bil. H			422	
		Arbetsledning och oförutsett			798	6700
		<u>Kronor</u>				8300

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket B - Ba - Bb .</u>				
35-37+43	243	200 mm rör med frakt m	243	3:50	851	
		Grävning, läggning och återfyllning "	50	3:20	160	
		- " - "	193	2:--	386	
		Sprängning av stenar o. stubbar			100	
		Träunderlag m	100	0:75	75	
35		Rörutlopp			45	
36+8, 37+43		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	75:--	150	
37+43-38+36	93	100 mm rör med frakt m	93	2:15	200	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	93	1:75	163	
38+36		Brunn typ A; d=0,4 m st	1	60:--	60	
		Arbetsledning o. oförutsett			210	2400
		<u>Rördiket Ba - Bc .</u>				
40-40+52	52	75 mm rör med frakt m	52	1:20	62	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	52	1:20	62	
40+52		Brunn typ A; d=0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			16	200
		<u>Sammandrag.</u>				
	950	Kanalen A - B - C				8300
	336	Rördiket B - Ba - Bb				2400
	52	" Ba - Bc				200
	1338	Summa				10900
		Avdragsdiket C - D (utföres ej)				2600
		Summa				13500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Specialkostnadsförslag till ägovägsstrumma vid 7+50.</u>				
		Armerade falsrör; d=1,0 m	m	5	77:--	385
		Schaktning, utöver kanalsekt.	m ³	6	2:50	15
		Torvsättning				20
		Stensättning av botten och slänter 1 m. upp- och nedströms				30
		Oförutsett			50	500
		<u>Avdragsdiket C - D (utföres ej)</u>				
9+50-11	150	Schaktning av stenblandad lera och grus med block	m ³	265	5:--	1325
		" sand	"	65	2:--	130
		" mulljord och rötter	"	220	1:80	396
11-12+44	144	Schaktn. av stenbl.lera o.grus	"	15	3:--	45
		" " mylla och sten	"	165	1:50	248
		Jordersättning				200
		Arbetsledning o. oförutsett			256	2600
Skara den 17 sept. 1957.						
I tjänsten:						
						
Ragnar Holm						
Förrättningsman.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I berg inhugget kors å höjden + 10,44 m, belägen c:a 5 m väster om p. 9+50.

Vilske-Kleva den 17 sept. 1957.


I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Framställning av båtнад samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)				
			A - B	B - C	B-Ba-Bb, Ba-Bc	Avdragsdiket C - D	k r o n o r											
							3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
I	1, 2, 4, 10-24	4736	1150		2600												3750	0,792
II	3, 5-9, 25-77	12277	450	6700		2600											9750	0,794
I+II	1 - 77	17013	1600	6700	2600	2600											13500	0,793
Härav framgår att någon uppdelning i avdelningar ej skall ske.																		
Skara den 17 sept. 1957.																		
I tjänsten:  Ragnar Holm																		
Förrättningsman.																		

Bil. 4

Bil. 4

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - D</u>						
<u>Skulten 1:3</u>						
Gunhild Pettersson		743		590 ✓	5,413	✓
<u>Backor</u>						
R. Gustafsson		20		16	0,147	
<u>Krikan 1:2</u>						
Henning Kraft	S	4.476		3.552 ✓	32,587	
<u>Krikan 1:3</u>						
Matilda Krafts sterbhus		132		105 ✓	0,963	✓
<u>Backor</u>						
Aron Larsson		140		110	1,009	
<u>Hulekvarn 1:3</u>						
John Gustafsson		25		20	0,184	
<u>Backor 1:7</u>						
L. Alexandersson		27		21	0,193	
<u>Backor 1:15</u>						
Otto Karlsson		42		33	0,303	
<u>Törestorp Frälsegården av 2:1</u>						
Fritjof Jansson		47		37	0,339	
<u>Soldatboställe samf. Tåstorp</u>						
A. Skantz ~~m. fl. J. Gustafsson,~~ <i>L. Johansson stthls.</i>	S	840		667 ✓	6,119	
<u>Stenatorpet av 1:1</u>						
Matilda Krafts sterbhus		2.601		2.064 ✓	18,936	✓
<u>Stenatorpet av 1:1</u>						
A. Skantz	S	414		329 ✓	3,018	✓
<u>Tåstorp 1:2</u>						
Densamme	S	534		424 ✓	3,890	✓
<u>Törestorp 1:4</u>						
Per Johansson		2.667		2.115 ✓	19,404	✓
		~~2.943~~		~~2.335~~		

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Törestorp 1:7</u>		387		307 ✓		
Lisa Johanssons sterbhus		~~1.508~~		✓ ~~1.197~~	2,817	
<u>Törestorp Frälsegården av 2:1</u>		162		129		
Detsamma		~~640~~		~~508~~	1,183	
<u>Tåstorp 1:5</u>		415		329		
Detsamma		~~1.622~~		~~1.287~~	3,018	
<u>Tåstorp 1:6</u>		23		18		
Detsamma		~~87~~		~~69~~	0,165	
<u>Tåstorp 1:4</u>		43		34		
Detsamma		~~172~~		~~136~~	0,312	
		13.738		2) 10.900		
Summa		~~17.013~~		1) ~~13.500~~	100,000	
1) Inklusive avdragsdiktet C - D.						
2) Reducerad kostnad i anl. av avdragsdiktet.						
<u>Kostnadsfördelning för avdragsdiktet C - D.</u>						
<u>Törestorp 1:4</u>						
Per Johansson fig. 55-57		276 ^{x)}		220	8,462	
<u>Törestorp 1:7</u>						
Lisa Johanssons sterbhus		1.121		890	34,230	
<u>Törestorp Frälsegården av 2:1</u>						
Detsamma		478		379	14,577	
<u>Tåstorp 1:5</u>						
Detsamma		1.207		958	36,846	
<u>Tåstorp 1:6</u>						
Detsamma		64		51	1,962	

32. KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tåstorp 1:4</u>						
Detsamma		129		102	3,923	
Summa		3.275		2.600	100,000	
x) båtnad motsv. rel. kostnad 0,793.						
Vilske Kleva den 17 september 1957.						
I tjänsten:						
<i>Ragnar Holm</i>						
(Ragnar Holm)						
Förste assistent.						
Bitr. gode män:						
<i>Kunna Ljeborn</i>						
<i>Linus Samuelson</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Krikan m.fl. hemman i Vilske-Kleva socken, Vilske kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis rörläggning av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion n:r 6 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C , B - Ba - Eb och Ba - Bc . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Avloppet C - D , som kostnadsberäknats men som ej skall ingå i företaget, s.k. avdragsdike, är utmärkt med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avloppet A - B - C antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar samt för de täckta avloppen 2 liter pr sekund och hektar från åker 1 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena ~~och den, som sig med sökandena förenat~~ enligt följande

Dimensioneringstabell

Sträcka	Nederbörds- område ha	Beräkn. avrinning		Fall o/oo	Bottenbr. m	Beräkn. vattendjup	
		vid flod l/s	vid medelv. l/s			vid flod m	vid medelv. m
0-1+26	460	460	46	1	0,5	0,70	0,22
1+50-3	440	440	44	2	"	0,68	0,20
3-4	420	420	42	4,5	"	0,50	0,15
4-9	400	400	40	1	"	0,65	0,22
9-9+37	"	"	"	20	"	0,35	-
					Rördim. mm		
B-Ba	6-10	10-15	1-1,5	1	200	-	-
Ba-Bb	3	5	0,5	8,6	100	-	-
Ba-Bc	1,5	1,5	0,2	16,0	75	-	-

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfettade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej ansetts föreligga, bil. L. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Avloppssträckan C - D, som ej påyrkats till utförande, har beräknats som s.k. avdragsdike, d.v.s. företaget har först beräknats som om även denna sträcka skulle

utföras. Då så ej skall ske, och då på grund härav jordförbättringen genom företaget minskar å de av sträckan C - D berörda fastigheterna, har delaktigheten för dessa reducerats i motsvarande mån.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark sådan den framkommit efter beräkning av avdragsdiket C - D. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång vid sekt. 7+50 på sätt, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Vid sekt. 4+3 finnes rester av en ägovägstrumma. På grund av avloppets utvidgning härstädes fördyras i någon mån istandsättandet av densamma. Den fördyring har av synemännen uppskattats till 50 kronor, vilken summa av företaget skall utbetalas till markägaren, så snart diket har uppgrävts därstädes. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter. För övrigt hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd,

fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Krikans dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Vilske Kleva den 17 sept. 1957.

Bitr. gode män:

Ragnar Holm
Linné Samuelsen

I tjänsten:


Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman.


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0.3 - 0.6 m



d - över 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 "
d = 0.5 m " 0.90 "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



2 st. 15 mm φ




Gräströypinnas fast

Stensättning

Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B



under 200 mm rör

200 mm rör och större

Arsenikimpregnerad plank
Spikas med galvan. spik



Förslag till

socken-(nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)


(Med)

Antal ritn. st.


Arkivnummer

Typritningar Träbroar

typ A




typ B




Trummar typ A

Blod



typ B



Förlag till

upprättat år(-en)

Original
Kopia

socken-(nar) av
utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer