



Akt nr:

R-F4b-LS164/58

AU\$R-F4b-LS164/58

LANDBRUKSSTYRELSEN

14 AUG. 1959.

DIARIE N°

SAK N°

Almlöf

H a n d l i n g a r

rörande "Blackekärrens dikningsföretag av
år 1958" i Götlunda socken av Skaraborgs
län, upprättade år 1958 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

Elackekärre dikningsföretag av år 1958

Socken

Götlunda

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Gustav Blom, Elackekärre, Tidan.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

11/6 1959

Bidrag till utförandet, kr

9.350:-

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

5.950:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31/12 1965

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1/10 1961

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktning, som verkställets av **assistent Lennart Olsson**
den **27 nov. 1959**, har befunnits att **företaget utförts enligt det**
upprättade förslaget med undantag av att sträckan B-Ba utförts med 400 mm:s rör
mot föreslagna 375 mm.


Företagets verkliga kostnader ha uppgått till:

För samfällighet I 9.354 kr mot beräknade 9.302 kr.

" " II 14.708 " " " 14.086 "

Företaget förordas till godkännande.

Skara den 28 nov. 1959



Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör

164-3

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Blackekärrens dikningsföretag av år 1958

Socken

Götlunda

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Karlsson, Gustav~~

Lantbr. Gustav Blom, Blackekärr, Tidan

Statligt stöd bev. av lbrstn den

11/6 1959

Bidrag till utförandet, kr

9.350:-

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3.720:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktning, som verkställets av **assistent Lennart Olsson**
den **4 nov. 1959**, har befunnits att **samf. I** utförts enligt
förslaget, med undantag av att sträckan B-Ba utförts med 400 mm:s rör mot
föreslagna 375 mm:s rör.

Skara den 7 nov. 1959

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

1
Postbott för vid sam-
mantråde för syreförädlning
milit vattenlagan för torrlag-
ning av mark tillhörande
Blackehår i Götlanda s: n pr
Skaraborgs län

Onsdagen den 15 januari 1958, hos Åke Svensson
Blackehår, Tidav.

Närvarande; underståndare och biträden
lantbruksdirektör Erik Knuhof förädlingsman
samt ingenjör Lemnert Olsson, som rekterat
vissa förändringar rörande förädlningen.

Som skiftesgodman är inställda sig
lantbrukarna Folke Ericson, Olsson, Väll-
by, Tidav och Åke Carlsson, Lögnaden, Väll-
by, Tidav.

Följande sakägare inställda sig
till sammanträdet;

Sakägarna;

Åke Svensson, ägare av Blackehår 15

Gustav Blom, -- av -- 14

Av övriga sakägare;

Per Ester Johansson, ägare av Blackehår 13

Johan Gustafsson, för Sagenorssons skogsdis-
ningsföretag i Ballerup m.fl. socknar

Gunnar Gunnarsson, för Gravel d. f. av år 1930.

(Ordf. i nämnda skogsdisningsföretag)

Ligand Blom, i egenskap av ordf. i sig-
samfälligheten Götlanda - Blackehår -
Brännemo.

2.

31

Upplystes, att för förädlingsman-
nen utfärdade förordnandet, som hade
lydelse aut. bil. 1.

32.

Något för mot förädlingsman-
nen eller skiftesgodsmännen anmäl-
des ej.

33.

Redogjordes för det ov. ing. Samt
dessa upprättade utkastet till förslag
för torrläggning av det berörda område-
t.

Läkaren yrkade på att diken
utföras i enlighet med förslaget, vilket inne-
bar att sträckorna A-B, 3+26-6 och förda-
delat D-E-F utföras som öppna diken.

34.

Fru Ester Jolevsson yrkade på att
dike D-Da-D $\bar{c}$ mottogs i förädlingsman-
nen. Med anledning härav förenades dess till
med söndarna med detta yrkande så
att jämväl beviset verk blev ratio-
nellt torrlagd, bil. 2.

35

Det upplystes att trämmen under
anordnade Bögen (Götlands - Blockebis-
Bränsman vägsamfällighet av år 1948)
vid punkt 6+6-6+6 ombyggs 1948. Ordf. hade
intet att säga samt att trämmen
fördjupas på vägsamfällighetens bekost-
nad.

36.

Förslaget mynnar i att liksom i
 gående i Kungälv d. 1. 1930 villet
 ha tillfredsställande djup för i frys-
 sonda dikringsfästet. Förslaget villet
 M. N. i nämnda dikringsfästet är utfäst
 med 180 mm (6") rör, vilken dimension
 beaktas med hänsyn till att under-
 bordsvridet skulle utgå 10. kv.
 Som framgår av de nya förslaget
 beräknade ritningar och bandningen
 utgår endast för domens i stället
 32. kv och 37.6 kv skog utöver
 sonda 340 sk. f. i i vinning. Det
 uppgår att nyssnämnda att utgå, vilken
 kunde vara betalningskyldig för enligg-
 ning av nämnda liksom med stora rör.

37.

Vid punkt F mynnar Segreassens
 dikringsfästet ^(system D15D3) ut i vinning
 av skogsmark inom Bäckfors socken.
 Långsund som arbetats utifrån av sy-
 stem D' 1956 som villet D-E-F i sin
 övre del, punkt 10+50-F, att bli avse-
 vand i egenlännet. Långsund som
 grunda på att skogsdikringsfästet
 beaktas i stor del som motorisk nämnd
 slavaordning. Johan Gustafsson mark-
 enda att fastigheten i Kungälv socken 2^a i
 Bäckfors nu, ägar Karl ^{Långsund} Långsund som be-
 vaktas i nämnda system D1 fästet
 Kalleryd (Bäckfors Porten). Långsund be-
 Långsund

för sin del uppläggit åt Sörsjö-
frånngen i länet är obestyrt samant
därmed, och för förädlingsmen
både berakta denna. Skad för igen.
Påminner upprätthållas till $\frac{1}{4}$ m² per m. (ca 1/2)
avtalande c:a 80 kr.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till
protokollat antas förbländas
sammantidigt upplöst med till-
kommande att nytt sammantidigt,
om det att bli skattsamantidigt,
skulle biles på samma plats som
Sörsjö sammantidigt, ~~lades~~ den
6 mars 1888, kl 10.00

Sörsjömen förto höjften be-
siktning av vatten för skattande
av vattenburen m m.

Ost och tid som vatten

O Gärstam

Eskil M. D. D. D.

förädlingsmen

Tack Sörsjö. The Carlsson
Kittadana skiftesgodman.

Torsdagen den 6 mars 1958, hos Åke Svensson
Blackehäls, Tidö.

Närvarande; underberedd biträddande
 lantbruksdirektör Erik Skerfving, förtäringss-
 man samt skiftesgodsmännen Folke
 Ericson och Åke Carlsson, Löganden Vålby,
 Tidö.

Följande sakägare inställde sig till
 sammankommandet;

Åke Svensson, Blackehäls, Tidö.

Per-Olof Blom

- " -

- " -

Konradus Johansson, ägare av Blackehäls 1¹⁴
 grannar om Holga Johansson Blackehäls
 Tidö ~~tit~~

Per-Ester Johansson, Blackehäls, Tidö.

Sigvard Blom, Kättelstorp, Tidö.

§ 9.

Redogjorda för utredningarna om för-
 del och sak för följande sammankommande
 fördelställda förslag med tillhörande
 handlingar. Sakägarna fingo del av de
 kostnader, som påförts deras fastigheter.

Förslagen av sakägarna hade något att
 sätta mot förslaget b. kostnadsfördel-
 ningar.

§ 10.

Löslöstes nyemännens utlåtande,
 som hade lydelse rub. bil. 5.

§ 11.

Att anställa och förvara till för-

taget såvande ritningar och handlingar
och att sammanhålla delägarna för
att på ett tydligt sätt säga synpunkterna
helt enkelt som Gustav Blom, Blackbairn,
Pålson.

3/2.

Som intet vidare förnuget att två pro-
tokollent omteckna förklarade förätt-
ningen avslutad och sammanställt
det upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Eidsvold.

Åke Carlson Fatske Brisen,
företagande skiftesgodsmän.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

13 SEP 1956

III 71 56

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

16. AUG. 1956

Diarie Nr. 15471

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

15 SEP. 1956

Diarie Nr. LI 98

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Föllunda

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Areal vid 35 hektar längd 1100 meter enstaka
väg beröres

Närmaste järnvägsstation Tidan

Meddelanden om förrättningen ställas till Öste Öhransson Skörde 62027

Blackehörn Tidän Locketorp 57

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tidan

den 9/8 1956

Sökandes namn:

Fastighet:

Öste Öhransson
Gustav Blom
62085

för fastigheten

Blackehörn 1:2

» »

Blackehörn 1:4

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>W. Anders Johansson</i>	ägare av fastigheten	<i>Bleckhörn 1,14</i>
<i>Tru Ecker Johansson</i>	» » »	<i>Bleckhörn 1,3</i>
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 30 augusti 19 56

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 71 56

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.


Mariestad & landskansliet den 13 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Jure



K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Blackkärr i Götlunda socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Åke Aronsson, Blackkärr, Tidå, onsdagen den 15 januari 1958, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Blackkärr 1:3, 1:4, 1:5, 1:14.

Dessutom beröres Blackekärrens vägsamfällighet samt Greby dikningsföretag av år 1930.

Skara den 21 december 1957.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Götlunda församling den 29. 12. 57. betygas.

..... Erik Aronsson
..... Kyrkoherde

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Blackkärr i Götlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Åke Aronsson, Blackkärr, Tidän, onsdagen den 15 januari 1958, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädsekomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Blackkärr 1:3, 1:4, 1:5, 1:14.

Dessutom beröres Blackkärrs vägsamfällighet samt Greby dikningsföretag av år 1930.

Skara den 21 december 1957.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonssblad, Skövde den 24 december 1957, betygar:

Erik Almlöf

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr. Åke Aronsson, Blackkärr, Tidan, onsdagen den 15 januari 1958, kl. 10.00, denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

1. Folke Ericson, Oxhagen, Vallby, Tidan.
2. Åke Carlsson, Sörgården, Vallby, Tidan.

Sakägarna:


3. Åke Aronsson, Blackkärr, Tidan.
4. Gustav Blom, "- "- .
5. Amandus Johansson, Blackkärr, Tidan.
6. Ester Johansson, "- "- .
7. Sigvard, Blom, Kättilstorp, "- .
8. Johan Gustavsson, Skäggebolet, Bälle fors, Tidan.
9. Gunnar Gunnerek, Hallåsen, Tidan.

Skara den 3 januari 1958.

Erik Almlöf.

Angående fortsatt sammanträde hos lantbr. Åke Aronsson, Blackkärr, Tidan, torsdagen den 6 mars 1958 kl. 10.00 har underrättelser denna dag avsänts till ovanstående med undantag av nr 8. Dessutom har kallats Gustav Arvidsson, Skattegården, Tidan.

Skara den 24 februari 1958.


Erik Almlöf.

Förening.

Undertecknad frierar mig härmed ^{med} sökanden
 till den synförklaring som äress förklaringen av
 med tillhörande Blackkär 15 m. fl. förklaringen
 och yrkar jag för fristående utsträckning, så
 att även mina marker blir fristående till
 ändamålsbentligt djup.

Blackkär, Pöden den 15 jan. 1958

Fri Blackkär 13, Erik Johansson

Föreningen noteras:
 Sittbrev.

Durke Birson, ⁹ Sth Carlsson
 Bekännande gode män:

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet I.</u>				
		<u>Sträckan M-N-O.</u>				
5a+80.		Rörledningsöga typ B st	1	45:--	45:--	
5a+40 - 5a+80	40	Lantbruksrör, 500 mm's (20") med frakt m	40	17:70	708:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	40	4:--	160:--	
31a+80 - 32a		Fördjupning av öppna diket m	20	1:--	20:--	
30a - 31a+80		Ingen åtgärd				
		För oförutsett etc., c:a 10 %			67:--	1.000:--
		<u>Sträckan A - B</u>				
0+00 - 0+50	50	Schaktning, lera m ³	80	1:75	140:--	
0+50 - 0+75	25	"- , grusblandad sand m ³	65	1:75	113:75	
0+75 - 0+90	15	"- , sten och pinnmo m ³	45	3:--	135:--	
0+90 - 1+5	15	"- , grusblandad sand m ³	45	1:75	78:75	
1+5 - 1+45	40	"- , sten och pinnmo m ³	110	3:--	330:--	
1+45 - 1+59	14	"- , lera m ³	40	1:75	70:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			82:50	950:--
		<u>Sträckan B - C</u>				
1+59		Rörledningsöga typ B st	1	45:--	45:--	
1+59 - 3+26	167	Lantbruksrör, 450 mm's (18") med frakt m	167	13:30	2.221:10	
1+59 - 2+15	56	Grävn., lägn. o. återfylln. m	56	3:60	201:60	
2+15 - 2+45	30	"- " " m	30	5:60	168:--	
2+45 - 3+26	81	"- " " m	81	3:60	291:60	
2+11		Brunn typ A, d=0,9 m st	1	160:--	160:--	
3+26		Brunn typ E, d=0,9 m st	1	170:--	170:--	
3+26 - 4+45	119	Schaktning, lera m ³	180	2:--	360:--	
		"- , sten och pinnmo m ³	60	3:--	180:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			372:70	4.170:--
		<u>Sträckan B - Ba</u>				
20+00		~~Rörledningsöga typ A~~ st	1	40:--	40:--	
20+00 - 20+46	46	Lantbruksrör, 375 mm's (15") med frakt m	46	10:45	480:70	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	46	3:20	147:20	
20+46		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	150:--	150:--	
20+46 - 21+60	114	Lantbruksrör, 375 mm's (15") med frakt m	114	10:45	1.191:30	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	114	3:20	364:80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
21+60		Brunn typ B, d=0,6 m st 1	1	150:-	150:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			206:--	2.730:--
		Summa				8.850:--
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sträckan C - 6 + 6.</u>						
4+45		Rörledningsöga typ B st 1	1	45:-	45:--	
4+45 - 6+1	156	Lantbruksrör, 450 mm's (18")				
		med frakt m 156	156	13:30	2.074:80	
4+50 - 4+60	10	Grävn., lägg. o. återfylln. m 10	10	2:20	22:--	
4+60 - 5+00	40	" " " m 40	40	1:70	68:--	
5+00 - 5+25	25	" " " m 25	25	2:20	55:--	
5+25 - 5+50	25	" " " m 25	25	1:70	42:50	
5+50 - 5+68	18	" " " m 18	18	4:20	75:60	
5+68 - 5+90	22	" " " m 22	22	2:50	55:--	
5+90 - 6+1	11	" " " m 11	11	4:40	48:50	
6+1		Brunn typ A, d=0,9 m st 1	1			
6+1 - 6+6	5	Trumma genom enskild väg av 600 mm's armerade falsrör. Utföres och bekostas av vägsam- fälligheten.				
6+6		Brunn typ A, d=0,9 m st 1	1	160:--	160:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			253:60	2.900:--
<u>Sträckan 6+6 - D</u>						
6+6 - 6+92	86	Lantbruksrör, 500 mm's (20")				
		med frakt m 86	86	17:70	1.522:20	
6+6 - 6+30	24	Grävn., lägg. o. återfylln. m 24	24	5:50	132:--	
6+30 - 6+70	40	" " " m 40	40	3:50	140:--	
6+70 - 6+92	22	" " " m 22	22	5:50	121:--	
6+92		Brunn typ A, d=0,5 m st 1	1	75:--	75:--	
6+92 - 6+96	4	Lantbruksrör, 500 mm's (20")				
		med frakt m 4	4	17:70	70:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt återställande av vägbana m 4	4	10:--	40:--	
6+96		Brunn typ A, d=0,9 m st 1	1	160:--	160:--	
6+96 - 8+77	181	Lantbruksrör, 500 mm's (20")				
		med frakt m 181	181	17:70	3.203:70	
6+96 - 7+70	74	Grävn., lägg. o. återfylln. m 74	74	3:50	259:--	
7+70 - 7+90	20	" " " m 20	20	5:50	110:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
7+90 - 8+77	87	Grävn., lägg. o. återfylln. m	87	3:50	304:50	
8+29		Brunn typ A, d=0,9 m st	1	160:--	160:--	
		Brunn typ E d=0,9 m st	1	170:--	170:--	
		För oförutsett etc., c:a 10%			631:80	7.100:--
<u>Sträckan D-F.</u>						
8+77 - 9+60	83	Schaktning, lera m ³	95	1:75	166:25	
9+60 - 10+00	40	"- , sten och pinnmo m ³	35	3:--	105:--	
10+00 - 10+65	65	"- , lera m ³	45	1:75	78:75	
10+65 - 10+95	30	"- , sten och pinnmo m ³	25	3:--	75:--	
10+95 - 11+98	103	"- , lera m ³	85	1:75	148:75	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			56:25	630:--
		Avgår ersättning från Degermossens dikningsföretag, system D1 och D2.				80:--
						550:--
<u>Sträckan D - Da - Db</u>						
30+00 - 30+65	65	Lantbruksrör, 225 mm's (9")				
		med frakt m	65	4:60	299:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	65	2:50	162:50	
30+65		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
30+65 - 31+22	57	Lantbruksrör, 200 mm's (8")				
		med frakt m	57	3:85	219:45	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	57	2:30	131:10	
31+18; 31+22		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:--	150:--	
31+ 22 -31+72	50	Lantbruksrör, 150 mm's (6")				
		med frakt m	50	3:--	150:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	50	2:--	100:--	
31+72		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
31+72 - 32+22	50	Tegelrör, 125 mm's (5")				
		med frakt m	50	2:--	100:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	50	1:80	90:--	
32+22		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			162:95	1.790:--
<u>Sträckan D - Dc.</u>						
40-25 - 41+39	164	Lantbruksrör, 150 mm's (6")				
		med frakt m	164	3:--	492:--	
40-25 - 40+20	45	Grävn., lägg. o. återfylln. m	45	2:40	108:--	
40+20 - 40+54	34	"- "- "- m	34	1:80	61:20	
40+54 - 40+75	21	"- "- "- m	21	3:60	75:60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
40+75 - 41+39	64	Grävn., lägn. o: återfylln. m	64	1:80	115:20	-
40+75; 41+39		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:--	150:--	-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			98:--	1.100:--
		Summa				13.440:--
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
5a+40 - 5a+80	40	Sträckan M-N-O			1.000:--	-
0+00 - 1+59	159	"- A-B			950:--	-
1+59 - 4+45	286	"- B-C			4.170:--	-
20+00 - 21+60	160	"- B-Ba			2.730:--	8.850:--
<u>Samfällighet II</u>						
4+45 - 6+6	161	Sträckan C-6+6			2.900:--	-
6+6 - 8+77	271	"- 6+6-D			7.100:--	-
8+77 - 11+98	321	"- D-F			550:--	-
30+00 - 32+22	222	"- D-Da-Db			1.790:--	-
40-25 - 41+39	164	"- D-Dc			1.100:--	13.440:--
<u>Summa</u>	<u>1.784</u>	<u>Summa</u>				22.290:--

Undertecknade, delägare i system D10 D2
som Depermossens skogsdikningsföretag, förklarar sig
härmed villiga att till Blackekåsens dikningsföretag
år 1958 betala en ersättning för nyttkomna igen-
slanning med 80"-tr. Ersättningen utbetalas sedan
Blackekåsens dikningsföretag utförts och avsynats.

Annonsby vid Underbacken, Måskolan den 7 febr. 1958
För Karl Lönngren
Karl Lönngren.
För Bellefors Pastorat
Pärmar Johansson
Pärmar Johansson.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Götlunda Skattegården 1¹², 1¹³</u>							
<u>Gustav Blom</u>							
Åker	1	1.27		1.330	1900	570	724
"	1a	0.54		1.420	"	480	259
Summa	1-1a	1.81					983
<u>Blackkärr 1⁴</u>							
<u>Gustav Blom</u>							
Åker	1b	0.37		1350	1800	450	167
"	1c	0.47		700	2000	1300	611
"	2	0.56		900	"	1100	616
"	2a	0.14		200	"	1800	252
"	3	0.32		400	"	1600	512
"	4	0.95		400	"	1600	1520
"	5	0.59		400	"	1600	944
"	6	0.55		700	"	1300	715
Betesmark	7		0.14	70	1200	1130	158
"	8		0.09	40	"	1160	104
Åker	9	0.16		400	2000	1600	256
"	10	0.34		1100	"	900	306
"	11	0.40		1800	"	200	80
Alstringsbåtnad							6241
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
20+46 - 21+60=114 m å 5:80 kr							661
1+70 - 2+11=41 m å 2:60 kr							107
2+11 - 3+26=115 m å 2:50 kr							288
Brukningsbåtnad							1056
Summa	1b-11	4.85	0.23				7297
<u>Blackkärr 1¹⁴</u>							
<u>Amandus Johansson</u>							
Åker	12	0.53		1000	2000	1000	530
"	13	0.41		1400	"	600	246
Summa	12-13	0.94					776
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Blackkärr 1⁴</u>							
<u>Gustav Blom</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	14	0.21		670	1900	1230	258
"	15	0.35		1500	2000	500	175
Alstringsbåtnad							433
Brukningsbåtnad å sträckan: 4+50 - 5+54=104 m å 4:50 kr							468
Summa	14-15	0.56					901
<u>Blackkärr 1¹⁴</u> <u>Amandus Johansson</u>							
Åker	16	0.16		1240	1900	660	106
"	17	0.12		760	"	1140	137
"	18	0.14		1240	"	660	92
"	18a	0.39		1300	2000	700	273
"	18b	0.31		500	"	1500	465
Alstringsbåtnad							1073
Brukningsbåtnad å sträckan: 6+27 - 6+72=45 m å 4:50 kr							203
Summa	16-18b	1.12					1276
<u>Blackkärr 1⁵</u> <u>Åke Aronsson</u>							
Åker	19	0.31		1000	2000	1000	310
"	20	0.58		500	"	1500	870
"	21	0.54		400	"	1600	864
"	22	0.37		700	"	1300	481
"	23	0.34		700	"	1300	442
"	24	0.57		600	"	1400	798
"	25	0.31		1000	"	1000	310
"	26	0.28		1700	"	300	84
"	27	0.42		900	1800	900	378
Alstringsbåtnad							4537
Brukningsbåtnad å sträckorna: 7+60 - 8+68 = 108 m å 1:90 kr							205
9+2 - 40+54 = 54 m å 3:- kr							162
40+82 - 41+39=57 m å 3:--kr.							171
Brukningsbåtnad							538
Summa	19-27	3.72					5075

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Blackkärr 1³</u>							
<u>Ester Johansson</u>							
Åker	28	0.20		670	1900	1230	246
"	29	0.15		1330	"	570	86
"	30	0.11		860	"	1040	114
"	31	0.15		1000	2000	1000	150
"	32	0.77		400	"	1600	1232
"	33	0.46		600	"	1400	644
"	34	0.47		1100	"	900	423
"	35	0.13		400	"	1600	208
"	36	0.40		900	"	1100	440
"	37	0.69		1200	"	800	552
"	38	0.09		1400	"	600	54
"	39	0.36		400	"	1600	576
"	40	0.39		1200	"	800	312
Alstringsbåtnad							5037
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
30+00 - 30+30=30 m å 4:50 kr							135
30+40 - 31+18=78 m å 4:50 kr							351
31+72 - 32+22=50 m å 3:40 kr							170
Brukningsbåtnad							656
Summa	28-40	4.37					5693
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Götlunda Skattegården 1¹², 1¹³</u>							
Gustav Blom	1-1a	1.81					983
<u>Blackkärr 1⁴</u>							
Gustav Blom	1b-11	4.85	0.23				7297
<u>Blackkärr 1¹⁴</u>							
Amandus Johansson	12-13	0.94					776
Summa	1-13	7.60	0.23				9056
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Blackkärr 1⁴</u>							
Gustav Blom	14-15	0.56					901
<u>Blackkärr 1¹⁴</u>							
Amandus Johansson	16-18b	1.12					1276
<u>Blackkärr 1⁵</u>							
Åke Aronsson	19-27	3.72					5075

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Blackkärr 1³</u>							
Ester Johansson	28-40	4.37					5693
Summa	14-40	9.77					12945
Summa hela företaget	1-40	17.37	0.23				22001
Blackekärr, Tidan den 6 mars 1958. I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman.							
Biträdande gode män: <i>Folke Ericsson</i> Folke Ericsson <i>Åke Carlsson</i> Åke Carlsson							

Framställning av båtнад samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtнад	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtнад)
			A - B	B - C	B - Ba	M-N-O	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
k r o n o r													
Samfälligheten I													
Hela samf.													
I	1-4; 7-11	9056	950:-	4.170:-	2.730:-	1.000:-						8.850:-	0,9773
II	1-2; 5-6; 12-13	5960	950:-	4.170:-	-	1.000:-						6.120:-	1,0268
		5473	950:-	-	2.730:-	1.000:-						4.680:-	0,8551
Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i 2 avdelningar. Efter påföring av sträckorna A-B och													
M-N-O till avd. II, erhåller avd. I minskad båtнад och kostnad, och dess jämkade relativtal blir:													
I	2a-4, 7-11	3583		4.170:-								4.170:-	1,1638

Blackkärr, Tidan den 6 mars 1958.

I tjänsten:

Erik Almlöf


Erik Almlöf

Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
Götlunda Skattegården 1 ¹² , 1 ¹³						
Gustav Blom	S					
Ägofig. 1-1a	Avd. II	983		884:- 840:57	9,4980	b.l.
<u>Blackkärr 1⁴</u>						
Gustav Blom	S					
Ägofig. 1b-2; 5-6	Avd. II	3714	3175:87	7721:-		
" 2a-4; 7-11	" I	3583	4170:--	7345:87	83,0042	b.l.
<u>Blackkärr 1¹⁴</u>						
Amandus Johansson				697:-		
Ägofig. 12-13	Avd. II	776		663:56	7,4978	b.
Summa		9056		8850:--	100,0000	41,1618
				9302		
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Blackkärr 1⁴</u>						
Gustav Blom	S			980:-		
Ägofig. 14-15		901		935:45	6,9602	b.l.
<u>Blackkärr 1¹⁴</u>						
Amandus Johansson				1389:-		
Ägofig. 16-18b		1276		1324:79	9,8571	b.
<u>Blackkärr 1⁵</u>						
Åke Aronsson	S			5526:-		
Ägofig. 19-27		5075		5269:06	39,2043	b.l.
<u>Blackkärr 1³</u>						
Ester Johansson	S			6195:-		
Ägofig. 28-40		5693		5910:70	43,9784	b.l.
Summa		12945		13440:--	100,0000	58,8382
				14086		
Blackkärr, Tidan den 6 mars 1958.						
I tjänsten:						
<i>Erik Almlöf</i>						
Erik Almlöf						
Förrättningsman.						
Biträdande gode män: c						
<i>Folke Ericson</i>						
Folke Ericson						
<i>Åke Carlsson</i>						
Åke Carlsson						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Blackkärr m.fl. hemman i Götlunda socken, Tidans kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 5 km sydost Götlunda K:a inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållande vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna M-N-O; A-B-C; B-Ba; C-D; D-F; D-Da-Db och D-Dc. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökande förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I och II. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfällighet II i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet I har särskild utredning verkställts, bil. 4. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet I, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Delägarna i Degermossens skogsdikningsföretag, system D 1 och D 2 skall till företaget betala ett belopp av 80:- kronor, bil. 3..., utgörande ersättning för den igenslamning, som uppstått å sträckan 10+50-F i samband med skogsdikningsfö-

retagets utförande 1956. Beloppet skall utbetalas, sedan företaget utförts och avsynats.

Sträckan M-N-O har tidigare varit föremål för reglering i samband med Greby dikningsföretag av år 1930. Den å sträckan M-N befintliga 150 mm's rörledningen omlägges med 500 mm's rör, och i samband därmed fördjupas nedre delen av öppna diket M-N. Sedan fem år förflutit sedan företaget genomförts skall underhållet å sträckan M-N-O i fortsättningen åvila Greby dikningsföretag av år 1930.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Trumman under enskilda vägen vid sekt. 6+1 - 6+6 samt brunnen nedströms vägen vid 6+1 utföres och bekostas av Götlunda-Blackekärr-Brännemons vägsamfällighet.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättningar, eller den, de i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om

företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättningar samt

att det skall benämnas "Blackekärrens dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Blackekärr, Tidan den 6 mars 1958.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Folke Eriksson

Åke Carlsson

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommision i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;


att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager,

- där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utom i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris, eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i jordfast sten c:a 22 m väster brunnen vid sekt. 6+1. Höjd = +10.00. Höjdsystemet är 5.88 m lägre än höjdsystemet för Greby dikningsföretag av år 1958.


Brunner

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ Doch Da

Do helt lock, Do lock med höl




typ c




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränn formad mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




*Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike*

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken-(nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

(1) samband med synförrättning enl. vattenlagen av