



Akt nr:

R-F4b-LS205/59

AU\$R-F4b-LS205/59

H a n d l i n g a r

rörande "Djursätra Kyrkebolets diknings-
företag av år 1959" i Värsås socken
av Skaraborgs län, upprättade år 1959
vid syneförrättning enligt vattenlagen
av

Erik Almlöf.

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna
"Djursätra Kyrkebolets dikningsföretag av år
1959" i Vårsås socken av Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf samt följande sak-

ägare: *Stavly Larsson, Kyrkebolet, Vårsås*.....
Ernst Larsson.....
Jon Nilsson.....
Rvid Andén.....
Larry Fiden, Bunnegårdan.....

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes *Stavly Larsson och*
Ernst Larsson.....

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av *tre*.....medlemmar. Till med-
lemmar i styrelsen valdes *Stavly Larsson*....., vilken tillika utsågs till
ordförande samt *Ernst Larsson och Larry Fiden*.....

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från rationaliserings-
anslaget till arbetenas utförande.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för stats-
understödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget be-
viljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyftande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Värsås den 12 mars 1959.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman
Bitr. lantbruksdirektör

Justeras:

Thorsley... Larsson
Ernst Persson



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören
Erik Almlöf handlagd, den 12 mars 1959 avslutad syneförrätt-
ning rörande Djursätra Kyrkebolets df. av år 1959 i Värsås
socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens
vattendomstols kansli den 28 maj 1959.

I tjänsten:

I. Aronson.

I. Aronson

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

1.
Protokoll för vid
sammantäde för synförelä-
ning enligt rattulagen för
Länsläggning av mark till
hörande Djursåta kyrkbolet
m. fl. fastigheter i Väsås
socken av Shamborgs län.

Tisdagen den 17 februari 1959, i
Kommunalhuset, Väsås.

Närvarande; Herdestecknad, biträdande
de lantbruksdirektör Erik Kurlöf,
föreläggningen samt ing. Lennart
Olsson, som verkställt förundersök-
ningar till föreläggningen.

Den biträdande shiftestygsdamm
här kallats Arne Engelbretsson
Kyrkbolet, Väsås och Erlend
Larsson Gällgården (protok. 473),
Väsås, vilka an inställda sig till
sammantädet.

Följande sökare inställda sig
till sammantädet;

Löfander.

Stenbjörn Larsson, ägare av Kyrkbolet 1/10/15
Av öfriga sökare:

Erik Larsson, ägare av Djursåta Kyrkbolet 1/9
Joan Nilsson - - - - - 1/8/14
Sven Rudén, - - - - - 1/6/

Maja Fridén's et bl. gumm Harry Fridén
ägar av Djursäter bruksgård 5²,
(Storbror till gossen Harry Fridén och
myndiga dottern Kerstin Larsson Attley
Mofalla.)

Lösa Larsson, ägar av Djursäter bruksgård 5⁵ och 5⁹

L. M. Mervin, ägar av Djursäter bruksgård 5³

§ 1.

Upplästes det för försättningsmannan
ett förklarande förordnande, som
hade lydelse ant. bil. 1.

§ 2.

Rådet för mot försättningsmannan
eller skiftesgodsmännen anmälde
sig.

§ 3.

Det beloggades för ett vid förundersök-
ningen upprättat förslag till förslags-
ning av sökandens ägor samt de
möjligheter, som föreligger för försl. av sökandens ägor.

§ 4.

Under sommaren 1858 hade ägaren till
Kyrkebo 17 och 1⁴, ^{Per Nilsson} sedan förslätt-
ningen rikt, utslagt en 9^o - 10^o avlopps-
ledning genom sina ägor. Vidare hade
ägaren till nämnda förslättade fastigheter
vidtagit en viss rensning av avloppslin.

36

27.

Lyman örens förätagers förätagare syngs
för öfversta och understa och josta-
ring och förslag.

Island Lamm. H. Engeström & Son. I Gäddet
 År 1874. Skriftsamling.

Torsdagen den 12 mars 1959, i Lästgivar-
gården, Värsås.

Närvarande; under tecknad biträdande
lantbruksdirektör Erik Örnberg samt
biträdande skiftesgodsmännen Arthur
Bregulbrichtson och Erlend Larsson.

Följande delägare inställde sig
till sammankommet;

Stanly Larsson, Kyrkebolet, Värsås.

Ernst Larsson, - " - - " -

Joan Nilsson och hans hustru Wilma

Nilsson genom Joan Nilsson ägar av

Sjäsenten Kyrkebolet 17:14, Värsås, bil. 2.

Arvid Andrién Kyrkebolet, Värsås

Larry Ridién, Bunnegården, Värsås.

§ 8.

Förklaras det av den föregående sam-
manträdes upptecknade förslaget med
tillhörande handlingar rörande fösta-
get. Förettningsmannen lämna de av
sadalögörelse köpfri.

§ 9.

Opplästes styrelseansökan uttalande, som
hade lydelse ant. bil. 6.

§ 10.

Att mottaga och förvara till förtäget be-
rörande ritningar och handlingar och att
sammankalla delägarna i förtäget för

och av styrelsen utvald styrelseman samt sekre-
tär Stanley Aronson Skriftskott, Västerås.

211

Som intet vidare fanns att till proto-
kollat anteckna följades försättningen
avslutad och sammankördet upplöst.

och och tid som om

Tjänsten

Enligt skuldf

försättningen

Island Lamm

H. Engeström

Biträdande skiftesgodsmän.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17. DEC. 1957
Diarie Nr. 28617.

6
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 8 APR 1958
III M 58

Fnr 2109

Bill.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
15 APR 1958
Diarie Nr. U 29
län.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Vårsås

socken(-ner) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Öppet l. täkt avlopp c:a 500 m (öppet)
l. 1300 m (täkt)

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Korsberga

Meddelanden om förrättningen ställas till Stenly Svensson Kyrkobölet
(brevlåda 372) Vårsås tel. Skörde Vårsås 20095
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vårsås den 16 dec. 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Stenly Svensson.

för fastigheten

Kyrkobölet 110 5415

» »

» »

Förord. plan Fd 279/57 B. Petersen 24/57.

7.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Ernst Persson	ägare av fastigheten	Kyrkeboket 19
Soen Nilsson	» » »	- " - 17
Oroid Andren	» » »	- " -
Henny Fridén		Brunnsgården 52
Nils Delblom		Västergården 28
Gösta Larsson		Brunnsgården 55 m fl.
C. M. Marsén		Stallgården

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 17 mars 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 5 58

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Erik Christiansson

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen i
Kommunalhuset, Värsås, tisdagen den 17 febr. 1959, kl. 10.00,
denna dag avsända till:

Skiftesgodomännen:

Arthur Engelbrektsson, Kyrkebråten, Värsås

Erland Larsson, Gallegården, Brevl. 473, Värsås

Sakägarna:

Stanley Svensson, Kyrkobolet, Värsås

Ernst Persson, "- "-

Sven Nilsson, "- "-

Arvid Andrén, "- "-

Harry Fridén, Brunnsgården, "-


Nils Dahlén, Västergården, "-

Gösta Larsson, Brunnsgården, "-

C.M. Marvén, Skattegården, "-


Vägförvaltningen, Mariestad

Skara den 7 febr. 1959


Erik Almlöf

Ang. fortsatt sammanträde å Gästgivaregården, Värsås, tors-
dagen den 12 mars 1959 kl. 16 .00 har kallelser denna dag avsänts
till ovanstående förutom Gösta Larsson och C. M. Marvén.

Skara den 2 mars 1959


Erik Almlöf

9.

1 e

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Djursätra Kyrkobolet m.fl. fastigheter i Vårsås socken av
Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde i Kommunhuset, Vårsås, tisdagen den 17 febr. 1959, kl.
10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin
talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Djursätra Kyrkobolet 1:6, 1:7, 1:9, 1:10, 1:14, 1:15

Djursätra Brunnsgården 5:2, 5:5, 5:9

Djursätra Västergården 2:8

Djursätra Skattegården 1:5

Dessutom beröres allmänna vägen Vårsås - Fridene.

Skara den 26 januari 1959.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vårsås försam-
ling den 15 febr. 1959 betygas.

Ragnar Lundell
.....
Kommunstyrelsens
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den ansla-
gits, varder till mig återsänd.

Skara den 26 januari 1959.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.
Lantbruksnämnden, Skara.

Tullmakt för min man Lenn Nilsson
att bevaka min rätt å ett på vår mark
gärnde rör-dike samt framföra
mitt uttalande

Ombudets logliga åtgärder godkännes

Djursåta den 12 Mars 1959

Wilma Nilsson
(fd Fogelin)

Bruilnas

Karl Stenberg Åsa Johansson

Det på vår mark gärnde gräva dike-
färslag som redan är färdigt Och av syns
männens uttalande som ha Godkännes
icke någon inblandning i andras diknings
färslag eller något som kan medföra
kostnad eller utgift för vägen del

Wilma Nilsson

11.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

IO/GA

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

MARIESTAD


Ang. Kyrkobolets dikningsföretag av år 1959 i Värsås socken av Skaraborgs län.

Undertecknad, är av länsstyrelsen förordnad som förrättningsman till rubr. förrättning.

Till första sammanträdet, som hölls i Värsås tisdagen den 17 febr. 1959, hade enligt våra anteckningar kallats. ^{Vägförv.} Möjligen har av förbiseende så ej skett eftersom något ombud för Vägförvaltningen ej inställde sig.

Allmänna vägen Fridene-Värsås beröres därigenom att ett mindre vatten-
genomlopp under vägen måste fördjupas för att erhålla tillfredsställande
torrläggning av tomtområdet. Endast 150 mm:s rör erfordras som nytt ge-
nomlopp. Avloppet nedströms vägen utgöres av 125 mm:s rör.

Anhåller om Vägförvaltningens yttrande före slutsammanträdet, som är ut-
satt att hållas torsdagen den 12 mars 1959 kl. 16.00 i Gästgivaregården
Värsås. Skara den 20 febr. 1959



Erik Almlöf


Bitr. lantbruksdirektör

Inre 12. Bil. 3.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonton 18 29 16

Datum

13.3.59



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

882-43/59 LAL/MN

Ärende


Ang. Kyrkobolets dikningsföretag av år 1959 i Värsås socken
av Skaraborgs län.

Vägförvaltningen har utan erinran tagit del av Edert utlåtande
i rubr. ärende.

Vägförvaltningen kommer att utföra genomloppet genom allmänna
vägen jämte en brunn nedströms genomloppet mot att diknings-
företaget till vägförvaltningen betalar 100:- kronor i bidrag
till detsamma.


Arbetet kommer att utföras av vägmästaren i vägmästareområde
R:3, tel. Tibro 10 370, som bör underrättas i god tid före
arbetets påbörjande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André


L.A. Larsson

Djursätra Kyrkobolet 1:9
Ernst Persson




Utdrag ur arbetsplanen till
Kyrkobolets df. av år 1959
i Värsås socken av Skaraborgs län.

Skara 1 februari 1959.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

Stensil
Agorag
Brunn typ A.d.-0.5 m.
Fr. 1.5 ha öker
Fr. 1.6 " skog

Brunn typ A.d.-0.5 m.
Landsväg
Brunn typ A.d.-0.5 m.
Fr. 1.1 ha öker o. fömt.



Längdskala 1:2000

Höjds skala 1:100

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A-B</u>						
5+00-6+00	100	Ingen åtgärd				
6+00-6+83	83	Upprensning m	83	0:30	24:90	
6+83-6+87	4	Den befintliga trumman av 500 mm:s rör fördjupas och ut- föres enl. typ A			65:-	
6+87-8+15	128	Schaktning, lera m ³	85	1:75	148:75	
8+15-8+20	5	Den befintliga trumman av 300 mm:s rör fördjupas och ut- föres enl. typ A			90:-	
8+20-9+15	95	Schaktning, lera m ³	70	1:75	122:50	
9+15		Rörledningsöga typ B st	1	30:-	30:-	
9+15-9+20	5	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt m	5	6:60	33:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	5	2:80	14:-	
9+20		Brunn typ A, d=0,6 m st	1	100:-	100:-	
		Utspridning av de uppschaktade jordmassorna m ³	155	0:75	116:25	
		Jordersättning enl. särskild längd			22:80	
		För oförutsett etc, c:a 10 %			72:80	840:-
<u>Sträckan C-D</u>						
11+2		Justering av befintlig brunn st	1	10:-	10:-	
11+2-12+37	135	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	135	3:50	472:50	
11+2-11+59	57	Grävn., lägg. o återfylln. m	57	2:30	131:10	
11+59-12+37	78	" " " " m	58	1:90	110:20	
11+59		Justering av befintlig brunn typ A st	1	10:-	10:-	
12+37		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
12+37-13+8	71	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt m	71	2:70	191:70	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	71	1:90	134:90	
13+4		Stensil st	1	30:-	30:-	
13+8		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
13+8-13+66	58	Tegelrör, 125 mm:s (5") med frakt m	58	2:05	118:90	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	58	2:-	116:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
13+66	7	Brunn typ A, d=0,5 m				
13+66-13+73		Trumma under allmän väg av 150 mm:s rör. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen				
13+73		Brunn typ A, d=0,5 m	st 1	75:-	75:-	
		<i>del i trumma</i> För oförutsett etc, c:a 10 %			149:70	1.700:-
	691	<u>Summa</u>				2.540:-

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan A-B</u>							
<u>Djursätra Brunnsgården 5²</u>							
Maja Fridéns stbh.							
Sträckan 6+87-8+15	75	13.2	9:90				9:90
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁶</u>							
Arvid Andrén							
Sträckan 8+20-8+70	50	16.8	6:70				
-"- 8+70-9+15	40	15.6	6:20				12:90
<u>Summa</u>							22:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Värderingslängd, som ligger till grund för fördelningen av kostnaderna för utförandet							
<u>Djursätra Brumsgården 5²</u>							
<u>Maja Fridéns stbh</u>							
Åker, mjälabl. lera på lera	1	0.55		1200	1920 ~~2400~~	720	396
Summa	1	0.55					396
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁶</u>							
<u>Arvid Andrén</u>							
Åker, mjälabl. lera på lera	2	0.20		1560	2280 ~~2400~~	720	144
" " " " "	3	0.22		1440	2160 ~~2400~~	720	158
Summa	2-3	0.42					302
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁷, 1¹⁴</u>							
<u>Sven Nilsson</u>							
Åker, mjälabl. lera på lera	4	0.33		1200	1820 ~~2400~~	620	205
" " " " "	5	0.19		1440	1820 ~~2400~~	380	72
" " " " "	6	0.17		1820	2160 ~~2400~~	340	58
Summa	4-6	0.69					335
<u>Djursätra Kyrkobolet 1¹⁰, 1¹⁵</u>							
<u>Stanley Svensson</u>							
Åker, mjälabl. lera på lera	7	0.26		1680	2400	720	187
" " " " "	8	0.37		600	"	1800	666
Tomt	9	0.26		1920	4800	2880	749
Summa	7-9	0.89					1602
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁹</u>							
<u>Ernst Persson</u>							
Åker, mjälabl. lera på lera	10	0.36		720	2400	1680	605
" " " " "	11	0.18		1320	"	1080	194
" " " " "	12	0.11		1440	"	960	106
" " " " "	13	0.53		960	"	1440	763
Alstringsbåtnad							1668
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
11+59-12+37=78 m å 5:10 kr							398
12+37-13+4=70 m å 5:20 kr							364
Brukningsbåtnad							762
Summa	10-13	1.18					2430
Summa hela företaget	1-13	3.73					5065

— = minskning av markvärdet på grund av ofullständig torrläggning.




Biträdande gode män:

Värsås den 12 mars 1959

Erland Larsson A. Engelbrektsson
Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

I tjänsten
Erik Almlöf
Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Kostnadsfördelningslängd för utförandet						
<u>Djursätra Brunnsgården 5²</u>						
Maja Fridéms stbh				230:-		
Ägofig. 1		396		198:59	7.8184	
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁶</u>						
Arvid Andrén				175:-		
Ägofig. 2-3		302		151:45	5.9625	
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁷, 1¹⁴</u>						
Sven Nilsson				194:-		
Ägofig. 4-6		335		168:-	6.6140	
<u>Djursätra Kyrkobolet 1¹⁰, 1¹⁵</u>						
Stanley Svensson	S			920:-		
Ägofig. 7-9		1602		803:36	31.6288	
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁹</u>						
Ernst Persson				1.411:-		
Ägofig. 10-13		2430		1.218:60	47.9763	
<u>Summa</u>		5065		2.540:-	100.0000	
				2.940:-		
Värsås den 12 mars 1959						
I tjänsten						
						
Erik Almlöf						
FÖRRÄTTNINGSMAN						
Biträdande gode män:						
 						
Erland Larsson A. Engelbrektsson						

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Värderingslängd, som ligger till grund för fördelningen av underhållskostnaderna.							
<u>Djursätra Brunnsgården 5²</u>							
<u>Maja Fridéns stbh</u>							
Åker, mjälabl. lera på lera	1	0.55		1200	1920 ~~2400~~	720	396
Summa	1	0.55					396
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁶</u>							
<u>Arvid Andrén</u>							
Åker, mjälabl. lera på lera	2	0.20		1560	2280 ~~2400~~	720	144
" " " " "	3	0.22		1440	2160 ~~2400~~	720	158
Summa	2-3	0.42					302
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁷, 1¹⁴</u>							
<u>Sven Nilsson</u>							
Åker, mjälabl. lera på lera	4	0.33		960	1820 ~~2400~~	860	284
" " " " "	4a	0.11		1680	2400	720	79
" " " " "	4b	0.09		1680	"	720	65
" " " " "	5	0.19		1200	1820 ~~2400~~	620	118
" " " " "	6	0.17		1200	2160 ~~2400~~	960	163
" " " " "	6a	0.13		1820	2400	580	75
" " " " "	6b	0.05		1820	"	580	29
Alstringsbåtnad							813
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
9+20-10+41=121 m å 4:60 kr							557
10+45-11+2=57 m å 5:50 kr							314
Brukningsbåtnad							871
Summa	4-6b	1.07					1684
<u>Djursätra Kyrkobolet 1¹⁰, 1¹⁵</u>							
<u>Stanley Svensson</u>							
Åker, mjälabl. lera på lera	7	0.26		1200	2400	1200	312
" " " " "	7a	0.07		2280	"	120	8
" " " " "	7b	0.25		2280	"	120	30
" " " " "	7c	0.71		1920	"	480	341
" " " " "	8	0.37		600	"	1800	666
Tomt	9	0.26		1920	4800	2880	749
Summa	7-9	1.92					2106
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁹</u>							
<u>Ernst Persson</u>							
Åker, mjälabl. lera på lera	10	0.36		720	2400	1680	605
" " " " "	11	0.18		1320	"	1080	194
" " " " "	12	0.11		1440	"	960	106

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mjälabl. lera på lera	13	0.53		960	2400	1440	763
Alstringsbåtnad							1668
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
11+59-12+37=78 m å 5:10 kr							398
12+37-13+4=70 m å 5:20 kr							364
Brukningsbåtnad							762
Summa	10-13	1.18					2430

— = minskning av markvärdet på grund av ofullständig torrläggning.

Värsås den 12 mars 1959

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman


Biträdande gode män:

Erland Larsson *A. Engelbrektsson*
Erland Larsson A. Engelbrektsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd för underhållet</u>						
<u>Djursätra Brunnsgården 5²</u>						
Maja Fridéns stbh						
Ägofig. 1		396			5.724	
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁶</u>						
Arvid Andrén						
Ägofig. 2-3		302			4.366	
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁷, 1¹⁴</u>						
Sven Nilsson						
Ägofig. 4-6b		1684			24.342	
<u>Djursätra Kyrkobolet 1¹⁰, 1¹⁵</u>						
Stanley Svensson	S					
Ägofig. 7-9		2106			30.442	
<u>Djursätra Kyrkobolet 1⁹</u>						
Ernst Persson						
Ägofig. 10-13		2430			35.126	
<u>Summa</u>		6918			100.000	
Värsås den 12 mars 1959 I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman Biträdande gode män: <i>Erland Larsson A. Engelbrektsson</i> Erland Larsson A. Engelbrektsson						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Djursätra Kyrkobolet m.fl. hemman i Vårsås socken, Vårsås kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppet avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3.5 km söder Vårsås kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B och C-D. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Den befintliga rörledningen å sträckan B-C som å profilritning och nivå-karta utmärkts med grön färg, och som av ägaren till Djursätra Kyrkobolet 1⁷ och 1¹⁴ lagts sedan förrättningen sökts, skall för säkerställandet av det framtida underhållet medtagas i kostnaderna för företagets underhåll. En särskild kostnadsfördelningslängd för underhållskostnaderna har därför upprättats, bil. 5. Som grund för denna fördelning ligger en värderingslängd, bil. 4 som beräknats efter de torrlägningsförhållanden som var rådande före ledningens utförande.

Den mark, för vilken dikningen då skulle medfört alstringsbåtnad begränsas å nivåkartan av en streckad grön linje.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Trumman under allmänna vägen Fridene-Värsås vid sekt. 13+66-13+73 skall jämte brunn nedströms vid sekt. 13+66 utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län, mot att företaget erlägger en ersättning av 100:- kr, 4/1. 3.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden. Kostnaden för den uppgrävda jordens spridning är medtagen i kostnadsförslaget, varför ej utgår ersättning för jordupplag.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med befogenhet att handlägga syneförrättning eller den, de i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synmännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning samt
 att det skall benämnas "Kyrkobolets dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Värsås den 12 mars 1959

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Erland Larsson *A. Englebrektsson*
 Erland Larsson A. Englebrektsson

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrolleras, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;


att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget korsar grundsten i nordöstra hörnet av ladugård c:a 60 m väster sekt 13+73

Trummar typ A

Blad



typ B

Övriga detaljer se
typ A

Förslag till

i

socken-(nar) av

län

upprättat år(-en)

{
utan

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blad

typ A


d = 0.3 - 0.6 m.



d = över 0.6 m.




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Gråstörv lägges
i förband




typ F

Gråstörv lägges
i förband





Detailritning för lock med hål.



Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 "
d = 0.5 " " 0.90 "


Betonggjutning vid
rörutlopp
under flöesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör 200 mm rör och större



Förslag till

upprättat år

Original

Kopia

Antal

ritn. st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr

Titel

Num