



Akt nr:

R-F4b-LS331/63

AU\$R-F4b-LS331/63

Handlingar angående

HAGENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963

i Friels socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1963 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

331-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn Hagens dikningsföretag av år 1963			
Socken Friel		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Portförendeman~~ — ~~Ende intressent~~ Lantbrukare Karl Särestedt, Digrid, Friel.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 6/5 1963	Bidrag till utförandet, kr 4700:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62. 31/12 1968	Förlängning jml. V. L. 7:58. -	Kontrakterad arbetstid 1/10 1966	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning ~~XXXXX~~	av bidrag till utförandet, kr 4700:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXXX~~ verkställd den Avs. 25/6 1964		~~XXXXX~~ verkställd av Avs. Ing. Bertil Franssohn	
Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför företaget härmed godkännes. Skara den 1 juli 1964. I tjänsten: L.K.			

Ordt. Karl Särestedt

Digrid

Friel

1X6701A.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSI NTY G .

Undertecknad får härmed intyga att Hagens dikningsföretag av år 1963...
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning.....
å ~~fastigheten~~ företaget..... i Friels..... socken
beviljats lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr B. 6317..... å 4700:-..... kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Hela företaget.....
.....
.....

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:
.....
.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:
avvikelser från godkänd plan:
.....
.....
arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:
..... Skara den 29/6 19 63..
..... Per Erik Fransson.....

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantin kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ~~ytterligare~~:

å lånegarantin kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget 4700:-..... kronor

Skara den 1 juli 19 64

Lars Kvam

Kamerala avdelningens anteckning
utanordnat den Nr Signatur
...../.....19.....
...../.....19.....
2/7 19 64 EM

/.

P R O T O K O L L fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande DIGRID och
FRIELSBURG i Friels socken, Skaraborgs län.

Den 27 februari 1963.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan blivit av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnad, se bil. / , att i laga ordning verkställa denna förrättning, hade sammanträde utsetts att hållas kl. 0930 hos Karl Särestedt, Digrid, Friel.

Sakägarna har per brev mot mottagningsbevis underrättats om sammanträdet, se bil. 2.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Jonas F. Kjellberg		närvarande
	Frielsberg 1:1	
Olof Klerebrink		närvarande
	Digrid 1:4	
Nils Olsson		närvarande
	Digrid 1:7	
Nils och Jenny Andersson		närvarande
genom Oskar Andersson, Digrid, Friel enl. fullmakt, bil. 3.		
	Digrid 1:10-15	
Karl Särestedt		närvarande
	Digrid 1:9	
Ragnar Gustavsson		närvarande
	Digrid 1:6	

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes, Zil. 1.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen.

§ 3.

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen med biträde av ingenjör Bertil Franssohn verkställt fältundersökning för avdikningsplanens upprättande. Det upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar och ritningar förelades.

Sökandena förklarade att de ej hade några erinringar mot förslaget samt att förrättningen handlades utan biträde av gode män, vartill uppdrogs åt förrättnings-

mannen att uppskatta båtnaden genom företaget.

§ 4.

Träffades en överenskommelse, se bil. 4, att företaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget och godtogs förrättningsmannens förslag till kostnadsfördelning.

§ 5.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande och lämnades besvärshänvisning, varvid meddelades att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg.

§ 6.

Beslutade delägarna att välja styrelse för företaget, varvid valdes till ordförande lantbrukaren Karl Särestedt, Digrid, Friel, vilken tillika utsågs till företagets kassör och till ledamöter lantbrukarna Nils Olsson och Ragnar Gustavsson, Digrid, Friel.

Till styrelsesuppleant utsågs lantbrukaren Oskar Andersson, Digrid, Friel.

§ 7.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs företagets ordförande.

§ 8.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser avseende statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjlighet.

Företagets ordförande tillika kassör erhöll i uppdrag och befullmäktigades:

att om statsbidrag beviljas å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsbidragets lyftande kunde erfordras samt

att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsbidrag.

§ 9.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen avslutades.

Ort och dag som ovan.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Förrättningsman.

3.
Fnr 2339

Skuldf Bll. 1.
Rang ID 169

SKARABORGS LÄNSSTYRELSE
14 JUN 1962
III M 2 24 62

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

2 MAJ 1962
ID 169

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Fieles socken(nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning och igentäggning med rör av öppna avlopp, sammanlagd längd ca 2.5 km.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Karl Särestedt, Dignid, Fiel,
tel 0510-71066

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Fiel den 26 april 1962

Sökandes namn:

Karl Särestedt för fastigheten
Olof Klerebäck » »
Nils Olsson » »
Ragnar Engström
Mats Jönsson J. Jönsson
Nils Andersson

Fastighet:

Dignid 1⁹ (täckel plan f. ej)
Dignid 1⁴ (täckel plan f. ej)
Dignid 17 (täckel plan f. ej)
Dignid 1⁶ plan f. ej
Fieberg 1¹ plan f. ej
Dignid 1¹⁰ plan f. ej

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Kiddeköp. Stad

ägare av fastigheten

(järnvägsbanc)

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara

den

5 juni

19 62

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 juni 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande DIGRID och FRIELSBERG i Friels socken, onsdagen den 27 februari 1963 kl. 0930 hos Karl Särestedt, Digrid, Friel, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Jonas F. Kjellberg,	Frielsberg,	<u>Friel</u>
Olof Klerebrink,	Krogsta,	<u>Skepptuna</u>
Nils Olsson,	Dalhem,	<u>Tun</u>
Nils och Jenny Andersson,	Digrid,	<u>Friel</u>
Karl Särestedt,	"	"
Ragnar Gustavsson,	"	" .

Skara den 8 februari 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

SVENSKT NORMAL 2



Se anvisningar
på omstående sida

6. MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.)	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt	Inlämningsdatum
Rek.		Skara	8/2 -63

Adressatens namn och adress

Godsägare Jonas F. Kjellberg

Frielsberg, F r i e l

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kallelse till sammanträde

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGES LÄN

11 FEB. 1963

Diarie Nr.

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket	Datum	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud	9/2 1963	

Jonas F. Kjellberg

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill



Signatur

Bj.

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid för-

sändelsen genom att den gummierade filken viks över försändelsens vänstra kant och klist-

ras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund

av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen

med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalingskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atersändes till



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Dir. Almlöf

S k a r a



Se anvisningar
på omstående sida

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.)	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt	Inlämningsdatum
Rek.		Skara	8/2 -63


Adressatens namn och adress

Herr Olof Klerebrink

Krogsta, Skepptuna

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kallelse till sammanträde



Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket	Datum	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud	11 / 2 1963	

Olof Klerebrink

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill



Signatur

[Signature]

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummierade filken

viks över försändelsens vänstra kant och klist-

ras fast på försändelsens adressida. I fråga

om paket fästes blanketten på motsvarande

sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund

av försändelsens form eller beskaffenhet icke

kan klistras fast, fästes den vid försändelsen

med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med

gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagnings-

beviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och

fästa den kvitterade avin avlämnas till post-

anstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Afersändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Dnr. A1m10f


S k a r a





Se anvisningar
på omstående sida

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.)	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt	Inlämningsdatum
Rek.		Skara	8/2 63
Adressatens namn och adress			LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 13. FEB. 1963 Diarie Nr.
Lantbrukare Nils Olsson			
Dalhem, <u>T u n</u>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)			
Kallelse till sammanträde			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud		12/2	1963
			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filkens viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning


Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atervändes till



Lantbrukshämden i Skaraborgs län

Dir. Almlöf

S k a r a



Se anvisningar
på omstående sida

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.)	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt	Inlämningsdatum
Rek.		Skara	8/2 -63


Adressatens namn och adress

Syskonen Nils och Jenny Andersson

Digrid, F r i e l

Ävsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kallelse till sammanträde



	Datum	Utlämningsdag
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket	11/2	1963
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud		

Syskonen Nils och Jenny Andersson

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill



Signatur

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filiken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och iämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atervändes till

Lantbrukshäanden i Skaraborgs län

Dir. Almlöf

S k a r a





Se anvisningar
på omstående sida

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.)	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt	Inlämningsdatum
Rek.		Skara	8/2 -63


Adressatens namn och adress

Lantbrukare Karl Särestedt

Digrid, F r i e l

Ävsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kallelse till sammanträde



Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket	Datum	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud	11 / 2 1963	

Karl Särestedt

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill



Signatur

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästas vid försändelsen genom att den gummierade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adressskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalingskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Afersändes till



Lantbruksmämden i Skaraborgs län

Dir. Almlöf

S k a r a



Se anvisningar
på omstående sida

6.. MOTTAGNINGSBEVIS

Bi. 2.

Försändelseslag (rek, ass etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 8/2 -63
--	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Adressatens namn och adress

Lantbrukare Ragnar Gustavsson

Digrid, Friel

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kallelse till sammanträde



Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket	Datum 15/2 1963	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud		

Ragnar Gustavsson

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill



Signatur

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummierade filiken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adressskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningsskört

Blanketten fästes vid utbetalningsskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Afersändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Dir. Almlöf

S k a r a



FULLMAKT

för Orker Andersson
Vigrid namn Triel
 adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Vigrid 1:10

i
Triel socken av B län
 å vira vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vigrid Triel den 26-2-63

Orker Andersson

Jenny Andersson

Bevittnas:

Karl Samuelson
 namn
Vigrid Triel
 adress

Sigme Særestedt
 namn
Digrid Triel
 adress

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket B - C - D - E - F</u>				
1+50-1+60	10	Befintlig trumma rensas			10	
1+60-5+10	350	Schaktning av mylla o. lera m ³	700	1:40	980	
		På sträckan 1+60-3+75 lägges schaktmassorna å avloppets södra sida och på sträckan 3+75-5+10 å avloppets norra sida				
		Spridning av jordvallar "	700	0:50	350	
		Arbetsledning och oförutsett			160	1500
5+10-7+18	208	400 mm rör med frakt m	208	10:70	2226	
		Grävning, läggning och återfyllning "	208	2:60	541	
		Genomgång av ägoväg			10	
5+10		Utlopp U-1			70	
5+29		Brunn B-1S; d=0,5 m. Gren- o. T-rör 6"/16". C:a 6 m 150 mm:s rör mellan brunnen och 400 mm:s ledningen			130	
7+14		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- och T-rör 6"/16"			100	
7+18		Brunn B-1; d=0,9 m			200	
		Arbetsledning och oförutsett			323	3600
7+18-8+57	139	300 mm rör med frakt m	139	6:60	917	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	139	2:50	348	
8+57		Brunn B-1; d=0,8 m			180	
		Arbetsledning och oförutsett			155	1600
8+57-10+22	165	300 mm rör med frakt m	165	6:60	1089	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	165	3:20	528	
10+22		Brunn B-1; d=0,8 m			180	
10+22-11+80	158	250 mm rör med frakt m	158	4:70	743	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	158	3:10	490	
11+80		Brunn B-1; d=0,6 m			120	
11+80-12+89= =16+39	109	225 mm rör med frakt m	109	4:15	452	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	109	1:80	196	
		Arbetsledning och oförutsett			382	4180
16+39-18+16	177	225 mm rör med frakt m	177	4:15	735	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	177	2:--	354	
17+15, 18+16		Brunn B-1; d=0,6 m st	2	120:--	240	
18+16-20+40	224	200 mm rör med frakt m	224	3:50	784	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	224	1:70	381	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
18+84		Gren- och T-rör 6"/8"			10	
19+25, 20+40		Brunn B-1; d=0,5 m st 2	100:-	200		
		Arbetsledning o. oförutsett			276	2980
20+40-22+57	217	150 mm rör med frakt m 217	2:70	586		
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 160	1:90	304		
		- " - " 57	2:50	143		
21+4, 22+57		Brunn B-1; d=0,5 m st 2	100:-	200		
		Arbetsledning och oförutsett			127	1360
22+57-23+97	140	100 mm tegelrör med frakt m 140	2:25	315		
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 140	1:60	224		
23+97		Brunn B-1; d=0,4 m		80		
		Arbetsledning o. oförutsett			61	680
	1897	Summa				15900
		<u>Diket C - C1</u>				
9 ¹ +83-10 ¹ +38	55	200 mm rör med frakt m 55	3:50	193		
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 55	2:70	149		
10 ¹ +38		Brunn B-1; d=0,5 m		100		
10 ¹ +38-11 ¹ +82	144	150 mm rör med frakt m 144	2:70	389		
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 144	1:30	187		
11 ¹ +82		Brunn B-1; d=0,5 m		100		
11 ¹ +82-12 ¹ +44	62	100 mm rör med frakt m 62	2:--	124		
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 62	1:--	62		
12 ¹ +44		Brunn B-1; d=0,4 m		80		
		Arbetsledning o. oförutsett			126	1510
	261	Summa				1510
		<u>Diket D - D1</u>				
26-26+18	18	100 mm rör med frakt m 18	2:--	36		
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 18	2:--	36		
26+18		Brunn B-1; d=0,4 m		80		
		Arbetsledning och oförutsett			18	170
	18	Summa				170

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
25-25+19	19	<u>Diket E - EI</u>				
		150 mm rör med frakt m	19	2:70	51	
		Grävning, läggning och återfyllning "	19	2:50	48	
		Brunn B-1; d=0,5 m			100	
		Arbetsledning och oförutsett			21	220
25+19	19	Summa				220
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	1897	Diket B - C - D - E - F				15900
	261	" C - CI				1510
	18	" D - DI				170
	19	" E - EI				220
	2195	Summa				17800

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Digrid 1:4</u> Olof Klerebrink Åker, mylla på lera	1	0,15		1300	2600	1300	195
Alstringsbåtnad		0,15					195
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 5+29 - 7+14 185 m x 1:50 kr/m = 278:-- kr							278
Summa		0,15					473
<u>Digrid 1:7</u> Nils Olsson Åker, mylla på lera	2	0,25		1950	2600	650	163
" - " -	3	0,14		2340	"	260	36
" - " -	4	0,13		1560	"	1040	135
" - " -	5	0,24		2080	"	520	125
" - " -	6	1,18		1820	"	780	920
" - " -	7	0,18		2500	"	100	18
" - " -	8	0,32		1430	"	1170	374
" - " -	9	0,49		2570	"	30	15
" - " -	10	0,45		1170	"	1430	644
" - " -	11	0,24		2210	"	390	94
" - " -	12	0,83		1690	"	910	755
" - " -	13	0,09		2570	"	30	3
" - " -	14	0,11		2470	"	130	14
" - " -	15	0,38		1820	"	780	296
Alstringsbåtnad		5,03					3592
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 5+29 - 7+14 185 m x 1:50 kr/m = 278:-- kr							
" 10 ¹ +38 -12 ¹ +44 206 " x 1:50 " = 309:-- "							587
Summa		5,03					4179
<u>Digrid 1:10-15</u> Nils och Jenny Andersson Åker, mylla på lera	16	0,16		1170	2600	1430	229
" - " -	17	0,32		2080	"	520	166
" - " -	18	0,18		1040	"	1560	281
" - " -	19	0,12		2080	"	520	62
" - " -	20	0,04		2500	"	100	4
" - " -	21	0,04		"	"	"	4

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	22	0,10		2080	2600	520	52
" - " -	23	0,17		1170	"	1430	243
" - " -	24	0,15		2210	"	390	59
" - " -	25	0,14		1040	"	1560	218
" - " -	26	0,15		"	"	"	234
" - " -	27	0,13		2080	"	520	68
" - " -	28	0,21		1820	"	780	164
" - " -	29	0,14		1040	"	1560	218
" - " -	30	0,21		1170	"	1430	300
" - " -	31	0,16		2500	"	100	16
" - " -	32	0,13		2210	"	390	51
" - " -	33	0,11		910	"	1690	186
" - " -	34	0,15		1040	"	1560	234
" - " -	35	0,09		"	"	"	140
" - " -	36	0,04		1820	"	780	31
" - " -	37	0,08		1040	"	1560	125
" - " -	38	0,11		2340	"	260	29
" - " -	39	0,40		1820	"	780	312
" - " -	40	0,15		1560	"	1040	156
" - " -	41	0,36		1690	"	910	328
" - " -	42	0,31		2570	"	30	9
" - " -	43	0,12		1820	"	780	94
" - " -	44	0,12		1300	"	1300	156
" - " -	45	0,57		520	"	2080	1186
" - " -	46	0,87		1300	"	1300	1131
Alstringsbåtnad		6,03					6486
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 7+18 - 8+57 139 m x 1:50 kr/m = 209:-- kr							
" 17+15 - 19+25 210 " x 5:-- " = 1050:-- "							
" 19+25 - 20+36 111 " x 2:50 " = 278:-- "							1537
Summa		6,03					8023
Digrid 1:9							
Karl Särestedt							
Åker, mylla på lera	47	0,71		1430	2600	1170	831
" - " -	48	0,82		1560	"	1040	853
" - " -	49	0,66		1040	"	1560	1030
" - " -	50	0,39		1560	"	1040	406

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	51	0,57		1560	2600	1040	593
" - " -	52	0,13		1820	"	780	101
" - " -	53	0,33		2540	"	60	20
" - " -	54	0,43		910	"	1690	727
" - " -	55	0,25		780	"	1820	455
" - " -	56	0,17		1430	"	1170	199
" - " -	57	0,07		2570	"	30	2
" - " -	58	0,55		1950	"	650	358
" - " -	59	0,44		1430	"	1170	515
" - " -	60	0,30		1300	"	1300	390
" - " -	61	0,16		2500	"	100	16
" - " -	62	0,98		"	"	"	98
" - " -	63	0,81		1300	"	1300	1053
Alstringsbåtnad		7,77					7647
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 10 ¹ +38 - 12 ¹ +44 206 m x 1:50 kr/m = 309:-- kr							
" 11+80-12+89= =16+39-16+67 137 " x 1:50 " = 206:-- "							515
Summa		7,77					8162
<u>Digrid 1:6</u>							
Ragnar Gustavsson							
Åker, mylla på lera	64	0,60		520	2600	2080	1248
Alstringsbåtnad		0,60					1248
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 22+57-23+97 140 m x 2:50 kr/m = 280:-- kr							350
Summa		0,60					1598
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Digrid 1:4</u>							
Olof Klerebrink	1	0,15					473
<u>Digrid 1:7</u>							
Nils Olsson	2-15	5,03					4179
<u>Digrid 1:10-15</u>							
Nils och Jenny Andersson	16-46	6,03					8023

Digrid, Friel den 27 februari 1963.
I tjänsten:
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Av- del- ning	Ågofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
k r o n o r															
				A-B-C-12+ +89=16+39	12+89= =16+39- -D-E-F	C - C1	D - D1	E - E1							
I	1-29, 47-59	13426	10160	-	1510								11670	0,86921	0,86921
II	30-46, 60-64	9009	~~10880~~ 720	5020		170	220						~~12390~~ 6130	~~0,92284~~	0,68043
I+II	Samtliga	22435	10880	5020	1510	170	220						17800	0,79340	0,79340
			Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar med följande relativtal:												
			Avdelning I 0,86921												
			" II 0,68043.												
			Digrid, Friel den 27 februari 1963.												
			I tjänsten:												
			<i>Erik Almlöf</i>												
			Erik Almlöf												
			Förrättingsman.												


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Digrid 1:4</u> Olof Klerebrink Avd. I	S	473	411	411	2,309	
<u>Digrid 1:7</u> Nils Olsson Avd. I	S	4179	3632	3632	20,404	
<u>Digrid 1:10-15</u> Nils och Jenny Andersson Avd. I " II	S	2211 5812	1922 3955	5877	33,017	
<u>Digrid 1:9</u> Karl Särestedt Avd. I " II	S	6563 1599	5705 1088	6793	38,163	
<u>Digrid 1:6</u> Ragnar Gustavsson Avd. II	S	1598	1087	1087	6,107	
Summa		22435		17800	100,000	
Digrid, Friel den 27 februari 1963. I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman.						


ÖVERENSKOMMELSE.

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla HAGENS
DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963 enligt det av förrättningsmannen Erik Almlöf år 1963
vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget.


Digrid, Friel den 27 februari 1963.


Jonas F. Kjellberg


äg. Frielsberg 1:1 *Äger ditret A-B.*



Olof Klerebrink


" Digrid 1:4


Nils Olsson


" Digrid 1:7

 *enl. fullmakt*
Nils och Jenny Andersson " Digrid 1:10-15


Karl Särstedt " Digrid 1:9


Ragnar Gustavsson " Digrid 1:6

Ovanstående överenskommelse och namnteckningar vitsordas:


Erik Almlöf
Förrättningsman.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande DIGRID och FRIELSBURG i Friels socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom breddning och fördjupning samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 3 km SO Friels kyrka inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna diket B - 5+10 samt rördikena 5+10 - C - D - E - F , C - Cl , D - Dl och E - El .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av ritningarna.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutån liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften, fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Avloppet A - B, som utgör gränsdike mellan Frielsberg 1:1 och Digrid 1:4, skall enligt berörda sakägares yrkande upprensas enligt det å karta och profil upprättade förslaget och skall framtida underhållet fördelas lika mellan de berörda fastigheterna. Rensningen skall i varje särskilt fall utföras så, att intrång genom jordupplag fördelas lika mellan de båda fastigheterna.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Några broar eller trummor beröres ej av företaget.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande väg-övergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den

mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja
 rensnings- och underhållsarbeten,
att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen
 stadgas,
att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
 varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde,
 där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning,
 som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skrift-
 ligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vat-
 tenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga
 om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig
 överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande rit-
 ningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara
 bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig
 förrättningsman eller den han i sitt ställe sätter samt

att det skall benämnas HAGENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol,
 adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap.
 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta
 utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom
 stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrätt-
 ningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan
 komma till stånd.

Digrid, Friel den 27 februari 1963.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall utplaneras med en tjocklek icke överstigande 0,20 m, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50. m för ytvattnets framläppande genom de utplanerade schaktmassorna;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom behörig förrättningsman eller hans ombud kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;


att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rören lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors i berg beläget 15 m S sektion 16+65 å höjden + 61,48.



Mått i mm

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN

