



Akt nr:

R-F4b-LS36/55

AU\$R-F4b-LS36/55

36
36


Handlingar angående
"Tåstorps dikningsföretag av år 1955"
i Synnerby o. Skallmeja socknar,
Ardala kommun av Skaraborgs län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm.
Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Tåstorps dikn.företag av år 1955			
Socken Synnerby och Skallmeja		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Karlsson, Karlsson, Karlsson~~ Lantbr. Gunnar Lindgren, Tåstorp, Synnerby, Kålltorp.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den —	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr —
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 6/6-1956	Bidrag till utförandet, kr 4.970:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4.970:-	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr —
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1964	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetstid 1/10-1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till —

avsyningen
Vid ~~besiktning~~ som verkställdes av l:e assistent Ragnar Holm
den 7 dec. 1955 och 11 aug. 1956, har befunnits att hela företaget var utfört enligt
fastställd plan varför det härmed godkännes.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 22 aug. 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid synsfri ämbetsning
enligt valbalken angående förs.
läggning av mark, länshärad
Tästorp m.fl. i Synnerby och Skell-
mejs socknar, Skerfvinges län.

Sammanträdde onsdagen den 9 Feb. 1955
hos länsbibliotekarie Gunnar Lindgren, Tästorp.

Närvarande; undertecknad försämrings-
man jämte biträden de skiftesgodsmännen
Allan Magnusson, Blomsjöden och
Nils Gustafsson, Furusjögen. Den senare hade
infunnit sig; ställd för Herman Gustafsson, Tästorp.
samt följande beaktare:
^{genom Nils} Gunnar Lindgren, äg. Tästorp 1⁶/₁₄ och 2¹⁴/₁₄
Ellen Petersson, Skerfvinge Blomsjöden 17⁵/₁₅
^{genom Nils} Sigtvard Emilsson, äg. Holysjö 8¹/₂
Bernd Karlsson, Skerfvinge Raseby 5²/₂
^{genom Evald Johansson} Evald Johansson, ent. fullm. bit. E^{III}

Evald Wahlén, äg. Tästorp 1⁴/₁₇ och 2¹³/₁₃
Karl Larsson, - 1⁸/₁₂
genom Rune Larsson, ent. fullm. bit. E^I
Karl Wahlén, deläg. i Valfr. Karlsson skift.
äg. Synnerby Torsten 4¹

Dorthea Styr, i Synnerby prästst. äg. Holysjö 8¹/₁
^{genom Allan Magnusson} Allan Magnusson, Högskolan, ent. fullm. bit. E^{III}
Ber. nr 2 Evald Johansson, Holysjö,
Arvid Andersson, äg. Skerfvinge 18¹
Vägfri valbalken på gen. vagn. A. Karlsson, ent.
#1. fullm. bit. E^{IV}

Upplästes det för försämringsmännen
och för de förordnande, som hade lyddat ent. bit. 7.

#2.

för mot församlingens medlemmar och li-
tidande godmän som anses ej frickiga.

#3.

Förklarades den vid församlingens
uppställda nivå kartan över det väder-
bevärade området jämte profiler
och sektioner om de föreslagna anläggningarna.

#4.

Vid församlingens hade Karl Larsson,
Tästorp, och Karl Wahlén, Tomte,
inlämnat skrivelser till församlingens medlemmar,
var de föklarat sig vilja följa sig
med, och handla på. De föklarat
de att de vidhåller dessa skrivelser,
vilka nämndens medlemmar nu besöpts
av styrelsen, bil. D och A II.

#5.

De sökande och de som följat sig
med den upskade förläggning av sina
av församlet berörda medlemmar till andra-
målsligt djup meddelat följande ledningar.

#6.

En preliminär förslag hade upprättats
av församlingens medlemmar, vilket följdes.

#7.

Förslaget synes komma att beröra
den vid vädergummel genom allmänna
vägen Symmetry - Skermya.

Det upplysts att både dessa
framman hade anlagts efter år 1880

8

Som indest vidare försöka att
anteckna det protokollet och sedan
meddelande lämnats att nytt samman-
träde kommer att utlysas i vederbörlig
ordning sedan nödiga uppskattningar
villskickats och slutlig plan för förs-
amling upprättats förklarades samman-
trädet upplöst

Ordförande som ovan
Peder Kalm

Hitt. godkännt
Nils Magnusson
Nils Magnusson

Den 20 maj 1955 hos Evald Wahlén, Tåstorp.
Närvarande församla ende medlemmar jämte
följande säkigare:

Gunnar Lindgren, Tåstorp.

Egon Drottson, dommar. gen. Nilss. ^{bil. E^{II}} ^{ent. fullm.}

Beata Karlsson, Rasegården, genom

Evald Johansson, Högskola, ent. fullm. ^{bil. E^{III}}

Evald Wahlén, Tåstorp.

Karl Larsson, Tåstorp, gen. Ranne L.

ent. fullm. ^{bil. E^I}

Karl Wahlén, Tomten, som nämnda äger
Sjundeby Tomten 4' och Tåstorp 17.

Postföreståndaren i postverket, genom

Ejnar Magnusson, Högskola, ent. fullm. ^{bil. E^{IV}}

Arvid Andersson, Skallmyra.

#9.

Förslades det sedan följande sammankommande upprättade förslaget till de värdanshade markernas betes förläggning med drif till härnär handlingen.

#10

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. O.

#11.

Det mottogs och förvaras till förtaget hörande handlingar och ritningar samt des sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utöfva synemännens lantbr. Gunnar Lindgren, Tåstorp, Källtorp.

#12.

Tilläggs om för ädningsskattens hänvisades till avdragspåtäckningen varvid det skulle överlämnas till aktförvararen.

#13.

Som inkom vidare fanns att anteckna till protokollet förklarades för ädningens avslutad och sammankallat upplöst.

Det och till som ovan

7 Högskola
Ragnar Ståhl

Öfver godman:
Ragnar Magnusson
Hilffredt

KUNGL. MAJ:TS BEFÄLLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET


IIIM 123 54Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsantas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 september 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{smig} ~~oss~~ tillhörig mark inom Synnerby och Skallmeja socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser torrläggning av ca 90 har åkerjord

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Kålltorp

Meddelanden om förrättningen ställas till Gunnar Lindgren, Tåstorp, Synnerby,

Kålltorp. tel. 44 Synnerby.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Synnerby

den 7 maj 1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Gunnar Lindgren för fastigheten
Erik Wahlén » »
» »

1:6 Tåstorp

1:17 "

1:8 "

Stig Bernmark

17:5 Samningshus Skallmeja

Helis Bohman för Länkostallet 1:1 Stora Molyske Skallmeja

Yarl Larsson Tåstorp 18 mål för ena sig

Inf. i stämman

7

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Sven Hallin

Skara

den 28 juli

1952

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein

Erik Almlöf
Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågakartande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 2 aug. 1952.

På Länsstyrelsens vägnar:

Erik Christiansson
J. Sunnerholm
Erik Christiansson

Undertecknad förenar mig med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Tåstorp m.fl. hemman i Synnerby och Skallmeja socknar av Skaraborgs län, och yrkar jag på företagets utsträckning, så att jämväl min därav berorende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Tåstorp den 24 oktober 1953.

Karl Larsson

Äg. Tåstorp 1:8

Förklarade friering & vitradas
och bestyrdes

Stenbjörn
Ragnar Olsson
Förklaringsman

Ante godman
Nils Stenbjörnson
Nils Stenbjörnson


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Gunnar Lindgren, Tåstorp, Synnerby, onsdagen den 9 febr. 1955 kl. 13.00, vilka denna dag avsänts till:

Gunnar Lindgren,	Tåstorp,	<u>Kålltorp</u>
Ellen Berndtsson,	Skallmeja Lommagården,	"
Sigvard Emilsson,	Molycke Stora,	"
Berta Karlsson,	Skallmeja Rasegården,	"
Evald Wahlin,	Tåstorp,	"
Karl Larsson,	"	"
Valfrid Karlssons sterbhus c/o Karl Wahlin,	Synnerby Tomten,	"
Boställsstyrelsen i Synnerby m.fl. församlingars pastorat Godsägare N. Kuylenstierna,	St. Kålltorp,	"
Arr. Evald Johansson,	Molycke Stora,	"
Arvid Andersson,	Skallmeja,	"
Mattias Nilsson,	Skelycke,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Herman Gustafsson, Törestorp,		<u>Kålltorp</u>
" Allan Magnusson, Blomsgården,		"

Skara den 27 jan. 1955.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)


Förrättningsman.

Var god vänd!

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Evald Wahlin, Tåstorp, fredagen
den 20 maj 1955 klockan 10,00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående
med undantag av skiftesgodemannen Herman Gustafsson, Törestorp, Kålltorp, som
hade anmält förhinder. I hans ställe har kallats skiftesgodemannen Nils Gustafs-
son, Furuskogen, Kålltorp.

Skara den 5 maj 1955.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tåstorp m.fl. i Synnerby och Skallmeja socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och rörläggning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Evald Wahlin, Tåstorp, fredagen den 20 maj 1955 klockan 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skallmeja socken:

Skallmeja 18¹,

" Lommagården 17⁵,

" Rasegården 5²,

Molycke Stora 1¹, 1².

Synnerby socken:

Tåstorp 1⁴, 1⁶, 1⁸, 1¹², 1¹⁴, 1¹⁷,

" 2⁷, 2¹³, 2¹⁴,

Synnerby Tomten 4¹.

Skara den 26 april 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skallmeja församling den / maj 1955, betygas:

... *Nils Rosander* ...
... *Lyskoh* ...

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, var-
der till mig återsänd under adress: Lantbruksnämnden, Skara.

Skara den 26 april 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm
Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tåstorp m.fl. i Synnerby och Skallmeja socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och rörläggning av avloppetdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Evald Wahlin, Tåstorp, fredagen den 20 maj 1955 klockan 10.00 då vederbörande säljare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Skallmeja socken:

Skallmeja 18¹,

" Lommagården 17⁵,

" Rasegården 5²,

Molycke Stora 1¹, 1².

Synnerby socken:

Tåstorp 1⁴, 1⁶, 1⁸, 1¹², 1¹⁴, 1¹⁷,

" 2⁷, 2¹³, 2¹⁴,

Synnerby Tomten 4¹.

Skara den 26 april 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Synnerby församling den / maj 1955, betygas:

Nils Rosander
.....
Kyrkoh......

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, var-
der till mig återsänd under adress: Lantbruksnämnden, Skara.

Skara den 26 april 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm
Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tåstorp m. fl. i Synnerby och Skallmeja socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och rörläggning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Evald Wahlin, Tåstorp, fredagen den 20 maj 1955 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skallmeja socken:

Skallmeja 18¹,
Skallmeja Lommagården 17⁵,
Skallmeja Rasegården 5²,
Molycke Stora 1¹, 1².

Synnerby socken:

Tåstorp 1⁴, 1⁶, 1⁸, 1¹², 1¹⁴, 1¹⁷,
Tåstorp 2⁷, 2¹³, 2¹⁴,
Synnerby Tomten 4¹.

Skara den 26 april 1955.


I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning fredagen den 29 april 1955, intygas.

Skara den 30 april 1955.

I tjänsten:



Undertecknad ... förena^{na} ^{na} med sökandena... till den synför-
 rättning, som avser torrläggning av mark tillhörande ... *Tästop*..
 *m. H. Kuuman* 1 *Synerby och*..
 *Skellensja* ... sock^{na} ^{jag} och yrka^{na} ^{na} på företagets utsträck-
 ning, så att jämväl ^{min} ~~na~~ därav beroende mark må kunna på ändamålsenli-
 gaste sätt torrläggas och brukas.

..... *Synerby* dem 9. feb. 19 55

.....	
<i>Karl Wahlén</i>	<i>Tomben Synerby</i>
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Ovanstående förening och namnteckning .. vitsordas och bestyrkes:

Th. H. H.
Karl Wahlén
Fris och H. H.

Sitt godman.
Nils Högström
Kill Högström

Fullmakt för min son Rune Larsson, Tåstorp, Synnerby.
att föra minnätalen vid sammanträde och synförrättning å
dikningsföretag vid Tåstorp i Synnerby .

Ardala Kålltorp den 28 Jan: 1955

Karl Larsson

Bevittnas:

Ewert Carlsson.

Erik Hallqvist

Fullmakt för Mik Bendtson
 kommagården Skallmeja att föra
 min talan vid sammanträde med
 Fästings rikningsförelägg.

kommagården Skallmeja den 7/ - 54
 Ellen Bendtson 2

Bevitnas:

Anders Herberg
 Hösten
 Skallmeja
 Fästings

Emil Jonsson
 Fläggagården
 Fästings

Rasegården 5² Ardala pr, Kålltorp den 7/2 1955.

Fullmakt för Herr Evald Johansson, S, t, Molycke
i Ardala socken. Skallmeja-församling, att vid handläggning
rörande kanaldikningsärendet å min gård⁶/arier, å mina väg-
nar föra min talan.

Rasegården den 7 febr, 1955

.....Berta Karlsson.....

Egenhändigt undertecknat bevittnas av

.....B. Johansson.....


.....Josef Johansson.....

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 399-43/55F u l l m a k t

./,

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Karlsson, Kålltorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Tåstorp m.fl. hemman inom Synnerby och Skallmeja socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 3 februari 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Avskrift av protokoll fört vid sammanträde med
boställsstyrelsen i Synnerby pastorat den 13 maj
1955.

§ 1.

Beslöts att uppdraga åt Herr Einar Magnusson, Skallmeja,
att representera boställsstyrelsen för St. Molycke vid lantmäteriför-
rättningar angående ~~vattenavlopp~~ i och för täckdikning samt att under-
~~skriva~~ ^{handlingar} även lånehandlingar, som beröra nämnda fastighet.

Som ovan

Nils Kuylenstierna

Rätt avskrivet betygar:

Nils Kuylenstierna
orst.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop "Länssstyrelsen"

Datum

11.5.55

Agronom Ragnar Holm
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

6.5.55

2259-43/55


Ärende

M/SH

Ang. "Tåstorps dikningsföretag av år 1955".

Vägförvaltningen har intet att erinra mot det upprä-
tade förslaget.

De två trummorna under allmänna vägen jämte nedströms
brunn omläggas av vägförvaltningen. Arbetet skall ut-
föras av vägmästaren i Kålltorps vägmästarområde, vil-
ken i god tid underrättas om lämplig tidpunkt.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

B. Nylin


/S. Mattsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - D.</u>							
<u>Skallmeja socken</u>							
<u>Skallmeja Lommagården 17:5</u>							
Ellen Berndtsson							
Åker, mylla/lera	1	0,24		1100	2200	1100	264
" "	2	0,15		1210	"	990	149
" "	3	0,34		1210	"	990	337
" "	4	0,25		1540	"	660	165
" "	5	0,23		1870	"	330	76
" "	6	0,07		1760	"	440	31
" "	7	0,30		880	"	1320	396
Summa alstringsbåtnad							1.418
" brukningsbåtnad							4.020
Summa		1,58					5.438
<u>Molycke Stora 1:1</u>							
Synnerby m.fl.församl.pastorat							
arr. Evald Johansson							
Åker, mylla/lera	8	0,14		660	2200	1540	216
" "	9	0,23		1870	"	330	76
" "	10	0,25		330	"	1870	468
" "	11	1,69		1870	"	330	558
" "	12	0,56		1760	"	440	246
" "	13	0,49		1650	"	550	270
" "	14	0,27		1100	"	1100	297
Tomt o. trädgård, mylla/lera	15	0,60		2850	3000	150	90
" "	16	0,15		1950	"	1050	158
Åker,	17	0,22		550	2200	1650	363
" "	18	1,05		1760	"	440	462
" "	19	1,20		1870	"	330	396
" "	20	0,32		1980	"	220	70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla/lera	21	0,68		1760	2200	440	299
" "	22	0,38		880	"	1320	502
" "	23	0,21		1540	"	660	139
" "	24	0,21		1320	"	880	185
" "	25	0,49		1650	"	550	270
" "	26	0,20		880	"	1320	264
" "	27	1,28		1320	"	880	1.126
Summa alstringsbåtnad							6.455
" brukningsbåtnad							5.062
Summa		10,62					11.517
<u>Skallmeja Rosegården 5:2</u>							
Berta Karlsson							
Åker, mylla/lera	28	0,22		880	2200	1320	290
" "	29	0,65		1650	"	550	358
Summa		0,87					648
<u>Molycke Stora 1:2</u>							
Sigvard Emilsson							
Tomt o. trädgård, mylla/lera	30	0,08		1500	3000	1500	120
<u>Synerby socken</u>							
<u>Tåstorp 1:6</u>							
Gunnar Lindgren							
Åker, mylla/lera	31	0,55		1870	2200	330	182
" "	32	0,93		2090	"	110	102
" "	33	0,31		1980	"	220	68
" "	34	0,21		990	"	1210	254
" "	35	0,07		1650	"	550	39
" "	36	0,36		1980	"	220	79
Summa alstringsbåtnad							724
" brukningsbåtnad							1.674
Summa		2,43					2.398

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tåstorp 1:14</u>							
Gunnar Lindgren							
Åker, mylla/lera	37	2,02		1870	2200	330	667
" "	38	0,49		1650	"	550	270
Summa alstringsbåtnad							937
" brukningsbåtnad							945
Summa		2,51					1.882
<u>Tåstorp 1:12</u>							
Karl Larsson							
Åker, mylla/lera	39	0,57		2090	2200	110	63
<u>Tåstorp 1:4</u>							
Evald Wahlin							
Åker, mylla/lera	40	0,55		1320	2200	880	484
<u>Tåstorp 1:17</u>							
Evald Wahlin							
Åker, mylla/lera	41	0,39		2090	2200	110	43
" "	42	0,36		1320	"	880	317
" "	43	0,76		1210	"	990	752
" "	44	0,47		1320	"	880	414
" "	45	1,73		1980	"	220	381
" "	46	1,07		1210	"	990	1.059
" "	47	2,10		2090	"	110	231
" "	48	0,55		1430	"	770	424
" "	49	0,35		1100	"	1100	385
" "	50	1,49		1540	"	660	983
" "	51	1,08		1540	"	660	713
" "	52	0,31		1100	"	1100	341




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla/lera	53	0,35		1210	2200	990	347
Summa alstringsbåtnad							6.390
" brukningsbåtnad							3.566
Summa		11,01					9.956
<u>Tåstorp 2:13</u>							
Evald Wahlin							
Åker, mylla/lera	54	0,34		1100	2200	1100	374
" "	55	0,53		2090	"	110	58
" "	56	2,42		1760	"	440	1.065
" "	57	2,38		1650	"	550	1.309
" "	58	1,12		1320	"	880	986
Summa		6,79					3.792
<u>Tåstorp 2:14</u>							
Gunnar Lindgren							
Åker, mylla/lera	59	1,29		1210	2200	990	1.277
<u>Tåstorp 1:8</u>							
Karl Larsson							
Åker, mylla/lera	60	2,84		1870	2200	330	937
" "	61	0,82		1430	"	770	631
Tomt o. trädgård, mylla/lera	62	0,15		1650	3000	1350	203
Summa		3,81					1.771
<u>Sammandrag samf. A - D.</u>							
<u>Skallmeja socken</u>							
<u>Skallmeja Lommagården 17:5</u>							
Ellen Berndtsson	1-7	1,58					5.438
<u>Molycke Stora 1:1</u>							
Synnerby m.fl.församl.pastorat arr. Evald Johansson	8-27	10,62					11.517

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skallmeja Rasegården 5:2</u>							
Berta Karlsson	28-29	0,87					648
<u>Molycke Stora 1:2</u>							
Sigvard Emilsson	30	0,08					120
<u>Synnerby socken</u>							
<u>Tåstorp 1:6</u>							
Gunnar Lindgren	31-36	2,43					2.398
<u>Tåstorp 1:14</u>							
Gunnar Lindgren	37-38	2,51					1.882
<u>Tåstorp 1:12</u>							
Karl Larsson	39	0,57					63
<u>Tåstorp 1:4</u>							
Evald Wahlin	40	0,55					484
<u>Tåstorp 1:17</u>							
Evald Wahlin	41-53	11,01					9.956
<u>Tåstorp 2:13</u>							
Evald Wahlin	54-58	6,79					3.792
<u>Tåstorp 2:14</u>							
Gunnar Lindgren	59	1,29					1.277
<u>Tåstorp 1:8</u>							
Karl Larsson	60-62	3,81					1.771
<u>Summa</u>		42,11					39.346
<u>Samfälligheten E - F.</u>							
<u>Synnerby Tomten 4:1</u>							
Karl Wahlin							
Åker, mylla/lera	63	0,41		1980	2200	220	90
" "	64	0,44		660	"	1540	678
" "	65	0,65		880	"	1320	858
" "	66	0,91		"	"	"	1.201

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla/lera	67	0,29		880	2200	1320	383
" "	68	0,70		990	"	1210	847
" "	69	1,70		"	"	"	2.057
" "	70	0,51		1540	"	660	337
" "	71	1,45		1100	"	1100	1.595
" "	72	0,65		"	"	"	715
" "	73	1,49		1540	"	660	983
" "	74	0,94		1760	"	440	414
" "	75	1,52		"	"	"	669
" "	76	0,69		1540	"	660	455
" "	77	0,94		880	"	1320	1.241
" "	78	1,96		1760	"	440	862
" "	79	0,77		1870	"	330	254
Tomt o. trädgård, mylla/lera	80	0,60		2100	3000	900	540
Summa alstringsbåtnad							14.179
" brukningsbåtnad							1.031
Summa		16,62					15.210
<u>Tåstorp 2:7</u>							
Karl Wahlin							
Åker, mylla/lera	81	2,44		1760	2200	440	1.074
<u>Sammandrag samf. E - F.</u>							
<u>Synnerby Tomten 4:1</u>							
Karl Wahlin	63-80	16,62					15.210
<u>Tåstorp 2:7</u>							
Karl Wahlin	81	2,44					1.074
Summa		19,06					16.284

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfällighet A - D	1-62	42,11					39.346
" E - F	63-81	19,06					16.284
<u>Summa</u>		61,17					55.630
Tåstorp den 20 maj 1955.							
I tjänsten:							
 (Ragnar Holm)							
Förrättningsman							
Biträdande gode män:  							

Utredning angående

brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och hemmansägare</u>	<u>Sträcka</u>	<u>Antal m</u>	<u>å-pris kr</u>	<u>Båtnad kronor</u>	<u>summa</u>	<u>Anm.</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	

Samfälligheten A - D.Skallmeja sockenSkallmeja Lommagården 17:5

Ellen Berndtsson	0-3+35	335	12:--	<u>4020</u>	4020	
------------------	--------	-----	-------	-------------	------	--

Molycke Stora 1:1

Synnerby m.fl. församlingars pastorat	3+35-7+79	444	10:--	4440		
	7+79-8+37	58	7:--	406		
	25-25+36	36	6:--	<u>216</u>	5062	

Synnerby sockenTåstorp 1:6

Gunnar Lindgren	8+66-9+83	117	10:--	1170		
	9+90-10+46	56	9:--	<u>504</u>	1674	

Tåstorp 1:14

Gunnar Lindgren	10+46-11+51	105	9:--	<u>945</u>	945	
-----------------	-------------	-----	------	------------	-----	--

Tåstorp 1:17

Evald Wahlin	11+51-14+41	290	7:50	2175		
	14+41-16+55	214	6:50	<u>1391</u>	3566	
			Summa		15267	

Samfälligheten E - F.Synnerby Tomten 4:1

Karl Wahlin	31+50-35+6	356	1:--	356		
	35+6-36+41	135	5:--	<u>675</u>	1031	
			Summa		1031	

Tåstorp den 20 maj 1955.

~~Biträdande gode män:~~

I tjänsten:

Ragnar Halv

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Samfälligheten E - F.</u>							
<u>Synnerby socken</u>							
<u>Skelycke 1:4</u>							
Mattias Nilsson							
sträckan 30+54 - 31	20	20	4:--	90	20	18:--	22:--
<u>Skallmeja socken</u>							
<u>Skallmeja 18:1</u>							
Arvid Andersson							
sträckan 30-30+81	16	20	3:20	160	20	32:--	35:20
						<u>Summa</u>	<u>57:20</u>
Tåstorp den 20 maj 1955.							
I tjänsten:							
<i>Ragnar Holm</i>							
Ragnar Holm							
Biträdande gode män:							
<i>Olav Magnusson</i>							
<i>Nick J. J. J. J. J.</i>							


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - D.</u>				
		<u>Rördiket A - B - C - D.</u>				
0-9+6	906	400 mm rör med frakt m	906	8:25	7.475	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	906	2:75	2.492	
0		Rörledningsöga typ Ba, slänt- förstärkning			100	
1+25,2+58,2+91		Gren och T-rör 4"/16" st	3	22:30	67	
1+88,3+35,5+58, 8+66		Brunn typ A, d = 0,9 m "	4	170:-	680	
5+16,6+68,7+79		Brunn typ Ab vid sidan om rör- ledning, d = 0,5 m. Enkelt T-rör 6"/16" "	3	90:-	270	
9+6		Brunn typ C, d = 0,9 m "	1	75:-	75	
9+6-9+83	77	300 mm rör med frakt m	77	5:65	435	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	77	1:60	123	
9+83-9+90	7	Allmän väg, trumma med brunn nedströms lägges och bekostas av vägförvaltningen.				
9+90-11+51	161	300 mm rör med frakt m	161	5:65	910	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	161	1:80	290	
9+90, 11+51		Brunn typ A, d = 0,8 m st	2	140:-	280	
11+51-14+46	295	250 mm rör med frakt m	295	3:85	1.126	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	295	1:50	443	
12+55, 14+41, 14+46		Brunn typ A, d = 0,6 m st	3	90:-	270	
14+46-16+55	209	200 mm rör med frakt m	209	3:-	627	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	209	1:40	293	
16+55		Brunn typ A, d = 0,5 m			70	
16+55-18+50	195	150 mm rör med frakt m	195	2:30	449	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	195	2:-	390	
18+50-20	150	125 mm rör med frakt "	150	1:90	285	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	150	1:80	270	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20-21+23	123	100 mm rör med frakt m	123	1:40	172	19.670
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	123	1:60	197	
21+23		Brunn typ A, d = 0,4 m st	1	55:-	55	
		Arbetsledning o. oförutsett			1.826	
		<u>Rördiket B - Ba - Eb.</u>				
25-25+36	36	150 mm rör med frakt m	36	2:30	83	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	36	1:-	36	
25+36-25+43	7	Allmän väg, trumma med brunn nedströms lägges och bekostas av vägförvaltningen.				
25+43-26+66	123	100 mm rör med frakt m	123	1:40	172	680
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	123	1:60	197	
25+43		Brunn typ A, d = 0,5 m st	1	70:-	70	
26+66		Brunn typ A, d = 0,4 m "	1	55:-	55	
		Arbetsledning o. oförutsett			67	
		<u>Rördiket Ba - Bc.</u>				
28-28+83	83	75 mm rör med frakt m	83	1:-	83	240
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	83	1:-	83	
28+83		Brunn typ A, d = 0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			19	
		<u>Rördiket C - Ca.</u>				
50-51+76	176	150 mm rör med frakt m	176	2:30	405	910
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	176	2:-	352	
51+76		Brunn typ A, d = 0,5 m st	1	70:-	70	
		Arbetsledning o. oförutsett			83	
	<u>2534</u>	<u>Summa</u>				<u>21.500</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten E - F.</u>				
		<u>Diket E - Ea - F.</u>				
30-31	100	Schaktning av lera (buskar o. rötter) m ³	70	3:-	210	
31-38+15	715	250 mm rör med frakt m	715	3:85	2.753	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	2:30	115	
		- " - "	150	1:60	240	
		- " - "	341	2:10	716	
		- " - "	174	2:40	418	
31		Rörledningsöga typ B			55	
35+6, 36+41, 38+15		Brunn typ A, d = 0,6 m st	3	90:-	270	
31+50		Brunn typ C, d = 0,6 m "	1	60:-	60	
38+15-41+17	302	150 mm rör med frakt m	302	2:30	695	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	302	1:-	302	
39+90, 41+17		Brunn typ A, d = 0,5 m st	2	70:-	140	
		Jordersättning enl. längd			57:20	
		Arbetsledning o. oförutsett			568:80	6.600
		<u>Diket Ea - Eb.</u>				
60-61+86	186	150 mm rör med frakt m	186	2:30	428	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	186	2:10	391	
61+86		Brunn typ A, d = 0,5 m			70	
		Arbetsledning o. oförutsett			111	1.000
	<u>1303 m</u>	<u>Summa</u>				<u>7.600</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
2534		Samfällighet A - D				21.500
<u>1303</u>		" E - F				<u>7.600</u>
3837 m		<u>Summa</u>				<u>29.100</u>

Tåstorp den 20 maj 1955.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman

ARBETS BESKRIVNING.

Innen arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jord-

- lager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslämning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen i god tid underrättar vederbörande vägmästare när arbetena genom allmänna vägen kunna påbörjas;
- att entreprenören ålägges taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är i jordfast sten inhugget kors å höjden + 9,08 m, belägen c:a 180 m söder p. 3+35, i rågångshörnet mellan Molycke St. 1:1 och Skallmeja Lommargården 17:5.

Tåstorp den 20 maj 1955.

I tjänsten

Ragnar Hahn

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jäml. 7:24 V.L.).

Avdelning	Ägofigur	Jordförbättring	Andel i kostnad för					Summa	Relativ kostnad
			A-B-9+90	B-Ba-Eb	Ba-Bc	9+90-C-D	C-Ca		
			kr	kr	kr	kr	kr		
	<u>Samfälligheten A - D .</u>								
I	1-26,30-36,39,41	17733	12220					12220	0,68911
II	27-29,40	2474	80	680	240			1000	0,40420
III	37-38,42-62	19139	600			6770	910	8280	0,43262
I+II+ +III	1-62	39346	12900	680	240	6770	910	21500	0,54643

Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i tre avdelningar med följande relativtal:

Avd. I 0,68911

" II 0,40420

" III 0,43262.

Tåstorp den 20 maj 1955.

I tjänsten:

Ragnar Olsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - D.</u>						
<u>Skallmeja socken</u>						
<u>Skallmeja Lommagården 17:5</u>						
Ellen Berndtsson avd. I	S	5.438	3.747	3.747	17,428	
<u>Molycke Stora 1:1</u>						
Synnerby m.fl.förseaml.pastorat arr. Evald Johansson	S					
avd. I		10.175	7.012			
" II		1.342	542	7.554	35,135	
<u>Skallmeja Rasegården 5:2</u>						
Berta Karlsson avd. II		648	262	262	1,219	
<u>Molycke Stora 1:2</u>						
Sigvard Emilsson avd. I		120	83	83	0,386	
<u>Synnerby socken</u>						
<u>Tåstorp 1:6</u>						
Gunnar Långgren avd. I	S	1.894	1.305			
" III		504	218	1.523	7,084	
<u>Tåstorp 1:14</u>						
Gunnar Långgren avd. III	S	1.882	814	814	3,786	
<u>Tåstorp 1:12</u>						
Karl Larsson avd. I	S	63	43	43	0,200	
<u>Tåstorp 1:4</u>						
Evald Wahlin avd. II	S	484	196	196	0,912	
<u>Tåstorp 1:17</u>						
Evald Wahlin avd. I	S	43	30			
" III		9.913	4.289	4.319	20,088	
<u>Tåstorp 2:13</u>						
Evald Wahlin avd. III	S	3.792	1.641	1.641	7,632	
<u>Tåstorp 2:14</u>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Gunnar Lindgren <u>Tåstorp 1:8</u>	avd. III S	1.277	552	552	2,567	
Karl Larsson	avd. III S	1.771	766	766	3,563	
Summa		39.346		21.500	100,000	70,728
<u>Samfälligheten E - F.</u> <u>Synnerby Tomten 4:1</u>						
Karl Wahlin	S	15.210		7.099	93,405	
<u>Tåstorp 2:7</u>						
Karl Wahlin	S	1.074		501	6,595	
Summa		16.284		7.600	100,000	29,272
						100,000

Tåstorp den 20 maj 1955.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Ragnar Magnusson
Nils Gunnarsson

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tåstorp m.fl. hemman i Synnerby och Skallmeja socknar, Ardala kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km väster om Synnerby kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D , B - Ba , Bb , Ba - Bc , C - Ca och E - F . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensio-

nerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har även medräknats den brukningsbåtnad, som beräknas uppkomma genom öppna avlopps igenläggning.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda resp. samfälligheten A - D och samfälligheten E - F . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten E - F i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A - D har särskild utredning verkställts, bil. *77* . Härav framgår, att samfälligheten A - D skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A - D , som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt att två trummor genom densamma skola ombyggas. Då de ifrågavarande trummorna enligt vad som framkommit äro ombyggda efter år 1880 och f.n. ligga för grunt för att medge torrläggning till 1,2 m djup av ovanför liggande åker, åligger det Vägförvaltningen i Skaraborgs län att utföra och bekosta dessa arbeten.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Femtionio kronor 2 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten A - D med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

För samfälligheten E - F skulle nämnda avgift understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synmännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rötrum skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Tåstorps dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tåstorp den 20 maj 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Biträdande gode män:


Rune Magnusson Nilgustafsson

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörtutlopp under flödesdike


typ A



Brunn typ Aa
vid sidan av rörledning



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprettat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

{ i utan } samband med synförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Titel)

Arkivnummer