




Akt nr:

R-F4b-LS366/63

AU\$R-F4b-LS366/63

366 366

Handlingar angående
UVERED STOMMENS DIKNINGS- OCH KLOAKLED-
NINGSFÖRETAG AV ÅR 1963 i Uvereds s:n,
Skaraborgs län; upprättade år 1963 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd besiktning *Slutarösnings*

Företagets namn

*Uvered Stommens dikning - nr
kloaklednings fäctry nr 1963*

Socken

Uvered

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen - Förtroendeman - Ende intressent

Anne Lidberg, Boden, Uvered, jägare

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

31/12 1970

Förlängning jml. V. L. 7:58.

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

12/4-66

Besiktning verkställd av

undersekatnad.


*Frislaget utföl i enlighet med
det upprättade frislaget.*

Frislaget godkännes i befutligt skick.

Skara den 5/5-66

Leumund Ahn

Frisättningsman



(Aktbil. 4)

Mål BU 1/1964.

Dom B 8/1964.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i underställt mål rörande Uvered-Stem-
mens diknings- och kloakledningsföre-
tag av år 1963 i Uvereds socken, Ska-
raborgs län; meddelad i Vänersborg
den 17 juni 1964.

Tillstädeskomna parter:

Sökanden till företaget, lantbrukaren Arne Lidberg i

Bodan, Järpås,


lantbrukaren Karl Landqvist i Tomten, Stora Levene,
för egen del och såsom ordförande i styrelsen för Essbjörn-
gårdens dikningsföretag av år 1939 i Uvereds socken,

lantbrukarna Hugo Sjöstedt i Essbjörngården, Järpås,
och Folke Johansson i Råvegården, Stora Levene, samt
arrendatorn Lennart Larsson i Uvered Stommen, Järpås.

Lantbruksingenjören Sven Hallin har med biträde av gode
män handlagt syneförrättning enligt vattenlagen för torr-

Utan avgift.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.



läggning av mark, tillhörande Essbjörngården m.fl. hemman i Uvereds socken. Utlåtande rörande företaget, som benämnes Essbjörngårdens dikningsföretag av år 1939, har meddelats den 22 december 1939. Enligt utlåtandet består företaget av fyra samfälligheter, däribland samfälligheten O-Y, vari ingår mark under fastigheterna Uvered Stommen 6¹, Uvered Råvegården 10², 10⁹ och 10²⁰ samt Uvered Tomten 12³-12⁶. Företaget har utförts.

Efter ansökan av Lidberg har assistenten Lennart Olsson av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning för torrläggning av mark under Lidbergs fastighet Uvered 16¹. Olsson har med biträde av gode män påbörjat förrättningen den 27 februari 1963. Sedan förrättningen utvidgats att avse avledande av kloakvatten från bostadsfastigheter och begravningsplats vid Uvereds kyrka, har utlåtande rörande företaget meddelats den 3 december 1963, vilket utlåtande jämlikt 8 kap. 38 § sista stycket vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Besvär hava icke anförts över utlåtandet.

Domskäl.

Ifrågavarande företag är uppdelat i två samfälligheter, betecknade A-P och P-R¹. För den förra samfälligheten skall utföras rörledningen A-O-P, vilken är ett gemensamt avlopp för torrläggning av mark under fastigheterna Uvered Stommen 6¹ och Uvered 16¹ samt för avledande av kloakvatten från fastigheterna Uvered Råvegården 10⁹, Uvered Tomten 12³, 12⁴ och 12¹⁰ samt Uvereds kyrkogård och gamla skola. För samfälligheten P-R¹ utföres rörledningen P-R-R¹, endast avsedd för torrlägningsändamål.

Vattendomstolens prövning avser samfälligheten A-P.

Dikessträckorna O-P och P-R-R¹ ingå som öppna avlopp i samfälligheten O-Y i Essbjörngårdens dikningsföretag.

Vid huvudförhandling i målet hava samtliga tillstådeskomna delägare hemställt att vattendomstolen måtte fastställa utlåtandet och från Essbjörngårdens dikningsföretags sida har förklarats, att ingen erinran göres mot det nya företaget.

Det antecknas, att kyrkogården och skolan ligga på mark, som vid laga skifte å Uvereds by år 1839 avsatts såsom litt. Q med beteckningen "Nya kyrkogården med kyrkovall".

Vattendomstolen har vid den av underställningen föran-
 ledde granskningen av utlåtandet icke funnit anledning till
 erinran mot detsamma.

Utlåtandet, i vad det avser samfälligheten A-P, fast-
 ställes av vattendomstolen.

Domslut.

Det åligger Arne Lidberg såsom sökande till företaget
 att genast till vattendomstolens kansli inbetala kostnaden
 för en i målet utfärdad kungörelse med tjuguåtta kronor 60 öre.
 Om samfälligheten kommer till utförande, skall detta belopp
 fördelas mellan delägarna däri såsom förrättningskostnad.

Fullföljdshänvisning, se aktsid. 9.

vall
 NW

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss
 Einar Weiss.

Emot förestående dom har vad inom föreskriven tid icke
 anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
 kansli den 14 augusti 1964.

I tjänsten:

B. Solnestam
 B. Solnestam

~~Bilaga~~

Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den **1 juli 1964** före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.¹⁾ Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den **15 juli 1964** före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. ~~Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.~~

¹⁾ Postadress:

Norra gatan 5, Box 71
Vänersborg
Tel. 0521 / 103 10

1
Prestskall fört vid sammanträde enligt
stadslagen för torrläggning av mark
tillhörande Ulvered Stommen m.fl. fastigheter,
igenläggning med rör av flödesdike ingående
i Essbjörnsgårdens dikeinrättningar av år 1939,
samt avledande av kloakvattnen från
bostadsfastigheter och begravningsplats vid
Ulvereds kyrka i Ulvered socken av
Skaraborgs län.

Onsdagen den 27 feb. 1963, kl. 9.30, hos lantbr.
Anne Lidberg, Bodan, Ulvered, Järpås.

Närvarande: Undertecknad, assistent Lennart
Olsson, förtämningsman, gode männen Gustav
Lundgren, Essbjörnsgården, Järpås och Carl
Fridlund, Storgården, Järpås samt följande
saksägare:

Srkanden:

Anne Lidberg, ägare av Ulvered 16:1.

Övriga saksägare:

Gustav Ohlin, ägare av byggnaderna å lantmark
tillhörig Ulvered Stommen 6:1.

Järpås pastorat, ägare av Ulvered Stommen 6:1
gm. ordföranden i boställsstyrelsen, Rickard
Hallblad, Storgården, Håggeshed, Järpås, eul.
prestskallsutdrag, bil. D

Carl-Erik Johansson, ägare av Ulvered Tomten
12:4, 12:6.

Karl Landqvist, ägare av Ulvered Tomten 12:5
och Ulvered Råvegården 10:2

Nils Gustavsson, ägare av Ulvered Råvegården 10:10

Nils Falke Johansson, ägare av Uvared Rörögården 10:9.
Tage Karlson, ägare av Uvared Tomten 12:10
Hugo Sjöstedt, ägare av Uvared Kroken 4:2
Uvareds församling, ägare av kyrkogården och
gamla skolan vid Uvareds kyrka, genom
ordföranden i kyrkoförbundet, kyrkoberde Nils
Björkquist, Järfås.
Ståbovårdsnämnden i Järfås kommun genom
ordföranden Sven Lidberg, Stregården, Järfås.

§1.

Upplästes det för förelämningsmannen utförda
förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

§2.

Känt för mot förelämningsmannen eller gode
mannen anmälde ej.

§3.

Förelämningsmannen framlade plan- och
profilritningar över berörda marker och
diken. Det öppna diket nedströms
punkt P utgör avlopp för Essbjörnsgårdens
dikningsfrietag av år 1939. Detta frietag avleder
även kloakvattnen från bostadsfastigheter och
beplantningsplats. Spögaravande öppna avlopp,
som utgörs av gränsdiket mellan sökandens
mark och postströms mark samt vägdiket västerut
från punkt O+80, har å vissa delar nästan
helt igenslammats, varigenom översvämningar
vid riklig nederbörd uppstår å sökandens
och postströms åkerjord. Dessutom orsakar

3.

flödesrättshet över vägen vid sekt 0+75-0+80
med till Liden genom pastoratet tillhörig
tomtommark. Förställningsmannen redogjorde
för ett upprättat förslag till torrläggning av
de berörda översvåmmade markerna jämte
kostnaderna härpå m.m.

§4.

Fiskanden ansåg att det öppna avloppet igenställning
till en del berett på kloakutsläppet. Han
yrkade på förslaget utifrån enligt förslaget, så
att hans därav beroende mark blir torrlagd.

§5.

Arrendatorn till Flored Stommen G:1 hade till
föreställningsmannen framkommit med önskemål
om att diket P-R-R^I, ingående som flödes-
dike i samfällighet O-Y av Essbjörnsgårdens
dikningsföretag år 1939, skulle igenläggas
med rör. Förställningsmannen formade ett
upprättat förslag här till. Pastoratets ombud
hade intet att erinra mot förslaget, men
ville inte göra yrkande härom förrän saken
behandlats på sammanköst med Järvis
pastorats församlingsdelegerade.
Ingen av delägarna i berörda samfällighet år
1939 år företaget hade något att erinra mot
förslaget.

§6.

Det upplystes att kloakledningar från en del
bostadsförhållanden och från begravningsplatsen vid
Flored kyrka inköptes i Essbjörnsgårdens

4.
dikningsföretag ar år 1939. Någon avslutnings-
avgift höfde ej erlagts till dikningsföretaget.
Samliga delägare i berörda samfälligheten
O-4 voro eniga om att någon ersättning
höfde ej heller skulle utgå för framtiden.

§ 7.

Hälsövärdnämndens ordförande hade ej något
att erinra mot förslaget. Han menade att
klostrastnet skulle en viss rening genom det
närvarande öppna avloppet medströms punkt
P innan det utsläppes i Lidan. Då rastnet
genom det framlagda förslaget komme att
avledas till Lidan genom en rördning kommer
denna rening att försvinnas. Han ansåg
därför att det i föraktningen borde göras
under vilka förutsättningar och villkor
klostrastsläppet skulle tillåtas, vilket de
närvarande sakägarna ej hade något att
erinra mot.

§ 8.

Det upplystes att stad- eller byggnadsplan
för den ifrågavarande bebyggelsen ej har
upprättats och ingår ej i något verksamhets-
område, som förmåles i lagen om allmänna
vatten- och avloppsanläggningar.

§ 9.

Som intet vidare fickem förklarades sammantiden
avslutat med tillkännagivande att, sedan
förslaget färdigställt, nytt sammantide
komme att hållas på plats och tid som

i läga ordning skulle för sakägarna
tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

Lennart Olsson
Förordningsman.

Beträffande gode män:

Gustaf Lundgren
Den 3 dec. 1963

Var friddens

Den dag inställdes sig åter fristående syne-
män kl. 9.30 hos lantb. Arne Lidberg, Boden,
Uvared, Jäpås för fortsatt handläggning av
förordningen.

Närvarande sakägare:

Arne Lidberg, Boden, Uvared, Jäpås
Gustav Ohlin, Boden, Uvared,
Jäpås personl., gm. ordfrunden i boställsbyrån,
Richard Hallblad, Storgården, Jäpås, cul.
personbillsutdrag, bil-D

Karl Lundqvist, Tomten, Uvared, St. Lövåne

Nils Gustavson, Rövargården - - -

Nils Folke Johansson, - - -

Lennart Larsson, Stommen - - - , Jäpås, som
använtar sin Uvared Stommen G.1.

Hugo Sjöstedt, Korbjörnsgränd, Jäpås.

Uvareds församling, genom ordfrunden i kyrkorådet,
kyrkoherde Nils Byrikqvist, Jäpås.

Tage Karlsson, Tomten, Uvared, Jäpås

Protokollat från föregående sammankörande upplästes och lämnades utan erinran.

§11.

Sedan frög. sammankörande hade följande protokoll från föregående beslutat, att det beslutade diket i den Elvered Stammen 6:1 skulle igenläggas med rör. Med anledning härav förenade sig följande protokoll genom förtälsnämndens ordf. Rickard Hallblad med rök. bil. B. Förenings ordfördes or samsamman.

§12.

Med anledning av yrkanden i par 11. hade ägaren till fastigheten Elvered Tomten 12:10, Tage Karlson, till förtälsnämndens föreställt önskemål om, att rörligheten skulle läggas på sådant djup, att de översvämningar, som vid höfliga flöden uppkommer i hans köllare, skulle bortlagas. Tage Karlson förenade sig om med ordförden ^{bil. B} och yrkade på nämnda åtgärd. Förenings ordfördes or samsamman.

§13.

Förtälsnämndens tillkännagör att förlaget, i de delar som berör anledande av kloakvatten översänts till Statens Vatteninspektion. bil. E¹, som meddelat att den ej hade något att erinra mot förlaget. bil. E².

Förklarades det sedan frög. sammantide
färdigställda fristaget med tillhörande rit-
ningar och handlingar. Delägarna erhöles
därvid kännedom om sina kostnadsandelar
m.m.

§ 15.

Fragen om de närvarande hade något att
erinn. mot fristaget.

§ 16.

Upplästes Rydhemännens utlåtande och lämnades
besvärshänvisning, vrid meddelades att
talon mot fristättningen finge inom sex till
dagar härefter anföras till Västabygdens
Vattenmyndhet, Vänersborg.

§ 17

Beslutade delägarna välja styrelse för
fristaget, vrid utsåg

till ordförande Axel Lidberg

till ledamöter Nils Folke Johansson och

Karl Lundqvist.

till styrelsesuppleant Lennart Larsson.

Till revisorer valdes Gustav Ohlin och Rickard Hallblad
och till revisionsuppl. Nils Gustavsson.

§ 18.

Till aktgivare att frivisa till fristaget
hörande handlingar och ritningar utsåg fristagets
ordförande.

§ 19.

Fristättningsnämnen lämnade en redogörelse
över gällande bestämmelser angående

statsbidrag till järntorget

Professanten ehärd i uppdrag och befälsmyndigheten
att om statsmedel beviljas, i järntorget
 vägnas undersees de konstituerade och
 förbindelser, som för statsmedelns lyftande
 kunde utföras

att utkvitterna och för järntorget räkning
 disponera ifrågakommande statsmedel

§ 20.

Upplysningar derynans gästskall, rikets länsmän
 utan erinran, varefter förutskickade
 förklarade avslutad

Ort och dag som ovan


~~Genomskickade~~

Förutskickade


Biträ, gode män:

Gustaf Lindgren

Carl Fridlund



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Skaraborg

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Uvared

socken(-par) av

Skaraborg

län.

Förrättningen avser

dikning av åkerjord samt avledande
av avloppsvatten. Dikets längd ca 300 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Arne Lidberg, Boda, Uvared
Jäpås 0512/25072

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Uvared, Jäpås

den

12 sept

1962

Sökandes namn:

Arne Skeller

Fastighet:

för fastigheten

Uvared Kroken 4:14 mfl.

>>

>>

>>

>>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Jägers posthus	ägare av fastigheten	Uvared Stommen 6:1
Uvareds församling	» » »	Kyrkan o skolbyggnad.
Essbjörns gårdens of 1939	» » »	Land of Karl Almqvist, Tomten, Uvared
Desseutn bevisar några fastigheter som sålles		
slask i Essbjörns gårdens of av år 1939		


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Lennart Olsson

Skara den 26 november 19⁶²

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson



Lars Kvarnemo


Förordnande.

Assistenten Lennart Olsson, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1962.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

11.
Förening

Bil. B

Jöpis pastorat frienas sig härmed med
orkanden till den synförsamling, som
över förläggning av åkerjord tillhörande
Uvared 16:1 m. fl. förligheter inom Uvared
socken, med yrkande att kolvtäckt
avloppstunn Uvared Stommen 6:1 ingräddas
med röt.

Boden, Uvared, Jöpis, den 3 dec. 1963

Fri förligheten Uvared Stommen 6:1

Rikard Hallberg

Undertecknad frienas mig härmed med
orkanden till ifrågakommande synförsamling
med de yrkande, som framgår av par. 12
i protokollat.

Boden, Uvared, Jöpis, den 3 dec. 1963

Fri förligheten Uvared Tomten 12:10.

Tage Lachman

Omskrifning frienings vittorier

Omskrifning

Föreningsman.

Ätt. gode män:

Gustaf Lundgren Carl Fredrik

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos lantbrukare Arne Lidberg, Bodan, Uvered, J ä r p å s onsdagen den 27 febr. 1963 kl. 9.30, vilka underrättelser denna dag avsänts till


Skiftesgodemännen:

- | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| 1. Gustav Lundgren, | Ambjörnsgården, | <u>J ä r p å s</u> |
| 2. Carl Fridlund, | Storegården, | " |

Sakägarna:

- | | | | |
|--|------------------|------------|--------------------|
| 3. Arne Lidberg, | Bodan, | Uvered, | " |
| 4. Gustav Ohlin, | Backen, | " | " |
| 5. Järpås Pastorat gm ordf. i boställsstyrelsen | | | |
| Rickard Hallblad, | Storegården, | Häggasled, | " |
| 6. Lennart Larsson, | Stommen, | Uvered, | " |
| 7. Carl-Erik Johansson, | Tomten, | " | " |
| 8. Karl Landqvist, | " | " | <u>St. Levene</u> |
| 9. Nils Gustafsson, | Rävegården, | " | " |
| 10. Nils Folke Johansson, | " | " | " |
| 11. Tage Karlsson, | Tomten, | " | <u>J ä r p å s</u> |
| 12. Uvereds församling gm ordf. i kyrkorådet | | | |
| Pastorsexpeditionen, | | | " |
| 13. Hugo Sjöstedt, | Essbjörnsgården, | | " |
| 14. Hälsovårdsnämndens ordf. | | | |
| Sven Lidberg, | Storegården, | | " |
| 15. Distriktsing. för vatten- och avlopp, Länsstyrelsen, | | | <u>Mariestad</u> |


Skara den 12 februari 1963.


Lennart Olsson

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Arne Lidberg, Bodan, Uvered, Järpås, tisdagen den 3 dec. 1963 kl. 9,30 har underrättelser denna dag avsänts till ovanstående nr 1-15. Dessutom har underrättelser tillsänts länsläkare Tore Gustavsson, Postfach 26, Mariestad samt Statens Vatteninspektion, Drottningholm.

Skara den 18 november 1963.


Lennart Olsson

Förrättningsman.

Protokollsutdrag från sammanträdet med Järpås pastorats
församlingsdelegerade den 1 mars 1963 kl.19

§ 1.

Till justeringsmän av dagens protokoll valdes herrar Ragnar Pettersson och Stig Svensson.

§ 5

Syneförrättning enligt vattenlagen, angående torrläggning av mark tillhörande Uvered Stommen m.fl. hemman i Uvereds församling har av ingenjören Lennart Olsson från Skara hållits i Bodan, Uvered den 27 februari 1963, varvid även Järpås pastorat var representerat. Vid denna syneförrättning rekommenderades, att ett nu befintligt halvtäckt dike å Uvered Stommen färdigställes och igenlägges, varigenom flera olägenheter skulle avlägsnas och brukningssättet underlättas för arrendatorn å Uvered Stommen. Kostnaden för nämnda arbete beräknas uppgå till omkring 4.000 kronor, vilken kostnad faller på pastoratet. Då arrendatorn Lennart Larsson är angelägen om att detta dikningsarbete blir utfört, och pastoratet saknar medel för nämnda angelägenhet, har arrendator Larsson enligt samtal med boställsstyrelsens ordförande, Rickard Hallblad, förklarat sig villig förskottera de erforderliga medlen, vilka sedermera kommer att upptagas vid kommande normaluppskattning av Uvered Stommen. Församlingsdelegerade tillstyrkte förslaget och beslöt att arbetet skulle utföras i samband med vattenregleringsförfarandet vid Boda och den av Gustaf Ohlin ägda tomten. Boställsstyrelsens ordförande, herr Hallblad skall fullfölja och slutföra nämnda ärende.

Dag som ovan
Nils Björkquist
ordförande

Justerat:
Ragn. Pettersson
Stig Svensson

Justeringen kungjord genom anslag i pastoratets kyrkor
söndagen den 3 mars 1963, betygar: Nils Björkquist.

Rätt utdraget, betygar:

Nils Björkquist

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Uvered Stommen** m. fl. fastigheter, igenläggning med rör av öppet dike ingående i samfällighet O—Y av Essbjörns gårdens dikningsföretag av år 1939, samt avledande av kloakvatten från Uvereds kyrkogård och närbelägna bostadsfastigheter i Uvereds socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare **Arne Lidberg**, Bodan, Uvered, Järpås, **tisdagen den 3 dec. 1963 kl 9.30**, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Uvered 16:1

Uvered Stommen 6:1

Uvered Kroken 4:2

Uvered Tomten 12:3, 12:4, 12:5, 12:6, 12:10

Uvered Råvegården 10:2, 10:9, 10:10

Uvereds kyrkogård och gamla skola.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 7 november 1963.

Lennart Olsson
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning fredagen den 8 nov. 1963, intygas:

Lennart Olsson
Lennart Olsson

Förrättningsman.

15.

Bil. E'

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 131 40 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr
LO/JCK

Till
Statens Vatteninspektion
Drottningholm

Betr. torrläggning av mark tillhörande Uvered Stommen m.fl. fastigheter och avledande av kloakvatten från närbelägna bostadsfastigheter och Uvereds kyrkogård i Uvereds socken, Järpås kommun av Skaraborgs län.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen ang. rubr. ärende, får jag med översändande av ansökningshandlingar och kungörelse lämna följande uppgifter ang. det planerade företaget i den del, som berör avledande av kloakvatten.

Benämning å företaget.

Uvered Stommens diknings- och kloakledningsföretag av år 1963.

Socken och län.

Uvereds socken, Skaraborgs län.

Recipient.

Recipient för företaget utgöres av ån Lidan. Kloakledningens läge och anslutning till recipienten framgår av bifogade urklipp av generalstabens karta (blad 42 Vänersborg NO, skala 1:50 000).

Det låggradigt renade avloppsvattnet avses att utledas genom ett 260 m långt täckt avlopp (på plankartan betecknat med A - O - P).

Anslutning till företaget.

Antalet personer i de fem bostäder, varifrån kloakvattnet ledes, är för närvarande 18 och beräknas i framtiden bli högst samma antal. Antal WC är för närvarande tre och efter företagets genomförande fem.

Förefintliga reningsanordningar.

Inom och från ifrågavarande område finnes f.n. avloppsledningar från varje bostad. Alla har slamavskiljare av äldre typ. Samtliga avloppsledningar ledes till rör-

16.

ledningarna ingående i ett äldre dikningsföretag (på plankartan betecknade med P - R -
- R^I - S - T - U - V - X^I och S - S^I - S^{II}).

Planerade reningsåtgärder.


Bostadsbebyggelsen inom området är mycket spridd. De enskilda grenledningarna äro redan lagda och anslutna till ett äldre dikningsföretag. På grund härav har de enskilda grenledningarna och de berörda rörledningarna i det äldre företaget ej medtagits i förrättningen. Av samma orsak har det ej heller varit möjligt att ordna reningen av kloakvattnet i en gemensam anläggning. Genom förrättningen föreskrives, att kloakledning ej får påkopplas företaget förrän slamavskiljare, som godkänts av behörig förrättningsman, utförts. Dessa anläggningar bör ha en verkningsgrad minst motsvarande slamavskiljare av trekammartyp enligt typ A i meddelande från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen Nr VA 8.

Utlåtandet i denna förrättning avses att meddelas vid sammanträde med sakkärgarna tisdagen den 3 dec. 1963, varför jag vore tacksam, om vatteninspektionen i god tid dessförinnan avgav yttrande i ärendet.

Avskrift av denna skrivelse har översänts till länsingenjören, Mariestad.

Framföres ej någon erinran mot förslaget från vatteninspektionens sida avses utlåtandet i denna förrättning, vad avser prövning av kloakvattenutsläppet, få lydelse enligt bifogat utdrag.

Skara den 11 november 1963.


Lennart Olsson

Förrättningsman.

STATENS VATTENINSPEKTION
DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm (010) 990464, 990474 (växel)

Akt R:08/631435

Lantbruksnämnden i

Skaraborgs län

Ing. L.Olsson


S k a r a

Ang. Uvered Stommens diknings- och kloakledningsföretag
av år 1963.

Statens vatteninspektion vill med anledning av översänt förslag till utlåtande jämte tillhörande handlingar meddela att inspektionen icke har någon erinran mot företaget.

Drottningholm den 18 december 1963.

På statens vatteninspektions vägnar:


Sven Andersson
Överinspektör


Bengt Rosenberg
Vatteninspektör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet A - P</u>							
<u>Torrlägningsintresset</u>							
<u>Uvered 16:1</u>							
Arne Lidberg							
Åker	1	0,07		310	2600	2290	160
"	2	0,50		2080	"	520	260
"	3	0,10		"	"	"	52
Alstringsbåtnad	1-3						472
Brukningsbåtnad å sträckan							
0+80 - 2+54 = 174 m å 1:-- kr							174
Summa	1-3	0,67					646
<u>Uvered Stommen 6:1</u>							
Järpås Pastorat							
Åker	5	0,16		2080	2600	520	83
"	6	0,07		310	"	2290	160
"	7	0,10		2080	"	520	52
Alstringsbåtnad	4-7	0,33					295
Brukningsbåtnad å sträckan							
0+80 - 2+54 = 174 m å 1:-- kr							174
Båtnad genom borttagande av översvämningsskador å tomtmark	4	0,24		5000	10000	5000	1200
Summa	4-7	0,57					1669
Summa samf. A - P	1-7	1,24					2315
<u>Samfällighet P - R^I</u>							
<u>Uvered 16:1</u>							
Arne Lidberg							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
2+54 - 2+98 = 44 m å 1:-- kr							44
Summa							44

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet A - P</u>				
		<u>Sträckan A - O - P</u>				
0-4		Rörlutlopp typ U-1 st	1	30:--	30:--	
0-4-0+75	79	400 mm:s rör med frakt m	79	10:70	845:30	
		Grävning, läggning och återfyllning "	79	3:70	292:30	
0+75-0+80	5	400 mm:s vägrör med frakt "	5	16:--	80:--	
		Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana "	5	10:--	50:--	
0+80		Brunn typ B-1; d=0,8 m st	1	160:--	160:--	
0+80-1+28	48	300 mm:s rör med frakt m	48	6:60	316:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	48	2:70	129:60	
1+28		Brunn typ B-1; d=0,6 m st	1	100:--	100:--	
1+28-2+54	126	300 mm:s rör med frakt m	126	6:60	831:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	126	2:70	340:20	
2+54		Brunn typ B-1; d=0,6 m st	1	100:--	100:--	
		För oförutsett etc.			224:20	3500:--
		<u>Summa samfällighet A - P</u>				3500:--
		<u>Samfällighet P - R^I</u>				
		<u>Sträckan P - R - R^I</u>				
2+54-4+28	174	300 mm:s rör med frakt m	174	6:60	1148:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	174	2:--	348:--	
3+65, 4+28		Brunnar typ B-1; d=0,6 m st	2	100:--	200:--	
4+28-5+40	112	300 mm:s rör med frakt m	112	6:60	739:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	112	2:--	224:--	
5+40-7+25	185	300 mm:s rör med frakt "	185	6:60	1221:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	185	2:--	370:--	
5+40, 7+25		Omändring av bef. brunnar till brunnar typ B-1 st	2	50:--	100:--	
6+38		Brunn typ B-1; d=0,6 m "	1	100:--	100:--	
		För oförutsett etc.			149:40	4600:--
		<u>Summa samfällighet P - R - R^I</u>				4600:--
		<u>Summa hela företaget</u>				8100:--

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats behörig förrättningsmans kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom behörig förrättningsman eller hans ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong; tätningen utföres med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring och fogkitt samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att slamavskiljare skall vara vattentät;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- Inhugget kors i sten i sydvästra hörnet av kyrkogårdsmur. Höjd = + 8,50.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Beräkning av egenkostnaden för kloakintresset.</u>						
<u>Sträckan A - O - P</u>						
0-4		Rörutlopp typ U-1	st 1	30:--	30:--	
0-4-0+75	79	200 mm:s rör med frakt	m 79	3;50	276:50	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	" 79	2:80	221:20	
0+75-0+80	5	225 mm:s vägrör med frakt	" 5	6:75	33:75	
		Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana	" 5	10:--	50:--	
0+80		Brunn typ B-1; d=0,6 m	st 1	100:--	100:--	
0+80-2+54	174	200 mm:s rör med frakt	m 174	3:50	609:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 174	2:40	417:60	
1+28, 2+54		Brunnar typ B-1; d=0,6 m	st 2	100:--	200:--	
		För oförutsett etc.			191:95	2130:--
<u>Beräkning av egenkostnaden för torrlägningsintresset.</u>						
<u>Sträckan A - O - P</u>						
Enligt föregående beräkning å sid. 20.						
						3500:--

Samfälligheten A - P .

Fördelning av kostnaden mellan kloakintresset och torrlägningsintresset.

a) Torrlägningsintresset.

Torrlägningsintresset deltagar i den gemensamma avloppssträckan A - O - P med

$$\frac{100 \times 3500}{3500 + 2130} = 62,167 \text{ procent eller } \frac{62,167 \times 3190^{1)}}{100} = 1983:--$$

b) Kloakledningsintresset.


Kloakledningsintresset deltagar i den gemensamma avloppssträckan A - O - P med

$$\frac{100 \times 2130}{3500 + 2130} = 37,833 \text{ procent eller } \frac{37,833 \times 3190^{1)}}{100} = 1207:--$$

Summa 3190:--

- 1) Utgör kostnaden för A - O - P 3500:-- kr minskat med bidraget från samfällighet O - Y inom "Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1939", 310:-- kronor.

Bodan, Uvered, Järpås den 3 dec. 1963.


Lennart Olsson

Förrättningsman.

SVENSKT NORMAL 2

TUMBA 1962


Längd för beräkning av

<u>Fastighet och ägare</u>	Kök	Bostads- rum	Hall	WC	Bad- rum	Källare
<u>Uvered Tomten 12:10</u>						
Tage Karlsson	1	4		1	1	1
Andelstal	3,5	4,0		5,0	2,5	0,5
<u>Gamla skolan</u>						
Uvereds församling	1	4	1	1		
Andelstal	3,5	4,0	0,5	5,0		
<u>Uvereds kyrkogård (begravningsplats)</u>						
Uvereds församling						
Andelstal						
<u>Uvered Tomten 12:4</u>						
Karl-Erik Johansson	1	6				1
Andelstal	3,5	6,0				0,5
<u>Uvered Tomten 12:3</u>						
Karl Landqvist	1	5				
Andelstal	3,5	5,0				
<u>Uvered Rävegården 10:9</u>						
Nils Folke Johansson	1	4		1	1	1
Andelstal	3,5	4,0		5,0	2,5	0,5

andelstal

Tvättstuga	Garage med spolmöjlighet	Summa andelstal	Anmärkningar:
			Kök 3,5
			Bostadsrum 1,0
			Hall 0,5
			WC 5,0
			Badrum 2,5
			Källare 0,5
			Tvättstuga 1,0
			Garage med spolmöjlighet 1,0
1	1		
1,0	1,0	17,5	
		13,0	
		40,0	
1			
1,0		11,0	
		8,5	
		15,5	
Summa		105,5	

Bodan, Uvered, Järpås den 3 dec. 1963.




Lennart Olsson

Förrättningsman

Biträdande gode män:




Gustav Lundgren



Carl Fridlund

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l.äst. = S	Båtnad andelstal kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - P</u>						
a) <u>Torrlägningsintressenterna</u>						
<u>Uvered 16:1</u>						
Arne Lidberg	S					
Ägofig. 1-3		646		553:36	17,348	
<u>Uvered Stommen 6:1</u>						
Järpås Pastorat						
Ägofig. 4-7		1669		1429:64	44,819	
Summa		2315		1983:--		
b) <u>Kloakintressenterna</u>						
<u>Uvered Tomten 12:10</u>						
Tage Karlsson		17,5		200:21	6,275	
<u>Gamla skolan</u>						
Uvereds församling		13,0		148:73	4,662	
<u>Uvereds kyrkogård (begravningsplats)</u>						
Uvereds församling		40,0		457:63	14,345	
<u>Uvered Tomten 12:4</u>						
Karl-Erik Johansson		11,0		125:85	3,945	
<u>Uvered Tomten 12:3</u>						
Karl Landqvist		8,5		97:25	3,048	
<u>Uvered Råvegården 10:9</u>						
Nils Folke Johansson		15,5		177:33	5,558	
Summa		105,5		1207:--		
Ersättning från samfällighet O - Y i "Essbjörnsgårdens dik- ningsföretag av år 1939" enl. utlåtande				310:--		
Summa				3500:--	100,000	43,210

Översiktskarta



Skala 1:50.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande UVERED STOMMEN m.fl. fastigheter, igenläggning med rör av flödesdike ingående i "Essbjörns-gårdens dikningsföretag av år 1939" samt avledande av kloakvatten från bostadsfastigheter och Uvereds kyrkogård i Uvereds socken av Skäraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget avser att genom fördjupning och igenläggning med rör av öppet avlopp samt igenläggning med rör av flödesdike dels bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, dels erhålla bättre brukningsbetingelser samt dels avleda kloakvatten från bostäder och begravningsplats, är beläget c:a 0,5 km öster Uvereds kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom kombinerat diknings- och kloakledningsföretag.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfällighet A - P: Gemensamt avlopp för torrläggnings- och kloakledningsändamål:

Rörledningen A - O - P .

Samfällighet P - R^I: Enbart för torrläggningsändamål: Rörledningen P - R - R^I .

3. Recipient, nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Recipienten för företaget utgöres av ån Lidan.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Vid dimensioneringen har ej hänsyn tagits till den obetydliga kloakvattenmängden.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats dels för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav bero-

ende mark, tillhörig sökanden och den, som sig med sökanden förenat, dels för möjliggörande av kloakvattnets avledande från bostäder och begravningsplats.

4. Prövning av kloakvattenutsläppet.

För ifrågavarande bebyggelse har ej stads- eller byggnadsplan upprättats och den ingår ej i något verksamhetsområde, som omförmäles i lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Det av företaget berörda området utgör alltså del av Järpås kommun och har ingen självständig förvaltning.

Bostadsbebyggelsen inom området är mycket spridd. De enskilda grenledningarna är redan lagda och anslutna till rörledningar ingående i samfällighet O - Y av "Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1939". Något yrkande om fördelning av kostnader för sistnämnda ledningar har ej gjorts. På grund härav har de enskilda grenledningarna och de berörda rörledningarna i 1939 års företag ej medtagits i förrättningen. Av samma orsak har det ej heller varit möjligt att ordna reningen av kloakvattnet i en gemensam anläggning. För sådana enskilda grenledningar och slamavskiljare skola de enskilda delägarna själva svara. För berörda rörledningar i ovannämnda äldre företag svarar delägarna i samfällighet O - Y som hittills. Synemännen bestämmer härvid, att kloakledning ej får påkopplas företagets anläggning förrän slamavskiljare, som godkänts av behörig förrättningsman, utförts. Dessa anläggningar bör ha en verkningsgrad minst motsvarande slamavskiljare av trekammartyp enligt typ A i meddelande från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen Nr VA 8. Om meningsmotsättningar uppkommer mellan delägare i kloakintresset och behörig förrättningsman rörande den föreskrivna slamavskiljaren, må frågan av delägare hänskjutas till vattendomstols prövning.

Statens Vatteninspektion, hälsovårdsmyndigheterna och länsingenjören har förklarat, att de ej har något att erinra mot företaget. Kloakvattnets utsläpp torde icke komma att förorsaka några olägenheter.

Synemännen finner därför att något laga hinder mot företaget ej föreligger under förutsättning, att vad i detta utlåtande föreskrivits beaktas.

5. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1939", vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. De berörda diken, som därvid fastställts, är nu otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning.

6. Båtnadsskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande

vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid uppskattningen har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, fältkantverkan, markvinst och minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

7. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - P och P - R^I. I samfällighet A - P ingår jämväl arbete, som avser kloakvattens avledande.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Avloppssträckan O - P ingår som öppet avlopp och avloppssträckan P - R - R^I som flödesdike i samfällighet O - Y av "Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1939". Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppen igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för ifrågavarande avlopp. Denna minskning har för avloppssträckan O - P uppskattats till 25 öre pr meter och år och för avloppssträckan P - R - R^I till 6 öre pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 procent motsvar detta för sträckan O - P $\frac{0,25 \times 100}{4} \times 50 \text{ m} = 312:50$ eller avrundat 310:-- kr och för sträckan P - R - R^I $\frac{0,06 \times 100}{4} \times 471 \text{ m} = 706:50$ kr eller avrundat 700:-- kr. Det skall därför åligga underhållsskyldige inom samfällighet O - Y av ovannämnda 1939 års företag att till företaget betala ovannämnda kapitaliserade värden av minskade underhållskostnader med 1010:-- kr fördelade så, att samfällighet A - P erhåller 310:-- kr och samfällighet P - R^I 700:-- kr. Beloppet skall utbetalas så snart företaget slutavsynats och godkänts.

Kostnaderna för företagets utförande skall fördelas på följande sätt:

Inom samfällighet A - P skall kostnaderna i den mån de överskjuta bidraget från samfällighet O - Y inom "Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1939" betalas med $\frac{100 \times 3500}{3500 + 2130} = 62,167$ procent av torrlägningsintressenterna och $\frac{100 \times 2130}{3500 + 2130} = 37,833$ procent av kloakledningsintressenterna, motsvarande förhållandet mellan beräknade

kostnader för dessa intressenter att var för sig åstadkomma samma effekt utan andra partens deltagande. Mellan torrlägningsintressenterna skall kostnaderna fördelas mellan delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Mellan kloakledningsintressenterna skall kostnaderna fördelas på delägarna i proportion till varje fastighets andelstal enligt bifogad längd för beräkning av dessa.

Inom samfällighet P - R^I skola kostnaderna i den mån de överskjuta bidraget från samfällighet O - Y inom "Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1939" fördelas mellan delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall, beträffande samfällighet A - P, fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Dock skall kostnad för särskild rensning, som föranletts av kloakvattnets avledande, gäldas av kloakledningsintressenterna.

Underhållet av samfällighet P - R^I skall åvila underhållsskyldiga inom samfällighet O - Y av "Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1939".

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive anläggningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

8. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

9. Broar och trummor.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Trumman vid sektion 0+75 - 0+80 ombygges genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av kostnadsförslaget.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

10. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla

värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter. Den som genom föreslaget avledande av kloakvatten lider skada eller intrång, som synemännen vid utlåtandets meddelande icke förutsett, är jämlikt 8 kap. 42 § vattenlagen berättigad att framställa anspråk på ersättning för skadan och intrånget. Sådant anspråk skall, för att kunna upptagas till prövning, anmälas hos vattendomstolen inom 5 år från utgången av den, för de medgivna arbetenas utförande i utlåtandet eller sedermera i anledning av sökt anstånd, bestämda tiden.

11. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

12. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

Slamavskiljares skötsel skall ske enligt bifogad instruktion. Inledande av yt- eller dräneringsvatten till ledningssystemet uppströms slamavskiljare får ej ske.

13. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmas av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman och enligt samma grunder, som gäller för företagets utförande.

14. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen. Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med nollplanet till "Essbjörnsgårdens dikningsföretag av år 1939".

15. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

16. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, ärest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman,
- att det skall benämnas Uvered Stommens diknings- och kloakledningsföretag av år 1963.


17. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

18. Verkställighet.

Jämligt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 38 § sista stycket skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.


Bodan, Uverød, Järpås den 3 december 1963.


Lennart Olsson

Förrättningsman

Biträdande gode män:


Gustav Lundgren


Carl Fridlund

I n s t r u k t i o n

för skötsel av slamavskiljare.


Ägare till slamavskiljare är ansvarig för dennas skötsel och underhåll.

Avlägsnandet av utrötat slam skall ske regelbundet och så ofta behovet påkallar, dock minst en gång per år eller innan hela slamutrymmet i första kammaren, d.v.s. volymen under öppningen till följande kammare, hunnit fyllas. Tömningen bör helst ske på våren, så att minsta möjliga slammängd finns i slamavskiljaren under sommaren, när de för dess funktion störande slamrörelserna är särskilt intensiva. Allt slam skall vid tömningstillfällena icke uppföras ur första kammaren, utan bör c:a $1/3$ av slamutrymmets innehåll lämnas för den fortsatta utrötningens underlättande. Om det under driften visar sig fördelaktigare att verkställa mera fullständig tömning än vad ovan angivits, får sådant förfarande ske.


Slamavskiljare bör tillses minst 2 gånger i månaden, varvid flytande föroreningar avlägsnas från rörmynningar, genomströmningsöppningar och utrymmet framför avloppsröret. För slamavskiljarens funktion skadliga ämnen, särskilt oljor och syror, får ej utsläppas i ledningsnätet. Dagvatten från tak, tomtmark samt dräneringsvatten skall förhindras intränga till ledningarna uppströms slamavskiljaren eller i densamma.


Innan inkoppling av ledning från nya fastigheter på ledningsnätet sker, skall hänvändelse göras till behörig förrättningsman, som har att lämna råd och upplysningar om vad som härvid är att iakttaga.

Bodan, Uvered, Järpås den 3 dec. 1963.


Lennart Olsson

Förrättningsman.





Mått i mm