



Akt nr:

R-F4b-LS367/62

AU\$R-F4b-LS367/62

367
367

Handlingar angående
HÄREBO INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1962
i Jungs socken och Kvänums kommun av
Skaraborgs län; upprättade år 1962 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

Protokoll vid styrelseförrättning enligt vatten-
lagen för tilläggning av mark tillhörande
fjunga Hårebo inom fjung socken och
Kvånumskommun av Skaraborgs län

Den 19 dec. 1962 i Fyrungagården, Fyrunga.

Närvarande: Underseendad o. o. lantbruksingenjör och
förrättningsman samt gode männen Gunnar Fredén, Åsbo-
gården, Kvånum, och Karl Florén, Noleby, Fyrunga,
ävensom följande sakägare:

Sökande:

Verner Svensson m.fl. - äg. fjunga Hårebo 9:2
genom deläg. Verner Svensson, Hårebo, fjungskola, etc.
fullmakt, bilaga C.

Av övriga sakägare:

Josef Johansson Hårebo - äg. Törstorp 3:7 o. 3:17
genom deläg. i dödsboet Karl Erik Johansson, Bäckg:n,
fjungskola.

Ingvar Kämppe och

Gunnel Karlsson - äg. Törstorp 2:8
genom deläg. Ingvar Kämppe, Sven Bengtg:n, fjungskola

Ernst Kjellin Hårebo - äg. Hårebo 1:6

genom deläg. i dödsboet Rune Kjellin, Ljöttrantaholm, Vara.

Sven Håkansson - äg. Noleby 2:9, 2:10.

Ivar Kjellin - äg. Törstorp 3:2 o. 3:18

Dönstorpbadet - genom styrelseledamot

Bengt Johansson, Dönstorp, Åya

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade
förendrunt, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§3.

Sökandena yrkade genom ombudet Verner Svensson på den befintliga bäckfårarnas igenläggning med rör och invallning av ifrågakvarnens område, så att deras härav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§4.

På förrättningsmannens förfrågan utsordade sakägarna att något fiske ej förekom på de för invallning avsedda markerna och ansåg de att företaget ej kunde påverka fisket för hållandena i Lidan.

§5.

Någon ersättning för mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning samt till vall och jordupplag på yrkan ej.

§6.

Förelades det på grund av under hand gjorda yrkanden upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning och brukning med härtill hörande handlingar och ritningar.

§7.

Upplästas synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga.

§8.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsåg synemännen sökanden Verner Svensson, Hårebo, fungskola.

89.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser beträffande statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjligheter.

810.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanktet upplöst. Protokollet upplästas och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.


I tjänsten

J. Sjögren

c.s. lantbrukningsjön.

Medträdande godemän:


Gunnar Fredin Karl Florin



5. Fnr. 2325

Bilaga A

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark Inom

fungs socken(-nar) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser invallning mot Lidan

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till lanten. Verner Jönsson, Hånebo,
Fungsåkra, tel. 0512/21004.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Håneboden 16. dec. 1961

Sökandes namn:

Fastighet:

Verner Jönsson

för fastigheten

fung Hånebo 9:2

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 5/3 19 62.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 mars 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande HÄREBO i Jungs socken av Skaraborgs län genom invallning mot Lidan samt fördjupning och igenläggning med rör av öppet avlopp inom det invallade området, kommer synerättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Fyrungagården, Fyrunga, onsdagen den 12 december 1962 klockan 11.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde fastigheten Härebo bli berörd.


Skara den 27 november 1962.

I tjänsten:
J. LIPPERT
E. o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, Västergötlands Annonsblad torsdagen den 29 november 1962, intygas.

Skara den 30 november 1962.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Verner Svensson,
Härebö, fungstola
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande fung Härebö

i
fung socken av Skaraborgs län
 å våre vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Härebö, fungstola den 12. dec. 1962.

Elsa Svensson

Lisa Svensson

Skina Svensson

Bevittnas:

Si M. Sammarin
namn

Åse, fungstola
adress

Si M. Sammarin
namn

Rejmiel, fungstola
adress


F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde i Fyrungagården, Fyrunga, onsdagen den 12 dec. 1962 klockan 11.00, vilka genom avdrag av kungörelse denna dag avsänts till följande:

Halla El. Förening u.p.a.	Ruta kvarn,	<u>Bya</u>
gm ordf. lantbrukare Holger Brättemark, Lagmanstorp,		<u>Vara</u>
Åke Abelsson,	Ruta kvarn,	<u>Bya</u>
Torsten Isaksson,	Töredal,	<u>Jungskola</u>
Verner Svensson m.fl.,	Härebo,	"
Josef Johanssons dödsbo,	Bäckgården,	"
Ivar Kjellin,	Löjtnantsholm,	<u>Vara</u>
Ernst Kjellins dödsbo,	"	"
Karl Lindelöv,	"	"
Johan Ginbergs dödsbo,	Smedjegatan 5,	<u>Göteborg C</u>
Ingvar Kämpe m.fl.,	Sven Bengtsgården,	<u>Jungskola</u>
Sven Håkansson,	Noleby,	<u>Fyrunga</u>
Johan Karlsson,	Rockagården,	<u>Bya</u>
John Svensson,	"	"
Oscar Johansson,	Tomten,	"
David Larsson,	Dönstorp,	"
Ingemar Lundgren,	Tomten,	"
Oskar Gustavsson,	Dönstorp,	"
Hugo Karlsson,	Rockagården,	"
Karl Magnusson,	Flåberg,	<u>Vara</u>
Dönstorpsbadet		
gm ordf. brandchef Sven Johansson,	Fridhemsgatan 3,	"
Skiftesgodemannen Karl Florén,	Noleby,	<u>Fyrunga</u>
" Gunnar Fredén,	Åsbogården,	<u>Kvänum.</u>

Skara den 29 november 1962.

I tjänsten:


E. O. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Jungs socken</u>							
<u>Jung Härebo 9:2</u>							
Verner Svensson m.fl.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på mellanlera	1	0,53		2660	3800	1140	604
" - " -	2	0,34		~~1220~~ 1520	"	2580	877
Odlingsmark - " -	3		0,16	~~120~~ 290	2900	2780	445
" - " -	4		0,08	~~120~~ 290	"	"	222
Åker - " -	5	0,32		~~930~~ 1530	3800	2870	918
" - " -	6	0,34		~~930~~ 1530	"	"	976
Odlingsmark - " -	7		0,05	120	2900	2780	139
Åker - " -	8	0,36		2340	3800	1460	526
" - " -	9	0,65		3000	"	800	520
Odlingsmark - " -	10		0,21	120	2900	2780	584
" - " -	11		0,46	"	"	"	1279
Åker - " -	12	1,26		2390	3800	1410	1777
" - " -	13	0,06		3000	"	800	48
" - " -	14	0,17		2280	"	1520	258
Odlingsmark - " -	15		0,35	160	2900	2740	959
Åker - " -	16	0,31		3000	3800	800	248
" - " -	17	0,51		3230	"	570	291
" - " -	18	0,49		1900	"	1900	931
" - " -	19	0,11		3000	"	800	88
" - " -	20	0,04		"	"	"	32
Odlingsmark - " -	21		0,15	220	2900	2680	402
" - " -	22		0,45	270	"	2630	1183
Åker - " -	23	0,58		1780	3800	2020	1172
" - " -	24	0,19		3000	"	800	152
" - " -	25	0,12		2010	"	1790	215
" - " -	26	0,09		3000	"	800	72
Summa		6,47	1,91				14918

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
19+50-20	60	<u>Pumpanläggning vid sekt. B</u>				
		Pumpbrunn av 1200 mm:s brunns- rör med fastgjuten botten m	3,2	100:-	320	
		Schaktning för pumpbrunnen, länshållning, ev. pålning och rustbädd under bottenplatta av 125 mm:s rundvirke, sättning av brunnsringar samt tätning av fogar med plastmassa eller ce- mentbruk			350	
		Överbyggnad, balkar, golv, trä- överbyggnad, gångjärn, spik m.m.			450	
		Inloppsledning av 400 mm:s falsrör med täta fogar jämte rustbädd inkl. grävn., lägn. o. återfylln. m	3	40:-	120	
		Intagsbrunn av 1000 mm:s brunns- ringar med fastgjuten botten, lock och sida mot samlingsbas- sängen utföres med galler enl. ritning st	1	350:-	350	
		Torvsättning vid intagsbrunn			50	
		Utlloppsränna med pålar			150	
		Invallningspump IP-275 (C A Carlsson & Co, Arboga), lyfthöjd 3,02 m, av- loppsrör c:a 4,00 m, el.-motor, motorskydd, erforderliga repski- vor, kilrep, 1 st. bottenring med ankarjärn, nivårelä med gummielektroder, galvaniserat rör för elektroder, frakt, varu- skatt, montage m.m.			3000	
		Lågspänningskabel, grävn., lägn. o. återfylln. jämte montering o. el.-installation m	440	3:50	1540	
		Arbetsledning och oförutsett			570	6900
		<u>Samlingsbassängen B - E</u>				
19+50-20	60	Schaktning av lera m ³	55	2:50	138	
		Stensättning av botten och slänter vid intagsbrunnen m ²	25	10:-	250	
		Arbetsledning och oförutsett			42	430

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket E - F</u>				
20-21	100	300 mm:s rör med frakt	m 100	6:60	660	
20-20+44		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 44	2:40	106	
20+44-21		- " -	" 56	3:50	196	
20-20+44		Ev. träunderlag för rören	" 44	1:20	53	
21-22+8	108	250 mm:s rör med frakt	" 108	4:70	508	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 108	3:--	324	
22+8-23+35	127	200 mm:s rör med frakt	" 127	3:50	445	
22+8-23		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 92	2:80	258	
23-23+12		- " -	" 12	2:20	26	
23+12-23+22		- " -	" 10	2:80	28	
23+22-23+27		- " -	" 5	6:--	30	
23+27-23+35		- " -	" 8	2:80	22	
23+35-25+35	200	150 mm:s rör med frakt	" 200	2:70	540	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 200	2:10	420	
20		Rörutlopp typ U-1	st 1	70:--	70	
20+44;-21		Brunn typ B-1; d=0,80 m	" 2	150:--	300	
22+8		Brunn typ B-1; d=0,60 m	" 1	100:--	100	
23+5, 23+35, 24+40, 25, 25+35		Brunn typ B-1; d=0,50 m	" 5	80:--	400	
		Arbetsledning och oförutsett			444	4930
		<u>Vallen A - B - C - D</u>				
0+60-0=0+50- -0+66	76	Uppläggning av vall enl. ritning: Bortschaktande av matjord ned till lerlagret för 0,6 m bred vallkärna. Jorden upplägges på vallens insida. Uppläggning av vall med c:a 1 meters bankett mot Lidan. Vallmaterialet erhålles från åstranden. Vallens finjuste- ring	m ³ 400	2:--	800	
0+66-3+50	284	- " -	" 420	2:--	840	
3+50-5+32	182	- " -	" 190	2:--	380	
		Arbetsledning och oförutsett			180	2200
		<u>Hela företaget kronor</u>				14460

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
20-25+35 0+60-0=0+50- -5+32		<u>Sammandrag.</u>				
		Pumpänläggning vid sekt. B				6900
		Samlingsbassängen B - E				430
	535	Rörledningen E - F				4930
	542	Vallen A - B - C - D				2200
	<u>1077</u>	Anläggningskostnader kronor				14460
		Härtill kommer kapitaliserad driftskostnad enligt hydrografisk utredning kronor				3600
		<u>Totalsumma kronor</u>				18060
		Fyrungagården, Fyrunga den 12 december 1962.				
		I tjänsten:				
		 J. Lippert				
		E.o. lantbruksingenjör.				

Hydrografisk utredning.

Vattensamlingsområde 16,3 ha åker.

Flödesvattenmängd $2,0 \times 16,3 = 32,6$ l/sek.

Skillnad mellan yttre och inre vattenstånd:

Största $3,70 - 0,85 = 2,85$ m

Vanlig $3,70 - 1,50 = 2,20$ m.

Pumpanläggningen skall kunna uppfordra minst 30 l/sek. vid 2,20 m uppföringshöjd. Medelnederbörd i ifrågavarande trakt uppgår till 600 mm per år, varav 350 mm kan beräknas åtgå till växtligheten och avdunstning samt 250 mm avrinna.

Den årliga pumpkostnaden med pumpaggregatets verkningsgrad 0,50 och med ett energipris av 0:12 öre/KWh beräknas till följande:

$$K = \frac{10.000 \times 16,3 \times 0,25 \times 2,20 \times 1000 \times 0,12}{0,5 \times 75 \times 1,36 \times 3600} = \frac{10758000}{183600} = 58:60 \text{ kr}$$

eller avrundat 59:-- kronor. Årliga driftskostnaden beräknas sålunda till:

Pumpningskostnaden i medeltal 59:-- kr per år

Tillsyn, smörjmedel, underhållskostnader m.m. 121:-- " " "


Summa 180:-- kr per år

Kapitaliserat efter en räntesats av 5 procent motsvarar sålunda driftskostnaden ett belopp av:

$$\frac{180 \times 100}{5} = \underline{\underline{3600:-- \text{ kronor.}}}$$

Fyrungagården, Fyrunga den 12 december 1962.

I tjänsten:


E. Lippert
E.o.lantbruksingenjör.

SVENSKT NORMAL 2

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att vid uppläggning av skyddsvall enligt ritningar, grästorven i vallägets mitt till en bredd av minst 0,6 meter borttages, så att god tätning mellan markytan och vallen ernås;

att vallmaterialet ej får innehålla stubbar, rötter eller större stenar;

att om marken under vallen utgöres av vattengenomsläppligt material, skall en 0,60 meters bred ränna under vallens mitt grävas till erforderligt djup och fyllas med tätande material;

att till vallkärna skall användas tätande material av lagom fuktighet som upplägges i högst 0,40 m tjocka horisontella skikt och packas väl;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, inman läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong; tätningen utföres med tjärdrev och cementbruk eller tättningsring och fogkitt samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att pumpbrunnen med inloppsledning göres vattentät;
- att särskild uppmärksamhet ägnas tätningen av och runt pumpstationens rör;
- att järnkonstruktioner skall omsorgsfullt rostskyddsbehandlas;
- att allt trävirke skall vara djupimpregnerat;
- att intressenten under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att fixpunkter för höjdbestämmningen är:

- a) Inhugget kors i brodäck c:a 22 m norr om sekt. 23+22 å höjden + 3,86 m.
- b) " " i husgrund c:a 117 m norr om sekt. 24+21 å höjden + 5,85 m.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 68,23 m över Sveriges normalnollplan.

Fyrungagården, Fyrunga den 12 december 1962.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

SVENSKT NORMAL 2
TUMBA 1961

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande JUNG, HÄREBO i Jungs socken och Kvänums kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser invallning mot Lidan samt rätning, fördjupning och igenläggning med rör av den befintliga bäckfåran inom fastigheten Jung Härebo för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2,5 km nordnordväst om Fyrunga kyrka inom sektion I av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom invallning mot Lidan.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta vall- och dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Pumpanläggning vid sekt. B,
samlingsbassängen B - E,
rörledningen E - F och
vallen A - B - C - D .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

För möjliggörande av snabbare avrinning har största flödesvattenmängden för täckta avlopp beräknats till 2,5 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden. Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag. Av bifogade hydrografiska utredning framgår närmare dimensioneringen av pumpanläggningen vid sekt. B och årliga driftskostnader.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Löjtnantsholms dikningsföretag av år 1961", vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. Avloppet, som

därvid fastställts, är nu på grund av Ljids vattenstånd otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga torrläggning och brukning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till igenläggning avsedda avloppssträcka.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av särskild bilaga.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderingslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll, driftskostnader för pumpanläggningen samt kostnaderna för syneförrättningen skall bestridas av ägarna till fastigheten Jung Härebo 9:2.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

Något fiske av betydelse i ifrågavarande avlopp förekommer ej.

8. Broar och trummor.

Genom avloppets igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej ålaga företaget.

9. Ersättningar och skador.

Någon ersättning för mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning samt till vall och jordupplag har ej påyrkats och skall ej heller utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets ende intressent i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen. Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 68,23 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av den ende intressenten.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas HÄREBO INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1962.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande domstadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Fyrungagården, Fyrunga den 12 december 1962.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Lunnas Fridén

Karl Florén




Fyrungagården, Fyrunga den 12 december 1962.

I tjänsten:

E. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



Fyrungagården, Fyrunga den 12 december 1962.

I tjänsten:

J. Liipert

E.o. lantbruksingenjör.