



Akt nr:

R-F4b-LS394/64

AU\$R-F4b-LS394/64

Handlingar angående

"Brandsöl-Karlanna dikningsföretag av
år 1964" i Särestads socken av Skara-
borgs län; upprättade år 1964 vid
syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd besikning

Företagets namn

" Brandsöl-Karlanna dikningsföretag av år 1964 "

(Samf. C-k ej utförd)

Socken

Särestad

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden — Ende intressent~~

Lantbrukare Einar Andersson, Karlanna, Åse-Karaby.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

-

-

-

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

15/9 1965

4700:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

Förlängning jml. V. L. 7:58.

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12 1969

-

1/10 1968

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

4700:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

Besikning verkställd den

Avs.

15/7 1966

Besikning verkställd av

Avs.

Ing. Bertil Franssohn

Vid avsyningen befanns, att företaget var utfört enligt den
fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 18/7 1966.

I tjänsten:

L.K.

Exp. 3/3-65. 924

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

M a r i e s t a dBetr. Brandsöl-Karlanna dikningsföretag av år 1964 i Särestads socken av Skaraborgs län.

För sådan anmälan som i 7 kap. 62 § vattenlagen sägs, överlämnas härmed nedanstående protokollsutdrag.

Samtidigt anhålles att tre exemplar av den länskungörelse, vari denna anmälan införes, mot postförskott översändes till undertecknad.

Åse-Karaby den 29 mars 1965.

Einar Andersson

Utdrag ur:

"P r o t o k o l l vid sammanträde med delägarna i Brandsöl-Karlanna dikningsföretag av år 1964 i Särestads socken av Skaraborgs län.

"_ _ _ _ _"

§ 2.

Angående styrelseval. "_ _ _ _ _"

Till ny styrelse valdes: Einar Andersson, ordf.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes Martin Johansson, Emil Andersson, tillika kassör i företaget, Fred Carlsson och Ivar Johansson. Styrelsevalet gäller tillika 1911-års torrlägningsföretag.

"_ _ _ _ _"

Grästorp den 24 september 1964.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Justeras: Emil Andersson Ivar Johansson"

Vidimeras:

Erik Almlöf

Vänd!

Förestående protokollsutdrag bestyrkes och samtidigt intygas, att syneförrättningen rörande företaget, som avslutades den 24 september 1964, vunnit laga kraft.

Styrelsemedlemmarnas adresser:

Einar Andersson,		<u>Åse-Karaby</u>
Martin Johansson,	Brandsöl,	<u>Grästorp</u>
Emil Andersson,	"	"
Fred Carlsson,	"	"
Ivar Johansson,	"	"

Skara den 30 mars 1965.

Enligt uppdrag:

Bertil Beifeldt

Ingenjör

Kovarska:

Shift as good as new from Noyes, Hobbs
agendum, Lalotol and Richard Pongstone
Hurrayidan, Tanegua.

Phacelium.

Paul Carlsson, igavs av fol. Brandsk 6-34
Peter Löödlin, igavs av fol. Brandsk Läs-förnyg 16
Kalleos från d. stop.

Martin Johansson ägare av fast. nr. Brändsäl 3⁵ Kistaby
 Persg. av 3³ Kistaby Länsmansg. 17-19
 Boar Nils, ägare av fast. Brändsäl Länsmansg. 17/18,
 1¹⁰ 1¹³ - 1¹⁵, 1¹⁹ / Brändsäl 1¹¹ och 1¹⁴,

Karl Johansson dödsbo, ägarer av fast. Brandsöl

Ej sökt

lagfast

Lars-Jonny, 14 gånger ställt, deligen
 Per Johansson Brandsöl, Pöytä, Grätorp,
 Skuthuset utgöres av fru Julia Johansson
 och hennes myndiga barn Julius Johansson,
 Karl Erik Löf, fru Britta Löf, fru
 Martin Riklmann Löf, Lennart Löf och
 Per Johansson.

Hugo Engelbushs dödsbo, ägarer av fast.
 Bobay av 15 gånger ockupator Richard
 Andersson.

Ej sökt

lagfast.

Skuthuset utgöres av Hugo Engelbushs
 sons syster - barn och barn efter om
 hundra syster, tillsammans med 13 st.

Albin Jonsson, ägarer av fast. Karlavägen 120/21,
 Hans Löf, ägarer av fast. Brandsöl Lars-Jonny
 34

De övriga solägare:

John Andersson Odagården Pöytä, ägarer
 av fast. Pöytä, Pöytä, av 13, Pöytä Odagården 33

Pauli Andersson, ägarer av fast. Brandsöl Lars-Jonny 13

Emil Andersson, ägarer av fast. Brandsöl Lars-Jonny 13

Gemma Sandström, ägarer av fast. Pöytä 13
 (Brånger)

Pöytä de Pöytä, ägarer av fast. Pöytä 11
 gånger Lyrhögskola Pöytä Pöytä enligt
 fullmakt, bil. 2.

Anders Andersson, ägarer av fast. Karlavägen

Leds Besök vid 2⁹ 2¹⁵ och 2¹⁶,

Ej närvarande:

Herrn Lenn Ögren ang. f. Karlarna 17-19
och 123

Portratsmålning Julius Claesson Sketty.
Hela Ting var närvarande.

Styrman för Brändst och Karlarna u. fl.
Byggs tilläggningsföretag om år 1911 ut-
göres av följande närvarande sådanne:

Einar Skadsson Karlarna och Karl, ordf.

Loan Kär, Brändst, Lärta, Lärta,
Frid Salom Brändst, Lärta

Samtliga närvarande.

31.

Upplästas ut för försättningsmannen
utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. 1.

32.

Något för mat för försättningsmannen
eller skiftesgodsmännen anmälades ej.

33.

Besökjordes för att av ing. Person upp-
sättit preliminärt förslag samt bestämde
för igenslaggning av huvudavläppet med
sin. Preliminärt nämndes kostnaden för hu-
vudavläppet till ca 70.000:- kronor.

Sökandena yttrade att avläppen i så
stor utsträckning som möjligt igenslaggs

med sin, om kostnaden därför y' blir allt
för hög.

2 4.

Artur Andersson och Gunner Lundström
förmade sig med två andra till församling-
en skad i församlingsskivelsen omgiven
egendom. Församlingen (inbördes) om syn-
män, bil. 3.

2 5.

Som intet vidare förskott förklarades, som
materiales och utskott och skulle utred-
ningens ang. förtägligt följande med be-
räkning av de synpunkter, som framkom-
mit under dagens sammanträde, var-
after syftt sammanträdet komma att
tagligen utlysas.

Ört och tid som om
Stjärnan
Sittidnölöf
församlingens

Receverer Rich. Tengström
sittrande skiftesgodsmän.

Föreläggan den 24 sept. 1964, i Sultans
konkitori, Grästorp.

Närvarande: undertecknad ltr. lantbruk-
direktor Sittidnölöf, församlingens-
man samt ag. Bengt Killy från lant-
bruksmännen.

Skiftesgodsmännen godsig. Som Nöyp
och lantbr. Rich. Tengström.

Följande sådåra inställde sig till
sammantvådet:

Einar Andersson Karlarna,	Åsa-Harby,		
John Andersson Odegården,	Lärstad,	Grästorp,	
Martin Johansson Brändsöl,	Lärstad,	Grästorp,	
Albin Jonsson Karlarna,	Grästorp,		
Bertil Andersson Brändsöl,	Lärstad,	Grästorp,	
Isak Matt	- - -	- - -	- - -

Åsa Johansson Ledsbo Brändsöl, Lärstad
Grästorp genom storsk. deläg. Isak
Johansson B. a.,

Erik Andersson Brändsöl,	Lärstad,	Grästorp,	
Isak Leijon	- - -	- - -	- - -
Ped. Carlsson	- - -	- - -	- - -

Peter Lundelin Brändsöl	- - -	- - -	
-------------------------	-------	-------	--

Gunnar Lundelin Brändsöl	- - -	- - -	
--------------------------	-------	-------	--

Lärstads Portorat genom kyrkohörda Bertil
Bauer, Lärstad, Grästorp,

Anders Andersson Karlarna, Åsa-Harby

26.

Lämnades en ingående redogörelse
för det sådåra föregående sammantvå-
da upprättade förslaget med tillhörande
handlingar. Särskilda delägare
skötte härunder om sin båtreds-
andel och kvotradar i förslaget.

27.

Upplästes synvårnarens utlåtande, som
lode lydas enligt bil. 4.

E9.

Ex 10.

J. H. Gæsten
Erkendelse.
Jordelbringelsen

valce vacep. Frick. Tengstrom
sitvadanda shiflasgodancu.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde i Sultans konditori, Grästorp, torsdagen den 14 februari 1963, klockan 09.30, vilka genom avdrag av kungörelse denna dag avsänts till följande:

Skiftesgodemännen:

Sven Norup, Håbergs egendom, Salstad
Rickard Tengström, Storegården, Tengene.

Sakägarna:

Einar Andersson, Karlanna, Åse-Karaby
John Andersson, Ödegården, Särestad, Grästorp
Martin Johansson, Brandsöl, "- "-
Albin Johnsson, Karlanna, Åse-Karaby
Bertil Andersson, Brandsöl, "- Grästorp
Sven Nätt, "- "- "-
Axel Johanssons dödsbo, Brandsöl, Särestad, Grästorp
Emil Andersson, "- "- "-
Sven Leijon, "- "- "-
Fred Carlsson "- "- "-
Artur Sandelin, Brandstorp, "- "-
Gunnar Sandelin, Broängen, "- "-
Särestads Pastorat, Pastorsexpedition, Grästorp
Hugo Engelbrektssons dödsbo, Boberg, Särestad, Grästorp
Anders Andersson, Karlanna, Åse-Karaby
Hilmer Larsson, "- "- .

Skara den 1 febr. 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde i Sultans konditori, Grästorp, torsdagen den 24 september 1964 kl. 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Skiftesgodemännen:

Sven Norup,	Håbergs egendom,	<u>Salstad</u>
Rickard Tengström,	Storegården,	<u>Tengene.</u>

Sakägarna:

Einar Andersson,	Karlanna,		<u>Åse-Karaby</u>
John Andersson,	Ödegården,	Särestad,	<u>Grästorp</u>
Martin Johansson,	Brandsöl,	"	"
Albin Johnsson,	Karlanna,		"
Bertil Andersson,	Brandsöl,	Särestad,	"
Sven Nätt,	"	"	"
Axel Johanssons dödsbo,	"	"	"
Emil Andersson,	"	"	"
Sven Leijon,	"	"	"
Fred Carlsson,	"	"	"
Artur Sandelin,	Brandstorp,	"	"
Gunnar Sandelin,	Broängen,	"	"
Särestads Pastorat,	Pastorsexpeditionen,		"
Rickard Andersén,	Boberg,	Särestad,	"
Anders Andersson,	Karlanna,		<u>Åse-Karaby</u>
Hilmer Larsson,	"		"
Nils Johansson,	Postlåda 792,	Karlanna,	<u>Grästorp.</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad</u>
Skara den 8 september 1964.			

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf,
Skara, förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören Jaak Lippert i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 mars
1962.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein



Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN


SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

10.





Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf.

Skara den 5 mars 1962.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Lars Kvarnemo

11. *Fr 2239**Loppert*

vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs**Cia Lonn*Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mlg} ~~oss~~ tillhörig mark inom *Särestad*socken(-nar) av *Skaraborgs* län.Förrättningen avser *igenläggning med rör av öppna avlopp*inom *Brandsöl, Karlanna m. H. torrläggning, företag*

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

av år 1911

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Grästorp*Lantbrukaren Einar Andersson *H 70 30028*

Meddelanden om förrättningen ställas till

~~XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX~~
Karlanna Åse Karaby Tel. Grästorp 30029~~Särestad, Grästorp, det Grästorp 30023~~

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Särestad den *31. mars* 1959.

Sökandes namn:

Fastighet:

✓ <i>Einar Andersson</i>	för fastigheten	<i>Karlanna 1:22</i>	✓
✓ <i>Fred Carlsson</i>	» »	<i>Brandsöl 7-6</i>	✓
✓ <i>Arthur Lundelin</i>	» »	<i>Brandsöl 1-3 1/4</i>	✓
✓ <i>Martin Johansson</i>		<i>Brandsöl 3:5</i>	✓
✓ <i>Elin Rätt</i>		<i>Brandsölet 1:7</i>	✓
✓ <i>Beel Johanssons serbhus</i>		<i>Brandsölet 1:4</i>	✓
✓ <i>Hugo Engelbruktron</i>		<i>Boburg</i>	
✓ <i>Albin Jonsson</i>		<i>Karlanna</i>	✓
✓ <i>Isak Leijon</i>		<i>Brandsöl 3:4</i>	✓

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 11 maj 19 59.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM2 15 59

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 13 maj 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM2 15 59

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN

28. APR. 1959

Diarie Nr. *9182*

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

12 MAJ 1959

III

Resolution.

Remitteras till lantbruksnämnden i länet

för avgivande av yttrande

, varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 27./4. 1959.

Enligt uppdrag:

Ingemar Svensson
Ingemar Svensson

KUNGÖRELSE

För igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Brandsöl m. f.l. hemmans tordläggningsföretag av år 1911" i Särestads socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Sutans konditori, Grästorp, torsdagen den 14 febr. 1963 kl 09.30, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Brandsöl 3: 4, 3: 5, 3: 6, 3: 7.
Brandsöl Lars Jonsgården 1: 2,
1: 3, 1: 4, 1: 7, 1: 16.
Prästbolet 1: 1, 1: 3.
Boberg av 1: 5.
Karlanna 1: 18, 19, 20, 21, 22.
Karlanna Lars Persgården 2: 9.
Noleby Länsmansgården 1: 7-9,
1: 17-24.
Västerby Persgården av 1: 3.
Skara den 29 januari 1963.

I tjänsten:
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning torsdagen den 24 januari 1963, intygas.

Skara den 26 januari 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

KUNGÖRELSE

För ersättning av öppna avlopp med rörledningar inom "Brandsö's m. fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1911" i Särestads socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Sultans konditori, Grästorp, torsdagen den 24 september 1964 kl 10.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen beräknas beröra följande fastigheter:

Brandsöl 3: 4, 5, 6, 7.

Brandsöl Lars Jonsgården 1: 2, 3, 4, 7, 16.

Prästbolet 1: 1, 1: 3.

Boberg av 1: 5.

Karlanna 1: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28.

Karlanna Lars Persgården 2: 9.

Noleby Lärsmansgården 1: 7—9, 1: 17—24.

Västerby Persgården av 1: 3.

Sammanträdet är avsett att bli slutsammanträde för förrättningen, varvid även styrelseval kommer att företagas.

Skara den 2 september 1964.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning lördagen den 29 augusti 1964, intygas.

Skara den 3 september 1964.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

Förklaring.

Undertecknade försam oss härmed med
 förbanden till den sjuvårdsförvaltning, som
 ansvarar för bättnad av tilläggnings av åker-
 jord till framtid och förbanden m. fl.
 förklarar i förklarad socken och ytt
 vi, att soloppen igenläggs med vi-
 si och ett ströskning, som har ansvar
 långsiktigt, med hänsyn till bestanden

Skärstorp den 14 juli 1963
 Först. förbandet Lars Jönss. 13, Bertil Andersson
 Först. Prästbolat 13, Amos Sankelin

Förstämde församling sätts
 Sankelin
 vice ordförande Pär. Jönsson

SKARA STIFTSNÄMND

Bil. 2

D. nr B 4/3/53.

S. D. nr 24.

TILL kyrkoherden Bertil Bruce,

Sedan f.d. biträdande lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, till stiftsnämnden anmält, att ~~sammanträde för~~ syneförrättning enligt vattenlagen för igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Brandsöl m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1911" i Särestads socken

blivit utsatt att hållas i Sultans konditori, Grästorp, torsdagen den 14 februari 1963 klockan 09.30 samt att bland annat fastigheterna Prästbolet 1¹ och 1³ komma att beröras av förrättningen, förordnas Ni härigenom att i egenskap av ombud för domkapitlet och stiftsnämnden iakttaga och bevaka all den ecklesiastika jords rätt och intressen, vilken kan komma att beröras av nämnda förrättning.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe, under förutsättning att domkapitlet och stiftsnämnden icke härigenom åsamkas kostnader.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 13 februari 1963.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Bengt Gierup

Arne Olsén.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Arne Olsén

Var god vänd!

Anmärkning: Prästbolet 1¹ är prästboställe för Särestads pastorat. Prästbolet 1³ är, enligt uppgift av inskrivningsdomaren, en avstyckning från Prästbolet 1¹ samt lagfaren för Gunnar Sandelin den 4 maj 1960.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

MARIESTAD

Angående laga syneförrättning berörande Brandsöl, Karlanna m.fl. fastigheter i Särestads s:n.

Förordnad förrättningsman, direktör Erik Almlöf, Skara.

Väg 564, Särestad-Karaby beröres.

Vid första sammanträdet med sakägarna i berörda förrättning framkom yrkanden om ersättning med rör av vissa öppna diken, vilket hade till följd att vägförvaltningen kom att beröras av företaget i följande hänseende.

Ett dike å bilagda karta betecknat B-L korsar vid punkt 31+39-31+45 enligt profilen allmänna vägen Särestad-Karaby. Berörda vattengenomlopp är för grunt och måste fördjupas i enlighet med förslaget för att erhålla tillfredsställande avlopp för åkerjorden uppströms vägen.

Ett annat dike, betecknat C-K, slutar i sitt övre lopp vid allmänna vägen. Genomloppet därstädes är tillfredsställande för åkerjordens rationella torrläggning. Erforderlig åtgärd består av trummans rensning samt en brunn nedströms vägen vid punkt 40+25.

Ifrågavarande förrättning avser ersättning med rör av öppna diken, som reglerades vid syneförrättning år 1911 enligt den då gällande s.k. dikningslagen. Vid tiden för 1911 års förrättning utgjorde vägen en s.k. "byväg", vilken enligt uppgift på platsen överfördes till allmäns underhåll år 1936. Därefter har vissa justeringar företagits i vägens bredd, vilket även berört trumman vid 31+39-31+45. Trumman vid 40+25 torde vara densamma som utfördes i samband med 1911 års företag.

I egenskap av förrättningsman får jag föreslå, att vägförvaltningen ombygger trumman vid punkt 31+39-31+45 eller den ytterligare längd i trumman, som Vägförvaltningen med hänsyn till vägbreddning, kan anse erforderlig samt utför brunn nedströms vägen.

Likaså att trumman vid punkt 40+25 rensas och kompletteras med brunn nedströms vägen.

Då undertecknad har för avsikt att kunna avsluta förrättningen vid ett kommande sammanträde anhålles on vägförvaltningens yttrande så snart som möjligt för att jag skall kunna fullfölja upprättandet av förslag till utlåtande rörande förrättningen.


Vägförvaltningen kommer givetvis att kallas till slutsammanträdet i vanlig ordning.

Vid besök på platsen lämnar lantbrukaren ~~Minar~~ Andersson, Karlanna, Åse-Karaby, erforderliga upplysningar, tel. Grästorp 30029.

Önskar vägförvaltningen, så inställer jag mig på platsen vid tiden för vägförvaltningens besiktning. Skara den 29 febr. 1964.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
förrättningsman

Bilagor: Kopia av karta och profiler.



Längdskala 1:4000
Höjdskala 1:100

Utdrag ur


FÖRSLAG TILL

Brandsöl- Karlanna dikn.företag av år 1964

Särestads BOKHUS AV Skaraborgs LÄN
UPPRITTAT ÅRGEN 1964 [1] SAMBAND MED BYNÄRRETTNING OCH VATTENLÄGEN P1

ORIGINAL
Kopia

Eriksson
Bitr. lantbruksdirektör.



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Äberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

Ingenjör

13.3.1964

VFR 514-64 0866

H C Karlsson

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORG LÄN

16. MRS 1964

Diarie Nr.

Samt

Angående vattengenomlopp under allmänna vägen nr 564
Särestad - Karaby vid Brandsöl, Karlunda m fl fastig-
heter.

Med anledning av Eder skrivelse den 29 februari 1964 i rubr ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att omlägga trumman vid punkt 31+39 samt utföra rensning av befintlig trumma vid punkt 40+20, dessutom utföra brunnar nedströms vägen vid ovan angivna trummor.

Arbetet kommer att utföras av vägmästaren i vmo R:ll, Grästorp, tel 0514-10183, som i god tid skall underrättas om tidpunkten för företagets påbörjande.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar

Bertil André
Bertil André

Hans C Karlsson
Hans C Karlsson

UB

Postadress
Mariestad

Gatuadress
Hamngatan 4

Telefonadress
0501 - 139 50

Postgirokonto
18 29 16

24.
V Ä R D E R I N G S L Ä N G D

Fastighet och ägare	Förbättrad mark enligt 1911 års företag.	B å t n a d		
	ha	pr m kr	pr sträcka kr	pr sakägare kr
<u>Samfälligheten A-G. (Huvuddiket)</u>				
<u>Karlanna 1:22 o. Noleby Läns-</u>				
<u>mansgården 1:17-1:24</u>				
Einar Andersson	21.14			
Brukningssbåtnad				
2+00-6+38=438 m		43.50	19.053	19.053
<u>Karlanna 1:20 o. 1:21</u>				
Albin Jonsson	14.84			
Brukningssbåtnad				
6+38-8+81=243 m		41.50	10.085	10.085
<u>Brandsöl Lars Jonsgården 1:3</u>				
Bertil Andersson	26.57			
Brukningssbåtnad				
8+81-13+63=482 m		41.50	20.003	
13+63-15+44=181 m		17.50	3.168	23.171
<u>Brandsöl Lars Jonsgården 1:2</u>				
Emil Andersson	16.69			
Brukningssbåtnad				
13+63-15+44=181 m		17.50	3.168	
15+44-19+34=390 m		12.00	4.680	7.848
<u>Brandsöl Lars Jonsgården 1:4</u>				
Axel Johanssons dödsbo	21.49			
Brukningssbåtnad				
15+44-19+34=390 m		17.50	6.825	
19+34-20+90=156 m		12.00	1.872	8.697
<u>Brandsöl 3:6 o. 3:7</u>				
Fred Hilmer Karlsson	18.38			
Brukningssbåtnad				
19+34-20+90=156 m		12.00	1.872	
20+90-23+80=290 m		23.50	6.815	8.687
<u>Prästbolet 1:1</u>				
Särestads Pastorat	3.48			
Brukningssbåtnad				
23+80-24+66=86 m		12.00	1.032	1.032
Transport 122.59				78.573

Fastighet och ägare	Förbättrad mark enligt 1911 års företag.	B å t n a d		
	ha	pr m kr	pr sträcka kr	pr sakägare kr
Transport	122.59			78.573
<u>Prästbolet 1:3 (Broängen)</u>				
Gunnar Sandelin	3.82			
Brukningsbåtnad				
23+80-24+66=86 m		12.00	1.032	
24+66-25+68=102 m		23.50	2.397	3.429
Summa	126.41			82.002

Endast kap. underhåll; berörd areal.Boberg av 1:5

Rickard Andersén 2.30

Brandsöl Lars Jonsgården 1:16(Brandstorp)

Artur Sandelin 4.99

Brandsöl Lars Jonsgården 1:7

Sven Nätt 5.68

Summa areal 139.38

Samfälligheten B-LKarlanna 1:20 o. 1:21

Albin Jonsson

Brukningsbåtnad

30+00-31+39=139 m 9.00 1.566

31+45-31+80=35 m

31+80-34+67=287 m 5.50 1.579

34+67-35+48=81 m 5.50 445 3.590

Brandsöl Lars Jonsgården 1:3

Bertil Andersson

Brukningsbåtnad

30+00-31+39=139 m 9.00 1.566 1.566

31+45-31+80=35 m

Transport 5.156

26.
V Ä R D E R I N G S L Ä N G D

Fastighet och ägare	Förbättrad mark enligt 1911 års företag.	B å t n a d		
	ha	pr m kr	pr sträcka kr	pr sakägare kr
Transport				5.156
<u>Brandsöl 3:5</u>				
<u>Västeby Persgården av 1:3</u>	15.69			
<u>Noleby Länsmansgården 1:7-1:9</u>	3.12			
Martin Johansson				
Brukningssbåtnad				
31+80-34+67=287 m		5.50	1.579	
35+48-36+00=52 m		5.50	286	1.865
<u>Västeby Persgården av 1:3</u>	3.39			
John Andersson				
Brukningssbåtnad				
34+67-35+48=81 m		5.50	445	
35+48-36+00=52 m		5.50	286	731
Summa	22.20			7.752
<u>Samfälligheten C-K</u>				
<u>Brandsöl Lars Jonsgården 1:2</u>				
Emilia Andersson				
Brukningssbåtnad				
36+00-37+60=160 m		10.50	1.680	
37+60-39+75=215 m		8.00	1.720	
39+75-40+02=27 m		7.00	189	3.589
<u>Brandsöl Lars Jonsgården 1:3</u>				
Bertil Andersson				
Brukningssbåtnad				
36+00-37+60=160m		7.00	1.120	
37+60-39+75=215 m		6.00	1.290	2.410
<u>Brandsöl 3:4</u>	2.01			
Sven Leijon				
Brukningssbåtnad				
40+02-40+25=23 m		3.50		81
Transport	2.01			6.080

Fastighet och ägare

Förbättrad mark
enligt 1911 års
företag.
ha

B å t n a d

pr
m krpr
sträcka krpr
sakägare kr

Transport

2.01

6.080

Brandsöl 3:5

Martin Johansson

Brukningsbåtnad

39+75-40+02=27 m

4.50

122

40+02-40+25=23 m

3.50

81

203

Summa

2.01

6.283

Samfälligheten F-HBrandsöl Lars Jonsgården 1:4

Axel Johanssons dödsbo

Brukningsbåtnad

26+00-26+90=90 m

5.00

450

450

Brandsöl 3:7

Fred Hilmer Karlsson

Brukningsbåtnad

26+00-26+90=90 m

5.00

450

450

Summa

900

Sammandrag

Samfälligheten A-G

139.38

69.441

" B-L

22.20

6.390

" C-K

2.01

5.388

" F-H

-

900

Summa hela företaget

163.59

82.119

Grästorp den 24 september 1964

Erik Almlöf

förrättningsman

Biträdande gode män:

Sven Norup

Rich. Tengström

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A - G (Stora diket)</u>				
		<u>Diket A - A1</u>				
100-102	200	Rensning samt nygrävning av bäcken (40 m). Jorden sprides Arbetsledning och oförutsett	200	4:--	800 200	1000
		<u>Diket A - B - C - D - E - F - G</u>				
0-2+00	200	Rensning. Jorden sprides Utloppet ingår	200	3:--	600	
2+00-6+38	438	700 mm rör med frakt	438	36:60	16030	
		Grävning, läggning och återfyllning	438	6:--	2628	
3+03, 3+91, 6+38		Brunnar typ B-1; d=1000 mm	3	270:--	810	
5+67		Brunn typ B-1S; d=500 mm	1	150:--	150	
6+38-8+81	243	700 mm rör med frakt	243	36:60	8894	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	243	6:--	1458	
8+81		Brunn typ B-1; d=1000 mm	1	270:--	270	
7+28		Brunn typ B-1S; d=500 mm	1	150:--	150	
8+81-13+63	482	600 mm rör med frakt	482	28:90	13930	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	482	5:--	2410	
12+40, 13+63		Brunnar typ B-1; d=1000 mm	2	270:--	540	
10+70, 11+60		" " B-1S; d=500 mm	2	150:--	300	
13+63-15+44	181	500 mm rör med frakt	181	20:90	3783	
		Grävn., lägn. o. återfylln. c:a 10 m sidol. 150 mm	181	5:--	905	
15+44		Brunn typ B-1S; d=500 mm	1	200:--	200	
15+44-17+17	173	500 mm rör med frakt	173	20:90	3616	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	173	5:--	865	
17+17		Brunn B-1; d=1000 mm	1	270:--	270	
16+00		Brunn B-1S; d=500 mm	1	150:--	150	
17+17-19+34	217	450 mm rör med frakt	217	15:65	3396	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	217	4:--	868	
17+35		Brunn B-1; d=1000 mm	1	270:--	270	
18+12		Brunn B-1S; d=500 mm	1	150:--	150	
		c:a 20 m 250 mm sidol.				
19+34		Brunn B-1S; d=600 mm	1	250:--	250	
19+34-20+90	156	400 mm rör med frakt	156	13:75	2145	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	156	4:--	624	
		Transport				1000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1000
20+90		Brunn B-1; d=800 mm	1	210:-	210	
20+90-23+80	290	400 mm rör med frakt	290	13:75	3988	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	290	4:--	1160	
21+06, 22+20, 23+80		Brunnar B-1; d=800 mm	3	210:-	630	
23+80-24+66	86	300 mm rör med frakt	86	8:60	740	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	86	4:--	344	
24+66		Brunn B-1; d=700 mm	1	180:-	180	
24+66-25+68	102	300 mm rör med frakt	102	8:60	877	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	102	4:--	408	
25+68		Brunn B-1; d=700 mm	1	180:-	180	
		Arbetsledning och oförutsett			6421	80800
2768		Samfälligheten A - G summa kronor				81800
		<u>Samfälligheten B - L</u>				
		<u>Diket B - L</u>				
30+00-31+39	139	300 mm rör med frakt	139	8:60	1195	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	139	4:--	556	
31+39-31+45	6	Allmän väg Särestad-Karaby. Trumma $\varnothing$ 400 mm, fördjupas. Brunn B-1; d=800 mm vid 31+39. Utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län				
31+45-31+80	35	300 mm rör med frakt	35	8:60	301	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	35	4:--	140	
31+45		Brunn B-1; d=800 mm	1	210:-	210	
31+80		" B-1; d=600 mm	1	160:-	160	
31+80-34+67	287	200 mm rör med frakt	287	4:65	1335	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	287	3:--	861	
34+67		Brunn B-1; d=500 mm	1	130:-	130	
34+67-35+48	81	200 mm rör med frakt	81	4:65	377	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	81	3:--	243	
35+48-36+00	52	200 mm rör med frakt	52	4:65	242	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	52	3:--	156	
36+00		Brunn B-1; d=500 mm	1	130:-	130	
		Arbetsledning och oförutsett			464	6500
600		Samfälligheten B - L summa kronor				6500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten C - K</u>				
		<u>Diket C - C^I - C^{II} - K</u>				
36+00-37+60	160	200 mm rör med frakt	170	4:65	791	
		150 mm " " "	170	3:50	595	
		Grävning, läggning och återfyllning	340	2:50	850	
37+60		Brunn B-1; d=500 mm	1	130:-	130	
37+60-39+75	215	150 mm rör med frakt	215	3:50	753	
		75 " " " "	215	1:45	312	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	430	2:50	1075	
39+25		Brunn B-1; d=500 mm	1	130:-	130	
39+75-40+02	27	75 mm rör med frakt	27	1:45	39	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	27	2:50	68	
40+02		Brunn B-1; d=500 mm	1	130:-	130	
40+02-40+25	23	150 mm rör med frakt	23	3:50	81	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	23	2:50	57	
		Arbetsledning och oförutsett			539	5550
		Allm. väg Särestad - Karaby. Trumma ϕ 700 mm. Djup och dimension tillfredsställande. Trumman rensas. Brunn vid 40+25, B-1; d=800 mm. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
	<u>425</u>	<u>Samfälligheten C - K summa kronor</u>				<u>5550</u>
		<u>Samfälligheten F - H</u>				
		<u>Diket F - H</u>				
26+00-26+90	90	200 mm rör med frakt	90	4:65	419	
		Grävn., lägg. o. återfylln	90	3:--	270	
26+90		Brunn B-1; d=500 mm	1	130:-	130	
		Arbetsledning och oförutsett			81	900
	<u>90</u>	<u>Samfälligheten F - H summa kronor</u>				<u>900</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
		Samfälligheten A - G				81800
		" B - L				6500
		" C - K				5550
		" F - H				900
		<u>Summa</u>				<u>94750</u>

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A-G (Stora diket)</u>						
<u>Karlanna 1:22 o. Noleby Läns- mansgården 1:17 o. 1:24</u> Einar Andersson	s	19.053:-		15.667:46	23.2348	
<u>Karlanna 1:20 o. 1:21</u> Albin Jonsson	s	10.085:-		8.293:00	12.2985	
<u>Brandsöl Lars Jonsgården 1:3</u> Bertil Andersson	s	23.171:-		19.053:71	28.2566	
<u>Brandsöl Lars Jonsgården 1:2</u> Emil Andersson		7.848:-		6.453:48	9.5705	
<u>Brandsöl Lars Jonsgården 1:4</u> Axel Johanssons dödsbo	s	8.697:-		7.151:60	10.6058	
<u>Brandsöl 3:6 o. 3:7</u> Fred Hilmer Karlsson	s	8.687:-		7.143:44	10.5937	
<u>Prästbolet 1:1</u> Särestads Pastorat		1.032:-		0.848:62	1.2585	
<u>Prästbolet 1:3 (Broängen)</u> Gunnar Sandelin	s	3.429:-		2.819:69	4.1816	
Summa		82.002:-		67.431:00	100.0000	86.3324
Ersättning från företaget för kap.v. av. framt. m. underh.				14.369:00 81.800:00		
<u>Samfälligheten B-L</u>						
<u>Karlanna 1:20 o. 1:21</u> Albin Jonsson	s	3.590:-		2.104:35	46.3106	
<u>Brandsöl Lars Jonsgården 1:3</u> Bertil Andersson	s	1.566:-		917:95	20.2013	
<u>Brandsöl 3:5, Västaby Pers- gården av 1:3 o. Noleby Läns- mansgården 1:7-1:9</u> Martin Johansson	s	1.865:-		1.093:21	24.0583	
<u>Västaby Persgården av 1:3</u> John Andersson	s	731:-		428:49	9.4298	
Summa		7.752		4.544:00	100.0000	6.8602
Ersättn. från företaget för kap.v. av framt. m. underh.				1.956:00 6.500:00		

Erik Almlöf

Erik Almlöf
förrättningsman

Bitr. gode män

Sven Norup

Rich. Tengström
Rich. Tengström

S a m m a n d r a g


Över samtliga delägares beräknade kostnadsandelar i företaget.

Sammandrag över samtliga delägares beräknade kostnadsandelar

Fastighet och ägare	Samf. A - G				Samf. B - L			
	Utförandet		Kap. underh.		Utförandet		Kap. underh.	
	Procent	Kronor	Procent	Kronor	Procent	Kronor	Procent	Kronor
Brandsöl 3:4 Sven Leijon			0,35	50:29				
Brandsöl 3:5, Vesteby Persg. av 1:3 o. Noleby Länsmansg. 1:7-1:9 Martin Johansson			3,88	557:52	24,0583	1093:21	76,20	1490:47
Västeby Persg. av 1:3 John Andersson			0,75	107:77	9,4298	428:49	15,96	312:18
Karlanna 1:20 o. 1:21 Albin Jonsson	12,2985	8293:--	3,72	534:53	46,3106	2104:35	5,84	114:23
Karlanna 1:22 o. Noleby Länsmansg. 1:17-1:24 Einar Andersson	23,2348	15667:46	4,76	683:96				
Brandsöl Lars Jons- gården 1:3 Bertil Andersson	28,2566	19053:71	13,20	1896:71	20,2013	917:25	2,00	39:12
Brandsöl Lars Jonsg. 1:7 Sven Nätt			3,25	466:99				
Brandsöl Lars Jonsg. 1:4 Axel Johanssons dödsbo	10,6058	7151:60	11,95	1717:10				
Brandsöl Lars Jonsg. 1:16 (Brandstorp) Artur Sandelin			2,31	331:92				
Prästbolet 1:3 (Broängen) Gunnar Sandelin	4,1816	2819:69	8,00	1149:52				
Prästbolet 1:1 Särestads Pastorat	1,2585	848:62	7,85	1127:97				
Boberg av 1:5 Lars Hugo Engelbrekts- sons dödsbo Rickard Andersén			4,86	698:33				
Brandsöl 3:6 o. 3:7 Fred Hilmer Karlsson	10,5937	7143:44	18,62	2675:51				
Brandsöl Lars Jonsg. 1:2 Emil Andersson	9,5705	6453:48	16,50	2370:88				
Summa	100,0000	67431:--	100,00	14369:--	100,0000	4544:--	100,00	1956:--

Samf. C - K				Samf. F - H				Summa. beräkn. deltagn.	Sökande eller ej sök.
Utförandet		Kap. underh.		Utförandet		Kap.underh.			
Procent	Kronor	Procent	Kronor	Procent	Kronor	Procent	Kronor		
1,2892	49:64	25,15	427:55					527:48	S +
3,2304	124:39	14,79	251:43					3517:02	S +
								848:44	- +
								11046:11	S +
								16351:42	S -
38,3575	1476:76	30,03	510:51					23894:76	S -
								466:99	S -
				50,00	315:--			9183:70	S →
						100,00	270:--	601:92	S +
								3969:21	S +
								1976:59	- -
								698:33	S +
				50,00	315:--			10133:95	S -
57,1224	2199:21	30,03	510:51					11534:08	- -
100,0000	3850:--	100,00	1700:--	100,00	630:--	100,00	270:--	94750:--	

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brandsöl, Karlanna m.fl. fastigheter i Särestad socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom ersättning med rör av öppna avlopp inom Brandsöl och Karlanna m.fl. byars torrlägningsföretag av år 1911 i Särestads socken bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1.0 km norr om Särestads kyrka inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har företagets rörledningar markerats med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A-G, Öppna avloppet A^I-A (=0) -2+00.

Rörledningarna 2+00-B-C-D-E-F-G.

Samfälligheten B-L, Rörledningen B-L.

Samfälligheten C-K, Rörledningarna 200 och 150 mm C-C^I,

150 mm o. 75 mm C^I-C^{II} och 150 mm C^{II}-K.

Samfälligheten F-H, Rörledningen F-H.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgått på marken. Storleken har med blått angivits på profil-

ritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt sätt av all härav beroende mark.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av profilritningarna.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår i Brandsöl, Karlanna m.fl. hemman torrlägningsföretag av år 1911, vilket handlagts vid syneförrättning enligt dikningslagen. De diken, som därvid fastställts, är nu otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning.

5. Båtnadsuppskattning.

De öppna diken som reglerats enligt 1911 års företag äro, under förutsättning av fullt tillfredsställande underhåll tillräckliga, varför någon alstringsbåtnad ej beräknats uppkomma genom dikenas ersättning med rör.

För utrönande av den genom företaget uppkommande brukningbåtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Kapitaliserade värdet av framtida minskat underhåll har beräknats efter följande årskostnad pr meter dike:

Samfällighet A-G.

Sträckan	2+00-13+63 = 0.35 kr/m	1163 à 7:-	8.141:-
"	13+63-19+34 = 0.30 "	571 " 6:-	3.426:-
"	19+34-24+66 = 0.225 "	532 " 4:50	2.394:-
"	24+66-25+68 = 0.20 "	102 " 4:-	408:-
			14.369:-
			transport 14.369:-

transport 14.369:-

Samfällighet B-L

Sträckan	30+00-31+39 = 0.20 kr/m	174 à 4:-	696:-	
"	31+45-31+80 = 0.15 "	420 " 3:-	1.260:-	1.956:-

Samfällighet C-K

Sträckan	36+00-40+25 = 0.20 kr/m	425 à 4:-	1.700:-	1.700:-
----------	-------------------------	-----------	---------	---------

Samfällighet F-H

Sträckan	26+00-26+90 = 0.15 kr/m	90 à 3:-	270:-	270:-
----------	-------------------------	----------	-------	-------

Summa 18.295:-

Årskostnaden har kapitaliserats efter räntefoten 5 %.

Summan av ovan beräknade kapitaliserade underhållskostnad, 18.295:- kr., hänförs till de olika samfälligheterna enligt ovan. Ersättningen fördelas på sakägarna enligt de grunder som finnes angivna i utlåtande till 1911 års torrlägningsföretag och skall utbetalas till 1964 års dikningsföretag sedan detta avsynats och godkänts.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall liksom i 1911 års företag uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfälligheterna A-G, B-L, C-K och F-H. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter som har del däri.

Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar har ej ansetts föreligga.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter de grunder, som finnes angivna i utlåtande till 1911 års företag.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, till dess företaget avsynats och godkänts, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket B-L berör vid sektion 31+39-31+45 allmänna vägen Särestad - Karaby samt vid punkt 40+25 samma väg. Befintligt vattengenomlopp vid 31+39-31+45 medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 31+39 och 40+25. Trumma uppströms punkt 40+25 är tillfredsställande djup för åkerjordens torrläggning uppströms vägen. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Diket A-G berör vid sektionerna 17+30-17+35 och 21+02-21+06 enskilda vägar. Befintligt vattengenomlopp av sten medger ovanförliggande marks torrläggning till

erforderligt djup, men bör ersättas med rör på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar, vilket bekostas av dikningsföretaget.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande väg- övergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheten A-G erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Etthundrasextiofyra (164:-) kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde för samfälligheten.

Sådan avgift skulle för samfälligheterna B-L, C-K och F-H understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje del-

ägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålles väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med lantbruksnämnden.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med nollplanet för 1911 års företag där det är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vat-tenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta rä-

kenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas

Brandsöl - Karlanna dikningsföretag av år 1964.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.


Grästorp den 24 september 1964

I tjänsten:




förrättningsman

Biträdande gode män:



Sven Norup



Rich. Tengström


ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar i öppet avlopp ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall spridas enligt anvisning i kostnadsförslaget. Vederbörande markägares önskemål skall härvid beaktas;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkter för höjdbestämmningen är:
Kors i berg c:a 16 m V om punkt 5+30 (Karlanna Lars Kämpesg:n 1:22) å höjden + 9,18 samt å tomten till Prästbolet 1:3 å höjden + 12,94.



Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN

