



Akt nr:

R-F4b-LS43/56

AU\$R-F4b-LS43/56

Handlingar angående
"Riddarhagen - Tellåsens dikningsföretag
av år 1956"
i Fägre socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Gottfr. Wadman.
Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

43-2
ordf. Lantbr. Nils Johansson
Tellåsen
Töreboda

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Biddarhagen-Tellåsens d.f. 1956
som för (rationaliseringsåtgärdens art) skiftnings
å fastigheten Biddarhagen Byggråden m.fl. i Fägre socken
beviljats lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2980 å 11.340,- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med avlantbruksnämnden
godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:
.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan: Inte på plan

arbetets kvalitet: Mycket bra

Brandförsäkring:

Skara den 4/9 19 62

Erik Samuel

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 11.340,- kronor

Skara den 5/9 19 62

Erik Samuel

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Nr Signatur

...../.....19.....

...../.....19.....

6/9 19 62 PM

Protokoll vid sammanträde
rörande förläggning av mark
tillhörande hemmanen Ridsa.
Hagen Dyggården, Ridsahagen
Sörjården, Tellåsen Söders
och Stomsåsen i Fägre socken
av Skaraborgs län.

Den 9 september 1955 instände sig
underbestånd, statens lantbrukss-
ingenjör hos lantbrukaren Holger
Dentilsson, Ridsahagen för
att jämlikt förordnadt (bil. A)
handlägga ifrågakommande sagne-
förrättning. Underarbetelösa om-
tid och plats för sammanträdet
hade samtliga företagare. Länd-
saktigare, enligt bifogad för-
teckning (bil. B^I), och hade föl-
jande personer till förrät-
ningsmän kommit tillstådes
Holger Dentilsson, Ridsahagen Dyg.
August Källstrand, " "
Erik Sundberg, " Sörg.
Richard Rosenkvist, " "
Nils Johansson, Tellåsen
Herman Andersson, " "
John Johansson, Stomsåsen
Vagn. A. Särngren, Underå för

Vägförvalningen i Skaraborgs
län ent. fullm. (bil. E^I)

Erik Andersson Nyberg, utlåg. Anna Erikssons
dödsbo

Dist. gode män

Josaf Johansson, M. Tolsten

Gunnar Svensson, Smelby

§ 1.

Förordnandes uppläsning och
bilades protokollet (bil. A)

§ 2.

Förklarades med syn-
män, och biträdande gode
männan förstklade, att de
utlåg föreskriven ex.

§ 3.

Något laga hinder med
företaget hade ingen av an-
mäla, och ej heller ansågo
synmännen något sådant
förefinno.

§ 4.

Förslades den uppräntade plan-
kartan med profiler öfver pla-
nerade avlopp.

§ 5.

Sökanden yrkade på till-
läggning av sina markes tillför-
äker erforderligt dyg med för-

ledningarna öfverallt i hans mark.

§ 6.

Nils Johansson yrkade på öppet avlopp för flodvattnen och täckt ledning för mossvattnen i rågången mellan Riddarhagen för-
gården 3⁵ och 3¹³.

§ 7.

Erik Sundberg yrkade på rö-
ledning å sina markar även
i rågång mellan Riddarhagen Sörg. 1¹⁹ och 1²⁴.

§ 8.

Stålgården yrkade på ombyggnad av trumma genom allmänna vägen nr 0+66 på vägförvaltningens bekostnad.

§ 9.

Rickard Rosentvist, Riddarhagen Sörgården, 3¹⁵ vill ha öppet dike å sin mark.

§ 10.

Även begärde han ersättning för mark, som ätgär för öppet avlopp och jordupplag.

§ 11.

Förordningsmannen befall-
mättingades att i kungörelse för
nästa intaga att val av arbets-

styrelse skall verkställas ord sam-
manträdet i fråga.

§ 12.

Meddelades att jordavärdering
skulle verkställas av styrelsen
efter sammanträdet.

§ 13.

Så inledd vidare förskott,
uppläsnings dagens protokoll,
som godkändes, och samman-
trädet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan
För Styrelsens vägnar
Styrelseordföranden

W. J. Jansson
Gunnar Thorsberg

Den 22 mars 1956 inställdes sig
åter, under ledning av förordningsman
hos landbrukaren Holger Derbultson,
Rindö-lagen för att vidare hand-
läggas i frågaväsende synsfi-
rskänning Kungörlas angående
sammanträdet hade varit införd
i Träning för Skumbrogs län, Marie-
stadskommunen den 27 februari 1956
(bil. D) samt i laga ordning i
Färgs och Trästena församlingar (bil. C)

varjante förslagen sakägare
meddelats om tiden och platsen
för sammanträdet enligt bifogad
förteckning (bil. B^{II}).

Följande personer hade med
förrädningsmannen kommit
tillsammans

Holger Bergholm, Ridderboen

Erik Sundberg

Rikard Rosenqvist

Erik Andersson, Nyberg, Färd för
Anna Erikssons dödsbo, Ridderboen
som delägare i dödsboet.

Nils Johansson, Tellåsen

Herman Andersson

John Johansson, Stommar

Pär A. Särqvist, Udden för
Väg förvaltn. i Skaraborgs län enl. fullm. (bil. E^{II})

Ditt. gode män

Josef Johansson, Mo Tanten

Gunnar Svensson, Suckby

§ 14.

Förelades det uppräpnade för-
slaget med tillhörande längder,
som genomgick.

§ 15.

På målandets intägen i kun-
gårdne, ad val av arbetslöshets

skulle verkställas vid dagens
sammankommande, valdes nu till
ordförande i arbetsstyrelsen lantbruk-
aren Nils Johansson, Tellåsen och
Torsboda samt till övriga ledamöter
Erik Sundberg, Riddarhagen Sörg. och
Helger Dertilsson, Dyg.

§ 16.

Till revisorer är utsedda
arbetsstyrelsens räkenskaper
och förvaltnings utskott
Herman Andersson, Tellåsen och
John Johansson, Raudtorp

§ 17.

Äre emottagna och förvaras
till förtäget hörande hand-
lingar och ritningar utskotts
ordföranden i arbetsstyrelsen

§ 18.

Synermännens utlåtande upp-
lästes och bilades protokoll.

§ 19.

Selägarna beslöt ge ett stats-
bidrag och en del lån till
förtägets genomförande.

§ 20.

Redföranden befullmäktigades
att underseckna ansökan om
statsbidrag och utskridna
och upptärbidning och där
för förelagda räkning samt
att i öfrigt undersecka hand-
lingar angående förelagda.

§ 21.

Då inledd vidare förskan upp-
läste dagens protokoll, som god-
kändes och sjuvårdsnämningen
förklarades avslutad.

På och dag som ovan
På tjänstens vägnar
Redföranden

M. M. M. M.

Amos Jansson

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
21 JUN 1954
III M 78 54

Från 1914 8.
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
1954
Diarie Nr 15165

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
15 OKT. 1954
Diarie Nr LI 110 län

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~XXX~~ tillhörig mark inom Moholms storkommun och Fägre socken(~~XXX~~) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Utvidgning och fördjupning av avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkr. 4-5 km SSO Töreboda köping.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare Företaget torde komma att omfatta c:a 90 ha.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Allmänna landsvägen Töreboda - Lagerfors beröres av företaget

Närmaste järnvägsstation Töreboda

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare Holger Bertilsson Riddarhagen, Töreboda.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel. Töreboda 818 A.

Riddarhagen, Töreboda den 29 mars 1954

Sökandes namn:

Fastighet:

Holger Bertilsson för fastigheten Riddarhagen 1:9
» »
» »
Skall Kap. Gården, 200 ha
Landsvägen för 1955

Förutom ovan lämnade uppgifter får vi vördsamt anhålla om förtursrätt och snar behandling av ifrågavarande ärende. Som skäl här- för ber vi att få framhålla följande: a) Vid snabb snösmältning och riklig nederbörd förefinnes stor risk för översvämning av allmänna landsvägen Töreboda - Lagerfors. I samband härmed kommer även en in- tilliggande ladugård i farozonen. Senast inträffade översvämning den 23 mars d. å. b) Tidvis förekommer även överbelastning av vissa di- ken tillhörande Sötåsens dikningsföretag av år 1951. c) Stora olägen- heter för rationell brukning av åkerjorden råder för närvarande.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Erik Sundberg	ägare av fastigheten	Riddarhagen 3:13
August Kjellstrand	» » »	Riddarhagen Bygården 1:24
Rickard Rosenkvist	» » »	Riddarhagen Sörgården 3:15
Nils Johansson		Tellåsens södra 1:3
Herman o Karl Andersson		Tellåsens södra 1:2
Gustav Andersson		Tellåsen Björkelund 1:6

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Wadman

Skara den 31 maj 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Förordnande.

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg


Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos Holger Bertilsson, Riddarhagen, Töreboda, fredagen den 9 sept. 1955 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

Holger Bertilsson,	Riddarhagen,	<u>Töreboda</u>
August Källstrand,	"	"
Erik Sundberg,	"	"
Rickard Rosenkvist,	"	"
Anna Erikssons dödsbo,	"	"
Nils Johansson,	Tellåsen,	"
Herman o. Karl Andersson,	"	"
John Johansson,	Stomsåsen,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
<i>Josef Johansson - Motomten, Moholm</i> Skiftesgodemannen Karl Pettersson,	Ängen,	<u>Töreboda</u>
"	Gunnar Svensson, Smeby,	<u>Moholm.</u>

Skara den 23 aug. 1955.

I tjänsten:


Gottfr. Wadman

Statens lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården, Tellåsen Södra och Randstorp i Fägre socken av Skogaborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 22 mars 1956 kl. 13.00.

1. Lantbrukare Holger Bertilsson, Riddarhagen, Töreboda,
2. "- August Källstrand, "- "-
3. "- Erik Sundberg, "- "-
4. "- Rickard Rosenkvist, "- "-
5. Anna Erikssons dödsbo, "- "-
6. "- Nils Johansson, Tellåsen "-
7. "- Herman o. Karl Andersson, "- "-
8. "- John Johansson, Stomsåsen "-
9. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Gode män:

10. Josef Johansson, Ängen, Töreboda
11. Gunnar Svensson, Smeby, Moholm

Pastorat:


Fägre - Trästena Pastorat, Fägre.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestad.

Att underrättelsen avsänts till förestående personer m.m. med posten den 25 februari 1956, intygas

ex officio:


(Gottfr. Wadman)


Statens lantbruksingenjör

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården, Tellåsen Södra och Randstorp i Fägre socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Holger Bertilsson, Riddarhagen, Töreboda, torsdagen den 22 mars 1956 kl. 13.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 25 februari 1956


(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Ansökan i lagd ordning
Fägre o. Träskene förs.
den 4 mars 1956

Kyrkoherde

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården, Tellåsen Södra och Randstorp i Fägre socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Holger Bertilsson, Riddarhagen, Törebo-da, torsdagen den 22 mars 1956 kl. 13.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att för-rättas.

Karlstad den 25 februari 1956.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse införd i

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen
den 27 februari 1956.

14

Bil. E^I

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 3602-43/55

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A, Särdaqvist, Udenäs, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Riddarhagen m.fl. hemman inom Fägre socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 25 augusti 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I SKARABORGS LÄN

Dnr 957-43/56F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Särqvist, Undenäs, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Riddarhagen Bygårdens m.fl. fastigheter inom Fägre socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 28 februari 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

16

Bil. F.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länstyrelsen"

Datum

28.1.56

Statens Lantbruksingenjör
Karlstad

Eder beteckning

Edert meddelande av den
18.1.56

Vår beteckning
431-43/56
Ehm/GJ

Ärende

Ang. Riddarhagen-Tellåsens dikningsföretag av år 1956.

Vägförvaltningen har granskat Edert förslag till trumma genom allm. vägen utan erinran.

Trumman kommer att utföras genom vägmästaren i vägmästareområde R:4 Udenäs varför denne i god tid bör underrättas om tidpunkt för arbetets utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

Bertil Nylén
Bertil Nylén

Nils Edholm
/Nils Edholm

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lilla samfälligheten</u>							
Riddarhagen Sörgården							
3 ⁴ Holger Bertilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl.lera	1	0.11		970	1800	830	91.30
- " -	2	0.30		690	1800	1110	333.-
- " -	3	0.24		690	1800	1110	286.40
- " -	4	0.31		480	1800	1320	409.20
- " -	5	0.41		550	1800	1250	512.50
- " -	6	0.41		760	1800	1040	426.40
- " -	7	0.48		760	1800	1040	499.20
A-summa		2.26					2538.-
Brukningsbåtnad							780.-
Totalsumma		2.26					3318.-
<u>Tellåsen 1³</u>							
Nils Johansson							
åker, mylla på sandbl. lera	8	0.53		900	1800	900	477.-
- " -	9	0.39		760	1800	1040	405.60
A-summa		0.92					882.60
<u>Riddarhagen Bygården 1⁹</u>							
Holger Bertilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl.lera	10	0.65		690	1800	1110	721.50
- " -	11	0.08		620	1800	1180	94.40
- " -	12	0.21		1110	1800	690	144.90
- " -	13	0.19		1590	1800	210	39.90
tomt	14a	0.30		2540	3000	460	138.-
A-summa		1.43					1138.70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Riddarhagen Bygården 1 ²⁴							
August Kjellstrand							
Brukningsbåtnad							360.-
<u>Totalsumma</u>							360.-
<u>Stora samfälligheten</u>							
Tellåsen 1 ³							
Nils Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl.lera	14	0.35		690	1800	1110	388.50
- " -	15	0.27		830	1800	970	261.90
- " -	16	0.26		830	1800	970	252.20
<u>A-summa</u>		1.88					902.60
Tellåsen 1 ²							
Herman o. Karl Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	17	0.28		1150	2000	850	238.-
- " -	18	0.38		1150	2000	850	323.-
- " -	19	0.31		1460	2000	540	167.40
- " -	20	0.46		1460	2000	540	248.40
- " -	21	0.42		1460	2000	540	226.80
- " -	22	0.39		1380	2000	620	241.80
- " -	23	0.42		1380	2000	620	260.40
- " -	24	0.56		1310	2000	690	386.40
<u>A-summa</u>		3.22					2092.20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tellåsen 1 ⁴							
Holger Bertilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	25	0.88		1310	2000	690	607.20
" -	26	0.99		1230	2000	770	762.30
" -	27	0.55		540	2000	1460	803.-
" -	28	0.51		540	2000	1460	744.60
" -	29	0.62		620	2000	1380	855.60
" -	30	0.52		850	2000	1150	598.-
" -	31	0.49		1380	2000	620	303.80
" -	32	0.49		1380	2000	620	303.80
" -	33	0.49		1310	2000	690	338.10
" -	34	0.50		1380	2000	620	310.-
" -	35	0.60		1230	2000	770	462.-
" -	36	0.55		1310	2000	690	379.50
" -	37	0.33		1150	2000	850	280.50
" -	38	0.72		1150	2000	850	612.-
" -	39	0.48		1080	2000	920	441.60
" -	40	0.51		1080	2000	920	469.20
" -	41	0.54		1080	2000	920	496.80
" -	42	0.37		1230	2000	770	284.90
A-summa		10.14					9052.90
Brukningsbåtnad							2910.-
Totalsumma		10.14					11962.90
Riddarhagen Bygården 1 ⁹							
Holger Bertilsson							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sandbl.lera	43	0.42		900	1800	900	378.-
- " -	44	0.49		830	1800	970	475.30
- " -	45	0.57		550	1800	1250	712.50
- " -	46	0.48		1040	1800	760	364.80
- " -	47	0.51		970	1800	830	423.30
tomt	48	0.15		1500	3000	1500	225.-
åker	49	0.13		550	1800	1250	162.50
- " -	50	0.15		550	1800	1250	187.50
- " -	51	0.21		420	1800	1380	289.80
- " -	52	0.21		420	1800	1380	289.80
A-summa		3.32					3508.50
Brukningsbåtnad							980.-
Totalsumma		3.32					4488.50
Riddarhagen Bygården 1 ¹⁹							
Erik Sundberg							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl.lera	53	0.88		760	1800	1040	915.20
- " -	54	0.60		620	1800	1180	708.-
- " -	55	0.86		620	1800	1180	1014.80
A-summa		2.34					2638.-
Riddarhagen Bygården 1 ²⁴							
August Kjellstrand							
Alstringsbåtnad							
åker på sandbl.lera	56	0.21		420	1800	1380	289.80
- " -	57	0.28		420	1800	1380	386.40
- " -	58	0.27		690	1800	1110	299.70
- " -	59	0.23		420	1800	1380	317.40
A-summa		0.99					1293.30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Riddarhagen Sörgården 3 ¹³							
Erik Sundberg							
Alstringsbåtnad							
mylla							
åker på sandbl.lera	60	0.55		420	1800	1380	759.-
" - " -	61	0.50		420	1800	1380	690.-
" - " -	62	0.53		760	1800	1040	551.20
" - " -	63	0.54		480	1800	1320	712.80
" mylla på lera	64	0.40		1080	2000	920	368.-
" - " -	65	0.31		1080	2000	920	285.20
" - " -	66	0.39		920	2000	1080	421.20
" mylla på sandbl.lera	67	0.38		760	1800	1040	395.20
" - " -	68	0.30		690	1800	1110	333.-
" - " -	69	0.32		690	1800	1110	355.20
" - " -	70	0.28		550	1800	1250	350.-
" - " -	71	0.65		480	1800	1320	858.-
" - " -	72	0.44		690	1800	1110	488.40
" - " -	73	0.38		1250	1800	550	209.-
" - " -	74	0.70		1040	1800	760	532.-
" - " -	75	0.44		1180	1800	620	272.80
" - " -	76	0.54		1450	1800	350	189.-
" - " -	77	0.50		1320	1800	480	240.-
A-summa		8.15					8010.-
Brukningsbåtnad							1620.-
Totalsumma		8.15					9630.-
Riddarhagen Sörgården 3 ⁵							
Anna Erikssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker på sandblandad lera	78	0.42		900	1800	900	378.-
- " -	79	0.41		900	1800	900	369.-
- " -	80	1.13		970	1800	830	937.90
- " -	81	0.42		1110	1800	690	289.80
- " -	82	0.32		900	1800	900	288.-
- " -	83	0.35		760	1800	1040	364.-
" mylla på lera	84	0.20		1080	2000	920	184.-
" - " -	85	0.23		1150	2000	850	195.50
- " -	86	0.23		1380	2000	620	142.60
A-summa	7	3.71					3148.80
Riddarhagen Sörgården 3 ¹⁵							
Rickard Rosenkvist							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl. lera	87	0.20		1520	1800	280	56.-
- " -	88	0.15		1040	1800	760	114.-
- " -	89	0.19		1730	1800	70	13.30
- " -	90	0.27		1320	1800	480	129.60
- " -	91	0.21		970	1800	830	174.30
A-summa		1.02					487.20
Ranstorp 1 ⁵⁰							
John Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	92	0.51		1540	2000	460	234.60
- " -	93	0.55		1620	2000	380	209.-
- " -	94	0.53		1310	2000	690	365.70
- " -	95	0.56		1310	2000	690	386.40
- " -	96	0.50		1540	2000	460	230.-
A-summa		2.65					1425.70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Lilla samfälligheten</u>							
Riddarhagen Sörgården 3 ⁴							
Holger Bertilsson		2.26					3318.-
Tellåsen 1 ³							
Nils Johansson		0.92					882.60
Riddarhagen Bygården 1 ⁹							
Holger Bertilsson		1.43					1138.70
Riddarhagen Bygården 1 ²⁴							
August Kjellstrand							360.-
Summa		4.61					5699.30
Summa alstringsbåtnad							4559.30
"- brukningsbåtnad							1140.-
<u>Stora samfälligheten</u>							
Tellåsen							
1 ³ Nils Johansson		1.88					902.60
1 ² Herman o. Karl Andersson		3.22					2092.20
1 ⁴ Holger Bertilsson		10.14					11962.90
Riddarhagen Bygården							
1 ⁹ Holger Bertilsson		3.32					4488.50
1 ¹⁹ Erik Sundberg		2.34					2638.-
1 ²⁴ August Kjellstrand		0.99					1293.30
Riddarhagen Sörgården							
3 ¹³ Erik Sundberg		8.15					9630.-
3 ⁵ Anna Erikssons dödsbo		3.71					3148.80
3 ¹⁵ Rickard Rosenkvist		1.02					487.20
Randstorp 1 ⁵⁰							
John Johansson		2.65					1425.70
Summa		37.42					38069.20
Summa alstringsbåtnad							32559.20
" brukningsbåtnad							5510.-


[illegible]

TellåsenBeräkning av bruksbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.


Fastighet o. ägare	Läge	Av- loppets längd	Bruknings- båtnad per meter kapitaliserad efter 4 %	Summa per avlopps- sträcka (avrundat)	Summa
<u>Lilla samfälligheten</u>					
Riddarhagen Sörgården 3 ⁴					
Holger Bertilsson	31+27-33+73	246	3.20	780.-	780.-
Riddarhagen Bygården 1 ²⁴					
August Kjellstrand	20-20+83	83	4.40	360.-	360.-
				<u>Summa</u>	<u>1140.-</u>
<u>Stora samfälligheten</u>					
Tellåsen 1 ⁴					
Holger Bertilsson	7+4 - 8+34	130	6.40	830.-	
	8+34-9+25	91	6.80	610.-	
	9+25-10+17	92	6.80	620.-	
	10+17-11+50	133	6.40	850.-	2910.-
Riddarhagen Bygården 1 ⁹					
Holger Bertilsson	23+24-23+82	58	7.50	430.-	
	23+82-24+82	100	5.50	550.-	980.-
Riddarhagen Sörgården 3 ¹³					
Erik Sundberg	4+58-6+50	192	6.20	1190.-	
	17-18+10	110	3.90	430.-	1620.-
				<u>Summa</u>	<u>5510.-</u>

Riddarhagen den 22 mars 1956



(Gottfr. Wadman)

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
<u>Stora samfälligheten</u>							
<u>Sträckan D - E</u>							
Riddarhagen Sörgården 3 ¹⁵							
Rickard Rosenkvist	90	30.0	27.-	190	30.0	57.-	
	90	18.0	16.20	420	18.0	75.60	
	80	15.2	12.16				
	80	17.3	13.84				201.80
Riddarhagen Sörgården 3 ¹³							
Erik Sundberg	20	13.2	2.64	480	18.0	86.40	
	40	12.4	4.16				
	50	6.9	3.45				96.65
Riddarhagen Sörgården 3 ⁵							
Anna Erikssons dödsbo	20	9.0	1.80	480	18.0	86.40	
	30	9.7	2.91				
	60	11.1	6.66				97.77
						<u>Summa</u>	396.22
Riddarhagen den 22 mars 1956							
På tjänstens vägnar:							
							
(Gottfr. Wadman)							
Bitr. gode män:							
.....							
.....							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20-20+83	456 83	<u>Lilla samfälligheten</u> <u>Sträckan A - B - C</u>				
		6" lantbruksrör	m	456 83 2.70 2.40	199.20	
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens åter- fyllning	m	456 83 2.0 1.50	124.50	
20 + 83		Brunn typ A, d=0.45 m	st	4 1 65.-	65.-	388.70
		För arbetets tillsyn och ledning samt oförutsedda utgifter				
		tillägges e:a 15%				61.30
Summa Lilla samf. 456					Summa	450.-
30-33+73	373	<u>Sträckan B - C</u>				
		~~6" lantbruksrör.~~ 5" tegelrör	m	373 2.70 2.-		746.-
30-31+27		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	373 2.70 127	342.90	
-32+3		- " -	"	76 2.-	152.-	
-33+73		- " -	"	170 1.80	306.-	800.90
31+27, 32+3						
33+73		Brunn typ A, d=0.45 m	st	3 78 65.-		195.-
Summa Lilla samf. 456					Tillägges e:a 15%	258.10
					Summa	2000.-
		<u>Stora samfälligheten</u>				
0-4+58	458	<u>Sträckan D - E</u>				
0-1+8	108	Schaktning för öppet dike av lera	m ³	290 3.50		1015.-
1+8-2+9		12" lantbruksrör	m	70 6.-	420.-	
-4+58		10" - " -	"	249 4.25	1058.25	1478.25
		Grävn., lägn., o. återfylln.	"	70 3.50	245.-	
		överföres			245.-	2493.25

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			245.-	2493.25
		Grävn.,läggn.o.återfylln. m	249	3.70	921.30	1166.30
1+8-4+58	350	Schaktning för öppet ytavatten- dike av lera m ³	160	4.-		640.-
1+8		Betonggjutning typ A st	1	150.-		
2+9,2+86						
2+91,		Brunn typ Da, d=0.60 m. "	3	60.-	180.-	
4+58		"- F d=1.00 m "	1	180.-	180.-	510.-
0+66-0+72		Betong kulvert d=0.70 m.				
		Grävn. genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län			-	-
		Tillägges e:a 15 %				724.23
		Ersättning enl. bilaga för avlopp			90.82	
		för upplag			305.40	396.22
		Summa				5930.-
4+58-6+50	192	Sträckan E-F-G				
		21" lantbruksrör m	192	16.50		3168.-
4+58-6+10		Grävn.,läggn.o.återfylln. "	152	6.90	1048.80	
-6+50		" -) - "	40	7.30	292.-	1340.80
5+25,6+50		Brunn typ A, d=1.00 m. st	2	190.-		380.-
		Tillägges e:a 15 %				731.20
		Summa				5620.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
6+50-11+50	500	<u>Sträckan G - H - I</u>				
6+50-7+4		18" lantbruksrör m	54	10.95	591.30	
-9+25		15" "- "	221	7.70	1701.70	
-11+50		12" "- "	225	6.-	1350.-	3643.-
		Grävning, läggning o.återfylln." ⁵⁰⁰ 54		5.-	270.-	
		" "- "	221	3.80	839.80	
		" "- "	225	3.-	675.-	1784.80
7+4		Brunn typ A, d=1.00 m. st	1	190.-	190.-	
8+34, 9+25		d=0.90 m. "	2	170.-	340.-	
10+17, 11+50		d=0.80 m "	2	140.-	280.-	810.-
		Tillägges c:a 15%				932.20
					Summa	7170.-
17 - 18 + 10	110	<u>Sträckan F - Fa</u>				
		10" lantbruksrör m	110	4.25	467.50	
		Grävning, läggning o.återfylln." 110		2.40	264.-	
18+10		Brunn typ A, d= 0.60 m. st	1	90.-	90.-	821.50
		Tillägges c:a 15%				128.50
					Summa	950.-
19+67-24+82	515	<u>Sträckan G - Ga</u>				
19+67-21+39		9" lantbruksrör m	172	3.75	645.-	
-23+24		8" "- "	185	3.20	592.-	
-23+82		6" "- "	58	2.40	139.20	
-24+82		4" tegelrör "	100	1.40	140.-	1516.20
		Grävning, läggning o.återfylln." ⁵¹⁵ 172		3.80	653.60	
		" "- "	185	2.30	425.50	
		" "- "	58	2.-	116.-	
		" "- "	100	1.50	150.-	1345.10
		överföres				2861.30

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december
1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m.
tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen
stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lant-
bruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma ut-
förts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej
är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i
förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att
utmytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall
användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och
cementvulst samt täckas sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av
dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att arbetsstyrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla
betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna

arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

kors i brunnskar vid 0+50 å höjden + 9.93 meter.

Riddarhagen den 22 mars 1956


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gottfr. Wadman'.

(Gottfr. Wadman)

34. Bil. IV.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader Kr.
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lilla samfälligheten</u>						
Riddarhagen Sörgården						
³ Holger Bertilsson	S	3318.-		1426.34	58.218	101.00
Tellåsen						
¹ Nils Johansson		882.60		379.41	15.486	26.87
Riddarhagen Bygården						
¹ Holger Bertilsson	S	1138.70		489.51	19.980	34.66
¹ August Kjellstrand		360.-		154.74	6.316	10.96
Summa		5699.30		2450.-	100.000	173.49
<u>Stora samfälligheten</u>				3000.-		
Tellåsen						
¹ Nils Johansson		902.60	2488	588.24	2.371	27.48
¹ Herman o. Karl Andersson		2092.20		1363.56	5.496	63.70
¹ Holger Bertilsson	S	11962.90		7796.29	31.424	364.18
Riddarhagen Bygården						
¹ Holger Bertilsson	S	4488.50		2925.10	11.790	136.64
¹ Erik Sundberg		2638.-		1719.33	6.930	80.31
¹ August Kjellstrand		1293.30		842.80	3.397	39.37
Riddarhagen Sörgården						
¹ Erik Sundberg		9630.-		6275.94	25.296	293.16
¹ Anna Erikssons dödsbo		3148.80		2052.04	8.271	95.86
¹ Rickard Rosenkvist		487.20		317.57	1.280	14.83
Randstorp						
¹ John Johansson		1425.70		929.13	3.745	43.40
Summa		38069.20		24810.-	100.000	1158.93
				21,000.-		

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande hemmanen Riddar-
hagen Sörgården och Bygården, Tellåsen
och Randstorp i Fägre socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör
av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a
5 km. nordost om Fägre kyrka inom nederbördsområde n:r 139/140 i och för
ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt be-
stämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten
framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med
gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-
tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats
å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avlopps-
sträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C,
D-E-F-G-H-I, F-Fa, G-Ga och H-Ha. Dubbla röda linjer beteckna härvid,
att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det
skall göras täckt. Röd linje mellan tvenne heldragna blå betecknar täckt
ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens
blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med
rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits
å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med
blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande
vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå
till 1,5 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund

och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *H*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda lilla och stora samfälligheten. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad ritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget berör allmänna vägen Töreboda - Lagerforsbruk på så sätt, att avloppet D - E korsar denna väg vid sektion 0⁺⁶⁶-0⁺⁷².

Befintlig trumma därstädes är för grund för ovanförliggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och behöver därför ombyggas.

Synemännen föreskriva 700 mm kulvert med inre rörbotten på höjderna +8,21 och +8,23 meter ned- och uppströms trumman respektive.

Då trumman enligt uppgift är byggd efter år 1880, så tillkommer det jämlikt vattenlagen vägförvaltningen i länet att bekosta ombyggnaden av densamma samt även ombesörja ombyggnadsarbetet, om vägförvaltningen ej hellre vill överlämna detsamma till företaget.

Arbetet bör så bedrivas, att det ej hindrar företagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för arbetet. Om arbetet utföres av företaget, skall vägförvaltningens tillstånd inhämtas, innan arbetet påbörjas.

Arbetsplanen i den del, den berör allmän väg, har översänts till vägförvaltningen i länet och har godkänts utan erinran enligt skrivelse bil. F ..

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord ersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg

uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för lilla samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande stora samfälligheten erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 57.10 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökanden, och sedan företagit kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill

hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter

från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande

1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upp-

lagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla

gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att

skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,
omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller
förstärkningsåtgärder vidtagas;
att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Riddarhagen - Tellåsens dikningsföretag
av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Riddarhagen den 22 mars 1956

I tjänsten:



(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:





R Ä K N I N G

Dagarvoden, 2 st. à 20.-	40.-
Reseersättning, 48 km. à 33 öre	<u>15.84</u>
Summa kr.	<u>55.84</u>

Kvitteras:


Riddarhagen den 22 mars 1956



Dagarvoden, 2 st. à 20.- kr.	40.-
Reseersättning, 56 km. à 33 öre	<u>18.48</u>
Summa kr.	<u>58.48</u>

Kvitteras:

Riddarhagen den 22 mars 1956



(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Lantbruksstyrelsen 3079 b. 51 Sept. 3000