



Akt nr:

R-F4b-LS433 / 65

AU\$R-F4b-LS433/65

433 433

Handlingar angående
TOENTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1965
i Elings och Laske Vedums socknar av
Skaraborgs län; upprättade år 1965 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av
Stig Lundblad
Stig Lundblad
Förrättningsman.

433 - 2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Toentorps dikningsföretag av år 1965"

Socken

Eling och Laske Vedum

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen - ~~Per Olof Eriksson~~

Handl. Erik Standahr, Käl lerstorp, V E D U M

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Arbets tid jml. V. L. 10:62.

d. 31/12 1970

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

-

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~Revisör~~ verkställd den

Avsyning 27/10 1966

~~Kontrollör~~ verkställd av

Avsyning undertecknad.


Företaget befanns vara utfört enligt fastställd arbetsplan och godkännes.

Skara den 8/11 1966

Stig Lundblad

Ingenjör.

Handlingar angående
TOENTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1965
i Elings och Laske Vedums socknar av
Skaraborgs län; upprättade år 1965 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av


S. Lundblad

Förrättningsman.

Innehållsförteckning.Sid.

Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	7-
Förteckning	" B	11-
Fullmakter	" C-C ⁵	12-
Återkallelse	" D	18-
Förening	" E	19-
Skrivelse till Vägförvaltningen	" F	20-
Svar från Vägförvaltningen	" F ¹	21-
Överenskommelse	" G	22-
Värderingslängd		23-
Kostnadsförslag		27-
Arbetsbeskrivning		29-
Kostnadsfördelningslängd		31-
Översiktskarta		32-
Utlåtande	bil. H	33-
Typritningar		38-39.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

/.

P r o t o k o l l fört vid sammanträde för syne-
förrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande TOENTORP och KÄLLERSTORP i
Elings och Laske Vedums socknar av Skaraborgs län.

Den 24 september 1965 hos Erik Standahr, Källerstorps, V e d u m .

Inställde sig ingenjör Stig Lundblad, förrättningsman.

Till sammanträdet denna dag hade kallats genom särskild underrättelse, som
tillställts varje känd sakägare enligt förteckning Bil. B

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Sökande.

- | | | |
|--|----------------------|---------------|
| 1) Karl Olsson | äg. Toentorp 1:2,3 | Ej närvarande |
| 2) Svante Jonsson förutv.äg.(har avlidit) till Källerstorps 1:12 | | |
| Erik Svenssons stbh. nuv. äg. | " " 1:12 | |
| genom Hulda Svensson | | Närvarande |
| 3) Svante Johansson förutv. äg. | till Toentorp av 1:5 | |
| Ingvar Johansson nuv. " " " | " " " 1:5 | Närvarande |
| 4) Gustav Jonson förutv. äg.(har avlidit) " Källerstorps 2:12 | | |
| Heimer Larsson nuv. " " " | " " " 2:12 | Ej närvarande |
| 5 o. 6) Ester och Edit Andersson | äg. Källerstorps 1:9 | |
| ge-nom Edith Andersson | | Närvarande |
| 7) Eric Johansson förutv.äg.(har avlidit) till Källerstorps 1:13 | | |
| Erik Standahr nuv. " " " | " " " 1:13 | Närvarande |

Övriga sakägare.

- | | | |
|--|---------------------|---------------|
| 8) Hildur Johansson | äg. Toentorp av 1:5 | Ej närvarande |
| 9) Oskar Johanssons stbh förutv. äg. | till Toentorp 1:7,8 | |
| Arthur Johansson nuv. " " " | " " " 1:7,8 | Ej närvarande |
| 10) Karl Larssons stbh. förutv. äg. | till Toentorp 1:4 | |
| Teodor Wigström nuv. " " " | " " " 1:4 | Ej närvarande |
| 11) Edvin Elinder förutv. äg. | " Källerstorps 1:14 | |
| John Karlsson nuv. " " " | " " " 1:14 | Närvarande |
| Nils Larsson | äg. Nygårdens 3:2 | Ej närvarande |
| Erland Gustafsson ordf. i "Toentorp, Guppe m.fl. hemmans torrlägningsföretag
av år 1914-32" | | Närvarande |
| Ing. H C Karlsson, Vägförvaltningen i Skaraborgs län
enl. fullmakt | | <u>Bil. C</u> |

Närvarande.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och förordnandet upplästes och hade lydelse enligt

Bil. A.

§ 2.

Jäv anfördes ej mot förrättningsmannen vid förfrågan och ej heller visste sig denne vara jävig.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till dikningens utförande samt de preliminära kostnaderna härför, ävensom kostnadsandelar för de olika sakägarna.

§ 4.

Edit Andersson yrkade på dim. 150 mm sträckan 0 - 0+40.

§ 5.

Ingvar Johansson yrkade för egen del och enligt uppdrag även för Arthur Johanssons del på sidoledning till Toentorp 1:7,8.

§ 6.

Meddelade förrättningsmannen att botten i trumman genom allm. vägen nr 521 Källerstorp - Fårhaga vid sekt. 2+36 - 2+41 låg för högt och medgav ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske.

Det upplystes att vägbron byggts efter 1 jan. 1880 och att det ålåg vägförvaltningen att utföra och bekosta ombyggnaden av ifrågavarande trumma. Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra emot, att trumman ombyggdes av vägförvaltningen och på dess bekostnad.

Förslaget skulle tillställas vägförvaltningen för yttrande.

§ 7.

De närvarande uttalade enhälligt att de önskade, att förrättningen skulle fullföljas enligt förslaget och enligt de på detta sammanträde framställda yrkandena och att de vore villiga, att till kommande sammanträde ingå förening om företagets utförande och underhåll, varigenom biträde av gode män vore onödigt.


§ 8.

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

3.
§ 9.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde avsett att bli slutsammanträde, kommer att hållas å tid och plats, varom underrättelser i laga ordning kommer att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan:


Stig Lundblad

§ 10.

Efter sammanträdet begav sig förrättningsmannen till Karl Olsson, Toentorp, vilken bland annat på grund av hög ålder och sjukdom ej infunnit sig till sammanträdet.

§ 11.

Här lämnades en redogörelse för det upprättade förslaget till dikningen samt de preliminära kostnaderna härför, båtnadsberäkningen samt förslaget till kostnadernas fördelning.


§ 12.

Karl Olsson framhöll, att han på grund av hög ålder och sjukdom ej hade intresse av att delta i dikningen, men han ville ej heller hindra ovanförliggande grannar att dika eller motsätta sig deras avlopp genom hans mark.

§ 13.

Karl Olsson ansåg, att förrättningen kunde handläggas utan biträde av gode män.

Ort och tid som ovan:


Stig Lundblad

Den 30 december 1965 hos Erik Standahr, Källerstorp, V e d u m inställde sig åter förestående förrättningsman för fortsatt handläggning av förrättningen.

Till sammanträdet denna dag hade kallats genom särskilda underrättelser, som tillställts varje känd sakägare enligt förteckning

Bil. B.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Sökandena

Karl Olsson			Ej närvarande
Erik Svenssons sterbhus			
gm Karl-Erik Svensson	enl. fullmakt	<u>Bil. C¹</u>	Närvarande
Ingvar Johansson			
gm Erik Standahr	enl. fullmakt	<u>Bil. C²</u>	"
Heimer Larsson			
gm Erik Standahr	enl. fullmakt	<u>Bil. C³</u>	"
Ester Andersson			
gm Edit Andersson	enl. fullmakt	<u>Bil. C⁴</u>	"
Edit Andersson			"
Erik Standahr			"

Övriga sakägare

Hildur Johansson			Ej närvarande
Arthur Johansson			
gm Erik Standahr	enl. fullmakt	<u>Bil. C⁵</u>	Närvarande
Teodor Wigström			"
John Karlsson			"
Erland Gustafsson, ordf. i "Toentorp, Guppe m.fl. hemmans torrlägningsföretag åren 1914-1933"			"

§ 14.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

§ 15.

Lämnades en redogörelse för det sedan föregående sammanträdet färdigställda förslaget med tillhörande handlingar.

§ 16.

Erik Standahr såsom ombud för Heimer Larsson meddelade, att Larsson numera genom utförd täckdikning avleder vatten åt annat håll än förrättningsområdet och därför ej beröres av denna förrättning, varför han önskade avsäga sig sin del i ansökan. De närvarande övriga sökandena lämnade skriftligt sitt medgivande härtill

Bil. D.

§ 17.

Samtliga övriga sakägare som beröras av yrkandet i § 5 jämte John Karlsson

förenade sig med sökandena till förrättningen.

Föreningen vitsordades av förrättningsmannen

Bil. E.

§ 18.

De närvarande sakägarna erhöilo kännedom om sina andelar i dikningsföretaget.

§ 19.

Förrättningsmannen hade avsänt förslaget i den del som berörde allmänna vägen nr 521 Källerstorp - Fårhaga till vägförvaltningen i Skaraborgs län för yttrande

Bil. F.

Vägförvaltningen hade därvid lämnat detsamma utan erinran

Bil. F¹.

§ 20.

De närvarande sakägarna träffade en överenskommelse om företagets utförande och framtida underhåll enligt det framlagda förslaget och godtog den av förrättningsmannen utarbetade kostnadsfördelningslängden

Bil. G.

§ 21.

Nu tillstädeskom Hildur och Ivan Johansson, vilka erhöilo kännedom om vad som hittills hade förekommit vid sammanträdet.

§ 22.

Hildur Johansson förenade sig med sökandena till denna förrättning och undertecknade jämväl överenskommelsen

Bil. E

Bil. G.

§ 23.

Förrättningsmannens utlåtande med besvärshänvisning upplästes och hade lydelse

Bil. H.

§ 24.

Till aktförvarare utsågs Erik Standahr, Källerstorp, V e d u m.


§ 25.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran.

§ 26.

Förrättningssammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan:


Stig Lundblad

§ 27.

Förrättningsmannen uppsökte Karl Olsson, Toentorp, där en redogörelse lämnades för det färdigställda förslaget med tillhörande handlingar, båtnadsberäkningen och kostnadsfördelningen.

§ 28.

K. Olsson lämnade sitt medgivande till Heimer Larssons avsägelse. Återkallelsen vitsordades av förrättningsmannen

Bil. D.

§ 29.

Den i § 20 omnämnda överenskommelsen undertecknades av K. Olsson. Överenskommelsen vitsordades av förrättningsmannen

Bil. G.

§ 30.


Upplästes förrättningsmannens utlåtande med besvärshänvisningen, som hade lydelse enligt

Bil. H.

§ 31.

Syneförrättningen förklarades avslutad.

Ort och tid som ovan:


Stig Lundblad


IIIM2 18 63.

Förordnande.

Ingenjören Stig Lundblad, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören D. Larsson, Borås, i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 oktober 1963.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Erik Christiansson

E.D.nr 9-49-1949.

8
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

21 JUNI 1949

III M2-18-63

Förordnande.

Inneliggande förordnande av den 3 juli 1947
transporteras härigenom å lantbruksingenjören D.
Larsson, Borås.

Mariestad å landskansliet den 10 januari
1949.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Fnr 2373

Ink. den 17/11 1945 Dnr 84

Exp. den 2/2 1947 nr 26

E. D. 61-49

1947

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

E. D. 9-49
1949



I Län

Undertecknaderna få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Toentorp och Källstorp i Elings och Wedums socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Wedum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Karl Olsson
adress Toentorp Eling
pr Wedum
Telefon: Källstorp 19 0512 - 43019

Toentorp och Källstorp den 12 november 1945

Karl Olsson

1. Bengt Johansson

2. Gustav Jansson

3. Ivan Johansson

4. Ester Andersson

5. Ivan Johansson

6. Edit Andersson

Täckdikningsplan finnes upprättad å ägor tillhörande Karl Olsson, Toentorp.

Lundblad.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Loentorp
Loentorp
Loentorp
Källerstorp

1 Hildur Johansson
2 Oskar Johansson st.
10 Karl Larsson st.
11 Edwin Skinder

FÖRORDNANDE

e.o. Lantbruksingenjören G. Thoren, Borås,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
frågor och förordningar och utföras bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 3/7 1947

Carl Mannhoff

Carl Mannhoff

Leo Wohlstain

Leo Wohlstain

Lantbruksnämnden får till ^{ny} Förrättningsman föreslå:

Ingenjör Stig Lundblad

Skara den 26 sept. 1963.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Blomsson


Lars Kvarnemo

F Ö R T E C K N I N G

över kallelser till sammanträde hos Handl. Erik Standahr, Källerstorp, Vedum
fredagen den 24 sept. 1965 klockan 0900, vilka kallelser denna dag avsänts till


Karl Olsson,	Toentorp,	Eling,	<u>V e d u m</u>
Erik Svensson,	Källerstorp,		"
Ingvar Johansson,	Toentorp,	Eling,	"
Heimer Larsson,	Källerstorp,		"
Ester och Edit Andersson,	"		"
Erik Standahr,	"		"
Hildur Johansson,	Toentorp,	Eling,	"
Arthur Johansson,	"	"	"
Teodor Wigström,	"	"	"
John Karlsson,	Källerstorp,		"
Nils Larsson,	Nygården,		"
Ordf. i "Toentorp, Guppe mfl hemmans torrl.företag åren 1916-1932"			
Erland Gustafsson,	Lars Andersg:n,		"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad.</u>

Skara den 16 sept. 1965


Stig Lundblad
Förrättningsman

Till förnyat sammanträde torsdagen den 30 december 1965 klockan 1000 å samma
plats som förra sammanträdet har kallats ovanstående utom Nils Larsson, enär
han ej kommer att beröras av förrättningen.

Skara den 20 dec. 1965


Stig Lundblad


VFR 514-65 3085

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören Hans C Karlsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Källerstorp m fl fastigheter inom Vedums socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 22 september 1965

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT

för Karl-Erik Svensson
namn
Källerstorp Vedum
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Toentorp och Källerstorp

..... i Elings och
Laske Vedums socken av Skaraborgs län
 å vaia vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Källerstorp den 30. 12. 1965

Hulda Svensson

Marta Svensson

Bevittnas:

Tage Larsson
namn

Tage Larsson
namn

Toentorp Eling
adress

Toentorp Eling
adress

FULLMAKT

för Erik Sandahe
namn
Källerstorps Vedum
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Toentorp och Källerstorps

i Elings och
Laske Vedums socken av Skaraborgs län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Toentorp Vedom den 30/9/1965

Jagvar Johansson

Bevittnas:

Olle Lelger
namn
Väimänsdalen 16
adress
Göteborg N

Allan Kjellgren
namn
Väimänsdalen 16
adress
Göteborg N

FULLMAKT

för *Erik Standar*
Källerstorp namn *Vedum*
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande **Toentorp och Källerstorp**

i **Elings och**
Laske Vedums socken av **Skaraborgs** län

å *mina* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hlinstorp Fyrunga den *30/12 1965*
Heimer Larsson

Bevittnas:

Karl Erik Johansson
namn
Hlinstorp Fyrunga
adress

Karl Erik Larsson
namn
Hökansgården Fyrunga
adress

FULLMAKT

för

Källens torp

namn

Edit Anderson

adress

Vedum.

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande **Toentorp och Källerstorp**

i

Blings och

Lasse Vedum

socken av

Skaraborgs

län

å *mine* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. § 8 vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Källens torp

den

30/12 1965.

Ester Anderson.

Bevittnas:

Erik Lundahl

namn

Erik Lundahl

namn

Källens torp Vedum

adress

torp-orderrgarden Vedum

adress

FULLMAKT

för

Erik Stenck
Arthur Johansson
 namn
Toentorp
 adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande **Toentorp och Källerstorp**

i **Elings och**
Laske Vedums socken av **Skaraborgs** län
 å *mina* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Toentorp *Tedum* den *30/12* *1965*

Arthur Johansson

Bevittnas:

namn

namn

adress

adress

Å T E R K A L L E L S E .

Undertecknad återkallar härmed min del i ansökan såsom ägare till den fastighet för vilken förre ägaren Gustav Jonsson var sökande till den syneförrättning enligt vattenlagen, som avser torrläggning av mark tillhörande TOENTORP och KÄLLERSTORP i Elings och Iaske Vedums socknar av Skaraborgs län.

Källerstorp, Vedum den 30 december 1965.

Erik Standahr
Heimer Larsson

äg. Källerstorp 2:12

Mot ovanstående återkallelse ha undertecknade sökande intet att erinra:

Källerstorp, Vedum den 30 december 1965.

Karl Olsson
Karl Olsson

äg. Toentorp 1:2,3

Karl-Erik Svensson
Erik Svenssons sterbhus

" Källerstorp 1:12 enl. fullmakt Bil. C¹

Erik Standahr
Ingvar Johansson

" Toentorp av 1:5 enl. fullmakt Bil. C²

Edith Andersson
Edith Andersson

Ester Andersson
Ester Andersson

" Källerstorp 1:9 enl. fullmakt Bil. C⁴

Erik Standahr
Erik Standahr

" Källerstorp 1:13

Ovanstående återkallelse vitsordas:

Stig Lundblad
Stig Lundblad

TUMBA 1963

FÖRENING.

Undertecknade förenar oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande TOENTORP och KÄLLERSTORP i Elings och Laske Vedums socknar av Skaraborgs län.

Källerstorp, Vedum den 30 december 1965

Erik Handåker äg. Toentorp l:7,8 enl. fullmakt Bil. C⁵
Arthur Johansson

John Karlsson " Källerstorp l:14
John Karlsson

Teodor Wigström " Toentorp l:4
Teodor Wigström

Hildur Johansson " Toentorp av l:5
Hildur Johansson

Ovanstående förening vitsordas:

Stig Lundblad
Stig Lundblad

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 0511/131 40 (växel)

Postgiro nr 688 15

Dnr

20.12.1965

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
MARIESTAD

Vägförvaltningens representant vid första handläggningen av
nedanstående förrättning har varit ingenjör Hans C. Karlsson.

Toentorps dikningsföretag av år 1965

Enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes
härmed förslag till arbetsplan för rubr. företag, med an-
hållan om sådant yttrande, som föreskrives i nämnda lagrum.

Företaget berör allmänna vägen nr 521 Kållerstorp-Fårhaga
vid C sekt. 2+36 - 2+41. Befintligt genomlopp medger ej ovan-
förliggande marks torrläggning till erforderligt djup och
har enligt uppgift tillkommit efter 1 jan. år 1880. Vägför-
valtningen föreslås utföra och bekosta nytt vattengenomlopp
ø 300 mm jämte dagvattenbrunn typ B-lid=800 m nedströms genom-
loppet vid sekt. 2+41.

- ./.. Förslag till arbetsplan för rubr. företag, bestående av 1 ex.
plan- och 1 ex. profilritning bifogas.

Slutsammanträde kommer att äga rum hos handl. Erik Standahr,
Kållerstorp, Vedum, torsdagen den 30 december 1965.

Stig Lundblad
Stig Lundblad
Förrättningsman

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)


Underhållsavdel-
ningenIngenjör
H C Karlsson

23.12.1965

VFR 514-65 3085

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA



Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Ing Stig Lundblad

Angående Toentorps dikningsföretag av år 1965, väg 521.

Med anledning av Eder skrivelse den 20.12.1965 i rubr ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta nytt genomlopp jämte brunn nedströms genomloppet i enlighet med Edert förslag.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i arbetsområde 21, Vara, tel 0512-10557, som skall underrättas i god tid innan arbetet önskas utfört.

Vägförvaltningen kommer icke att representeras vid slutsammanträdet den 30.12.1965.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar

Bertil André

Hans C Karlsson

UB

ÖVERENSKOMMELSE.

Undertecknade, delägare i Toentorps dikningsföretag av år 1965 i Elings och Laske Vedums socknar av Skaraborgs län, träffa härmed följande överenskommelse:

Vi förbinda oss att utföra och för framtiden underhålla ovannämnda företag enligt av ingenjör Stig Lundblad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen år 1965 upprättat förslag och att i övrigt iakttaga de bestämmelser, som fastställts i utlåtandet tillhörande företags handlingar.

Sålunda överenskommet försäkra.

Källerstorp, Vedum den 30 december 1965

Karl Olsson
Karl Olsson

äg. Toentorp 1:2,3

Erik Svensson
Erik Svenssons sterbhus

" Källerstorp 1:12 enl. fullmakt Bil. C¹

John Karlsson
John Karlsson

" Källerstorp 1:14

Edith Andersson
Edith Andersson

Ester Andersson
Ester Andersson

" Källerstorp 1:9 enl. fullmakt Bil. C⁴

Erik Standahr
Erik Standahr

" Källerstorp 1:13

Hildur Johansson
Hildur Johansson

" Toentorp av 1:5

Ingvar Johansson
Ingvar Johansson

" Toentorp av 1:5 enl. fullmakt Bil. C²

Arthur Johansson
Arthur Johansson

" Toentorp 1:7,8 enl. fullmakt Bil. C⁵

Teodor Wigström
Teodor Wigström

" Toentorp 1:4

Förrestående överenskommelse vitsordas:

Stig Lundblad
Stig Lundblad


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Toentorp 1:2,3</u>							
Karl Olsson							184
Åker	1	0,20		1000	2000	1000	~~16~~ 200
							350
"	2	1,25		1140	1900	760	~~600~~ 950
							33
"	3	0,36		990	1800	810	~~259~~ 292
							29
"	4	0,32		"	"	"	~~230~~ 259
							18
"	5	0,10		"	"	"	~~63~~ 81
							194
"	6	0,72		1080	"	720	~~324~~ 518
							397
Åker-betesmark	7	1,47		990	"	810	~~794~~ 1191
							102
Hagmark-skog	8		1,70	600	1200	600	~~918~~ 1020
							23
Betesmark	9		0,38	"	"	"	~~205~~ 228
							410
Åker	10	2,05		1500	2000	500	~~615~~ 1025
							260
"	11	1,30		1400	"	600	~~520~~ 780
							275
"	12	0,50		1320	2200	880	~~165~~ 440
							440
"	13	0,80		"	"	"	~~264~~ 704
"	14	0,84		2150	"	50	42
"	15	0,35		"	"	"	18
"	16	0,55		"	"	"	28
"	17	0,35		1920	2000	80	28
"	18	0,07		1400	"	600	42
Åker-betesmark	19		0,25	1280	1600	320	80
							2953
Alstringsbåtnad							7926

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
7+20 - 5+63 = 157 m x 16:-- kr							2512
(5+63 - 3+80) = 32 " x 10:-- "							320
20 " x 14:-- "							280
104 " x 4:-- "							416
80 " x 4:-- "							320
3+80 - 2+41 = 139 " x 16:-- "							2224
50 - 50+50 = 50 " x 6:-- "							300
50+50-52+27 = 177 " x 12:-- "							2124
Brukningsbåtnad							8496
Summa		11,23	2,33				11449
<u>Källerstorp 1:12</u>							
Erik Svenssons sterbhus							
Åker	20	0,66		1650	2200	550	363
"	21	0,72		"	"	"	396
Alstringsbåtnad							759
2+36 - 1+75 = 61 m x 6:-- kr							366
1+70 - 0+70 = 100 " x 6:-- "							600
Brukningsbåtnad							966
Summa		1,38					1725
<u>Källerstorp 1:14</u>							
John Karlsson							
Tomt	22		0,18	2850	3000	150	27
Summa			0,18				27
<u>Källerstorp 1:13</u>							
Erik Standahr							
Tomt	23		0,26	2250	3000	750	195
Torrlägningsbåtnad							195
(0+70 - 0+40) = 25 m x 8:-- kr							200
0+40 - 0 = 40 " x 10:-- "							400
"Brukningsbåtnad"							600
Summa			0,26				795
<u>Källerstorp 1:9</u>							
Ester och Edith Andersson							
Åker-betesmark	24		0,12	880	1600	720	87
" -skogsmark	25		0,19	1050	1400	350	67
Summa			0,31				154

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Toentorp 1:7,8</u>							
Arthur Johansson							
Åker	26	0,20		1100	2000	900	180
Summa		0,20					180
<u>Toentorp 1:4 (A)</u>							
Teodor Wigström							
Åker	27	0,08		1700	2000	300	24
Summa		0,08					24
<u>Toentorp av 1:5 (A,B)</u>							
Hildur o. Ingvar Johansson							
Åker	28	0,06		1240	1900	660	40
"	29	0,07		1610	"	290	20
Summa		0,13					60
<u>Toentorp av 1:5 (A,B)</u>							
Hildur Johansson							105
Skog	30		0,25	840	1400	560	35 140
							155
Åker	31	0,31		1300	2000	700	62 217
"	32	0,47		1600	"	400	188
Skog	33		0,04	980	1400	420	17
Summa		0,78	0,29				465 562
Båtnaden har reducerats för markområden, som tillika ingå i "Toentorp, Guppe m.fl. hemmans torrlägningsföretag åren 1914-1916" till skillnaden emellan den beräknade torrläggningen enligt de båda företagen.							
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Toentorp 1:2,3</u>							
Karl Olsson	1-19	11,23	2,33				11449
<u>Källerstorp 1:12</u>							
Erik Svenssons sterbhus	20-21	1,38					1725
<u>Källerstorp 1:14</u>							
John Karlsson	22		0,18				27

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rörledningen A - B - C - D</u>				
7+24 - 5+63	161	400 mm:s lantbruksrör med oms. och frakt m	161	15:30	2463	
		Grävning, läggning och återfyllning "	161	5:55	894	
5+63 - 4	163	300 mm:s lantbruksrör med oms. och frakt "	163	9:60	1565	
		Grävn., lägn. o. återfylln. med sågspån från rörbädd intill 0,3 m över rören "	163	5:60	913	
4 - 2+41	159	225 mm:s lantbruksrör med oms. och frakt "	159	6:15	978	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	159	3:75	596	
7+24		Rörutlopp typ U-1 st	1	110:-	110	
7+24 - 7+20		Tillägg för merarbete vid bro "	1	15:--	15	
5+63		Brunn typ B-1; d=900 mm med konisk överdel "	1	270:-	270	
4+95,4,2+36		Brunn typ B-1; d=800 mm "	3	230:-	690	
2+41 - 2+36		Trumma av 300 mm:s vägrör jämte brunn typ B-1; d=800 mm, vid 2+41 utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län				
2+36 - 0	236	150 mm:s lantbruksrör med oms. o. frakt m	236	3:90	920	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	236	3:50	826	
1+70, 0+70, 0+40		Brunn typ B-1; d=600 mm st	3	180:-	540	
0		Brunn typ B-1; d=500 mm "	1	140:-	140	
		Tillägges för arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			1080	12000
		<u>Rörledningen B - B1</u>				
50 - 52+27	227	150 mm:s lantbruksrör med oms. o. frakt m	227	3:90	885	
50 - 50+50	50	Grävn., lägn. o. återfylln. med sågspån från rörbädd intill 0,3 m över rören "	50	3:30	165	
50+50-52+27	177	Grävn., lägn. o. återfylln. "	177	3:25	575	
50		Inkoppling i brunn st	1	15:--	15	
50+75, 52+27		Brunn typ B-1; d=500 mm "	2	140:-	280	

Vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Tillägges för arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			180	2100
		<u>Summa kronor</u>				14100
		Källerstorp, Vedum den 30 dec. 1965  Stig Lundblad				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnstringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom behörig förrättningsman eller hans ombud kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdiksstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av
brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean,
varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;


att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslam-
ning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas
med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskriv-
ning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

Kors i jordfast sten c:a 140 m SSV 3+80 på höjden + 7,42.

Källerstorp, Vedum den 30 dec. 1965.



Stig Lundblad

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. m.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Toentorp 1:2,3</u>						
Karl Olsson	S	11449		10850	76,95	
<u>Källerstorp 1:12</u>						
Erik Svenssons sterbhus	S	1725		1634	11,59	
<u>Källerstorp 1:14</u>						
John Karlsson	S	27		25	0,18	
<u>Källerstorp 1:13</u>						
Erik Standahr	S	795		753	5,34	
<u>Källerstorp 1:9</u>						
Ester o. Edith Andersson	S	154		147	1,04	
<u>Toentorp 1:7,8</u>						
Arthur Johansson	S	180		171	1,21	
<u>Toentorp 1:4 (A)</u>						
Teodor Wigström	S	24		23	0,16	
<u>Toentorp av 1:5 (A,B)</u>						
Hildur o. Ingvar Johansson	S	60		56	0,40	
<u>Toentorp av 1:5 (A,B)</u>						
Hildur Johansson	S	465		441	3,13	
<u>Summa</u>		14879		14100	100,00	
Källerstorp, Vedum den 30 dec. 1965.						
Stig Lundblad						

TUMBA 1965

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

SVENSKT ARKIV 100

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande TOENTORP och KÄLLERSTORP i Elings och Laske Vedums socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom anläggning av rörledningar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av berörda marker, är beläget c:a 2 km ONO Elings kyrka inom ~~sektion 142~~^{142/} av nederbördsområde 143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningen A - B - C - D och B - B1 .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningen.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av profilritningen.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Toentorp, Guppe m.fl. hemmans torrlägningsföretag åren 1914-16" fastställt 20 jan. 1933, vilket handlagts vid syneförrättning enligt dikningslagen.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en grov streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till åtgärd avsedda avloppssträckor.

Den mark, som på nivåkartan begränsas av en fin streckad svart linje, ingår jämväl i "Toentorp, Guppe m.fl. hemmans torrlägningsföretag åren 1914-1916".

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrlägnings-samfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som angivits för färdigställandet.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A - D berör vid sektion C 2+36 + 2+41 allmänna vägen nr 521 Källerstorp - Fårhaga. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 2+41. Om ej

annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden kan orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar i brunnar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålles väl.

12. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras i minst en av ortens tidningar.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

14. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman,
- att det skall benämnas Toentorps dikningsföretag av år 1965.


15. Besvärshänvisning.

Talam mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


16. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Källerstorp, Vedum den 30 december 1965.


Stig Lundblad


Förrättningsman.



Mått i mm

Källerstorp, Vedum den 30 dec. 1965

Stig Lundblad



Källerstorp, Vedum den 30 dec. 1965

Stig Lundblad