



Akt nr:

R-F4b-LS434/66

AU\$R-F4b-LS434/66

434

434

Handlingar angående

LILLA BACKA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1966

i Väla socken av Skaraborgs län; upp-

rättade år 1966 vid syneförrättning

enligt vattenlagen av

Stig Lundblad

Stig Lundblad

Förrättningsman.

AVSY
BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

434-2

Företagets namn			
Lilla Backa dikningsföretag av år 1966			
Socken		Län	
Väla		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förelämningskommittéens ordförande~~			
Lantbrukare Stig Karlsson, L:a Backa, Väla, ÖRSLÖSA			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
19 juni 1967			3 700:--
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
1.10.1970	-		-
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
31.12.1972	-		3 700:--
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
Avsy- 29 augusti 1968		Avsy- undertecknad	

Vid avsyningen befanns, att företaget var utfört enligt fastställd arbetsplan med undantag för följande:

Sträckan 0+87 - 1+22

Rörledningen var utförd i bef. vägdike, i stället för - enligt föreskrivet - söder om detta.

Den vid 1+22 föreskrivna brunnen var utförd c:a 5 m väster om denna sektion.

Sträckan 12+51 - B3

Rörledningen var utförd med rördimension 75 mm i stället för föreskrivna 100 mm.


Avvikelserna från fastställd arbetsplan har angivits med grönt å plan- och profilritningarna. Avvikelserna innebära ingen försämring av företaget och inverkar ej på den beräknade torrläggningseffekten.

Ändringarna i arbetsplanen ha tillkommit under arbetenas gång och har föranletts av yrkanden från berörda mark- och sakägare.


Skriftlig anhållan om ändring i arbetsplanen bifogas.

Företaget godkännes i vid avsyningstillfället befintligt skick.

Skara den 2 september 1968.

I tjänsten,

Stig Lundblad
Ingenjör.

Handlingar angående
LILLA BACKA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1966
i Väla socken av Skaraborgs län; upp-
rättade år 1966 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av


Stig Lundblad
Förrättningsman.

VENSKT ARKIV 100
TUMBA 1965

Innehållsförteckning.

		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Förteckning	bil. A	5-
Ansökan med förordnande	" B	6-
Värderingslängd		8-
Kostnadsförslag		10-
Arbetsbeskrivning		13-
Kostnadsfördelningslängd		15-
Medgivande	bil. C	16-
Förening	" D	17-
Överenskommelse	" E	18-
Översiktskarta		19-
Utlåtande	bil. F	20-
Typritning		-25.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

Protokoll fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande VÄLA 11:1 m.fl.
fastigheter i Väla socken av Skaraborgs län.

Den 20 januari 1966 hos Stig Karlsson, Lilla Backa, Väla, Örslösa.

Till sammanträdet denna dag hade kallats genom särskild underrättelse, som
tillställts varje känd sakägare enligt förteckning Bil. A.

Närvarande: Ingenjör Stig Lundblad, förrättningsman och ingenjör Bertil
Franssohn, som verkställt förundersökning rörande förrättningen, lantbruks-
nämnden, Skara.

Sökanden:

Stig Karlsson äg. Väla 11:1, Väla Tåen 3:8

Övriga sakägare:

Elvy Andersson	" Väla	5:12
	Väla Tomten	9:13
	" "	9:5
	" Stommen	4:2
Erland Andersson	" Fågelsången	1:3
Erik och Lennart Johansson	" Väla	12:1
genom Lennart Johansson	" Väla Måns Bengtsg:n	2:14

Nils Andersson såsom ordf. för "Lötevägens vägsamfällighet" och för "Väla
dikningsföretag av år 196"

Ingenjör Gustaf Bennfors och

" Olof Hägg Vägförvaltningen, Mariestad.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och förordnandet upplästes och hade lydelse enligt
Bil. B.

§ 2.

Jäv anfördes ej mot förrättningsmannen vid förfrågan och ej heller visste sig
denne vara jävig.

§ 3.

Ingenjör B. Franssohn redogjorde för det upprättade förslaget till dikningens
utförande, kostnadsberäkningen härför samt kostnadernas fördelning.

§ 4.

Företaget berörde vid sekt. 0+87 - 1+30, 2+28 - 2+34 och 4+95 - 5+2 Lötevägens vägsamfällighet.

Dikessträckan 0+87 - 1+22 utgör avloppsdike för ovanförliggande mark och tillika vägdike. Med hänsyn till förestående vägrätning innebär förslaget, att vägsamfälligheten denna sträcka skulle utföra och bekosta en rörledning med diam. 300 mm.

Befintliga vattengenomlopp genom Lötevägen medgav ej ovanförliggande marks terrläggnings till erforderligt djup, varför det ålåg vägsamfälligheten, att utföra och bekosta en trumma med diam. 300 mm sträckan 1+22 - 1+30, en trumma med diam. 250 mm sträckan 2+28 - 2+34 jämte brunn vid 2+28 och trumma med diam. 225 mm sträckan 4+95 - 5+2 jämte brunn vid 4+95.

Ingenjör G. Bennfors och lantbrukare N. Andersson hade intet att erinra emot att rörledningen och vattengenomloppen enl. förslaget skulle bekostas av vägsamfälligheten, men yrkade på att de utfördes av företaget. Dessutom framhölls att rörledningen från 0+87 - 1+22 skulle utföras söder om vägdiket och av lantbruksrör och genom vägen av vägrör samt att en brunn skulle utföras vid 1+22.

§ 5.

På förfrågan meddelade Lennart Johansson att nedanförliggande Väla dikningsföretag av år 1960, i vilket han och hans broder voro de största delägarna, skulle utföras under de närmaste åren.

§ 6.

Erland Andersson yrkade på en rörledning över sin mark Fågelsången 1:3.

§ 7.

De närvarande sakägarna yrkade enhälligt på, att förrättningen skulle slutföras enligt det framlagda förslaget kompletterat med på sammanträdet framställda yrkanden och förklarade sig beredda, att till kommande sammanträde underteckna överenskommelse angående företagets gemensamma utförande och underhåll, varigenom biträde av gode män vore onödigt.

§ 8.

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.


§ 9.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse för gällande bestämmelser angående statsbidrag samt de lånemöjligheter som föreligger.

3.
§ 10.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde avsett att bli slutsammanträde kommer att hållas å tid och plats, varom underrättelser kommer att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan:


Stig Lundblad

Den 15 februari 1966 hos Stig Karlsson, Lilla Backa, Väla, Örslösa

inställde sig åter förestående förrättningsman S. Lundblad och ingenjör B. Franssohn.

Sammanträdet hade tillkännagivits genom särskilda underrättelser, som tillställts varje känd sakägare.

Bil. A

På grund av riklig snömängd och oplogade utfartsvägar besöktes nedanstående sakägare:

Sökanden

Stig Karlsson

Övriga sakägare

Elvy Andersson

Erland Andersson

Nils Andersson,

varvid förekom

§ 11.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

§ 12.

Sedan föregående sammanträde hade under hand framkommit ett ytterligare yrkande av Elvy Andersson om utsträckning av företaget med en rörledning upp till bef. rörledning av 225 mm, belägen c:a 50 m väster om tomten till Väla 5:12.

§ 13.

Förelades det sedan föregående sammanträdet färdigställda förslaget med tillhörande handlingar och ritningar, vilka genomgingos.

§ 14.

Samtliga sakägare erhöilo kännedom om sina andelar i företaget.

§ 15.

De i § 4 gjorda medgivanden och yrkanden befästes genom skriftligt medgivande, vilket undertecknades av ordföranden i Lötevägens vägsamfällighet.

Medgivandet vitsordades av förrättningsmannen

Bil. C.

§ 16.

Elvy Andersson och Erland Andersson, vilka under förrättningsens gång framställt yrkanden, förenade sig med sökanden.

Namnteckningarna och föreningen vitsordades av förrättningsmannen

Bil. D.

§ 17.

Samtliga sakägare ingick överenskommelse om företagets utförande och underhåll.

Namnteckningarna och överenskommelsen vitsordades av förrättningsmannen

Bil. E.

§ 18.

Till aktförvarare att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar utsåg förrättningsmannen Stig Karlsson, Lilla Backa, Väla, Örslösa.

§ 19.


Upplästes förrättningsmannens utlåtande med besvärshänvisning, som hade lydelse enligt

Bil. F.

§ 20.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och tid som ovan:


Stig Lundblad


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukare Stig Karlsson, Lilla Backa, Örslösa torsdagen den 20 januari 1966 kl. 0930, vilka denna dag avsänts till:

Stig Karlsson,	Lilla Backa,	Väla,	<u>Örslösa</u>
Elvy Andersson,	Lötehagen,	"	"
Bröd. Johansson,	Bengtsgården,	"	"
Erland Andersson,	Fågelsången,	"	"
"Lötevägens vägsamfällighet"			
Ordf. Nils Andersson,	Lunden,	"	"
Ingenjör Gustaf Bennfors,	Vägförvaltningen,		<u>Mariestad.</u>

Skara den 11 januari 1966.

Enligt uppdrag:



Stig Lundblad

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 15 febr. 1966 kl. 0930 har kallelser denna dag avsänts till förestående med undantag för

Ingenjör Gustaf Bennfors,	Vägförvaltningen,	<u>Mariestad.</u>
---------------------------	-------------------	-------------------

Skara den 4 februari 1966.

Enligt uppdrag:



Stig Lundblad

VENSKT NORMAL 2


6.

Fnr 2399

Bil. B



Insändes till LANTBRUKSNÄMNDEN nämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom

Väla socken(-nar) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser dikning, laga syn stam

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

9,7 ha.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

701 132 Gillstoby

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Sel Kinstadby 70132

den 19

Sökandes namn:

Ltig Karlsson

Fastighet:

för fastigheten

La Backa Väla, Holön
38,11' A3:1980

» »

» »

Sp. k. 177-178

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Elvy Andersson</i>	ägare av fastigheten	<i>Väla 95, 9¹³</i>
<i>Nik Andersson</i>	» » »	<i>" 12¹</i>
<i>Erlend Andersson</i>	» » »	<i>Fågelsången 1³</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ing. Stig Lundblad

Skara den 15 september 1965

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

IIIM2 10 65

Förordnande.

Ingenjören Stig Lundblad, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad i landskansliet den 5 oktober 1965.

På länsstyrelsens vägnar:

Tor Jungkvist
Tor Jungkvist

Bengt de Flon
Bengt de Flon

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Väla Tomten 9:13 och 9:5,</u>							
<u>Väla 5:12 samt Väla Stommen 4:2</u>							
Elvy Andersson							
Åker, mylla på mobil. lera	1	0,36		1960	2800	840	302
" - " -	2	0,54		1680	"	1120	605
" - " -	3	0,53		1820	"	980	519
" - " -	4	0,80		1540	"	1260	1008
" - " -	5	0,46		"	"	"	580
" - " -	6	0,29		1680	"	1120	325
" - " -	7	0,35		1820	"	980	343
" - " -	8	0,12		1960	"	840	101
" - " -	9	0,15		2240	"	560	84
" - " -	10	0,35		1680	"	1120	392
" - " -	11	0,22		"	"	"	246
" - " -	12	0,18		"	"	"	202
" - " -	13	0,22		2240	"	560	123
" - " -	14	1,03		1820	"	980	1009
" - " -	15	0,53		2240	"	560	297
Alstringsbåtnad		6,13					6136
Brukningsbåtnad: Sträckan 16+98 - 18+42; 144 m x 6:-- kr/m							864
Summa		6,13					7000
<u>Väla 11:1 och Väla Tåen 3:8</u>							
Stig Karlsson							
Åker, mylla på mobil. lera	16	0,08		2690	2800	110	9
" - " -	17	0,31		2240	"	560	174
" - " -	18	0,68		2100	"	700	476
" - " -	19	1,04		1960	"	840	874
" - " -	20	0,79		1680	"	1120	885
" - " -	21	0,07		1540	"	1260	88
" - " -	22	0,10		2100	"	700	70
" - " -	23	0,51		"	"	"	357
" - " -	24	1,16		1960	"	840	974
" - " -	25	0,92		1680	"	1120	1030
" - " -	26	1,23		1540	"	1260	1550
" - " -	27	1,19		"	"	"	1499
Alstringsbåtnad		8,08					7986

Stig Lundblad

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A - A1 - B - C</u> <u>Sträckan A - 1+30</u>				
0+87 - 1+30	43	300 mm:s rör med frakt m 43				
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	43			
1+22		Brunn B-1; d=0,8 m st 1				
		Utföres och bekostas av Lötevägens vägsam- fällighet				
1+30 - 1+66	36	<u>Sträckan 1+30 - A1</u> 300 mm:s rör med frakt m 36	9:15	329		
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	36	4:--	144	
1+30, 1+66		Brunn B-1; d=0,8 m st 2	200:--	400		
		Arbetsledning och oförutsett			87	960
1+66 - 2+28	62	<u>Sträckan A1 - 2+28</u> 250 mm rör med frakt m 62	6:65	412		
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	62	3:50	217	
		Arbetsledning och oförutsett			61	690
2+28 - 2+34	6	<u>Sträckan 2+28 - B₁ - C</u> Enskild väg. Trumma, 250 mm:s rör jämte brunn B-1; d=0,6 m vid sektion 2+28 utföres och bekostas av Lötevägens vägsamfällighet				
2+34 - 4+95	261	250 mm:s rör med frakt m 261	6:65	1736		
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	261	3:50	914	
2+34, 2+91, 3+81		Brunn B-1; d=0,6 m st 3	150:--	450		
4+95 - 5+2	7	Enskild väg. Trumma, 225 mm:s rör jämte brunn B-1; d=0,6 m vid sektion 4+95 utföres och bekostas av Lötevägens vägsamfällighet				
5+2		Brunn B-1; d=0,6 m st 1	150:--	150		
		Arbetsledning och oförutsett			330	3580
						Vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet B - B1 - B2</u>				
		<u>Sträckan B - B1</u>				
7 - 7+93	93	225 mm:s rör med frakt m	93	5:85	544	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	93	3:50	326	
7+93		Brunn B-1; d=0,6 m st	1	150:-	150	
7+93 - 9+62	169	200 mm:s rör med frakt m	169	5:--	845	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	169	3:25	549	
9+62		Brunn B-1; d=0,5 m st	1	100:-	100	
		Arbetsledning och oförutsett			256	2770
		<u>Sträckan B1 - B2</u>				
9+62 - 10+55	93	100 mm:s rör med frakt m	93	2:45	228	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	93	2:--	186	
10+55		Brunn B-1; d=0,4 m st	1	80:--	80	
		Arbetsledning och oförutsett			46	540
		<u>Avloppet B1 - B3</u>				
		<u>Sträckan B1 - 12+51</u>				
12-12+51	51	150 mm:s rör med frakt m	51	3:75	191	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	51	2:50	128	
12+51		Brunn B-1; d=0,5 m st	1	100:-	100	
		Arbetsledning och oförutsett			41	460
		<u>Sträckan 12+51 - B3</u>				
12+51 - 14	149	100 mm:s rör med frakt m	149	2:45	365	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	149	2:--	298	
14		Brunn B-1; d=0,4 m st	1	80:-	80	
		Arbetsledning och oförutsett			67	810
		<u>Avloppet A1 - A2</u>				
15 - 16+98	198	250 mm:s rör med frakt m	198	6:65	1317	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	198	4:--	792	
16+98		Brunn B-1; d=0,6 m st	1	150:-	150	
16+98-18+42	144	225 mm:s rör med frakt m	144	5:85	842	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	144	3:50	504	
18+42		Brunn B-1; d=0,6 m st	1	150:-	150	
		Arbetsledning och oförutsett			335	4090
		<u>Hela företaget summa kronor</u>				13900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>S a m m a n d r a g</u>						
0+87 - 5+2	415	Avloppet A - A1 - B - C				5230
7 - 10+55	355	" B - B1 - B2				3310
12 - 14	200	" B1 - B3				1270
15 - 18+42	342	" A1 - A2				4090
	<u>1312</u> m	<u>Anläggningskostnader:</u> kronor				<u>13900</u>

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrätningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnssringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom förrättningsman eller hans ombud kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;


att synliga ytor av betonggjutningar skall putsas med cementbruk;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I berg inhugget kors å höjden + 9,72 m, belägen 100 m S om sektion 4+52.

Lilla Backa, Väla, Örslösa den 15 februari 1966.


Stig Lundblad

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. lögst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Väla Tomten 9:13 och 9:5</u>						
<u>Väla 5:12 samt Väla Stommen 4:2</u>						
Elvy Andersson	S	7000		5253	37,791	
<u>Väla 11:1 och Väla Tåen 3:8</u>						
Stig Karlsson	S	10200		7654	55,067	
<u>Fågelsången 1:3</u>						
Erland Andersson	S	1323		993	7,142	
Summa		18523		13900	100,000	
Lilla Backa, Väla, Örslösa den 15 februari 1966						
Stig Lundblad						

M E D G I V A N D E .

Undertecknad får härmed meddela, att vägsamfälligheten ej har något att erinra emot, att dikessträckan A - 1+22 och vattengenomloppen vid sektionerna 1+22 - 1+30 , 2+28 - 2+34 och 4+95 - 5+2 jämte brunnar typ B-1 nedströms vägen, ingående i "Lilla Backa dikningsföretag av år 1966" utföres av företaget på vägsamfällighetens bekostnad. Sträckan 0+87 - 1+22 skall därvid utföras söder om vägdiket.

Lilla Backa, Väla, Örslösa den 15 februari 1966.

För "Lötevägens vägsamfällighet"

Nils Andersson
Nils Andersson

Ovanstående medgivande vitsordas:

Stig Lundblad
Stig Lundblad

F Ö R E N I N G .

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande VÄLA 11:1 m.fl. fastigheter i Väla socken av Skaraborgs län och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Lilla Backa, Väla, Örslösa den 15 februari 1966.

Elvy Andersson
Elvy Andersson

För Väla Tomten 9:13 och 9:5, Väla 5:12 samt
Väla Stommen 4:2

Erland Andersson
Erland Andersson

För Fågelsången 1:3

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas, varjämte föreningen
vitsordas:

Stig Lundblad
Stig Lundblad

ÖVERENSKOMMELSE.

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla LILLA BACKA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1966 i Väla socken av Skaraborgs län, enligt det av ingenjör Stig Lundblad år 1966 vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget med tillhörande ritningar och handlingar.

Lilla Backa, Väla, Örslösa den 15 februari 1966.

Elvy Andersson

Elvy Andersson

äg. Väla Tomten 9:13 och 9:5, Väla 5:12
samt Väla Stommen 4:2

Stig Karlsson

Stig Karlsson

" Väla 11:1 och Väla Tåen 3:8

Erland Andersson

Erland Andersson


" Fågelsången 1:3

Ovanstående överenskommelse och namnteckningar witsordas:

Stig Lundblad

Stig Lundblad

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

SVENSKT ARKIV 100

TUMBA 1965

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande VÅLA 11:1 m.fl. fastigheter i Väla socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och ersättning av öppna avlopp med rörledningar, bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av berörda marker, är beläget c:a 1,5 km Ö om Väla kyrka inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningarna A - A1 - B - C , B - B1 - B2 , B1 - B3 och A1 - A2 .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av profilritningen.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Väla dikningsföretag av år 1960", vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. Denna förrättning avser dikning inom ovanförliggande områden.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå

i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till åtgärd avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften, fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.

Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som angivits för färdigställandet.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Befintliga vattengenomlopp genom Lötevägen medger ej ovanförliggande marks terrälläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras vid sekt. 1+22-1+30, 2+28-2+34 och 4+95-5+2 på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt

bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Lötevägens vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunnar typ B-1 vid sektionerna 1+22, 2+28 och 4+95.

Vägsamfälligheten har enligt § 4 och genom medgivandet, bil. C, överlåtit arbetets utförande åt företaget, varför vägsamfälligheten skall betala företaget dess verkliga kostnader för rörledningen och varje genomlopp, så snart dessa färdigställts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden kan orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av behörig förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fördrå att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

12. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 66,38 m över Sveriges normalnollplan.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller

flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelse åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

14. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1972,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Lilla Backa dikningsföretag av år 1966.

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

16. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Lilla Backa, Väla, Örslösa den 15 februari 1966.


Stig Lundblad

