



Akt nr:

R-F4b-LS468/70

AU\$R-F4b-LS468/70

Handlingar angående
LOGÅRDEN-PRÄSTBOLETS DIKNINGSFÖRE-
TAG AV ÅR 1970 i Varola socken av
Skaraborgs län; upprättade år 1970
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

Handlingar angående
LOGÅRDEN-PRÄSTBOLETS DIKNINGSFÖRETAG
AV ÅR 1970 i Varola socken, Skaraborgs
län; upprättade år 1970 vid syneför-
rättning enl. vattenlagen av
Lennart Olsson
Förrättningsman.

<u>Innehållsförteckning</u>		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	9-
Förteckning	" B	11-
Kungörelse	" C	13-
Utdrag ur protokoll	" D	14-
Skrivelse till vägförvaltningen + ritn.	" E1	15-
Svar från vägförvaltningen	" E2	17-
Fullmakt	" F	18-
Föreningar	" G1, G2	20-
Värderingslängd	" H	22-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" I	30-
Kostnadsförslag	" K	31-
Arbetsbeskrivning	" L	38-
Kostnadsfördelningslängd	" M	42-
Översiktskarta		46-
Utlåtande	bil. N	47-
PM ang. ett dikningsföretags organisation och funktion	" O	55-
Typritningar		61-62.

Till förslaget hör 3 plankartor och 5 profilritningar.

Syreförstämning enl. 10 kap. vattenlagen
fr. försläppning av mork. tillhörande
Varala Logisterna m.fl. fastigheter
Söken: Varala
Län: Skaraborg

Sammanträdde för handläggning i Varala
skola

Bit. Sammanträdes-
plats

Meddelande om syreförstämningen samt
tid och plats för sammanträdet hade
avseende till hand. sökare enl.
bilagda avseendingslistor.

Kungörelse

Underbeträdd förstämningen och
såsom gode män

Närvarande

Hilja Larsson, Strögsiden, Varala, Värsås
Sten Eliasson, Sjösåten, ---
Sökande:

Evert Persson, ågare av Varala Logisterna 7:2
Bryn Carlsson, --- " --- Skattegården 2:2

gm. Torbjörn Carlsson
Värsås postbud, ågare av Postbulet 8:1
gm. postombudet Arvid Eriksson
Eriksson Väster.

Övriga sökare:

Felke Ohlson, ågare av Hallen Västergården 2:3

Vilja Larsson --- " Varala 14:1

Bengt Nilsson --- " Varala Gallegården 4:24

Herbert Andersson --- " --- Näljgården 5:8

Roland Ekman, --- " --- Gallegården 4:20

Erik Pauli --- " --- Strögsiden 1:13 och

--- Näljgården 5:7

Ewald Blomkvist, --- " --- Gallegården 4:12

Erik Andersson --- " --- --- 4:5 Sampl

Herbert Johansson, ägare - Hallen Skolegården 1:7.
 Vasa församling, ... Prästbete 8:2
 gm Linné i Vasa kyrkorum Erik
 Andersson, Söregården, Väsby.
 Vagnföreläring i Skarvby km gm.
 ing. Sven G. Liljebäck, Mariestad - utfyllnad.
 Strömsörens vagnföreläsning, genom ordf.
 Erik Pauli, Söregården, Vasa, Väsby.

§1.

Uppträdde det för församlingens medlemmar
 meddelade förordnandet

Förordnande

§2.

Nägot för mest representanter kunde
 ej utträngas.

Förordnande

§3.

Med anledning av det utfärdade
 förordnandet hade erforderliga
 förtärligheter och andra undersökningar
 verkställts. Förordnandet hade därvid
 framfört sin önskan och önskemål
 angående församlingens försörjningsåtgärder.
 Med beaktande härunder hade
 preliminär förslag upprättats,
 vilket förslag nu framlades för
 önskan.

Teknisk
beskrivning

§4.

Herbert Andersson och Erik Pauli förklarade
 att de önskade främja sin med förordnandet
 om församling. Förening hörm beaktades
 och visades denna av församlingens
 medlemmar och gode män.

Förening

§ 57

Sikandena yrkade att erforderliga
ovlopp för ändamålsenlig dränering
av deras marker skulle ingå
i fristopp. De yrkade dock inte att
ovloppen skulle löppas igen med
inledningar där de är fristoppade.

Yrkande av
sikandena

§ 6

Allmän väg.

Drummar för allmänna vägar
nr 881 Värmlands - Eken bevis
vid ovloppssektionerna 0+50-0+63, 10+57
10+69, 21+39-21+48 och för väg nr.
892 Värmlands - Fridene vid sektion
30+25-30+40. Befäsliga drummar,
utan drummar vid 21+39-21+48,
medger ej övermåttande marks
dränering till erforderligt djup,
avse på ombyggnad måste ske.
Om budet från vägförvaltningen hade
inlet till denna med fristopp.
Fristopp skulle tillställas veder-
börligt vägförvaltning för yttre.

Drum och
drummar

Enskild väg.

Drummar för enskilda vägar ingående
i stadsrådets vägsamfund bevis
vid ovloppssektionerna 75+19-75+24
och 85+60-85+65. Befäsliga drummar
medger ej övermåttande marks
dränering till erforderligt djup,
avse på ombyggnad måste ske. Vägsamf-
ordf. meddelade att ifrågakommande
drummar var uppförda efter 1921.

§ 4.

Några berättelser i samband med
företagets utfrående pågickades ef.

Berättelserna.

§ 8.

Förställningssamman meddelade att
syndemånen efter sammanträdet
skulle företaga synbesök på de
i företaget ingående maskiner.
Nytt sammanträde skulle hållas
fredagen den 6 feb. 1971 kl. 9.30 på
samma plats som dagens sammanträde.
Sammanträdet skulle kungöras i
lokal ordning.

Fortsatt
handläggning

§ 9.

Dagens protokoll upplästes och
lämnades ut som erinrar på efter
sammanträdet avslutades.

Avslutning

Förställningssamman: Leena Oksanen

Stämans gode män: Ilmari Eliasson
Elija Järnström

Postkall
den 6/2 1970

Sammantrede for fortsat konklavering og
synefrirættigheder i Varsla skole.

Sammantredes-
plads

Kungärbre om synefrirættigheder indfird i
Skarabryg Lön Munnsblad den 21/1
1970

Kungärbre

Kungärbre i overkrift overind till
kröda skole og evigt bilagda
overindningsliste.

Udredtekrud frirættigheder og som
gode min

Nærværende

Filip Jørgensen, Stregjiden, Varsla Væiser og
Sten Eliasen, Djersita, Væiser.
Sikende

Væiser pastorat om pastoratsombudet
Anders Erikstrup, Erikstrup, Væiser.
Evert Persen

Øvrige skole:

Hertub Jørgensen

Felke Olsen

Bengt Nielsen

Lars Drilberg, ogre Varsla Stregjiden 1:31

Roland Ressen

Erik Pauli

Evelde Blunkvist

Erik Andersen

Varsla frimøling om Erik Andersen

~~Den~~ ~~for~~ ~~for~~ Sundberg, ogre og Præstebled 8:5
om for Erik Sundberg

Stregjiden vognmønstret gennem og
Erik Pauli

§ 10

Protokollat från föregående sammanträde upplästas

§ 11.

Upplöstes det på förslagningsmannens meddelade förordnandet.

§ 12

Något för mot styrelsemännen anfördes ej.

§ 13.

Förslagningsmannen hade överlämnat förslaget i den del som berörde allmannas väjars om 881 och 892 till vederbörande vägförvaltning för yttrande. Vägförvaltningen hade i yttrandet förbundet sig att på sin bekostnad utföra de förslagna arbetena.

§ 14.

Lars Dahlberg förklarade att han önskar utgå som sökande till förtaget. Förening hörm beaktades att vidordades denna av förslagningsmannen och gode männen

§ 15.

Förslagningsmannen redogjorde för upp- rättat förslag samt förmlade för sak- ägnens granskning. Färdig hörande handlingar och ritningar.

§ 16

Per Sundberg yrkade på inledning genom kommissionen av skickan K-61+26 så långt som det går att erhålla. Räkning av rän- uten eller jordfyllning. Att skulle dock löp- minst 35 meter nedström 61+26.

Protokoll från
föreg. sammanträde

Förordnande

Förslagningsman

Skiftförvaltning

Förening.

Upprättat
förslag med
färdigförklarade
handlingar

Yrkanden

§ 17

Synermännen öfver sitt utlåtande

Utlåtandet
angivis.

§ 18.

Det meddelades, att talen med förändringar
finns inom sektin öfver häfsta
anföras vid Västabyggnas vattenmål.
Besvärshänvisning se Synermännen
utlåtande

Besvärshänvisning

§ 19

Förstas ord är skryt för förstas
och uttryck till förstas och tillika
aktförmåla valdes först Persson,
Sjögren, Varna, Värn.
Ledamöter Erik Pauli, David Eriksson,
Sjögren, Carlsson och Bengt Nilsson.
Suppleant Erik Andersson
Revisorer Folke Olsson och Herbert Johansson
Revisorsuppleant Lars Dahlberg

Skryt

§ 20

Säkernerna öfverde att förstas
öfverst möjligt skulle utföras.

Öfverst om
förstas utföras

§ 21

Öfversterna befullmäktigades att i sin
behov under arbetens gång i bank
eller annan penninginrättning uppta
lån till ett belopp av 40 000:-
kronor samt i förstas öfverst
under arbetens gång öfverstiga handlingar.

Finansierings-
frågor

§ 22

Öfversterna att till förstas öfverst
skulle, förstas öfverst avse för
förstas öfverst, hänförs till öfverst
utlägg för

Finansierings-
kostnader

Handlingning 4 tim a 10-	= 40:-kr
Annus kostnad	129:87"
Skattkypen	20:- "
Arvoden samt reseersättning till gode män.	"
Felix Larsson	150:- k
Iten Eliasson	~~156:88~~ "
	162:76 "

§ 23.

Lagens perställe upplöstes och
lönmodet utom arvoden, värefter
föreläningen fökländes avslutad.


Förordningsman Lemnail Olson

Såsom gode män.

Iten Eliasson

Felix Larsson

Avslutning



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Varola socken(-part) av Skaraborgs- län.
Förrättningen avser avlopp för täckdikning till Ösen

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Evert Persson

Lagården Varola PL 422

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

54 0 12 Värsås

0500/21091

Varola

den 30-5

1969

Sökandes namn:

Fastighet:

Evert Persson

för fastigheten

Varola Lagården 72 74

Anders Persson

» »

" Skutgården 22

Ingemar Andersson

» »

" Lag. 73.

gm Ben Andersson

För Värsås pastorat
bost. egast. Odultgrust, kyrkogr.

Varola Prästbolef 8:1

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Lennart Olsson, lantbruksnämnden, 532 00 SKARA.

Skara den 5 juni 19 69

På Lantbruksnämndens vägnar:

Torsten Adolfsson
Torsten Adolfsson

10.6.1969

IIIM2 4 69

Lantbruksingenjören Lennart Olsson, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa i handlingen omnämnda förrättning.

På länsstyrelsens vägnar

Ingrid Rosenberg
Ingrid Rosenberg

Bengt Eriksson
Bengt Eriksson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde i Varola skola måndagen den 19 januari 1970, kl. 9.30, vilka denna dag avsänts till följande:

Skiftesgodemännen

Filip Ivarsson	Storegården	Varola	540 12	VÄRSÅS
Sten Eliasson	Djursätra		"	"

Sakägarna:

Värsås pastorat

gm pastoratsombudet Arvid Gökstorp, Gökstorp			540 11	VRETEN
--	--	--	--------	--------

Anja Carlsson	Varola Skattegården		540 12	VÄRSÅS
Inga-Stina Andersson	c/o Bror Andersson Flo		460 52	SALSTAD
Evert Persson	Logården, Varola, Pl. 422		540 12	VÄRSÅS
Herbert Johansson	Skattegården	Varola	"	"
Folke Ohlsson	Hallum		"	"
Viljer Larsson	Bjärby		541 00	SKÖVDE
Bengt Nilsson	Lertaget		540 12	VÄRSÅS
Lars Dahlberg	Stenhammar		"	"
Herbert Andersson	Nolgården	Varola	"	"
Roland Åkesson	Storegården	"	"	"
Erik Pauli	"	"	"	"
Evalda Almkvist	Gallegården	"	"	"
Erik Andersson	"	"	"	"
Stig Sundberg	Varola prästgård		"	"

Varola församling

gm Erik Andersson	Gallegården	Varola	"	"
-------------------	-------------	--------	---	---


Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Fack,			542 01	MARIESTAD 1
--	--	--	--------	-------------

Styrelsen för Storeg:ns vägsamfällighet

gm Ordf. Erik Pauli	Storegården	Varola	540 12	VÄRSÅS
---------------------	-------------	--------	--------	--------

Skara den 30 december 1969

I tjänsten



Lennart Olsson

Förrättningsman

Vänd!

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 6 februari 1970 kl. 9 30 har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Fack

542 01 MARIESTAD 1

~~Styrelsen för Storegårdens vägsamfällighet~~

~~gm ordf. Erik Pauli~~

~~Storeg:n, Varola~~

~~540 12 VÄRSÅS.~~

Skara den 23 januari 1970

I tjänsten

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

KUNGÖRELSE

För torrläggning av marker tillhörande *Prästbolet* m. fl. fastigheter i Varola socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Varola skola *fredagen den 6 februari 1970 kl. 9.30*, då vederbörande har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Prästbolet 8:1, 2, 5
Hallum Skattegården 1:7
Hallum Västergården 2:3
Varola Skattegården 2:2, 1:31
Varola Logården 7:2, 3
Varola Gallegården 4:3, 5, 23, 24
Varola Nolgården 5:8, 9
Varola Storegården 1:13
Varola 14:1

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 19 januari 1970

I tjänsten:

Lennart Olsson
förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonssblad SKÖVDE TIDNING onsdagen den 21 januari 1970, intygas.

Skara den 22 januari 1970.

I tjänsten:

Lennart Olsson
Lennart Olsson
Förrättningsman

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med församlingsdelegerade för Vårsås pastorat
den 17 dec. 1969.

§ 26.

Till pastoratsombud valdes Arvid Gökstorp, Vreten

Justerat

Som ovan.

Per Axel Johansson.

Axel Peterson.

Gustav Fredriksson.

Rätt avskrivit intygar

.....

.....

Ärendet handlägges av:

20.1.1970

Ing. L Olsson/JCKa

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Fack

542 01 MARIESTAD 1

"Logården-Prästbolets dikningsföretag av år 1970"
i Varola socken

Måndagen den 19 januari 1970 hölls sammanträde ang. rubr. företag, varvid vägförvaltningen representerades av ing. Sven G Liljebäck.

Företaget berör allmänna vägen nr 881 Varola - Edhem vid sektionerna 0+50 - 0+63; 10+57 - 10+69 och 21+39 - 21+48 samt väg nr 892 Varola - Fridene vid sektion 30+25 - 30+40.


Samtliga trummor med undantag av trumman vid sekt. 21+39 - 21+48 behöver ombyggas och fördjupas enl. bifogat förslag.

Föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar ombyggnaden jämte brunnar nedströms trummorna.







Anhålles om vägförvaltningens yttrande.

Slutsammanträde ang. förrättningen hålles fredagen den 6 februari 1970 kl. 9,30.

I tjänsten



Lennart Olsson
Förrättningsman



Utdrag ur plan till:

Logården - Prästbolets df av år 1970

Förslaget upprättat i samband med synförrättning enl. vattenlagen år 1970 av

Ingemarsson
Ingenjör

Ritad av M Nyman	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr
Skala längd 1: 2000 höjd 1: sektion 1:	Lantbruksnämndens arkivnr		

Socken	Varola
Län	Skaraborg

7 17.

BILEA


STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Driftkontoret

Hänv. till ing. S G Liljebäck/d

Datum
22.1.1970

Vår referens
VFR 514-70 0018

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Box 224
532 00 SKARA



Er referens

Ing. L Olsson/Jcka

ANGÅENDE "LOGÅRDEN - PRÄSTBOLETS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1970"
I VAROLA SOCKEN

Med anledning av Er skrivelse den 20.1.1970 i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela att vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta ombyggnad av trummorna jämte brunnar nedströms trummorna vid sekt. 0+50-0+63, 10+57-10+69 samt 30+25-30+40 enligt Ert förslag.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i arbetsområde 14, Skultorp, tel. 0500-33320, som skall underrättas i god tid innan arbetet önskas utfört.


Evert Karlsson

EH

Postadress
Box 20
542 01 MARIESTAD 1

Gatuadress
Hamngatan 4

Telefon
0501-139 50

STATENS VÄGVERK

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

VFR 514-70 0018


Fullmakt

Med stöd av fullmakt, som här bifogas i kopia (originalet förvaras hos vägförvaltningen) befullmäktigar jag härmed ingenjören Sven G Liljebäck, Mariestad, att utföra och bevaka vägverkets talan vid sammanträde den 19 januari 1970 avs. syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m fl fastigheter inom Varola socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 15 januari 1970

STATENS VÄGVERK

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


Vägdirektör

Avskrift

STATENS VÄGVERK
J 40-68 0224

F U L L M A K T

Med stöd av 9 § i Kungl Maj:ts instruktion för statens vägverk den 25 maj 1967, nr 258, och 12 § i den av styrelsen för vägverket i anslutning därtill den 16 juni 1967 fastställda arbetsordningen för verket befullmäktigar jag härigenom vägdirektören vid vägförvaltningen i Skaraborgs län eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka vägverkets talan för Kungl Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under vägverkets förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd;

vid lantmäteriförrättning samt

i ärenden om betalningsföreläggande.

I denna fullmakt inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Stockholm den 15 februari 1968.

Åke Wirseen
Chef för statens vägverks
juridiska sektion

Bestyrkes i tjänsten:

Inga Liva Petrell

Förening.

Urbetecknade friem oss härmed
med sökandes till den synföreläggning,
som avser försläggning av mark
tillhörande Varula Lögden m. fl. fastigheter
i Varula socken och yrka vi på
företagets utströkning, så att även
vår dödar beboende marken bli förslagd.

Varula, Värnis den 19 jan 1970

Fri fastighet
Varula Lögden 5:8 } Rysse.
Herbert Andersson

- - - - - 5:9 }
- - - Storegården 1:13 } Erik Pauli

Friestående friering utbuds:
Lennart Olsson
Friställningarna

Såsom gode män: Henriksson
Eriksson

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar mig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande VAROLA LOGÅRDEN m.fl. fastigheter i Varola socken och yrkar jag på företagets utsträckning, så att även min fastighet torrläggas.

Varola, Vårsås den 6 februari 1970.

För fastigheten:

Storegården
Varola Skattegården 1:31

Ä g a r e :

Lars Dahlberg

Förestående förening vitsordas:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

Såsom gode män:

Henrik Eliasson

Filip Jansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet A - B</u>							
<u>Prästbolet 8:1</u>							
Värsås pastorat							
Åker	1	0,22		1050	3000	1950	429
Alstringsbåtnad							429
Brukningsbåtnad å sträckan							
0+63 - 1+21 = 58 m à 3:- kr							174
Summa							603
<u>Hallum Skattegården 1:7</u>							
Herbert Johansson							
Åker	2	0,23		1650	3000	1350	311
Summa	2	0,23					311
Summa samfällighet A - B	1-2	0,45					914
<u>Samfällighet C - D</u>							
<u>Prästbolet 8:1</u>							
Värsås pastorat							
Åker	3	0,23		1650	3000	1350	311
"	4	0,33		900	"	2100	693
"	5	0,40		2250	"	750	300
"	6	0,38		2700	"	300	114
"	7	0,64		2400	"	600	384
"	8	0,43		1650	"	1350	581
"	9	0,40		1950	"	1050	420
"	10	0,23		900	"	2100	483
"	11	0,63		1350	"	1650	1040
Alstringsbåtnad							4326
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
10+69 - 11+64 = 95 m à 5:- kr							475
11+64 - 14+1 = 237 " " 7:- "							1659
Brukningsbåtnad							2134
Summa	3-11	3,67					6460

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hallum Skattegården 1:7</u>							
Herbert Johansson							
Åker	12	0,85		1800	3000	1200	1020
Summa	12	0,85					1020
Summa samfällighet C - D	3-12	4,52					7480
<u>Samfällighet E - I</u>							
<u>Prästbolet 8:1</u>							
Värsås pastorat							
Åker	13	0,33		900	3000	2100	693
"	14	0,22		1950	"	1050	231
"	15	0,40		1650	"	1350	540
"	16	0,42		1200	"	1800	756
"	17	0,55		"	"	"	990
"	18	0,38		"	"	"	684
Alstringsbåtnad							3894
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
21+48 - 22+68 = 130 m å 9:- kr							1170
22+68 - 24+69 = 190 " " 10:- "							1900
Brukningsbåtnad							3070
Summa	13-18	2,30					6964
<u>Varola Skattegården 2:2</u>							
Anja Karlsson							
Åker	19	0,57		750	3000	2250	1283
"	20	0,50		1650	"	1350	675
"	21	0,29		"	"	"	392
"	22	0,39		1500	"	1500	585
"	23	0,49		750	"	2250	1103
"	24	0,25		1800	"	1200	300
"	25	0,12		1950	"	1050	126
Alstringsbåtnad							4464
Brukningsbåtnad å sträcken:							
24+69 - 27+25 = 256 m å 9:- kr							2304
Summa	19-25	2,61					6768

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Varola Logården 7:3</u>							
Inga Stina Andersson							
Åker	26	0,35		450	3000	2550	893
"	27	0,40		1500	"	1500	600
"	28	0,92		1950	"	1050	966
"	29	0,30		"	"	"	315
"	30	0,30		"	"	"	315
"	31	0,18		1800	"	1200	216
"	32	0,42		1350	"	1650	693
"	33	0,28		1950	"	1050	294
"	34	0,24		1350	"	1650	396
"	35	0,36		"	"	"	594
"	36	0,32		"	"	"	528
"	36a	0,23		"	"	"	380
"	37	0,50		1950	"	1050	525
Alstringsbåtnad							6715
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
27+25 - 28+18 = 88 m å 8:- kr							704
28+18 - 29+25 = 107 " " 9:- "							963
29+25 - 30+25 = 100 " " 4:- "							400
30+00 - 34+53 = 453 " " 9:- "							4077
40+39 - 42+56 = 217 " " 9:- "							1953
Brukningsbåtnad							8097
Summa 26-37 4,80							14812
<u>Hallum Västergården 2:3</u>							
Folke Ohlsson							
Åker	38	0,03		1320	2400	1080	32
"	39	0,52		1400	2000	600	312
Summa 38-39 0,55							344
<u>Varola Logården 7:2</u>							
Evert Persson							
Åker	40	0,26		2100	3000	900	234
"	41	0,12		2400	"	600	72
"	42	0,42		1350	"	1650	693
"	43	0,43		2100	"	900	387
"	44	0,52		1950	"	1050	546
"	45	1,22		2250	"	750	915

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Alstringsbåtnad							2847
Brukningsbåtnad å sträckan:							
29+25 - 30+25 = 100 m å 4:- kr							400
Summa	40-45	2,97					3247
Summa samfällighet E - I	13-45	13,23					32135
<u>Samfällighet K - L</u>							
<u>Prästbolet 8:1</u>							
Värsås pastorat							
Åker	46	0,32		2250	3000	750	240
"	47	0,66		1950	"	1050	693
"	48	0,59		1800	"	1200	708
"	49	0,44		"	"	"	528
Alstringsbåtnad							2169
Brukningsbåtnad å sträckan:							
61+26 - 63+22 = 196 m å 9:- kr							1764
Summa	46-49	2,01					3933
<u>Varola Skattegården 2:2</u>							
Anja Karlsson							
Åker	50	0,93		2100	3000	900	837
Summa	50	0,93					837
Summa samfällighet K - L	46-50	2,94					4770
<u>Samfällighet M - N</u>							
<u>Prästbolet 8:1</u>							
Värsås pastorat							
Åker	51	0,52		1950	3000	1050	546
"	52	0,31		1800	"	1200	372
"	53	0,69		2400	"	600	414
"	54	0,36		1800	"	1200	432
"	55	0,41		2400	"	600	246
"	56	0,64		1350	"	1650	1056
"	57	1,04		"	"	"	1716
Alstringsbåtnad							4782

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
70+16 - 71+25 = 115 m å 8:- kr							920
72+75 - 73+48 = 73 " " 8:- "							584
Brukningsbåtnad							1504
Summa	51-57	3,97					6286
<u>Varola 14:1</u>							
Viljer Larsson							
Åker	58	0,49		1350	3000	1650	809
"	59	0,47		"	"	"	776
Alstringsbåtnad	58-59						1585
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
74+57 - 74+78 = 21 m å 2:- kr							42
74+78 - 75+19 = 41 " " 5:- "							205
Brukningsbåtnad							247
Summa	58-59	0,96					1832
<u>Avst. Varola Gallegården 4:24</u>							
Bengt Nilsson							
Tomtmark	60	0,30		2700	6000	3300	990
Summa	60	0,30					990
<u>Avst. Varola Storegården 1:31</u>							
Lars Dahlberg							
Torrläggning av källare							600
Tomtmark	61	0,10		2700	6000	3300	330
Summa	61	0,10					930
<u>Varola Nolgården 5:8</u>							
Herbert Andersson							
Åker	62	0,50		1200	3000	1800	900
Summa	62	0,50					900
Summa samfällighet M - N	51-62	5,83					10938

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet 0 - S</u>							
<u>Prästbolet 8:1</u>							
Värsås pastorat							
Åker	63	0,11		1200	3000	1800	198
"	64	0,18		750	1950 ~~3000~~	1200	216
"	65	0,27		1950	3000	1050	284
"	66	0,18		1800	"	1200	216
"	67	0,32		1950	"	1050	336
"	68	0,29		1200	"	1800	522
"	69	0,51		900	"	2100	1071
"	70	0,32		750	"	2250	720
"	71	0,22		1200	"	1800	396
Alstringsbåtnad							3959
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
a - 81+14 = 60 m å 8:- kr							480
81+14 -83+22 = 215 " " 9:- "							1935
90 - b = 58 " " 8:- "							464
83+22 -83+75 = 53 " " 2:- "							106
Brukningsbåtnad							2985
Summa 63-71 2,40							6944
<u>Varola Gallegården 4:23</u>							
Roland Åkesson							
Åker	72	0,03		2400	3000	600	18
Summa 72 0,03							18
<u>Varola Storegården 1:13 och</u>							
<u>Varola Nolgården 5:9</u>							
Erik Pauli							
Åker	73	0,15		2100	3000	900	135
"	74	0,25		1800	"	1200	300
"	75	0,37		1500	"	1500	555
"	76	0,42		"	"	"	630
"	77	0,27		1800	"	1200	324
"	78	0,45		1350	"	1650	743
"	79	0,41		1800	"	1200	492
Alstringsbåtnad							3179

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
83+22 - 83+75 = 53 m å 2:- kr							106
83+75 - 85+60 = 185 " " 8:- "							1480
95 - 95+96 = 96 " " 5:- "							480
Brukningsbåtnad							2066
Summa	73-79	2,32					5245
<u>Varola 14:1</u>							
Viljer Larsson							
Åker	80	1,48		2250	3000	750	1110
"	81	0,95		2550	"	450	428
"	82	0,64		"	"	"	288
Summa	80-82	3,07					1826
<u>Varola Nolgården 5:8</u>							
Herbert Andersson							
Åker	83	0,99		2550	3000	450	446
"	84	0,48		1650	"	1350	648
"	85	0,51		"	"	"	689
"	86	0,46		1800	"	1200	552
"	87	1,14		2250	"	750	855
"	88	1,62		2850	"	150	243
Alstringsbåtnad							3433
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
85+65 - 86+23 = 58 m å 8:- kr							464
110-110+82 = 82 " " 3:- "							246
110+86-111+52 = 66 " " 2:- "							132
Brukningsbåtnad							842
Summa	83-88	5,20					4275
<u>Varola Gallegården 4:3</u>							
Evalda Almkvist							
Åker	89	1,08		2550	3000	450	486
"	90	2,02		2250	"	750	1515
Summa	89-90	3,10					2001

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Varola Gallegården 4:5 m.fl.</u>							
Erik Andersson							
Åker	91	0,63		1800	3000	1200	756
"	92	0,70		2550	"	450	315
Summa	91-92	1,33					1071
<u>Summa samfällighet O - S</u>	63-92	17,45					21380
<u>Samfällighet T - U</u>							
<u>Varola Nolgården 5:9</u>							
Erik Pauli							
Åker	93	0,12		1200	1650 ~~3000~~	450	54
"	94	0,30		1500	3000	1500	450
Alstringsbåtnad							504
Brukningsbåtnad å sträckan:							
102+10-103+8 = 98 m å 4:- kr							392
Summa	93-94	0,42					896
<u>Prästbolet 8:1</u>							
Värsås pastorat							
Åker	95	0,26		1800	3000	1200	312
Summa	95	0,26					312
<u>Summa samfällighet T - U</u>	93-95	0,68					1208
<u>Summa hela företaget</u>	1-95	45,10					78825

— = minskning av värdet på grund av ofullständig torrläggning.

Varola, Värsås den 6 februari 1970.


I tjänsten:

Lennart Olsson
Lennart Olsson
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Henrik Eliasson
Pilgr Tvarsson

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			E - F	F - G	G - G1	G - H	H-I-II	I - I2	H - H1	Summa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>Samfällighet E - I</u>												
	Hela samf.	32135	10700	6300	3200	3600	2750	550	3500		30600	0,9522	
1	13-24	13606	10700	6300							17000	1,2495	
2	26-29, 42-45	7782	1050	3600	3200						7850	1,0087	
3	25, 30-41	10747	1050	3600		3600	2750	550	3500		15050	1,4004	
2+3		18529	1050	3600	3200	3600	2750	550	3500		18250	0,9849	
		Härav framgår att samfälligheten ej skall uppdelas i avdelningar.											
		Skara den 6 februari 1970											
		I tjänsten:											
													
		Lennart Olsson											
		Förrättningsman.											

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Samfällighet A - B</u>					
		<u>Sträckan A - B</u>					
0-10-0+44	54	Schaktning lera	m ³	30	2:50	75	
0+44		Rörutlopp U-1	st	1		40	
0+44-0+50	6	150 mm rör med frakt	m	6	4:40	26	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	6	3:80	23	
0+50		Brunn B-1; d=0,5 m					
0+50-0+63	13	Trumma under allmän väg av minst 225 mm rör					
		Utföres och bekostas av Vägförvaltningen					
0+63		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
0+63-1+21	58	150 mm rör med frakt	m	58	4:40	255	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	58	3:80	220	
1+21		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				21	1000
	<u>131</u>	<u>Summa samfällighet A - B</u>					<u>1000</u>
		<u>Samfällighet C - D</u>					
		<u>Sträckan C - D</u>					
10+10-10+48		Schaktning, lera	m ³	25	2:50	63	
10+48		Rörutlopp U-1	st	1		40	
10+48-10+57	9	250 mm rör med frakt	m	9	7:-	63	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	9	5:-	45	
10+57		Brunn B-1; d=0,6 m					
10+57-10+69	12	Trumma under allmän väg av minst 300 mm rör					
		Utföres och bekostas av Vägförvaltningen					
10+69		Brunn B-1; d=0,6 m	st	1		195	
10+69-12+68	199	200 mm rör med frakt	m	199	5:30	1055	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	199	4:30	856	
11+64, 12+68		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	2	170:-	340	
12+68-14+1	133	150 mm rör med frakt	m	133	4:40	585	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	133	3:80	505	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
14+1		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				83	4000
	391	<u>Summa samfällighet C - D</u>					4000
		<u>Samfällighet E - I</u>					
		<u>Sträckan E - F</u>					
20-21+39	139	Ingen åtgärd					
21+39-21+48	9	" "					
21+48		Brunn B-1; d=0,9 m	st	1		310	
21+48-23+65	217	500 mm rör med frakt	m	217	23:50	5100	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	217	7:-	1519	
23+65		Brunn B-1; d=0,9 m	st	1		310	
22+48-22+70		Extra jordpåfyllning	m	22	4:-	88	
23+65-24+69	104	450 mm rör med frakt	"	104	19:50	2028	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	104	7:-	728	
24+69		Brunn B-1; d=0,9 m	st	1		310	
		För oförutsett				307	10700
		<u>Sträckan F - G</u>					
24+69-27+25	256	400 mm rör med frakt	m	256	15:50	3968	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	256	6:50	1664	
25+74, 27+25		Brunnar B-1; d=0,8 m	st	2	255:-	510	
		För oförutsett				158	6300
		<u>Sträckan G - G1</u>					
27+25-28+18	93	200 mm rör med frakt	m	93	5:30	493	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	93	4:30	400	
28+18		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
28+18-30+25	207	150 mm rör med frakt	m	207	4:40	911	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	207	3:50	725	
29+25		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
30+25		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1			
30+25-30+40	15	Trumma under allmän väg av 225 mm:s vägrör. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen					
30+40		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				161	3200

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sträckan G - H</u>					
30-32+5	205	300 mm rör med frakt	m	205	9:80	2009	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	205	5:40	1107	
30+69, 32+5		Brunnar B-1; d=0,6 m	st	2	195:-	390	
		För oförutsett				94	3600
		<u>Sträckan H - I - I1</u>					
32+5-33+69	164	200 mm rör med frakt	m	164	5:30	869	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	164	4:30	705	
33+69		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
33+69-34+53	84	150 mm rör med frakt	m	84	4:40	370	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	84	3:80	319	
34+53		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				147	2750
		<u>Sträckan I - I2</u>					
50- 50+43	43	150 mm rör med frakt	m	43	4:40	189	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	43	3:80	163	
50+43		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				28	550
		<u>Sträckan H - H1</u>					
40 - 42+56	256	200 mm rör med frakt	m	256	5:30	1357	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	256	4:30	1101	
41+30, 42+56		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	2	170:-	340	
42+56-42+97	41	150 mm rör med frakt	m	41	4:40	180	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	41	3:80	156	
42+97		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				196	3500
	<u>1833</u>	<u>Summa samfällighet E - I</u>					<u>30600</u>
		<u>Samfällighet K - L</u>					
		<u>Sträckan K - L</u>					
60-60+7	7	Ingen åtgärd					
60+7-60+86	79	Upprensning	m	79	0:50	40	
60+86		Rörlöpp U-1	st	1		20	
60+86-61+26	40	200 mm rör med frakt	m	40	5:30	212	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	40	4:-	160	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
61+26-63+22	196	150 mm rör med frakt	m	196	4:40	862	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	196	3:50	686	
63+22		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				50	2200
	<u>322</u>	<u>Summa samfällighet K - L</u>					2200
		<u>Samfällighet M - N</u>					
		<u>Sträckan M - M1</u>					
70-70+5	5	Schaktning	m ³	2	5:-	10	
70+5		Rörlöpp U-1	st	1		40	
70+5-70+10	5	225 mm vägrör med frakt	m	5	8:80	44	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	5	5:-	25	
70+10		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
70+10-72+75	265	200 mm rör med frakt	m	265	5:30	1405	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	265	4:30	1140	
72+75		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
72+75-73+48	73	150 mm rör med frakt	m	73	4:40	321	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	73	3:80	277	
73+48		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				228	4000
		<u>Sträckan M1 - M2 - N</u>					
73+48-75+19	154	150 mm rör med frakt	m	154	4:40	678	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	154	3:80	585	
74+57		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
75+19		Brunn B-1; d=0,5 m					
75+19-75+24	5	Trumma under enskild väg av 225 mm vägrör. Utföres och bekostas av Storegårdens vägsamfällighet					
75+24		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				97	1700
		<u>Sträckan M2 - M3</u>					
M2 - M3	40	150 mm rör med frakt	m	40	4:40	176	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	40	3:80	152	
M3		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		För oförutsett				2	500
	<u>547</u>	<u>Summa samfällighet M - N</u>					6200
		<u>Samfällighet O - S</u>					
		<u>Sträckan O - P - P2</u>					
80		Rörlöpp U-1	st	1		40	
80-83+22	322	300 mm rör med frakt	m	322	9:80	3156	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	322	5:40	1739	
81+47,82+22 83+22		Brunnar B-1; d=0,6 m	st	3	195:-	585	
		För oförutsett				180	5700
		<u>Sträckan P2 - R - S - S1</u>					
83+22-85+6	184	250 mm rör med frakt	m	184	7:-	1288	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	184	5:-	920	
83+75,85+6		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	2	170:-	340	
85+6-85+60	54	200 mm rör med frakt	m	54	5:30	286	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	54	4:30	232	
85+60		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1			
85+60-85+65	5	Trumma under enskild väg av 225 mm vägrör. Utföres och bekostas av Storegårdens vägsamfällighet					
85+65		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
85+65-86+23	58	200 mm rör med frakt	m	58	5:30	307	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	58	4:30	249	
86+23		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				138	4100
		<u>Sträckan P - P1</u>					
90-90+59	59	150 mm rör med frakt	m	59	4:40	260	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	59	3:80	224	
90+59		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				46	700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sträckan R - R1</u>					
95-95+96	96	150 mm rör med frakt	m	96	4:40	422	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	96	3:80	365	
95+96		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				43	1000
		<u>Sträckan S - S2</u>					
110-110+86	86	150 mm rör med frakt	m	86	4:40	378	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	86	4:-	344	
110+82-110+86		Återställande av vägbana				25	
110+82,110+86		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	2	170:-	340	
110+86-111+52	66	100 mm rör med frakt	m	66	3:45	228	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	66	4:-	264	
111+52		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				51	1800
	875	<u>Summa samfällighet O - S</u>					13300
		<u>Samfällighet T - U</u>					
		<u>Sträckan T - U</u>					
100-102+10	210	Schaktning, lera	m ³	100	2:-	200	
102+10		Rörutlopp U-1	st	1		20	
102+10-103+8	98	150 mm rör med frakt	m	98	4:40	431	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	98	3:80	372	
103+8		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		170	
		För oförutsett				7	1200
	308	<u>Summa samfällighet T - U</u>					1200
		<u>S a m m a n d r a g</u>					
		<u>Samfällighet A - B</u>					
131		Sträckan A - B				1000	1000
		<u>Samfällighet C - D</u>					
391		Sträckan C - D				4000	4000
		<u>Samfällighet E - I</u>					
469		Sträckan E - F				10700	
256		" F - G				6300	
315		" G - G1				3200	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
	205	Sträckan G - H				3600	
	248	" H - I - I1				2750	
	43	" I - I2				550	
	297	" H - H1				3500	30600
		<u>Samfällighet K - L</u>					
	322	Sträckan K - L				2200	2200
		<u>Samfällighet M - N</u>					
	348	Sträckan M - M1				4000	
	159	" M1 - M2 - N				1700	
	40	" M2 - M3				500	6200
		<u>Samfällighet O - S</u>					
	322	Sträckan O - P - P2				5700	
	301	" P2 - R - S - S1				4100	
	59	" P - P1				700	
	96	" R - R1				1000	
	152	" S - S2				1800	13300
		<u>Samfällighet T - U</u>					
	308	Sträckan T - U				1200	1200
	<u>4462</u>	<u>Summa hela företaget</u>					58500
		Till ovanstående kostnader tillkommer lagstadgad mervärdeskatt.					

ARBETSBESKRIVNING

Företagets namn: Logården-Prästbolets dikningsföretag av
år 1970.

Socken: Varola.

Län: Skaraborg

Mom.

Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person.

I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle.

Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vattengång).

Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.

1.

Ritningar,
utsättning

Förekommande dikeskrök får ej göras skarp utan skall i möjligaste mån uträtas eller avrundas.

Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla.

Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget).

2.

Öppna avlopp
Sträckning i
plan

Uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande dikeskant, med en släntlutning icke överstigande 1:1. Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning skall ha en bottenbredd av minst 1 m och får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25.

2.2

Stängsel

Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna.

På de sträckor där schaktmassorna skall utplaneras, skall de utplaneras väl till en tjocklek av högst 20 cm.

2.3

Jordupplag

Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.	2.4	Ras
Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp. Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.	2.5	
	3.	<u>Rörledning</u>
Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser som är fastställda för resp. rörtyper. Tegelrör skall uppfylla fordringarna för svensk standard för dräneringsrör av tegel.	3.1	Rörkvalitet
Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager. Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus. Betongrörsledning bör ej utom i undantagsfall läggas vintertid (särskilt ej tiden januari-mars). Tegel- eller plaströrsledning bör ej läggas under sådan årstid, då frost kan befaras.	3.2	Rörläggning
<u>Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant.</u> Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.		
Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna. Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda si-	3.3	Återfyllning

dor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.		
Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.	3.4	Brunnar
Brunn skall grundläggas på fast underlag.		
Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.		
Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger.	3,5	
Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.		
	4.	<u>Allmänna föreskrifter</u>
I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.	4.1	Dämning
Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.	4.2	Röjning
Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.	4.3	Gränsmärke
Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.	4.4	Anmälningsplikt

All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.

Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

För höjdbestämmning har följande fixpunkter utmärkts:

Samfälligheterna A - B och B - C

Inhugget kors i jordfast sten ca 40 m norr sekt. 0+50

Höjd = + 25,29 m

Samfälligheterna E - I och K - L

Inhugget kors i grund till ladugård, sydöstra hörnet.

Höjd = + 26,33 m

Inhugget kors i jordfast sten ca 60 m norr sekt. 26+00

Höjd = + 27,38 m

Inhugget kors i jordfast sten ca 270 m norr punkt G1

Höjd = + 31,54 m

Samfälligheterna M - N och O - S

Inhugget kors i jordfast sten ca 110 m norr sekt. 80+50

Höjd = + 24,72 m

Inhugget kors i lock till septitank ca 145 m norr punkt R

Höjd = + 27,23 m

Samfällighet T - U

Inhugget kors i jordfast sten ca 6 m norr sekt. 101+20

Höjd = + 23,60 m

5

Fixpunkter

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - B</u>						
<u>Prästbolet 8:1</u>						
Värsås pastorat	S					
Ägofig. 1		603		660	65,974	
<u>Hallum Skattegården 1:7</u>						
Herbert Johansson						
Ägofig. 2		311		340	34,026	
<u>Summa</u>		914		1000	100,000	1,160
<u>Samfällighet C - D</u>						
<u>Prästbolet 8:1</u>						
Värsås pastorat	S					
Ägofig. 3-11		6460		3455	86,364	
<u>Hallum Skattegården 1:7</u>						
Herbert Johansson						
Ägofig. 12		1020		545	13,636	
<u>Summa</u>		7480		4000	100,000	9,489
<u>Samfällighet E - I</u>						
<u>Prästbolet 8:1</u>						
Värsås pastorat	S					
Ägofig. 13-18		6964		6631	21,671	
<u>Varola Skattegården 2:2</u>						
Anja Karlsson	S					
Ägofig. 19-25		6768		6445	21,061	
<u>Varola Logården 7:3</u>						
Inga Stina Andersson	S					
Ägofig. 26-37		14812		14105	46,093	
<u>Hallum Västergården 2:3</u>						
Folke Ohlsson						
Ägofig. 38-39		344		327	1,070	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Varola Logården 7:2</u>						
Evert Persson	S					
Ägofig. 40-45		3247		3092	10,105	
Summa		32135		30600	100,000	40,768
<u>Samfällighet K - L</u>						
<u>Prästbolet 8:1</u>						
Värsås pastorat	S					
Ägofig. 46-49		3933		1814	82,453	
<u>Varola Skattegården 2:2</u>						
Anja Karlsson	S					
Ägofig. 50		837		386	17,547	
Summa		4770		2200	100,000	6,051
<u>Samfällighet M - N</u>						
<u>Prästbolet 8:1</u>						
Värsås pastorat	S					
Ägofig. 51-57		6286		3564	57,470	
<u>Varola 14:1</u>						
Viljer Larsson						
Ägofig. 58-59		1832		1038	16,749	
<u>Avst. Varola Gallegården 4:24</u>						
Bengt Nilsson						
Ägofig. 60		990		561	9,051	
<u>Avst. Varola Storegården 1:31</u>						
Lars Dahlberg	S					
Ägofig. 61		930		527	8,503	
<u>Varola Nolgården 5:8</u>						
Herbert Andersson	S					
Ägofig. 62		900		510	8,227	
Summa		10938		6200	100,000	13,876

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet O - S</u>						
<u>Prästbolet 8:1</u>						
Värsås pastorat	S					
Ägofig. 63-71		6944		4320	32,479	
<u>Varola Gallegården 4:23</u>						
Roland Åkesson						
Ägofig. 72		18		11	0,084	
<u>Varola Storegården 1:13 och</u>						
<u>Varola Nolgården 5:9</u>						
Erik Pauli	S					
Ägofig. 73-79		5245		3263	24,532	
<u>Varola 14:1</u>						
Viljer Larsson						
Ägofig. 80-82		1826		1136	8,541	
<u>Varola Nolgården 5:8</u>						
Herbert Andersson	S					
Ägofig. 83-88		4275		2659	19,995	
<u>Varola Gallegården 4:3</u>						
Evalda Almkvist						
Ägofig. 89-90		2001		1245	9,359	
<u>Varola Gallegården 4:5 m.fl.</u>						
Erik Andersson						
Ägofig. 91-92		1071		666	5,010	
<u>Summa</u>		21380		13300	100,000	27,123
<u>Samfällighet T - U</u>						
<u>Varola Nolgården 5:9</u>						
Erik Pauli	S					
Ägofig. 93-94		896		890	74,172	

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

den 6.2.1970

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande VAROLA LOGÅRDEN m.fl. fastigheter.

Socken: Varola

Län: Skaraborgs.

Företaget avser att förbättra dränerings- och bruksmöjligheterna för åkermark.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare).

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritning över berörda avlopp

Tvärsektioner av berörda avlopp

Typritningar för brunnar o.dyl.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Nollplanet ligger 100,00 m högre än nollplanet till RAK:s höjdsystem.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktsbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.

Berörda marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar:

Samfällighet A - B

Öppet avlopp: Sträckan 0-10 - 0+44

Rörledning: " 0+44 - B

Bil.

1. Ändamål och handläggning

2. Läge

3. Plankarta, profilritning, höjdsystem

Äldre företag

Omfattning

Samfällighet C - D

Öppet avlopp: Sträckan 10+10 - 10+48

Rörledning: " 10+48 - D

Samfällighet E - I

Öppet avlopp: Sträckan 20 - 21+39

Rörledning: Sträckorna 21+39 - F - G - G1, G - H, H - I - I1,
I - I2, H - H1

Samfällighet K - L

Öppet avlopp: Sträckan K - 60+86

Rörledning: " 60+86 - L

Samfällighet M - N

Rörledning: Sträckorna M - M1 - M2 - N, M2 - M3

Samfällighet O - S

Rörledning: Sträckorna O - P - P2 - R - S - S1, P - P1,
R - R1, S - S2

Samfällighet T - U

Öppet avlopp: Sträckan T - 102+10

Rörledning: " 102+10 - U

Det må anmärkas att vissa/^{mindre/}områden icke erhåller fullständig
torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller
har synmännen kunnat utröna att något sådant hinder före-
ligger.

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta
markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för
olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen
vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark
till 2,0 liter/sekund och ha samt för skogsmark till 1,0
liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har av-
loppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till
ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheterna.
Uppgifter beträffande nederbördsområden vid olika punkter
av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner
framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

Laga hin-
der

Hydrogra-
fisk ut-
redning

1. Allmän väg

Trummor för allmänna vägen nr 881 Varola - Edhem beröres vid avloppssektionerna 0+50 - 0+63, 10+57 - 10+69 och 21+39 - 21+48 och för väg nr 892 Varola - Fridene vid sektion 30+25 - 30+40.

Befintliga trummor med undantag av trumma vid sektion 21+39 - 21+48 medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet och har därvid ej haft något att erinra mot förslaget till ombyggnad.

Vägförvaltningen har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad utföra ovannämnda ombyggnad av trummorna vid sektionerna 0+50 - 0+63, 10+57 - 10+69 samt 30+25 - 30+40 jämte brunnar typ B-1 vid sektionerna 0+50, 10+57 och 30+25. Det åligger företags styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när arbetet lämpligen bör utföras.

2. Enskild väg

Trummor för enskilda vägen ingående i Storegårdens vägsamfällighet berörs vid avloppssektionerna 75+19 - 75+24 och 85+60 - 85+65. Befintliga trummor medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Då befintliga trumma enligt uppgift anlagts efter den 1 januari 1921, åligger det vägsamfälligheten att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad jämte brunnar typ B-1 vid sektionerna 75+19 och 85+60.

3. Ägobro

Genom dikenans igenläggning med rör erfordras ej utförande av särskilda ägobroar. Beträffande rörmaterial och erforderliga brunnar vid berörda ägobroar, se till förslaget hörande avloppsprofil och kostnadsförslag.

Dikningsföretaget utför och bekostar berörda ägovägstrummor.

4. Underhåll av bro och trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

Sakägarna har vid förrättningen överenskommit, att några ersättningar ej skall utgå för mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp eller för skada och intrång genom jordupplag.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade värderingslängd, sammanlagt 78 825:- kr. Vid uppskattningen av båtnaden, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden, har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, eliminering av fältkantverkan m.m. samt den markvinst som uppstår genom öppna dikens igenläggning med rör.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 58 500:- kr, se bilagda kostnadsförslag.

1. Anläggningskostnad

Berörda marker skall uppdelas i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - B ,

Ersättningar

Markvärdering och båtnadsuppskattning

Kostnader

Kostnadsfördelning

C - D , E - I , K - L , M - N , O - S och T - U .

Av värderingslängden framgår, vilka fastigheter och ägofigurer som har del i resp. samfälligheter.

För att utröna om uppdelning i olika avdelningar bör ske har - ifråga om samfällighet E - I - särskild utredning verkställt. Härav framgår att samfälligheten icke skall uppdelas på avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i direkt förhållande till båtnaden.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Gemensamma kostnader för samfälligheterna fördelas mellan dessa enligt de procenttal som angivits härför i kostnadsfördelningslängden.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttagas.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfäl-

Vattendom-
stolsavgift

lighet E - I, erläggas till länsstyrelsen i Skaraborgs län med 64:27 kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna inom samfälligheten efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Sådan avgift har för de övriga samfälligheterna beräknats understiga femtio kronor och skall därför ej erläggas.

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1976,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Logården-Prästbolets dikningsföretag av år 1970.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Yrkanden

Arbetets
utförande,
arbetstid

Framtida
underhåll

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Talan mot förrättningen må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Box 71, 462 01 VÄNERSBORG 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i

Organisa-
tion

Aktför-
varare

Besvärs-
hänvisning

Utlåtandets
verkställig-
het

den ordning som för lagakraftätagande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Varola, Vårsås den 6 februari 1970

Lennart Olsson
Lennart Olsson
Förrättningsman

Såsom gode män:

Sten Eliason _____

Gilip Leasson _____

VEENSKT ARKIV 100

TUMBA 1967

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.	VL 7: 61-65	Styrelse
Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.		
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.		

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;	
att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;	
att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;	
att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;	
att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;	3:20
att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;	
att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;	
att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;	3:22
att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	7:58
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligt eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med delägarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehållles dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:

60-63

3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indriva debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd


I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).


Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättningens handläggning.



Mått i mm



VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

VID BRUNNSDIAMETER ≥ 900 MM UTFÖRES BRUNNENS ÖVERDEL KONISK.


Avskrift.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av ingenjören Lennart Olsson, handlagd, den 6 februari 1970 avslutad syneförrättning rörande Logården-Prästbolets dikningsföretag år 1970 i Varola socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 april 1970.

I tjänsten:

Wivan Wikström

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Wivan Wikström

Utan avgift.