



Akt nr:

R-F4b-LS488/74

AU\$R-F4b-LS488/74

Handlingar angående

JÄRNEBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1974
i Töreboda socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1974 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman

Handlingar angående

JÄRNEBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1974
i Töreboda socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1974 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman

<u>Innehållsförteckning</u>		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	6-
Förteckning	" B	9-
Fullmakt	" C	10-
Värderingslängder	" D1-D2	11-
Kostnadsförslag	" E	13-
Arbetsbeskrivning	" F	15-
Kostnadsfördelningslängd	" G	17-
Översiktskarta		18-
Utlåtande	bil. H	19-
PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion	" I	26-
Överenskommelse	" K	32-
Typritningar		33-35.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

den 5/2 1974

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande stadsäga 971 mfl.

Socken: Töreboda

Län : Skaraborg

Sammanträde för handläggning av syneförrättningen hos lant-
brukare Arne Rosenqvist, Järneberg, Töreboda.

Sammanträdes-
plats

Meddelande om syneförrättningen samt tid och plats för sam-
manträdet hade meddelats kända sakägare genom postförsändelse.

Kungörelse

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män

Karl Gustaf Gustafsson, Mockeltorp, Moholm

Evald Johansson, Sörgården, Älgårås.

Närvarande

Sökande:

Arne Rosenqvist ägare av stadsäga 971

Bröderna Tore och Harry Magnusson ägare av stadsäga 2090 mfl
gm Tore Johansson

Övriga sakägare:

Statens Järnvägar ägare av Fredsberg bandel 1:1
gm Gunnar Fridh från Göteborgs bandistrikt enligt
fullmakt bil. och banmästare Stig Dennison, Töreboda.
Fridh meddelade att fullmakt för honom att föra järn-
vägens talan snarast skulle översändas till förrätt-
ningsmannen.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet

Förordnande

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

Jävsanmärkning

§ 3

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforder-
liga fältarbeten och markundersökningar verkstälts.

Teknisk be-
skrivning

Sökandena hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål
angående ifrågasatta dräneringsåtgärder. Med beaktande

härav hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4

Sökandena yrkade att järnvägstrumman fördjupas så att deras därav beroende marker kan torrläggas till fullt djup.

Yrkande av
sökandena

§ 5

Statens Järnvägars ombud hade intet att erinra mot förslaget att utföra ny trumma vid sidan om den befintliga trumman, men kunde icke nu taga ställning till ombyggnaden förrän noggrannare kostnadsberäkning utförts. Skulle av kostnadsberäkningarna framgå att kostnaderna väsentligt kommer att överstiga den skada som uppstår därigenom att trumman icke fördjupas, yrkade ombudet att istället få ersätta skadan.

Ersättningar


§ 6

Förrättningsmannen meddelade att nytt sammanträde skall kungöras i laga ordning.


§ 7

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter sammanträdet avslutades.

Avslutning


Förrättningsman: Lennart Olsson

Såsom gode män:


Karl Gustaf Gustafsson


Evald Johansson

den 30/5 1974

Sammanträde för fortsatt handläggning hos Arne Rosenqvist,
Järneberg, Töreboda.

Sammanträdes-
plats

Kungörelse översänd till sakägare enligt bilagda avsändnings-
lista.

Kungörelse

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män

Evald Johansson

Sörgården

Älgårås

Lars-Erik Gustavsson

Algots Halna

Töreboda.

Närvarande

Sökande:

Arne Rosenqvist

Bröderna Tore och Harry Magnusson

Övriga sakägare:

Statens Järnvägar gm ing Gunnar Fridh och 1:ste järnvägsexp

Ann-Mari Nygren

Ordf i Järnebergs vägsamfällighet Allan Gustavsson, Gastorp,

Töreboda

Bernt-Olof Källner för sin maka Ingrid Källner, ägare av
stadsäga 900 mfl.

§ 8

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

Jävsanmärkning

§ 9

Protokollet från föregående sammanträde upplästes.

§ 10

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt
framlade för sakägarna därtill hörande handlingar och rit-
ningar.

§ 11

Befintlig trumma för enskilda vägen ingående i Järnebergs
vägsamfällighet medger ej torrläggning av ovanförliggande
mark, varför ombyggnad måste ske. Vägsamfällighetens ord-
förande meddelade att trumman ombyggts efter 1921.

§ 11 a

Bernt-Olov Källner hade intet att erinra mot att öppna diket fördjupas i berörd skogsmark.

§ 12

Ombudet för SJ förklarade att SJ i stället för att utföra trumman var villig att till delägarna i företaget betala 36 000:- kronor, om delägarna i företaget förklarade att beloppet skulle utgöra full ersättning samt att SJ för all framtid befrias från skyldigheten att utföra nytt vatten-genomlopp för möjliggörande av erforderlig torrläggning å deras mark. Överenskommelse härom ingick. Överenskommelsen vitsordades och prövades lämplig av synemännen.

§ 13

Synemännen avgav sitt utlåtande.

§ 14

Det meddelades att talan mot förrättningen finge inom 60 dagar anföras vid Vänersborgs Tingsrätt, Vattendomstolen, Box 71, 462 01 VÄNERSBORG l. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

§ 15

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande och tillika aktförvarare Arne Rosenqvist, Järneberg, Töreboda samt till ledamot Tore Magnusson, Bråten, Töreboda.

§ 16

Till aktförvarare utsågs Arne Rosenqvist. Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom 30 dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för en var som önskade granska dem eller taga avskrifter.

§ 17

Arvoden samt ersättning för resor och traktamenten för gode män. Evald Johansson 230:- kronor, Lars-Erik Gustavsson 118:- kronor, Karl Gustaf Gustafsson 115:- kronor.

§ 18

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Förrättningsman:


Lennart Olsson

Såsom gode män:


Lars-Erik Gustavsson


Evald Johansson



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Töreboda socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Dikning ca 500 m runt kumma
genom järnvägen Ströckholm - Gilleborg

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Anne Rosenqvist,
Jämsberg, 982164, Töreboda 0506-10807

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Töreboda den 8 juni 1973

Sökandes namn:

Fastighet:

Ann Rosengrön för fastigheten Ströby 971
Tor Magnusson Harry Magnusson » » 2090 mfl
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Lennart Olsson, Lantbruksnämnden, Skara

Skara

den

18 juni

19 73

På Lantbruksnämndens vägnar:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Avdelningsdirektör

LÄNSSTYRELSEN

Skaraborgs län
PLANERINGSÄVDELNINGEN

8.

1973-06-28

11.32-2031-73

Ingenjör Lennart Olsson
Lantbruksnämnden
532 00 SKARA


Förordnande av förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län har hit överlämnat en av Arne Rosenqvist, Töreboda, m fl gjord ansökan om förordnande av förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen.

Förrättningen avser dikning och vattenavlopp genom banvallen på järnvägslinjen Stockholm - Göteborg. Företaget berör fastigheterna stadsägorna 971, 2090 m fl i Töreboda kommun.

Lantbruksnämnden har som förrättningsman föreslagit ingenjör Lennart Olsson, lantbruksnämnden, Skara.

Med stöd av 33 § 10 kap vattenlagen förordnar länsstyrelsen ingenjör Lennart Olsson vid lantbruksnämnden i Skara att handlägga syneförrättning rörande ovannämnda företag.


Rune Fridell


Göran Fjellman

Kopia till

lantbrukandn
Arne Rosenqvist

 BM A

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukare Arne Rosenqvist, Järneberg, Töreboda, tisdagen den 5 februari 1974, klockan 10 00, vilka denna dag avsänts till följande:

Skiftesgodemännen:

Karl-Gustaf Gustafsson	Mockeltorp	540 50	MOHOLM
Evald Johansson	Sörgården	540 54	ÄLGARÅS

Sakägarna:

Arne Rosenqvist	Järneberg Pl. 2164	545 00	TÖREBODA
Bröd. Tore o. Harry Magnusson	Bråten	" "	" "
Göteborgs bandistrikt Statens Järnvägar	Fack 1522	401 10	GÖTEBORG 1

Skara den 17 januari 1974

I tjänsten:



Lennart Olsson

Förrättningsman

Angående fortsatt sammanträde hos lantbrukare Arne Rosenqvist, Järneberg, Töreboda, torsdagen den 30 maj 1974, klockan 09.30, har kallelser denna dag avsänts till ovanstående samt dessutom till:


Ordf i Järnebergs vägsamfällighet

Allan Gustavsson	Gastorp	545 00	TÖREBODA
------------------	---------	--------	----------

Bernt-Olof Källner	Nolgården, PL 17823, Vårsås	541 00	SKÖVDE.
--------------------	-----------------------------	--------	---------

Skara den 17 maj 1974

I tjänsten:



Lennart Olsson

Förrättningsman



STATENS JÄRNVÄGAR
Göteborgs
Chefen för bandistriktet

10.

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättning

Bil. C

Fullmakt för ingenjör Gunnar Fridh

(Befattning och namn)

syne-
att föra statens järnvägars talan vid förrättning/~~sammantredesörrätt~~ enligt vattenlagen ang torr-
(enligt uppgift i kallelsen)

läggning av mark tillhörande stadsäga 971

i Töreboda socken av Skaraborgs län

(t ex socken och kommun av län)

Fullmakten avser icke rätt att godkänna överenskommelser e d som innebär avhändande av SJ mark.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av SJ förvaltningsorganisation (intagen i Statens Järnvägars författningar, SJF 000, bil 15).




Göteborg den 4 febr 1974





[Signature]

Baningenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stadsäga 971</u>							
Arne Rosenkvist							
Åker	1	0,72		2000	5000	3000	2 160
"	2	1,44		2500	"	2500	3 600
Summa	1-2	2,16					5 760
<u>Stadsäga 974 mfl</u>							
Bröderna Magnusson							
Åker	3	0,38		2000	5000	3000	1 140
"	4	1,12		3000	"	2000	2 240
"	4a	0,08		4250	"	750	60
"	5	1,60		2250	"	2750	4 400
"	6	1,18		1500	"	3500	4 130
"	7	0,61		1250	"	3750	2 288
"	8	0,65		4250	"	750	488
"	9	1,71		"	"	"	1 283
"	10	1,93		3500	"	1500	2 895
"	11	0,83		"	"	"	1 245
"	12	0,98		3750	"	1250	1 225
"	13	0,42		4250	"	750	315
"	14	1,76		3750	"	1250	2 200
Alstringsbåtnad	3-14	13,25					23 909
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
1+10 - 3+77 = 267 m à 6:- kr							1 602
5+35 - 6+55 = 120 " " 8:- "							960
Brukningsbåtnad							2 562
Summa							26 471
<u>Summa hela företaget</u>	1-14	15,41					32 231
Järneberg, Töreboda den 30 maj 1974							
 Lennart Olsson Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
 Karl-Erik Gustavsson Lars-Erik							
 Evald Johansson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde		Skada	
		åker, tomt hektar	annan hektar	pr ha kronor	pr ha kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Beräkning av den skada som uppstår därigenom att järnvägstrumman inte fördjupas.							
<u>Stadsäga 971</u>							
Arne Rosenkvist							
Åker	1	0,72				3000	2 160
"	2	1,44				2500	3 600
Fördyrad brukning genom ojämna upptorkning							3 300
Summa							9 060
<u>Stadsäga 974 mfl</u>							
Bröderna Magnusson							
Åker	3	0,38				3000	1 140
"	4	1,12				2000	2 240
"	4a	0,08				750	60
"	5	1,60				2750	4 400
"	6	1,18				3500	4 130
"	7	0,61				3750	2 288
"	8	0,65				750	488
Fördyrad brukning genom ojämna upptorkning							5 750
Summa							20 496
Summa hela företaget							29 556
Järneberg, Töreboda den 30 maj 1974							
 Lennart Olsson Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
 Karl Gustaf Gustavsson							
 Evald Johansson							
Lars-Erik							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sträckan A - B</u>					
0-200-0-150	50	Upprensning	m	50	2:-	100	
0-150-0-20	130	Schaktning, sten och pinnmo	m ³	90	5:-	450	
0-20 - 0+44	64	Schaktning, lera	"	100	2:-	200	
0+44		Rörutlopp U-1	st	1		50	
0+44 - 3+77	333	450 mm rör med frakt	m	333	26:70	8 891	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	333	9:-	2 997	
1+89		Brunn B-1S; d=0,5 m	st	1		210	
3+77		Brunn B-1; d= 1,0 "	"	1		480	
		För oförutsett				322	13 700
		<u>Sträckan B - C</u>					
3+77 - 4+00	23	Trumma under järnväg av 406 x 8,8 mm ståltub. Tryckning under järn- vägsbank, kostnad för vakthållning m m, allt enligt anbud					36 000
		<u>Sträckan C - D</u>					
4+10		Brunn B-1; d=1,0 m	st	1		480	
4+10 - 5+35	125	400 mm rör med frakt	m	125	21:-	2 625	
		Grävn., lägn., återfylln.	"	125	9:-	1 125	
5+35		Brunn B-1; d=0,8 m	st	1		300	
		För oförutsett				70	4 600
		<u>Sträckan D - E</u>					
5+35 - 6+55	120	300 mm rör med frakt	m	120	14:35	1 722	
		Grävn., lägn., återfylln.	"	120	8:-	960	
6+55		Brunn B-1; d=0,9 m	st	1		350	
							Vänd !

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
6+55 - 6+61	5	Trumma under enskild väg armerade falsrör	av 500 mm m	5			
6+61		Brunn B-1; d=0,9 m Utföres och bekostas av vägsamfälligheten	st	1			
		För oförutsett				168	3 200
		Summa					57 500
		Järneberg, Töreboda den 30 maj 1974 <i>Lennart Olsson</i> Lennart Olsson Förrättningsman					

ARBETSBESKRIVNING.



Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbanan, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrutt, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken klivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbanan snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;

- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- ~~att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;~~
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong; tätningen utföres med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring och fogkitt samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbror lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att endast arsenikimpregnerat virke enligt
~~Balidenmetoden användes till företagets anläggningar av trä;~~
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i betonggjutning till trumma vid sektion B. Höjd = + 6,48 m.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Stadsäga 971</u> Arne Rosenkvist Ägofig 1-2	S	5 760		3 746	17,87	
<u>Stadsäga 974 mfl</u> Bröderna Magnusson Ägofig 3-14	S	26 471		17 214	82,13	
Summa		32 231		20 960	100,00	
Ersättning från Statens Järnvägar enligt utlåtande				540		
Ersättning från Statens Järnvägar enligt utlåtande				36 000		
Summa				57 500		
Järneberg, Töreboda den 30 maj 1974						
 Lennart Olsson Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
 ~~Karl-Gustaf~~ Gustavsson Lars-Erik						
 Evald Johansson						

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för
torrläggning av mark tillhörande stadsäga 971 mfl

Socken: Töreboda

Län: Skaraborg

Företaget avser att förbättra dränerings- och bruksmöj-
ligheterna för åkermark

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i
7 kap vattenlagen

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap vattenlagen
och med biträde av gode män

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägg-
ningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje
markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare).

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritning över berörda avlopp

Tvärsektioner av berörda avlopp

Typritningar för brunnar o dyl

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fix-
punkter utsatts. Valt höjdplan ligger 93,53 meter över
nollplanet till RAK:s höjdsystem RH 00

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se
även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande bil arbetsbe-
skrivning.

Berörda marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit
föremål för laga syneförrättning

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar

Öppet avlopp: Sträckan A - 0+44

Rörledning: Sträckan 0+44 - B, B - C, C - D och D - E.

Bil.

H

1. Ändamål och
handlägg-
ning

2. Läge

3. Plankarta,
profilrit-
ning, höjd-
system

Äldre före-
tag

Omfattning

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger

Laga hinder

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 2,0 liter/sekund och ha samt för skogsmark till 1,0 liter/sekund och ha.

Hydrografisk utredning

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

1. Allmän väg

Någon bro eller trumma beröres ej av företaget.

Broar och trummor

2. Enskild väg

Trumma för enskilda vägen ingående i "Järnebergs vägsamfällighet" berörs vid avloppssektion 6+55 - 6+61. Befintlig trumma medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Då befintlig trumma anlagts efter den 1 januari 1921, åligger det vägsamfälligheten att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad samt brunnen vid sektion 6+55. Ombyggnadsarbetet skall utföras genom vägsamfällighetens försorg.

3. Ägobro

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej utförande av särskilda ägobroar.

4. Underhåll av bro och trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall

åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

5. Järnväg

Järnväg

Befintlig trumma under järnvägen vid sektion 3+77 - 4+00 medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras. Ombudet för Statens Järnvägar, se protokoll § 5 yrkade att, om kostnaderna för ombyggnad av trumman väsentligt komme att överstiga den skada som uppstår därigenom att trumman icke fördjupas, få ersätta skadan.

Synemännen har enligt bil. *D*² uppskattat denna skada till 29 556 kr, medan kostnaderna beräknats till 36 000 kr. Synemännen anser att kostnaden för ombyggnaden icke väsentligt överstiger skadan, varför det åligger Statens Järnvägar att utföra ett vattengenomlopp för möjliggörande av erforderlig dränering av ovanförliggande mark. Enligt överenskommelse bil. *K* betalar Statens Järnvägar 36 000:- kronor till företaget, mot att delägarna i företaget förklarar att Statens Järnvägar befrias från skyldigheten att utföra ny trumma. Det skall därför åligga Statens Järnvägar att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, till företaget betala 36 000:- kronor. Statens Järnvägar befrias från skyldigheten att utföra nytt vattengenomlopp. Trumman skall utföras med minst 400 mm rör. Vid arbetenas utförande skall de av Statens Järnvägar meddelade föreskrifterna noggrant efterföljas.

Rörledningssträckan C - D ersätter öppna järnvägsdiket. Det kapitaliserade minskade underhållet av järnvägsdiket, som därvid uppkommer har beräknats till 4:- kr metern eller sammanlagt $135 \text{ m} \times 4:- \text{ kr/m} = 540:- \text{ kr}$. Det skall åligga Statens Järnvägar att till företaget betala ovannämnda 540:- kr så snart företaget utförts.

Underhållet av den befintliga trumman under järnvägen skall fortfarande åvila Statens Järnvägar.

För bedömande av företags ^{ekonomiska/} bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företags utförande.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning, allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Den nytta, som tillföres markerna genom företags utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som anges i bifogade värderingslängd, sammanlagt 32 231:- kr. Vid uppskattningen av båtnaden, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden, har hänsyn tagits såväl till alstrings- som bruksbåtnad.

Kostnaden för företags utförande har, frånräknat kostnaderna för järnvägstrumman, beräknats till sammanlagt 21 500:- kr, se bilagda kostnadsförslag.

1. Anläggningskostnad

Berörda marker är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. I anledning härav skall kostnaden för företags utförande fördelas i direkt förhållande till båtnaden.

Av värderingslängden framgår, vilka fastigheter och ägofigurer som har del i samfälligheten.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Om företaget icke kommer till utförande skall det av Statens Järnvägar utbetalade beloppet 36 000:- kr fördelas mellan fastigheterna i direkt förhållande till den uträknade skadan å bil. *D²*.

Markvärdering och båtnadsuppskattning

Kostnader

Kostnadsfördelning

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Skaraborgs län med 64:45 kr, vilken kostnad fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Vattendom-
stolsavgift

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Yrkanden

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

Arbetets
utförande,
arbetstid

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft samt skall vara färdigställda före utgången av år 1980,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Järnebergs dikningsföretag av år 1974.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

Framtida
underhåll

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det mark-
ägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på
annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter.
Sker skadegörelse genom sakägars åverkan eller försummelse,
är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta
företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med
vad som föreslagits för företagets utförande. Generella
ersättningar för jordupplag o. dyl. bör bestämmas vid all-
mänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell
rensning påbörjas.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som
skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare
eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i
erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd
därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats
rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt
föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 64 §.

Organisa-
tion

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se
bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor
skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare
(vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av
denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av
desamma.

Aktför-
varare

Talan mot förrättningen må föras vid Vänersborgs Tingsrätt, Vattendomstolen, adress Box 71, 462 01 VÄNERSBORG 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Besvärs-
hänvisning

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftäggande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Utlåtande
dets verk-
ställighet

Järneberg, Töreboda den 30 maj 1974



Lennart Olsson

Förrättningsman

Såsom gode män:



~~Karl Gustaf~~ Gustavsson

Lars-Erik



Evald Johansson

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.	VL 7: 61-65	Styrelse
Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.		
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.		

<u>att</u> till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;	
<u>att</u> , om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;	
<u>att</u> tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;	
<u>att</u> i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;	3:20
<u>att</u> över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;	
<u>att</u> vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;	3:22
<u>att</u> i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	7:58
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligt eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7: Uttaxering
60-63 av medel
3:20

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indrivna debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättningens handläggning.

ÖVERENSKOMMELSE


Mellan Statens Järnvägar och delägarna i "Järnebergs dikningsföretag av år 1974" har följande överenskommelse träffats:

1. Statens Järnvägar betalar 36 000:- kr till dikningsföretaget.
2. Undertecknade delägare i företaget förklarar att ovan nämnda belopp utgör full ersättning för skadan å våra fastigheter genom att den befintliga järnvägstrumman ej medger erforderlig torrläggning av våra marker samt att Statens Järnvägar för all framtid befrias från skyldigheten att utföra nytt vattengenomlopp för erforderlig torrläggning av våra marker. Den befintliga järnvägstrumman skall bibehållas och underhållas av Statens Järnvägar.

Sålunda överenskommet försäkra:

Järneberg, Töreboda den 30 maj 1974

För Statens Järnvägar




För fastigheten stadsäga 971




" "

"

974 mfl



Förestående överenskommelse vitsordas samt prövas lämplig:



Lennart Olsson

Förrättningsman

Biträdande gode män:




Karl-Gustaf Gustavsson

Lars-Erik



Evald Johansson





DE TRE SISTA RÖREN SAMMANKOPPLAS I VARJE FOG
MED MINST 2 ST KOPPARTRÄDAR $\varnothing$ 3-5 MM

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN





VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

VID BRUNNSDIAMETER ≥ 900 MM UTFÖRES BRUNNENS ÖVERDEL KONISK.