



Akt nr:

R-F4b-LS49/55

AU\$R-F4b-LS49/55

Handlingar angående
"Skräddaregårdens dikningsföretag
av år 1955"

i Fåglums socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
Ragnar Holm
Förste assistent

AVSYNINGSI NTY G.

Undertecknad får härmed intyga att Skräddaregårdens df av år 1955
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i Fåglums socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2975 å 4.490:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela företaget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 13 aug. 1956.

(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ytterligare

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 4.490:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den	Signatur
...../.....19...	nr
...../.....195..	nr
18./10.1956	nr

Skara den 30/8 1956.

lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid syreförädlings enligt
vadsenlagen för förläggning av mark, län-
hövande Skräddergården m.fl. i
Fågelmus socken, Skeraborgs län.

Sammankallade den 23 sept. 1955 hos
Beril Andersson, Skräddergården.

Närvarande: Medbeståndsmän, förädlingsmän
samt följande sakägare:

Beril Andersson, äg. Skräddergården 10¹⁴,
Ejnar Johansson, - 10⁷,

Allan Nilsson, som köpt den frukt av
Anna Johansson ägda fastigheten Fågelmus 12¹,
Vera Andersson, äg. Skräddergården 4¹² och 4¹³
samt Gunnar Andersson, Skräddergården, som
ordf. i Ritsbodens vägsamfundet.

#1.

Upplästes det för förädlingsmännen
utskrifte af förordnandet, som hade
lydelse enl. bil. A.

#2.

Något jär mot förädlingsmännen
kunde ej påvisas.

#3.

Sökanden till förädlingsmännen yrkade
på förläggning av sina betörda marker
medelst tecknade ledningar i länns-
deltig övreinstämmande med den ut-
skrifning som ägt rum vid frimarksaluterna.

#4.

Vid den nämnda friandresamlingen
hade de förorda markerna avgränsats
å nivå-karta, vajänte profiles
och sektioner upprätsats öfver de
fri. slopa eoloppem.

#5.

De nämnda delägarna i fri. lagst
ingång & församling, lit. C, om bl. e.
kostnadernas fördelning. Denna för-
samling underskrev och varpter den
bitades protokoll.

#6.

Som intet vidare fick kom äs antagna
där protokollat meddelade församling-
mannen, att något sammanträdde skulle
hållas på samma ställe så snart
slutlig plan för fri. lagst upprättats
och nödiga skiftningar verkställes.

Slutligen fick nedre sammanträdde
församling.

Arb och dag som ovan

Tjänster
Ragnar Holm
Lärare, m. m.

Den 11 november 1955 hos Bertil
Andersson, Skräddaregården.

Närvarande: Undersekrern, firälsningsman,
gänte följande delägare i företaget:

Bertil Andersson, Skräddaregården.

Ejnar Johansson.

Klenn Nilsson, Fågeln.

Jörgen Andersson, Skräddaregården, firäls
Vera

§ 7

Förklades det sedan frigående
sammankallade uppriktade frilaget
fies de vadsensskade de markernas
biedre förläggning gänte fieshörande
handlingar, vika genomgås och
föklaras.

§ 8.

Att, mollega andfivare fies frilaget
hörande handlingar och riknings
pdsig lenthäckeren Bertil Andersson,
Skräddaregården, Fågeln.

§ 9.

Upplärtes synomannens utlåtande,
som hade lydlös enligt bil. K.

§ 10.

Beläggande firälsningskostnaderna
hänvisades fies den uppriktade
arvodsutövningen, varav es at
skulle överlämnas fies andfivarsmen.

§ 11.

Som intet vidare fanns,

ad antecellens. Sed protobactet,
fruktbarhets fruktningarna av-
slutad och sammantaget
upplöst.

Det är den som
Regner Halm.

5 Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr




Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


1:ste assistent Ragnar Holm

Skara den 28 jan. 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson



Bo Hjalmarsson




Förordnande.

1:ste assistenten Ragnar Holm, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin i laga ordning verkstäl-
la ifrågavarande förrättning; och införs väntas
bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 februari
1955.

På länsstyrelsens vägnar:



Nils Karlberg



Erik Christiansson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

24 JULI 1952

Diarie Nr LI...64/52...

Fr. 1660 6

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

-5. MAJ 1952

Diarie Nr 2217

E. D. 44-49

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig-
oss tillhörig mark inom

Fåglums socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Utlöpp för bortläggning av nedan förtecknade

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

cirka 20 hektar cirka 900 meter
Berör byväg med 60 procent bidrag för underhåll

Närmaste järnvägsstation

Kassebo

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbrukare Bertil Andersson

Skreddargården Fåglum

Tel. 76

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Fåglum

den

28/4

1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Bertil Andersson

för fastigheten

Skreddargården

Einar Johansson »

Skreddarg.

Mera Andersson »

Skattegården

Anna Johansson

Skattegården

Allan Nilsson ny äg.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Sven Hallin

Skara den 11 juni 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein.

Erik Almlöf
Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 juni 1952.

På Länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

G. Lundahl
G. Lundahl

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Bertil Andersson, Skräddaregården fredagen den 23 sept. 1955 kl. 14.00, vilka denna dag avsänts till:

Bertil Andersson,	Skräddaregården,	<u>Fåglum</u>
Ejnar Johansson,	"	"
Allan Nilsson,	Skattegården,	"
Vera Andersson,	"	"
Levi Svensson,	"	"
Ordf. i Rötebodans vägsamfällighet		
Gunnar Andersson,	"	"

Skara den 14 sept. 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 11 nov. 1955 klockan 11.00 ha kallelser sänts till följande:

Bertil Andersson,	Skräddaregården,	<u>Fåglum</u>
Ejnar Johansson,	"	"
Allan Nilsson,	Skattegården,	"
Vera Andersson gm Josef Andersson,	"	"

Skara den 31 okt. 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman

Dil. C

Förening.

Emellan undertecknade, ägare av väsen-
skadede marker inom Skriddergårdens mfl.
i Fåglums socken, Skaraborgs län, har
denne dag träffats följande överenskomst:

1. För binda vi oss ad entligt härmedan
i punkt 2 angivna gränser utgifva och
fullborda dikningen av i följande
varande marker i fullkomlig öfver-
ensstämmelse med den plan och
det förslag, som upprättats av
firäddningsmannen P. Halm och av
av vederbörlig myndighet fastställt
vidt beviljande av skotsliden.
2. Erunda för deltagande i firäd-
ningen och framtida underhåll
bliven den av firäddningsmannen
uppgjorda kostnadsförteckning-
en.
3. Efter samma gränser skall och fördelas
den skotsliden, som kan behövas
så och gäldas firäddningskostnaden
och i allmänhet med av firädd-
ningsmannen verkställd utskänning.
3. För jord som ätze till drän och jord-
upplag gives och betges ingen ersättning.
4. Till arbetsaflytelse för firädningen
utse vi

lantbruksskolan Bertil Andersson,

Skäddaregården, Föglum

som härmed befullmäktigad:

att meddela och fixera försämringsakt

att inge till vederbörande myndighet, med

ansökan om största möjliga statsbidrag.

att med vederbörande myndighet upprätta

kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utskirteera det statsbidrag

som kan erhållas samt

att pådragarna utdebitera och se till

uppbärs de summa som utlöses och be-

villjor statsbidraget utföras.

att i öfrigt vidtaga alla erforderliga

åtgärder för arbetarnas utförande i

föreskriven ordning.

Sålunda örens lantbruksskolan

Skäddaregården den 23 sept. 1955

Bertil Andersson Skäddaregården nr. 10:7

Ejnar Johansson Skäddareg. nr. 10:14

Allan Nilsson Skatteg Föglum 12:1

Wera Andersson Skatteg Y:17; Y:19.


Complöande fixering vitordas och
närmedelningarna bärskas.

Ragnar Holm
Förordningsman.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fåglum Skräddaregården 10:14</u>							
Ejnar Johansson							
Åker, mulljord på sandbl. lera	1	0,14		1200	2000	800	112
" - " -	2	0,17		"	"	"	136
" - " -	3	0,17		"	"	"	136
" - " -	3 a	0,15		1400	"	600	90
" - " -	4	0,25		"	"	"	150
" - " -	5	0,11		1600	"	400	44
" - " -	6	0,05		1900	"	100	5
" - " -	7	0,16		1600	"	400	64
" - " -	8	0,08		1500	"	500	40
" - " -	9	0,04		1900	"	100	4
Summa alstringsbåtnad							781
" brukningsbåtnad							990
Summa		1,32					1771
<u>Fåglum Skräddaregården 10:7</u>							
Bertil Andersson							
Åker, mulljord på sandbl. lera	10	0,87		1600	2000	400	348
" - " -	11	0,86		1400	"	600	516
" - " -	12	0,72		1600	"	400	288
" - " -	13	0,78		1400	"	600	468
" - " -	14	0,42		1600	"	400	168
" - " -	15	0,39		"	"	"	156
" - " -	16	0,48		"	"	"	192
" - " -	17	0,22		1200	"	800	176
" - " -	18	0,28		1600	"	400	112
" - " -	19	0,46		"	"	"	184
" - " -	20	0,16		"	"	"	64
" - " -	21	0,24		1400	"	600	144

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mulljord på sandbl. lera	22	0,12		1400	2000	600	72
" - " -	23	0,60		1200	"	800	480
" - " -	24	0,42		1000	"	1000	420
" - " -	25	0,38		1200	"	800	304
" - " -	26	0,10		1800	"	200	20
" - " -	27	0,28		1900	"	100	28
" - " -	28	0,25		1800	"	200	50
" - " -	29	0,40		1600	"	400	160
" - " -	30	0,54		"	"	"	216
" - " -	31	0,18		"	"	"	72
" - " -	32	0,23		1800	"	200	46
" - " -	33	0,30		1200	"	800	240
" - " -	34	0,62		1600	"	400	248
" - " -	35	0,29		1400	"	600	174
" - " -	36	0,32		"	"	"	192
Summa alstringsbåtnad							5538
" brukningsbåtnad							3008
Summa		10,91					8546
<u>Fåglum Skattegr:n avs. 4:17</u>							
Vera Andersson							
Åker, mulljord på sandbl. lera	37	0,07		1600	2000	400	28
<u>Fåglum Skattegr:n avs. 4:19</u>							
Vera Andersson							
Åker, mulljord på sandbl. lera	38	0,31		1100	2000	900	279
" - " -	39	0,32		1200	"	800	256
Summa alstringsbåtnad							535
" brukningsbåtnad							210
Summa		0,63					745

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fåglum 12:1</u>							
Allan Nilsson							
Åker, mulljord på sandbl.lera	40	0,25		900	2000	1100	275
" - " -	41	0,28		"	"	"	308
" - " -	42	0,29		1200	"	800	232
" - " -	43	0,13		1400	"	600	78
" - " -	44	0,15		1800	"	200	30
" - " -	45	0,23		"	"	"	46
Summa alstringsbåtnad							969
" brukningsbåtnad							985
Summa		1,33					1954
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Fåglum Skräddareg:n 10:14</u>							
Ejnar Johansson	1-9	1,32					1771
<u>Fåglum Skräddareg:n 10:7</u>							
Bertil Andersson	10-36	10,91					8546
<u>Fåglum Skatteg:n avs. 4:17</u>							
Vera Andersson	37	0,07					28
<u>Fåglum Skatteg:n avs. 4:19</u>							
Vera Andersson	38-39	0,63					745
<u>Fåglum 12:1</u>							
Allan Nilsson	40-45	1,33					1954
Summa		14,26					13044
Skräddaregården den 11 nov. 1955.							
I tjänsten:							
							
Ragnar Holm							

U t r e d n i n g

ang. brukningsbåtnad, utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och hemmansägare	Sträcka	Antal m	å-pris kr	Båtnad		Anm.
				kr	summa	
<u>Fåglum Skräddareg:n 10:14</u>						
Ejnar Johansson	1+22-2+75	153	5:50	842		
	20-21+48	148	1:--	<u>148</u>	990	
<u>Fåglum Skräddareg:n 10:7</u>						
Bertil Andersson	2+75-3+33	58	5:50	319		
	3+48-4+58	110	2:--	220		
	4+58-5+72	114	5:50	627		
	5+72-7+70	198	2:--	396		
	9+20-10+24	104	5:50	572		
	10+24-11+76	152	2:--	304		
	15-16+55	155	2:--	310		
	18-19+30	130	2:--	<u>260</u>	3008	
<u>Fåglum Skatteg:n avs. 4:19</u>						
Vera Andersson	22+1-22+36	35	6:--	<u>210</u>	210	
<u>Fåglum 12:1</u>						
Allan Nilsson	22+36-24+15	179	5:50	<u>985</u>	<u>985</u>	
		Summa			5193	

Skräddaregården den 11 nov. 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C - D .</u>				
0-1+22	122	200 mm rör med frakt m	122	3:--	366	
		Grävning, läggning och återfyllning "	122	1:20	146	
		Justering av botten o. slänter "	122	0:60	73	
0		Betonggjutning typ A el. rörutlopp typ C			80	
1+22		Brunn typ F; d=0,8 m Utloppsrör; d=0,3 m			100	
1+22-3+33	211	300 mm rör med frakt m	211	5:65	1192	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	211	1:50	317	
1+96-2		Rivning av befintlig stenbro			15	
2+75		Brunn typ Ab; d=0,5 m Enkelt T-rör 6"/12"			85	
3+33		Brunn typ A; d=0,8 m			140	
3+33-4+58	125	200 mm rör med frakt m	125	3:--	375	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	125	1:20	150	
4+58		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
3+70-3+73		Rivning av befintlig stenbro			15	
4+58-7+50	292	125 mm rör med frakt m	292	1:85	540	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	110	0:80	88	
		- " - "	182	0:85	155	
5+69-5+72		Tillägg för grävning gm väg			20	
5+72		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
7+50-7+70	20	100 mm rör med frakt m	20	1:35	27	
7+70		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			421	4500
		<u>Diket C - Ca - Cb .</u>				
9-10+24	124	200 mm rör med frakt m	124	3:--	372	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	124	1:15	143	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
10+20-10+24		Tillägg för grävning gm väg			20	
10+24		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
10+24-11	76	150 mm rör med frakt	m	76	2:30	175
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	76	1:--	76
11		Brunn typ C; d=0,5 m			35	
11-13+2	202	100 mm rör med frakt	m	202	1:35	273
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	76	1:--	76
		- " -	"	126	1:60	202
11+76,12+51, 13+2		Brunn typ A; d=0,4 m	st	3	55:--	165
		Arbetsledning och oförutsett			163	1770
		<u>Diket Ca - Cc - Cd .</u>				
15-15+38	38	125 mm rör med frakt	m	38	1:85	70
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	38	0:85	32
15+38		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
15+38-16+55	117	100 mm rör med frakt	m	117	1:35	158
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	117	1:20	140
16+55		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			55	580
		<u>Diket Cc - Ce .</u>				
18-19+30	130	75 mm rör med frakt	m	130	0:90	117
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	130	0:90	117
19+30		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			31	320

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket B - Ba .</u>				
20-22+36	236	250 mm rör med frakt m	236	3:85	909	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	101	1:90	192	
		- " - "	52	3:40	177	
		- " - "	47	3:--	141	
		- " - "	36	1:50	54	
20+96-21+1		Rivning av befintlig stenbro			15	
21+48-21+53		Tillägg för grävning genom väg			20	
21+1, 22+36		Brunn typ A; d=0,6 m st	2	90:--	180	
21+48		Brunn typ C; d=0,6 m "	1		55	
22+36-23+2	66	200 mm rör med frakt m	66	3:--	198	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	66	1:10	73	
		Tillägg för grävning genom väg			15	
23+2		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
23+2-24+15	113	100 mm rör med frakt m	113	1:35	153	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	113	0:60	68	
23+31-23+36		Rivning av befintlig stenbro			15	
24+15		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			240	2630
	<u>1872 m</u>	<u>Summa</u>				<u>9800</u>

Skräddaregården den 11 nov. 1955.

I tjänsten:


 Ragnar Holm

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

~~att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tättningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes~~

~~sedan med väl puddlad lera;~~

rörledning

att ~~rör~~ lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

~~att skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt~~

~~Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;~~

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


I berg inhugget kors å höjden + 8,99, c:a 30 m söder p. 12+51 å diket Ca - Cb.

Skräddaregården den 11 nov. 1955.


I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A - B	B-C-D	C-Ca-Cb	Ca-Cc-Cd	Cc-Ce	B-Ba	10	11	12			
												13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
k r o n o r														
I	1-3,4-7, 10-36	10035	510	3660	1770	580	320					6840	0,68161	
II	3a,8-9, 37-45	3009	330					2630				2960	0,98372	
I+II	Samtliga	13044	840	3660	1770	580	320	2630				9800	0,75130	
Härav framgår att företaget skall uppdelas i två avdelningar med följande relativtal:														
			Avdelning I		0,68161									
			"		II		0,98372							
Skräddaregården den 11 nov. 1955.														
I tjänsten:														
														
Ragnar Holm														

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fåglum Skräddareg:n 10:14</u>						
Ejnar Johansson avd. I		1489	1015			
" II	S	282	277	1292	13,184	
<u>Fåglum Skräddareg:n 10:7</u>						
Bertil Andersson avd. I	S	8546	5825	5825	59,439	
<u>Fåglum Skatteg:n avs. 4:17</u>						
Vera Andersson avd. II	S	28	28	28	0,286	
<u>Fåglum Skatteg:n avs. 4:19</u>						
Vera Andersson avd. II	S	745	733	733	7,479	
<u>Fåglum 12:1</u>						
Allan Nilsson avd. II	S	1954	1922	1922	19,612	
Summa		13044		9800	100,000	
Skräddaregården den 11 nov. 1955.						
I tjänsten:						
 Ragnar Holm						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skräddaregården m.fl. hemman i Fåglums socken, Essunga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km nordväst Fåglums kyrka inom nederbördsområde nr 143, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre bruksförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D, C - Ca - Cb, Ca - Cc - Cd, Cc - Ce samt B - Ba. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav

beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. E.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil. H. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av samfällighetens uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter

omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

~~att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;~~

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Skräddaregårdens dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skräddaregården den 11 nov. 1955.

I tjänsten:


Ragnar Holm
Ragnar Holm

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


(Namn)

(Titel)


Arkivnummer

Typritningar


Bottenförstärkning




Brunn typ Ab vid sidan av rörledning



Brunn typ F'



Rörlöpp typ C



Förslag till

i

socken-(nar) av

län

upprättat år(-en)

[utan] samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr