



Akt nr:

R-F4b-LS69/56

AU\$R-F4b-LS69/56

69
69

Handlinger angående
"Stommens dikningsföretag av år 1956"
i Kestads och Kinne-Vedums socknar
av Skaraborgs län;
upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert
Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn			
Stommens dikningsföretag av år 1956			
Socken Kestad och Kinne-Vedum		Län Skaraborg	
~~XXXXXX~~ — Förtroendeman — ~~XXXXXX~~			
Lantbr. Sven Pettersson, Stommen, Kestad, Kinne-Malma.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 3/12-1956	Bidrag till utförandet, kr 960:-		
Arbetsid jml. V. L. 10 : 62 31/12-1960	Förlängning jml. V. L. 7 : 58 -	Kontrakterad arbetstid -	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 960:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 26/10-1956		Besiktning verkställd av Assistent J. Lippert	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 14.366:65 kronor, varav i styrelse-
arvode 100:- kronor.

Skara den 3/12 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid synförrättning enligt vattenlagen
för tomläggning av mark tillhörande Kestad
Stommen m.fl. fastigheter i Kestads och Kinne-
Vedums socknar, Kinnekulle och Götene
kommunen av Skaraborgs län.

Den 5. dec. 1955 hos Sven Pettersson, Stommen, Kestad.

Närvarande: Undertecknad a.o. assistent och förrättningsman
samt gode män Hugö Blom, Brakvarn, Kinne-Malma och Josef
Sjölander, Simberg, Kinne-Malma, ävensom följande sakägare:

Sökande:

Österplana-Kestads kyrkoråd - äg. Kestad stommen 5:1
genom Arvid Persson, Önnekulla, Österplana, och
Axel Brand, Ågården, Kestad anl. fullmakt, bilaga F.¹
och arr. Sven Pettersson, Stommen, Kinne-Malma.

Av övriga sakägare:

Evald Olsson - äg. Kvarnegården 1:1.

Einar Olsson - Gökstolmen 1:2

Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930 genom
ordf. Evald Olsson, Kvarnegården, Kinne-Malma
Statens järnvägar genom ing. Nils Möller enligt fullmakt
bilaga F.²

§1.

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade förord-
nandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2.

Inget järn emot synmännen kunde icke utrönas.

§ 3.

Evad Olsson och Einar Olsson förenade sig med sökanden,
bilaga E.

§ 4.

Sökanden och de, som förenat sig med sökanden, yrkade
på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör
av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav beroende mark
må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan
över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen
härifrån.

§ 6.

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom
allmänna vägen Kinne Vedum-kertad vid sekt. 6+7 har till-
kommit efter år 1880.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna för-
klarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att
sedan förslag till dikningen färdigställt nytt sammanträde
komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle
för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

J. Lippert, förvärdningsman.

Biträdande gode män:

Hugo Elm Jous Jölander

Den 16 maj 1956 hos Sven Pettersson, Stormmen, Kestad.

Märkande: Förestående synmän och följande sakägare:
 Österplana-Kestads kyrkoråd - äg. Kestad stormen 5:1
 genom Arvid Persson, Örneculla, Österplana, och
 Ivan Eriksson, Gräppan, Kestad, enl. prot. utdrag, bil. F³
 och an. Sven Pettersson, Stormmen, Kinne-Malma.
 Birger Olsson - äg. Göksholmen 1:2
 Kestad stormens dikningsföretag av år 1948 genom
 ordf. Sven Pettersson, Stormmen, Kinne-Malma
 Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom väg-
 mästaren O. R. Olsson, Götene, enl. fullmakt bilaga F⁴
 Evald Olsson - äg. Kvarnegården 1:1
 Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930
 genom ordf. Evald Olsson, Kvarnegården, Götene

§ 8.

Förklarades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre förläggning med härtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synmännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga O.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synmännen an. Sven Pettersson, Stormmen, Kestad, Kinne-Malma.

Som intet vidare fanns att till protokollet an-
teckna förklarades förrättningen avslutad och sam-
manträdet upplöst


Ort och tid som ovan.

I tjänsten
L. Leppas
förrättningsman

Biträdande gode män:

Hugo Elm

Jens Jölander



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom

Kestads

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser

dikning för torrläggning av ett område av cirka 8 $\frac{1}{2}$ har å

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

ecklesiastika lönebostället Kestad Stommen

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Kinne-Malma

Meddelanden om förrättningen ställas till ordf. i Österplana-Kestads kyrkoråd,

kyrkoherde H. Johansson, Gössäter, tel. Kinne-Malma 123.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Österplana-Kestad

den 26 mars 1954

Sökandes namn:

Fastighet:

Å Österplana-Kestads

för fastigheten

Kestad 5:1 Stommen,

kyrkoråds vägnar:

» »

ecklesiastikt löneboställe

H. Johansson
kyrkoherde

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Kvarnegårdens dikningsföretag av år 1930.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. assistenten Jaak Lippert

Skara den 31 maj 1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Förordnande.

E.o. assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos arrendator Sven Pettersson, Stommen, Kestad, måndagen den 5 dec. 1955 kl. 1000, vilka denna dag avsänts till:

Österplana-Kestads kyrkoråd,		<u>Kinne Malma</u>
Arr. Sven Pettersson,	Stommen,	"
Dir. Artur Storck,	Arvidsgården, Kinne Vedum,	<u>Götene</u>
F. L. Olssons dödsbo,	Kvarnegården, "	"
Einar Olsson,	Göksholmen, Kestad,	<u>Kinne Malma</u>
Ordf. i "Kvarneg:ns df 1930"		
Evald Olsson,	Kvarnegården, Kinne Vedum,	<u>Götene</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Baning. vid 36. bansektionen,	Bengatan 2,	<u>Lidköping</u>
Skiftesgodemannen Josef Sjölander, Simberg,		<u>Kinne Malma</u>
" Hugo Blom,	Brokvarn,	"

Skara den 26 nov. 1955.

I tjänsten:


J. Lippert

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 16 maj 1956 kl. 0930 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Österplana-Kestads kyrkoråd,		<u>Kinne Malma</u>
Arr. Sven Pettersson,	Stommen,	"
Einar Olsson,	Göksholmen, Kestad,	"
Ordf. i "Kvarneg:ns df 1930"		
Evald Olsson,	Kvarnegården, Kinne Vedum,	<u>Götene</u>
Evald Olsson,	Kvarnegården,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>

Skiftesgodemannen Josef Sjölander,

Simberg,

Kinne Malma

"

Hugo Blom,


Brokvarn,

"

.

Skara den 2 maj 1956.

I tjänsten:



J. Lippert.

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kestad Stommen m.fl. fastigheter i Kestads och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Pettersson, Kestad Stommen onsdagen den 16 maj 1956 klockan 0930, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kestads socken:

Kestad Stommen 5:1

Göksholmen 1:2

I Kinne-Vedums socken:

Kvarnegården 1:1 .

Skara den 25 april 1956.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Kinne-Vedums församling den 29 april 1956, betygas:
(och tillika den 6 maj)

Arthur Larsson
kommunist, vice pastor

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kestad Stommen m.fl. fastigheter i Kestads och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Pettersson, Kestad Stommen onsdagen den 16 maj 1956 klockan 0930, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kestads socken:

Kestad Stommen 5:1


Göksholmen 1:2

I Kinne-Vedums socken:

Kvarnegården 1:1 .


Skara den 25 april 1956.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Kestads församling den 29 april 1956, betygas:


H. Johansson,
Kyrkokode.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Ing. J. Lippert, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 25 april 1956.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Kestad, Stommen m.fl. fastigh. i Kestads och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Pettersson, Kestad, Stommen onsdagen den 16 maj 1956 kl. 09.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kestads socken:

Kestad Stommen 5:1
Göksholmen 1:2

I Kinne-Vedums socken:


Kvarnegården 1:1
Skara den 25 april 1956.

I tjänsten
J. LIPPERT.
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen, fredagen den 27 april 1956, intygas:

Skara den 30 april 1956.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den synförrättning, som även torrläggning av mark tillhörande Kestads stommen m. fl. fastigheter i Kestads och Kinne-vedums socknar, Kinnekulle och Götene kommuner och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Stommen, Kestad den 5. dec. 1955
 J Ouald Olsson - äg. Krarnegården 1:1.

Einar Olsson - - Gökholmen 1:2

Beetyrkes i tjänsten

J. Lippert,
 förrättningsman

Biträdande gode män:

Hugo Almqvist

Johan Lilander

Att till pastoratsombud för Österplana och Kestads församlingar
att närvara vid syner och förrättningar å ecklesiastika fastigheter
under år 1955 valts: kyrkvärden Arvid Persson, Örnekulla, Österplana
församling, och till suppleant för denne: kyrkvärden Axel Brand, Kestad
Ågården i Kestads församling, betygas.

Österplana den 29/11 1955

H. Johansson
(H. Johansson)

kyrkoherde, pastoratskyrkorådets och pastorats-
kyrkostämmans ordförande.



STATENS JÄRNVÄGAR

**FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättning**Härigenom befullmäktigas Ingenjör Nils Möller
Befattning och namnatt statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning
Enligt uppgift i kallelsen
enligt vattenlagen angående Kestad Stommen (Skara-Mariestad)i Kestads socken.
t ex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).Lidköping den 30.11. 19 55.I. Högberg.
(I. Högberg.)
Baningenjör,
föreståndare för 36 bansektionenTelefon: 20584.

På en gång närvarande vittnen:

Utdrag ur: Protokoll, fört vid ordinarie kyrkostämma med Österplana och Kestads församlingar d. 14 december 1955.

Par. 4.

Till pastoratsombud för år 1956 att närvara vid syner och förrättningar å ecklesiastika fastigheter omvaldes: lantbruk. Arvid Persson, Örnekulla, och till suppleant för denne nyvaldes: Karl Ivar Eriksson, Kestad Gräppagården.

Justeras:

Gustav Sandhe'n

Georg Sjöholm

Dag som ovan:

H. Johansson,

ordf.

Kungörelse om justeringen anslagen i Österplana-Kestads församling d. 1/1 1956 betygas.

H. Johansson,

kyrkoherde.

Rätt utdraget ur protokollet betygar:

H. Johansson,
stämmans ordf.

16. Di. F 4

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 1992-43/56

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.R. Olsson, Götene, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kestad, Stommen m.fl. fastigh. i Kestads och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 4 maj 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Stommens dikningsföretag av år 1956" i Kestads och Kinne-Vedums socknar i den del, som berör allmänna vägen Kinne-Vedum - Kestad vid sekt. 6+17.


Vägmästare O. R. Olsson, Götene, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträde den 16 maj 1956.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 28 maj 1956.

I tjänsten:


J. Lippert.

Assistent.

Adress: Assistent J. Lippert,

Lantbruksing.kontoret, Skara



Hand-drawn technical drawing of a wall section. The drawing shows a vertical wall with a horizontal line indicating a level. Dimensions and annotations include:

- Top left: $1.06 : 1000$ and 208 mm (dashed line).
- Top right: 4.90 (red line).
- Bottom left: $500 \text{ mm} \pm \text{rör}$ (red line).
- Bottom right: $500 \text{ mm} \pm \text{rör}$ (red line).
- Bottom center: $+17 \pm 25 \pm 50$ (red line).
- Bottom left corner: 5 (red number).
- Bottom center: 6 (red number).
- Bottom right corner: 7 (red number).

Stommens dikningsföretag år 1956

F. Lippert
Förordningsman.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnänrop "Länsskyddet"

19.
Datum

1.6.56

Assistent J. Lippert
Lantbruksing. kontoret
Skara.

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

2423-43/56

Ärende

M/AN

Ang. Stommens dikningsföretag av år 1956.

Mot Edert förslag till utförande av rubricerande dikningsföretag vad avser allmän väg, har vägförvaltningen intet att erinra.

Arbetena utföras genom vägmästare O.R. Olssons, Götene, försorg och bör denne i god tid underrättas om lämplig tidpunkt för arbetenas utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag

Bertil Nylin
Bertil Nylin

S. Mattsson

/ S. Mattsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kinne Vedums s:n</u>							
<u>Kvarnegården 1:1</u>							
Evald Olsson							
åker, mylla på mo och sandbl. lera	1	1,50		2125	2500	375	563
Summa		1,50					563
<u>Kestads s:n</u>							
<u>Kestad Stommen 5:1</u>							
Österplana-Kestads kyrkoråd							
Arr. Sven Pettersson							
åker, mylla på mo och sandbl. lera	2	0,43		2250	2500	250	108
" - " -	3	1,51		1875	"	625	944
" - " -	4	0,31		~~2000~~ 1600*	"	900	279
" - " -	5	0,11		~~1750~~ 1400*	"	1100	121
" - " -	6	0,68		2125	"	375	255
" - " -	7	0,55		"	"	"	206
" - " -	8	0,48		2350	"	150	72
" - " -	9	0,15		2250	"	250	38
" - " -	10	0,12		1840	2300	460	55
" - " -	11	0,45		1955	"	345	155
" - " -	12	0,16		1840	"	460	74
Summa		4,95					2307
<u>Göksholmen 1:2</u>							
Einar Olsson							
åker, mylla på mo och sandbl. lera	13	0,14		1760	2200	440	62
" - " -	14	0,15		1870	"	330	50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på ler- och mobil. sand och grus	15	0,40		1540	2200	660	264
" " "	16	0,14		1320	"	880	123
Summa		0,83					499
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Kinne-Vedums s:n</u>							
<u>Kvarnegården 1:1</u>							
Evald Olsson	1 ab	1,50				563	
	brb					-	563
<u>Kestads s:n</u>							
<u>Kestad Stommen 5:1</u>							
Österplana-Kestads kyrkoråd							
Arr. Sven Pettersson	2-12 ab	4,95				2307	
	brb					4845	7152
<u>Göksholmen 1:2</u>							
Einar Olsson	13-16 ab	0,83				499	
	brb					912	1411
Summa		7,28					9126

Med blått överskriven siffra har erhållits efter reducering av markvärdet på grund av översvämningsskada.

ab = alstringsbåtnad

brb = brukningsbåtnad.

Stommen, Kestad den 16 maj 1956.

I tjänsten:

J. Lippert, förrättningsman

Biträdande gode män:

Hugo A. Lenn

Göran Ljander

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>L ä g e</u>	<u>Avlopps- längd</u>	<u>Bruknings- båtnad pr m kap. efter 4 procent</u>	<u>Summa pr av- loppssträcka (avrundad)</u>	<u>Summa</u>
		m	kr	kr	kr
<u>Kestads socken</u>					
<u>Kestad Stommen 5:1</u>					
Österplans-Kestads kyrkoråd					
Arr. Sven Pettersson	Gräns-4+36	30	18:--	540	
	4+36-6+17	181	13:50	2444	
	6+25-7+32	107	14:--	1498	
	7+32-7+57	25	14:50	<u>363</u>	4845
<u>Göksholmen 1:2</u>					
Einar Olsson	7+57-8+14	57	16:--	<u>912</u>	<u>912</u>
<u>Summa kronor</u>					<u>5757</u>

Stommen, Kestad den 16 maj 1956.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.



Förrättningsman

Biträdande gode män:

Hugo Olsson


Göran Ljälander

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	
<u>Diket A - B .</u>						(avrundat)	
<u>Göksholmen 1:2</u>							
Einar Olsson	35	20	7				
	60	10	6	320	22	70	83
<u>Summa kronor</u>			13			70	83
Stommen, Kestad den 16 maj 1956.							
I tjänsten:							
							
J. Lippert							
Förrättningsman							
Eitrådande gode män:							
							
							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket A - B.</u>						
10+33-8+14	219	Lerbl. sand m ³	110	2:50	275:-	
		Sand, grus och sten "	100	5:-	500:-	
		Sprängn. av berg m ²	46	18:-	828:-	
9+85-9+89	4	Trumma enl. bifogat kostnads- förslag st	1	340:-	340:-	
		Jordersättning			83:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			204:-	2.230:-
<u>Rördiket B - C - D.</u>						
8+14-6+25	189	500 mm rör med frakt m	189	15:30	2.891:70	
	189	Grävn., lägn. o. återfylln. "	189	3:-	567:-	
6+25-6+17	8	Rensning av slam i den befintliga bron till stenfast botten, sättning av brunn typ B-1, d = 1,00 m, vid sekt. 6+25 samt koppling mellan brunnen och bron med 600 mm:s rör i jämnhöjd med brons botten och kopplingsrörets murning i broöppningen med sten och cementbruk utfö- res och bekostas av Vägförvaltningen i Skara- borgs län.				
6+17-4+9	208	500 mm rör med frakt m	208	15:30	3.182:40	
	208	Grävn., lägn. o. återfylln. "	208	3:-	624:-	
4+16		Tillägg för rörledningens fram- dragande genom ägobro st	1	30:-	30:-	
8+14		Rörutlopp typ U-1 "	1	60:-	60:-	
6+17		Brunn typ B-1 samt koppling mellan brunnen och bron med 600 mm:s rör i jämnhöjd med brons botten och kopplings- rörets murning i broöppningen med sten och cementbruk st	1	240:-	240:-	
7+57, 4+36		Brunn typ B-1, d = 1,00 m "	2	210:-	420:-	
4+9		Brunn typ B-3, d = 1,00 m "	1	120:-	120:-	
5+64, 4+74		Inkoppling av bef. rördike i stamdiket "	2	5:-	10:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			814:90	8.960:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rördiket D - Da.</u>						
20-20+3	3	300 mm rör med frakt	m	3	6:20	18:60
	3	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	3	1:80	5:40
20+3		Brunn typ B1 med 250 mm:s in- tagsrör, d = 0,80 m	st	1	150:-	150:-
		Arbetsledning o. oförutsett			16:-	190:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>11.380:-</u>
<u>Sammandrag.</u>						
10+33-8+14	219	Diket A - B			2.230:-	
8+14-6+25 6+17-4+9	397	Rördiket B - C - D			8.960:-	
20-20+3	3	" D - Da			190:-	11.380:-
	<u>619 m</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>11.380:-</u>
<u>Trumma vid 9+85 - 9+89.</u>						
l = 4,00 m, b = 3,60 m						
9+85-9+89	4	700 mm:s armerade falsrör med frakt	m	4	43:25	173:-
		Tillägg för sprängn. av extra berg	st	1	30:-	30:-
		Grusbädd (c:a 0,10 m)	"	1	5:-	5:-
		Lägn., återfylln. och väg- banans iordningställande	"	1	20:-	20:-
		Sten och torvsättning enl. typritning	"	1	80:-	80:-
		Arbetsledning o. oförutsett			32:-	340:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>340:-</u>
Stommen, Kestad den 16 maj 1956.						
I tjänsten:  J. Löppert						
Förrättningsman						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande

fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;


att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorg, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: inhugget kors i jordfast sten c:a 40 m väster om sekt. 6+58 å höjden + 7,74 m.



Stommen, Kestad den 16 maj 1956.

I tjänsten:




(J. Lippert)

Förrättningsman

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kinne-Vedums socken</u>						
<u>Kvarnegården 1:1</u>						
Evald Olsson	S	563		507	6,169	
<u>Kestads socken</u>						
<u>Kestad Stommen 5:1</u>						
Österplana-Kestads kyrkoråd	S					
Arr. Sven Pettersson		7152		6442	78,370	
<u>Göksholmen 1:2</u>						
Einar Olsson	S	1411		1271	15,461	
Summa		9126		8220	100,000	
 "Kvarnegårdens vattenavled- ningsföretag av år 1930" betalar enl. utlåtande						
				2480		
 "Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948" betalar enl. utlå- tande kr 680, varav belöper på samfälligheten T - T ¹						
				105		
och samfälligheten U - Z						
				575		
Totalsumma				11380		
 Stommen, Kestad den 16 maj 1956.						
I tjänsten:						
						
J. Lippert						
Förrättningsman						
 Biträdande gode män:						
						
						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kestad Stommen m.fl. hemman i Kestads och Kinne-Vedums socknar, Kinnekulle och Götene kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av ett i nordlig huvudriktning flytande och i "Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930" ingående avlopp med en sidogren genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1,5 km väster om Kinne-Vedums kyrka inom nederbördsområde n:r 141, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D för huvudavloppet samt D - Da för sidogrenen härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. För täckta avlopp har den största till avrinning kommande vattenmängden för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar från åker och 0,75 liter per sekund och hektar från skog och för öppet avlopp 1,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetations-

perioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svartlinje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. I.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av värderings- och kostnadsfördelingslängderna, vilka fastigheter, som hava del däri. Skäl till uppdelning av företaget i olika avdelningar förefinnes ej.

Avloppet B - C - D å sträckan 10+10 - 4+9 ingår i "Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930" såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppet igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för avloppssträckorna 8+14 - 6+25 och 6+17 - 4+9. Denna minskning har uppskattats till 0:25 kr pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 % motsvarar detta $\frac{0:25 \times 100}{4} \times 397 \text{ m} = \text{kr } 2481:25$ eller avrundat kr 2480, vilket belopp sistnämnda företag skall betala till det nya företaget, så snart ifrågavarande avloppssträckor färdigställts.

Det nya företaget skall svara för samtliga avloppssträckors underhåll under de fem första åren efter företagets färdigställande, varefter detta underhåll skall återgå till "Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930".

Företagets utförande medför även viss förbättring för "Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948" på så sätt att tyvenne rörledningar, ingående i detta

företag, nu utmynnar under medelvattenståndet vid sekt. 4+36 och 4+74 i avloppssträckan C - D, vilket måste anses medföra avsevärd risk för igenslamning i rörledningarna. En sänkning av medelvattenytan under ifrågavarande rörutlopp har beräknats kosta 680:-- kronor, vilket belopp "Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948" skall erlagga till det nya företaget, så snart avloppssträckan A - B - C - D färdigställts. Inom 1948 års företag äro samfälligheterna T - T¹ och U - Z beroende av ifrågavarande fördjupning, varför betalningsskyldigheten bör fördelas dem emellan i proportion till deras vid syneförrättningen uppskattade förbättringsvärden.

Kostnaderna för företagets utförande i den mån de överskjuta bidraget från "Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930" och "Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948" skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Rörledningen B - C - D korsar allmänna vägen Kirne Vedum - Kestad vid sekt. 6+17. Nu befintligt genomlopp är igenslammat. När avloppet skall igenläggas med rör och utförandet av brunnen nedströms vägen betingas av befintligt vägdikey, skall denna brunn utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län. Genomloppets rensning från slam till stensatt botten skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Detta arbete bör så bedrivas, att såväl brunnen som genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en ägobro vid sekt. 9+85 enligt upprättad typritning. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon skägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas på delägarna efter samma grunder, som för utförandet föreskrivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Stommens dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Stommen, Kestad den 16 maj 1956.


I tjänsten:



J. Lippert.

Förrättningsman.

Biträdande gode män:








Mått i mm

Stommen, Kestad den 16 maj 1956.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
Förrättningsman.




Stommen, Kestad den 16 maj 1956.


I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
 förrättningsman.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Stommen, Kestad den 16 maj 1956.


I tjänsten:

J. Lippert
 J. Lippert
 Förrättningsman.


Trummor

Blad

typ A



typ B



Förslag till

Stommens dikningsföretag av år 1956
Kestads o. Kinne-Vedums socken (när) av Skaraborgs

upprättat år(-en) 1956

samband med synföretag och vattenlagen av

Original
Kopia

J. Lippert,
förrättningsman

Antal ritn. st.

Arkivnummer