



Akt nr:


R-F4b-LS82/55

AU\$R-F4b-LS82/55

82 82

Handlingar

angående "Rosendala dikningsföretag
av år 1955" i Udenäs socken av Skara-
borgs län upprättade år 1954 - 1955
vid syneförrättning enligt vattenlagen
av



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning.			
Företagets namn "Rosendala dikningsföretag av år 1955".			
Socken Udenäs		Län Skaraborgs	
~~Ordföranden~~ — Förtroendeman — ~~Ämbetsman~~ Lantbrukaren Sten Hultgren, Rosendala, Beateberg.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 28/1-57	Bidrag till utförandet, kr 3.640:-	Statlig lånegaranti 5.500:-	
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12 1965	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1/10 1959	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 3.640:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 8/8 1957		Besiktning verkställd av Ing. Lennart Olsson.	

Vid avsyningen har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag av att rörledningen vid brunnarna 33+81 och 34+8 å sträcka Ea - Ed höjts 24 cm på grund av påträffat berg.

Företaget godkännes.

Skara den 9 augusti 1957.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

/.

Protokoll fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning och åstadkommande av bättre
ägofigurer av mark tillhörande Rosendala
gård i Udenäs socken av Skaraborgs län.

Den 7 februari 1955 hos Direktör Sten Hultgren, Rosendala gård, Beateberg.

Närvarande: Undertecknad lantbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman med biträde av ingenjör Lennart Olsson, som verkställt förundersökningen rörande förrättningen, samt följande sakägare:

Sökanden: Direktör Sten Hultgren ägare av Rosendala 1:1 och Torserud 1:1 i Udenäs socken.

Av övriga sakägare:

Rosendala dikningsföretag av år 1935 genom företagets båda delägare:

Sten Hultgren, Rosendala gård enligt ovan. Paul Svenssons sterbhus genom Sven Svensson enligt fullmakt bil. 4. ägare av Keshult 1:1.

Rosendala vattenavledningsföretag av år 1931, samfälligheten C-D, genom dess båda delägare:

Sten Hultgren, Rosendala gård, enligt ovan. Paul Svenssons sterbhus genom Sven Svensson, Keshult, Udenäs socken, Beateberg, ägare av Keshult 1:1 enligt fullmakt bil. 4.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästare A. Särdaqvist, Udenäs enligt fullmakt bil. 3.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. 1.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej.

§ 3.

Sökanden framförde följande yrkanden.

Avloppet åt väster från avtagsvägen till Mölltorp igenlägges med rör, så att åkerjorden erhåller avlopp för täckdikning och kan brukas rationellt. Likaså att

så många täckta avloppsstammar som möjligt medtagas inom åkerjorden, belägen väster om gården på båda sidor om landsvägen.

Att avloppssträckan 3+55-6+58 i Rosendala dikningsföretag av år 1935 utföres som täckt avlopp samt

Att vattengenomloppen under allmänna landsvägarna Brosundets färja-Beateberg och vägen till Mölltorp regleras.

§ 4.

Vägförvaltningens ombud föreslog att avloppet från punkt 30+50 söder om landsvägen i fortsättningen igenlägges med rör till trumman nr 3. Ombudet ansåg lämpligt att Vägförvaltningen utför och bekostar brunnen såväl nedströms som uppströms vägen vid trumma 1, vilken är tillräckligt djup för den föreslagna dikningen. Trumma nr 2 under landsvägen till Mölltorp får utgå sedan dikning genomförts. Ombudet ansåg vidare lämpligt att vägdiket, sträckan 44+60-45+40 igenlägges med rör på Vägförvaltningens bekostnad.

§ 5.

Paul Svenssons sterbhus förenade sig med sökanden och yrkade på att avloppet C-D, Samf. C-D i Rosendala vattenavledningsföretag av år 1931 fördjupas c:a 25 cm utöver ursprungliga förslaget, enär åkerjorden, som utgöres av torvjord, sjunkit c:a 40 cm sedan avloppet uppgrävts. Marken är täckdika år 1938 och ligger avloppen c:a 30 cm under vattenytan. Föreningen vitsordas av förämningsmannen, *2 i/ 2.*

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde, avsett att bli slutsammanträde, kommer att hållas på samma plats som dagens sammanträde torsdagen den 10 mars 1955 kl 10.00.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Den 10 mars 1955, hos direktör Sten Hultgren, Rosendala gård, Beateberg.

Kärvoranda; underbekant lantbrukare -
samt Erik Ahlqvist, förädlingsman samt
följande sakägare:

Direktör Sten Hultgren, Rosendala gård, Beateberg
Paul Svenssons slottshus genom Åke Svensson
Koskult, Beateberg.

§ 7.

Förädlingsmannen redogjorde för det
sedan föregående sammanträda färdig-
ställda förslaget med tillhörande kostnadsför-
slag, varvid också och kostnadsförklaringslösgift
m.m.

§ 8.

Paul Svensson Koskult hade under hand, se-
dan föregående sammanträda, återtagit sitt
yrkande enligt § 5 angående fördjupning av
oroloppet b-d i Rosendala vattenavledningsföretag
av år 1931.

§ 9.

Lysplöster förädlingsmannens uttå-
lande, som hade lydelse enligt bil. 6.

§ 10

Stil motlagen och förvar till företaget
hörande sittingen och handlingen och att
fångas som företags förvarare och ut-

Sågs direktör Peter Heltgen, Rosendals gård,
Kastaborg.

§ 11.

Som inläst vidare förne att till proto-
kollet anta denna förklarade försättnings
avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Tjänsten
Erik Brund
företagare.

5. Bil. 1.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 9 FEB 1955


III M.....6.55


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf.

Skara den 28 jan. 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson.


Bo Hjalmarsson.


Förordnande.



Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i stället för e.o. lant-
bruksingenjören Sven Holmström i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 februari
1955.

På länsstyrelsens vägnar:


Nils Karlberg


Erik Christiansson

6. Till Almqvist. B. 1. 1.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 100 54





Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström,
Skara, förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verk-
ställa ifrågavarande förrättning; och införevän-
tas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 augusti
1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Avskr.: LbruksSt och lantbr.nämnden.

Enr. 1738 7.

E D. 74-49

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 JUL 1954

III 100 54 Till Länsstyrelsen i

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

14 NOV. 1952

Diarie Nr 25688

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

- 8 DEC 1952

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

29 DEC. 1952

Diarie Nr LI 258

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Underås socken(-när) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser i första hand dikning, skandia

inwallning
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, inwallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
Dikningen består c:a 50 km.
Inwallningen c:a 40 km ny mark

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skaraborg
Län. Sven Hjalmarsson
Rönndala, Bealberg
Rönndalagård 16
Rönndala

den

12/11

1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Sven Hjalmarsson

för fastigheten

» »
» »

Rönndala 1/2
Torsund 1/2

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 AUG 1954

III

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström.

Skara den 3 augusti 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
Hilda Winberg	Ära And
Kapt. H. Nordström	Lagshuset.
» » »	
» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 21 november 19 52

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågevarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 8 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

9.
F ö r t e c k n i n g.

över underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen
hos Sten Hultgren, Rosendala, Beateberg, måndagen den 7 februari 1955 kl. 10.00,
denna dag utsända till:


Sten Hultgren, Rosendala, Beateberg.

Paul Svenssons sterbhus, Koshult, Beateberg.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 29 januari 1955.

I tjänsten;



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.


Angående fortsatt sammanträde hos Sten Hultgren, Rosendala, Beateberg,
torsdagen den 10 mars kl. 10.00 har underrättelser denna dag avsänts till:

Sten Hultgren, Rosendala, Beateberg.

Paul Svenssons sterbhus, Koshult, Beateberg.

Skara den 1 mars 1955.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

F ö r e n i n g .

Undertecknad förenar sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Rosendala gård, med yrkande, att öppna avloppsdiket, samfälligheten C-D i Rosendala vattenavledningsföretag av år 1931, för-
sjuvas c:a 25 cm utöver ursprungliga förslaget, så att tillfredsställande avlopp för den utförda täckdikningen å min fastighet erhålles.


Beateberg den 7 febr. 1955.

För Koshult 1:1, Undenäs socken.



Sven Svensson

Förestående förening vitsordas.



Erik Almlöf
Förrättningsman.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 427-43/55.....

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Särndquist, Udenäs, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Rosendala m.fl. hemman inom Udenäs och Beatebergs socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 1 februari 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT

för Lantbrukaren Lenn Svansson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Rosendals m. fl. fastigheter (Rosendals d. f. av år 1935 och
Rosendals vattenavl. fastg. av år 1931)
 i Skudenus socken av Iskarås län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

den 19

Torvald Svansson Lise Andersson Carl Erik Svansson
Olle Svansson Folke Svansson Gunnar Svansson Thie Svansson.

Bevittnas:

Stig Bråting
skudenus

Gunnar Eriksson
Skudenus

13.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d.

Ang. dikningsföretag i Rosendala, Undenäs socken.

Den 7 februari 1955 hölls sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Rosendala m.fl. fastigheter.

Vägförvaltningens ombud, vägmästare A. Särdaqvist, Undenäs, ansåg lämpligt att Vägförvaltningen bekostar brunnar såväl nedströms som uppströms vägen vid trumma 1, vilken är tillräckligt djup för den föreslagna dikningen.

Trumma 2 får utgå sedan dikningen genomförts. Ombudet föreslog att avloppet från punkt 30+50 i fortsättningen skulle igenläggas med rör ned till trumma 3. Denna igenläggning och brunnen vid 30+50 skulle utföras och bekostas av vägförvaltningen. Ombudet hade heller intet att erinra emot att Vägförvaltningen utför och bekostar rörledningen 44+60-45+40 med tillhörande brunnar vid 44+60 och 45+40. Skara den 15 februari 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman

Trumma nr 3.

Fixp = +6.15

E
30+50

H
44+60

45 Rosendala 1' sten Hultgren.

Ha
+40

Ed
34+8

+16 Trumma nr 1.

33+67 Möltoorp.

Trumma nr 2.


Brasundels järta

Längdskala 1:2000

Höjdskala 1:100.

E

Från 4,5 ha åker.
3,2 " skog.
Brunn typ A




Ed

Ha


H

Från 3,5 ha skog
Brunn typ A.
Landsväg.
Brunn typ A.
Brunn typ A.
Från 0,5 ha åker
3,5 " skog



+16 +8 +81 33+67
34

Från 0,5 ha åker.
1,0 " skog.
Brunn typ A.




+40 45 44+60

Seit Skerby.

Skutaf 15.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
22.2.55



Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
15.2.55

Vår beteckning
771-43/55
M/GJ

Ärende

Ang. dikningsföretag å fastigheten Rosendala m.fl., Udenäs socken.

Vägförvaltningen har inget att erinra mot de föreslagna arbetena och kommer därför att utföra 2 st brunnar vid trumma nr 1 samt rörledningarna 30 + 50 - trumma nr 3 och 44 + 60 - 45 + 40 med tillhörande brunnar.

Arbetena skola utföras av vägmästaren i Udenäs vägmästareområde vilken i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt för arbetenas utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Folke Höjberg
Folke Höjberg

S. Mattsson
/S. Mattsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet I.</u>				
		<u>Sträckan A - B.</u>				
3+55		Rörledningsöga typ B	st. 1	60:-	60:-	
3+55-4+85	130	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt	m 130	5:65	734:50	
		Grävning,läggning,återfyllning "	130	1:70	221:-	
4+85		Brunn typ A,d = 600 mm	st 1	100:-	100:-	
4+85-6+58	173	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m 173	3:85	666:05	
		Grävning,läggning,återfyllning "	173	1:50	259:50	
5+66, 6+58		Brunnar typ A,d = 600 mm	st 2	100:-	200:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			228:95	2.470:-
		Avgår ersättning från Rosendala				
		dikningsföretag av år 1935 för				
		minskade underhållskostnader				1.212:-
						1.258:-
		<u>Samfällighet II.</u>				
		<u>Sträckan E-Ea-Ed.</u>				
30+50		Brunn typ A,d = 500 mm				
		Utföres och bekostas av				
		Vägförvaltningen.				
30+50-30+76	26	Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
		med frakt	m 26	3:50	91:-	
		Grävning,läggning,återfyllning "	26	1:35	35:10	
30+76		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
30+76-34+8	332	Tegelrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt	m 332	2:30	763:60	
30+76-31+41	65	Grävning,läggning,återfyllning "	65	0:95	61:75	
31+41-32+19	78	" " "	78	1:10	85:80	
32+19-33+00	81	" " "	81	1:35	109:35	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
33+00-33+67	67	Grävning,läggning,återfyllning m	67	1:90	127:30	
33+42-33+50	8	Sprängning av berg "	8	70:-	560:-	
33+67-34+8	41	Grävning,läggning,återfyllning "	41	1:90	77:90	
31+41,32+19,33+81		Brunnar typ A,d = 500 mm st	3	75:-	225:-	
34+8, 34+16		Brunnar typ A,d = 500 mm Utföres och bekostas av Vägförvaltningen. För oförutsett etc., tillkommer c:a 10% av förestående belopp			218:20	2.430:-
<u>Sträckan Ea - Eb.80+00</u>						
80+00-81+39	139	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt m	139	1:30	180:70	
		Grävning,läggning,återfyllning "	139	1:20	166:80	
81+39		Brunn typ A,d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10% av förestående belopp			37:50	460:-
S u m m a						2.890:-
<u>Samfällighet III.</u>						
<u>Sträckan F - G.</u>						
40+00-40+22	22	Schaktning m ³	18	2:60	46:80	
40+22		Rörledningsöga typ A st	1	40:-	40:-	
40+22-41+50	128	Tegelrör, 150 mm:s (6") med frakt m	128	2:30	294:40	
		Grävning,läggning,återfyllning "	128	1:-	128:-	
41+45, 41+50		Brunnar typ A,d = 500 mm st	2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10% av förestående belopp			60:80	720:-
<u>Sträckan G-H-Ha.</u>						
41+50-41+90	40	Tegelrör, 150 mm:s (6") med frakt m	40	2:30	92:-	
		Grävning,läggning,återfyllning "	40	1:60	64:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
41+90		Brunn typ E,d = 500 mm	st. 1	75:-	75:-	
41+90-42+28	38	Rensning av öppet dike	m 38	0:50	19:-	
42+28		Rörledningsöga typ A	st 1	40:-	40:-	
42+28-43+24	96	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt	m 96	1:85	177:60	
		Grävning,läggning,återfyllning "	96	1:80	172:80	
43+24-44+60	136	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt	m 136	1:85	251:60	
		Grävning,läggning,återfyllning "	136	1:50	204:-	
43+78		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
44+60		Brunn typ A,d = 500 mm				
44+60-45+40	80	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
45+40		Brunn typ A,d = 500 mm				
		Utföres och bekostas av				
		Vägförvaltningen				
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			119:-	1.290:-
			S u m m a			2.010:-
<u>Samfällighet IV.</u>						
<u>Sträckan I - K.</u>						
50+00-50+29	29	Schaktning	m ³ 30	2:60	78:-	
50+29		Rörledningsöga typ A	st 1	40:-	40:-	
50+29-51+36	107	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt	m 107	1:85	197:95	
50+29-51+00	71	Grävning,läggning,återfyllning "	71	1:20	85:20	
51+00-51+36	36	" " "	36	1:85	66:60	
51+36		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			57:25	600:-
			S u m m a			600:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet V.</u>				
		<u>Sträckan L - M - N.</u>				
60+00-60+15	15	Schaktning m ³	15	2:60	39:-	
60+15		Rörledningsöga typ A st	1	40:-	40:-	
60+15-61+5	90	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt m	90	3:-	270:-	
		Grävning, läggning, återfyllning "	90	1:50	135:-	
61+5		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
61+5-61+69	64	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt m	64	1:85	118:40	
		Grävning, läggning, återfyllning "	64	0:90	57:60	
61+69		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			90:-	900:-
		<u>Sträckan M - Ma.</u>				
70+00-72+26	226	Tegelrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt m	226	2:30	519:80	
70+00-71+00	100	Grävning, läggning, återfyllning "	100	1:30	130:-	
71+00-71+85	85	" " " "	85	1:-	85:-	
71+85-72+26	41	" " " "	41	1:40	57:40	
71+34, 72+26		Brunnar typ A, d = 500 mm st	2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			97:80	1.040:-
		<u>Summa</u>				1.940:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfällighet I.</u>				
		Sträckan A - B				1.258:-
		<u>Samfällighet II</u>				
		Sträckan E-Ea-Ed			2.430:-	
		" Ea-Eb			460:-	2.890:-
		<u>Samfällighet III.</u>				
		Sträckan F - G.			720:-	
		" G-H-Ha			1.290:-	2.010:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet IV.</u>				
		Sträckan I - K.				600:-
		<u>Samfällighet V.</u>				
		Sträckan L-M-N			900:-	
		" M - Ma			1.040:-	1.940:-
				<u>S u m m a</u>		<u>8.698:-</u>

Rosendala den 10 mars 1955.


*Erik Almlöf*Erik Almlöf
Förrättningsman.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Rosendala 1:1</u>							
<u>Sten Hultgren</u>							
Brukningsbåtnad å sträckan							
3+55-5+66 = 211 m å 7:-							1.477:-
<u>S u m m a</u>							1.477:-
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Rosendala 1:1</u>							
<u>Sten Hultgren</u>							
Åker	1	19		1400	2000	600	114:-
"	2	54		1200	"	800	432:-
"	3	48		1300	"	700	336:-
"	4	55		1400	"	600	330:-
"	5	47		1000	"	1000	470:-
Alstringsbåtnad							1.682:-
Brukningsbåtnad å sträckorna							
30+50-33+67 = 317 m å 4:10							1.300:-
80+00-81+39 = 139 m å 1:60							222:-
Brukningsbåtnad							1.522:-
<u>S u m m a</u>	1-5	2 23					3.204:-
<u>Samfällighet III.</u>							
<u>Rosendala 1:1</u>							
<u>Sten Hultgren</u>							
Åker	6	66		1400	2000	600	396:-
"	7	1 14		1400	"	600	684:-
"	8	13		1200	"	800	104:-
"	9	21		1200	"	600	126:-
"	10	49		1300	"	600	294:-
"	11	60		1200	"	700	420:-
"	12	32		1100	"	900	288:-
Alstringsbåtnad							2.512:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
40+27-41+45 = 118 m å 1:70							201:-
43+24-44+60 = 136 m å 1:70							231:-
Brukningsbåtnad							432:-
<u>S u m m a</u>	6-12	3 55					2.744:-
<u>Samfällighet IV.</u>							
<u>Rosendala 1:1</u>							
<u>Sten Hultgren</u>							
Åker	13	55		1200	2000	700	385:-
"	14	88		1400	"	500	440:-
Alstringsbåtnad							825:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
50+29-51+00 = 71 m å 2:60							185:-
<u>S u m m a</u>	13-14	1 43					1.010:-
<u>Samfällighet V.</u>							
<u>Rosendala 1:1</u>							
<u>Sten Hultgren</u>							
Åker	15	41		1600	2000	400	164:-
"	16	1 37		1500	"	500	685:-
"	17	81		1700	"	300	243:-
"	18	53		1200	"	600	318:-
Alstringsbåtnad							1.410:-
Brukningsbåtnad å sträckorna							
60+15-61+69 = 154 m å 1:50							231:-
70+25-72+26 = 201 m å 4:10							824:-
Brukningsbåtnad							1.055:-
<u>S u m m a</u>	15-18	3 12					2.465:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag:</u>							
Samfällighet I							1.477:-
" II	1-5	2 23					3.204:-
" III	6-12	3 55					2.744:-
" IV	13-14	1 43					1.010:-
" V	15-18	3 12					2.465:-
<u>S u m m a</u>		10 33					10.900:-
Rosendala den 10 mars 1955.  Erik Almlöf Förrättningsman.							

F ö r b i n d e l s e .

Undertecknade, ende delägare i "Rosendala dikningsföretag av år 1935" överenskommo härmed att av kostnaden för igenläggning med rör av sträckan 3+55-6+58 i ovannämnda dikningsföretag skall "Rosendala dikningsföretag av år 1935" erlägga en ersättning till "Rosendala dikningsföretag av år 1955" av ettusentvåhundratolv (1.212:-) kronor.

Sålunda överenskommet betygar.

Rosendala, Beateberg den 10 mars 1955.

För Rosendala dikningsföretag av år 1935.

För Paul Svenssons sterbhus:



Sven Svensson



Sten Hultgren.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I.</u> <i>A</i>						
<u>Rosendala 1:1</u>						
Sten Hultgren	S					
Brukningsbåtnad		1477		1.258:-	100,000	
<i>S u m m a</i>		1477		1.258:-	100,000	13,550
<u>Samfällighet II.</u>						
<u>Rosendala 1:1</u> <i>E</i>						
Sten Hultgren	S					
Ägofig. 1 - 5		3204		2.890:-	100,000	
<i>S u m m a</i>		3204		2.890:-	100,000	29,394
<u>Samfällighet III.</u> <i>F</i>						
<u>Rosendala 1:1</u>						
Sten Hultgren	S					
Ägofig. 6 - 12		2744		2.010:-	100,000	
<i>S u m m a</i>		2744		2.010:-	100,000	25,174
<u>Samfällighet IV.</u> <i>J</i>						
<u>Rosendala 1:1</u>						
Sten Hultgren	S					
Ägofig. 13 - 14		1010		600:-	100,000	
<i>S u m m a</i>		1010		600:-	100,000	9,267
<u>Samfällighet V.</u> <i>L</i>						
<u>Rosendala 1:1</u>						
Sten Hultgren	S					
Ägofig. 15 - 18		2465		1.940:-	100,000	
<i>S u m m a</i>		2465		1.940:-	100,000	22,615
Rosendala den 10 mars 1955.						
<i>Erik Almlöf</i>						
Erik Almlöf						
Förrättningsman.						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Rosendala i Udenäs socken, Udenäs
kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavärande företag, som avser fördjupning och igenläggning av avlopp med rör genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 400 m väster Rosendala gård inom Vätterns nederbördsområde i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B, D-E-Ea-Ed, Ea-Eb, F-G-H-Ha, I-K, L-M-N samt M-Ma. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande

vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Brukningsbåtnaden har beräknats med ledning av Fältarronderingskommitténs normer.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 5 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I, II, III, IV och V. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej. "Rosendala dikningsföretag av år 1935" har enligt bil. 5... förbundit sig att för utförande av samfälligheten I erlagga ett belopp av 1.212:- kronor, utgörande ersättning för minskat underhåll av den del av öppna avloppet, som igenlägges med rör.

Kostnaderna för företagets utförande skall bestridas av ende delägaren i företaget. Kostnaden för de olika samfälligheterna framgår av kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits, förutom vad avser samfällighet I för vilken underhållet efter färdigställandet skall åvila "Rosendala dikningsföretag av år 1935". Vägförvaltningen i Skaraborgs län skall utföra och bekosta två stycken brunnar vid trumma nr 1, samt rörledningarna 30+50-trumma 3 och 44+60-45+40 med tillhörande brunnar. Sträckan 30+50-trumma 3 lägges till det djup Vägförvaltningen anser lämpligt med hänsyn till vägintresset, varvid å profilritning angivet djupläge vid 30+50 skall iakttagas. Vägförvaltningen svarar även för framtida underhållet av nämnda dikessträckor och brunnar.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande ^(här om) inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen

verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga förhela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden. Förrättningskostnaderna bestridas av ende delägaren.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1965;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt

att det skall benämnas "Rosendala dikningsföretag av år 1955"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Rosendala den 10 mars 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

- Vid arbetets utförande iakttages
- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
 - att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
 - att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
 - att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.
- Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
 - att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
 - att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
 - att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
 - att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
 - att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma at utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Samf. I. inhugget kors i jordfast sten, c:a 35 m öster sektion 5+50. Höjd 9,56

Samf. II-V. inhugget kors i brodäck på norra sidan av landsvägsbro, c:a 62 m

söder sektion 40+00. Höjd + 6,15.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blod

typ A

d = 0.3 - 0.6 m




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F




Detailritning för lock med hål





Galler av 6-10 mm rund-
stäm inrymd i
locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



upprättat år(-en)
Original
Kopla
Förslag till
socken(-nar) av
samband med synförläggning enl. vattenlagen av
län

Antal ritn. st.

Arkivnummer