



Akt nr:

R-F4b-LS9/55

AU\$R-F4b-LS9/55

Handlingar angående
"Guhtorps dikningsföretag av år 1955"
i Hova socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.

Företagets namn

Guntorps dikningsföretag av år 1955

Socken

Hova

Län

Skaraborgs

~~XXXXXX~~ Förtroendeman ~~XXXXXX~~

Lantbr. Algot Andersson, Guntorp, Hova.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

6/9-1955

Bidrag till utförandet, kr

1.560:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12-1964

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetsid

1/10-1960

Kontrakterad arbetsid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

1.560:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

Besiktning verkställd den

1/7-1957

Besiktning verkställd av

Assistent Axel Kedefält

Vid avsyning av rubr. företag befanns detta vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för sträckan A-B-1+60. Öppna kanalen A-B och rörledningen B-1+60 har icke kommit till utförande. Istället har en rörledning främdragits från punkt A till 1+60 för erhållande av minskade underhållskostnader.

Förestående, av intressenterna begärd ändring har med grön färg införts å plan- och profilritning.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 6 juli 1957.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Ändring i plan, införd med grönt, godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 10 sept. 1957, § 163, ärende 3.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

1
Den 8 november 1954 inställde sig åter
förrättningsmannen hos länsbibliotekaren
Algot Andersson, Släso för att jäm-
likt förordnande (bil. A) handteggat
ifrågasättande synföretagning.

Kallester hade utsänts till förtäget
kända sakägare, (bil. B') och hade följande
personer med förrättningsmannen
kommit till stånd.

Algot Andersson, Gunkeup och sonen
Robert

Arrendator Tebeck Larsson, Folkeberg
Björn G. Thorsén, Hov för Bäck-
valdningen i Skarboys län enligt
fullmakt (bil. E')
Anna Fredberg, Lungeby

Bills. gode män

Hjalmar Andersson, Därtorp

Ernst G. Andersson, Anderstorp

§ 1.

Förordnandes upplästes och
bilades protokollet (bil. A)

§ 2.

Följande för anmälades med syn-
männen, och biträddande gode män
och förklarade, att de enligt före-
skriften sa.

§ 3.

Förelades den uppräbode plankarben med profiler öfver planerat avlopp.

§ 4.

Sökanden yrkade på tilläggning av sin mark till för åker erforderligt dyg.

§ 5.

Rörledningen för yrkades av sökanden öfverant på hans mark.

§ 6.

Sökanden yrkade på ombesittning av landsvägstrumma vid 4+4 på vägförvaltningsens bekostnad med bunn i väströms.

§ 7.

Jordvärdering verkställades efter sammanträdet.

§ 8.

Defullmäktigares förvaltningsmänna och i Kungälvare för nästa sammanträde intåg och val av spösloman och verkställare vid sammanträdet ifråga.

§ 9.

På inbjudningen förklarades, upplästes ägarens protokoll, som godkändes och sammanträdet förklarades avslutat, och

dag som ovan.

P. Gundersens Regne

~~Andersson~~

Ernst Andersson

Hjalmar Andersson

Den 17 juni 1955 inständes sig åt
förrädningsmannen hos lantbrukaren
Algot Andersson, Slåns försam-
lingens handläggare ifrågasättande
syndförrädning. Kungörelse angående
sammankörda hade varit införda
i Tidning för Skaraborgs län,
Mariefors den 25 maj 1955 (bil. D)
samt i laga ordning anslagen i
Slåns församling (bil. C), varjämte
förelagtes saktäget jämte
vaksenlagen enligt bifogad för-
teckning (bil. B²) underrätt om
tiden och platsen för samman-
trädet, och hade följande per-
soner med förrädningsmannen
kommit till stället

Algot Andersson, Guntoys och sonen
Robert

Vägmästare G. Wall, Slåns för dagförval-
tingen enligt fullmakt (bil. E²)

Arrendator N. J. Klasson, Folkeberg för
Domänverket enligt ~~fullmakt~~ (bil. F)

Östl. gode män

Hjalmar Andersson, Bärstorp

Ernst G. Andersson, Anderstorp

§ 10.

Förslades att upprätta
föreläsnings med bilaga, som
genomgås

§ 11.

Synemännens utlåtande upp-
lästes och bilades protokoll.

§ 12

Synemännens årsredovis-
ning förklarades

§ 13.

Till styrelsen för företaget
utnämns landbr. Algot Anderson.
Gjuteri per Hova och befull-
mäktigades han underse och
ansöka om bilaga, förbruk
med landbruksmännen m. fl.
handlaren samt att emottaga
handlaren och räkningar för
företaget

§ 14.

Befullmäktigades för-
rättningsmannen att upp-
rätta för företaget en års-
undersökning af följande land-
langer.

§ 15

Då intet vidare förklarades,
uppläste dagens protokoll, som
förklarades, och synemän-
nens förklarades
avslutad. Och och

dag far over.

På Hjærtens Riges

Godfærdighed

Ernst Anderson Hjalmar Andersson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 91 54Förordnande.


Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införeväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 2 augusti 1954.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstain



Erik Christiansson

+
Avskrifter: LbruksSt och lantbr.nämnden.

E. D. 57-49

1951

Fin

F. nr 1371
7



SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 JUL 1954

III 14.91.54

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Kämnad anställer vordant en förord-
nande för vederbörlig förrättningsman
att handlägga syde förrättning enligt
vattelagen för kartläggning av mark
i Hovs socken. (Blasås)

av förrättningen borde knowegendarna
Folkeberg kunna att bevisas.

Meddelande angående förrättningen
borde ställas till Algot Andersson
Blasås i Hova.

Blasås den 14 febr. 1951.

Algot Andersson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 19 april 1951.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elisandersten
.....
.....



Täckdikningsplan av år 1930 finns.

68/30

FÖRORDNANDELantbruksingenjören Sven Hallin,Skara,förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 16 maj 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos Algot Andersson, Guntorp, Blåsås,
Hova måndagen den 8 nov. 1954 klockan 12.00, vilka denna dag avsänts till:

Algot Andersson,	Guntorp, Blåsås,	<u>Hova</u>
Arvid Fredsberg,	Hungstorp,	"
Kungl. Domänstyrelsen,		
Jägmästaren i Tivedens revir,		<u>Granvik</u>
Arr. Bröd. Lars o. Petter Klasson, Folkeberg,		<u>Hova</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Hjalmar Andersson, Bårtorp,	<i>2 Kon. Cykel</i>	<u>Hova</u>
" Ernst G. Andersson, Anderstorp,	<i>7 Kon. Cykel</i>	" .

Skara den 21 okt. 1954.

I tjänsten:

Carl Fredrik Andersson

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torr-
läggning av mark inom hemmanen Guntorp, Folkeberg och
Hungstorp i Hova socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt
vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående
sammanträde den 17 juni 1955 kl. 12.00.

1. Lantbrukare Algot Andersson, Guntorp, Blåsås, HOVA
2. "- Arvid Fredsberg, Hungstorp "
3. Kungl. Domänstyrelsen (genom Konungens
 Befallningshavande i Skaraborgs län) MARIESTAD
4. Arr. Bröd. Lars o. Petter Klasson, Folkeberg, HOVA
5. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, MARIESTAD

Gode män:

6. Hjalmar Andersson, Bårtorp, HOVA
7. Ernst G. Andersson, Anderstorp, HOVA.

Pastorat:


Pastorsämbetet i Hova socken, HOVA.

Tidning:

Mariestads-Tidningen, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer
m.m. med posten den 18 maj 1955 intygas

ex officio:



(Gottfr. Wadman)

11

Bil. C

Lantbruksingenjörens kungörelse
rörande syneförrättning inom
hemmanen Guntorp m.fl. i Hova
socken av Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Guntorp, Folkeberg och Hungstorp i Hova socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Algot Andersson, Guntorp, Hova, fredagen den 17 juni 1955 kl. 12.00.

Karlstad den 18 maj 1955

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

*Ansöket i laga mening i Lova församling
den 29 maj 1955.*

*Olaf Andersson
kyrkoherde.*

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Guntorp Folkeberg och Hungstorp i Hova socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Algot Andersson, Guntorp, Hova, fredagen den 17 juni 1955 kl. 12.00.

Karlstad den 18 maj 1955.

GOTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Införd i Tidning för Skaraborgs län,
Mariestads-Tidningen, den 25 maj 1955.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 4540-43/54F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Thorsén, Hova, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Guntorp m.fl. hemman inom Hova socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 25 oktober 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

14

Bil. E2

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 2468-43/55

F u l l m a k t

./. I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Wall, Hova, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Guntorp, Folkeberg och Hungstorp i Hova socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 1 juni 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra Domänområdet
Vänersborg, Tel. 13370

Till

Arrendator N.J. Klasson


Folkeberg

H o v a

Översänder härmed en fullmakt för deltagande i sammanträde rörande torrläggning av mark som bl.a. berör krono-egendomen Folkeberg.

Efter sammanträdet är jag tacksam för en rapport från Eder om förhållandena. Själv är jag upptagen på annat håll den angivna dagen, varför jag tyvärr icke kan komma.

Vänersborg den 11 juni 1955


(Eric Wiberg)
Domänintendent

Sakord:

16

Bi. 6

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
7.2.55

Lantbruksingenjör Gottfrid Wadman
Karlstad

Eder beteckning

Edert meddelande av den
1.2.55

Vår beteckning
555-43/55
M/GJ

Ärende

Ang. Guntorps dikningsföretag av år 1955.

Vägförvaltningen har granskat det översända förslaget och finner ej anledning till någon erinran.

Trumman vid sektion 4^{+4} - 4^{+14} samt nedströms brunn utföres av vägförvaltningen.

Lämplig tidpunkt för arbetenas utförande torde i god tid meddelas vägmästaren i Hova distrikt, som kommer att utföra desamma.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson
Holger Andersson

S. Mattsson
/S. Mattsson

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hova socken							
Folkeberg 1 ¹ , 2 ¹							
Kungl. Maj:t o. Kronan							
arr. Lars & Petter Klasson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1	0,69		850	1690	840	579:60
" - " -	2	0,37		540	1460	920	340:40
	3	0,79		1310	2000	690	545:10
A-summa		1,85					1465:10
Brukningsbåtnad							729:-
Totalsumma		1,85					2194:10
Guntorp							
1 ¹¹ Algot Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	4	0,17		1230	2000	770	130:90
" - " -	5	0,73		1000	1850	850	620:50
" - " -	6	0,92		1000	1850	850	782:-
" - " -	7	0,08		1000	1920	920	73:60
" - " -	8	0,32		1310	2000	690	220:80
" - " -	9	0,38		1380	"	620	235:60
" - " -	10	1,22		1310	1690	380	463:60
" - " -	11	0,74		1150	1620	470	347:80
" - " -	12	0,85		1150	1620	470	399:50
" - " -	13	0,75		1150	1620	470	352:50
" - " -	14	1,23		850	1920	1070	1316:10
" - " -	15	0,20		770	1850	1080	216:-
" - " -	16	0,33		690	1770	1080	356:40
överföres		7,92					5515:30

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommittens undersökningar.



Fastighet ägare	Läge	Avloppets Längd	Bruknings- båtnad per meter, kapitalise- rad efter 4 %	Summa per avlopps- sträcka. (avrundat)	Summa
Folkeberg 1 ¹ , 2 ¹ Kungl. Maj:t o. Kronan err. Lars o. Petter Klasson Guntorp 1 ¹¹ Algot Andersson	1-1+60 1+60-2+73 2+73- 4+4 5+37- 6+7 10+11+73	60 113 131 70 173	5:- 3:80 3:70 6:- 3:40	300:- 429:- 484:- 420:- 588:-	729:- 1492:-
Summa:					2221:-

Guntorp den 17/6 1955.



(Gottfr. Wadman)

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan A-B</u>							
Folkeberg 1 ¹ 2 ¹							
Kungl. Maj:t o.Kronan							
arr. Lars o.Petter Klasson	40	10	4:-	240	20	48:-	52:-
Hungstorp av 1 ⁸⁻¹⁰							
Arvid Fredsberg	40	10	4:-	240	20	48:-	52:-
						<u>Summa</u>	<u>104:-</u>
Guntorp den 17 juni 1955.							
På tjänstens vägnar:							
							
(Gottfr.Wadman)							
							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
- 0 - 1	100	<u>Sträckan A - B</u>				
		Schaktning för öppet				
		dike av lera m ³	140	3.50		490:-
0+60		Rörtrumma, typ A, d = 18" b = 4,0 m. st	1	160.-		160:-
		För arbetets tillsyn och				
		ledning samt för oförutsed-				
		da utgifter tilläggas 15 %				96:-
		Ersättning enl. bil.				
		för bortgrävd mark			8.-	
		för intrång av jordupplag			96.-	104:-
					<u>Summa</u>	<u>850:-</u>
1-6+7	507	<u>Sträckan B-C-D</u>				
1-1+60		12" lantbruksrör m	60	5.65	339:-	
-2+73		9" -"- "	113	3.50	395:50	
-4+4		8" -"- "	131	3.-	393:-	
4+14-5+37		5" tegelrör "	123	1.90	233:70	
-6+70		4" " "	70	1.30	<u>91:-</u>	1452:20
		Grävning för rörledning,				
		rörens läggning och dikes-				
		jordens återfyllning m	60	2.40	144:-	
		do "	113	2.-	226:-	
		do "	131	1.80	235:80	
		do "	123	1.80	221:40	
		do "	70	1.10	<u>77:-</u>	904:20
1		Rörutlopp, typ B st	1	50.-	50:-	
1+60, 2+73		Brunn, typ A, d = 0,60 m. "	2	90.-	180:-	
4+14, 5+37		d = 0,45 m. "	3	65.-	<u>195:-</u>	425:-
6+7		Tillägges c:a 15 %				418:60
		överföres				3200:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				3200:-
4+4-4+14	10	Vägrör, d= minst 8", gräv- ning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyll- ning och vägbanans iordnings- ställande samt en dagvatten- brunn vid 4+4, d=0,60 m. be- kostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
					<u>Summa:</u>	<u>3200:-</u>
10 -11+73	173	<u>Sträckan C-Ca</u>				
10-11		4" tegelrör m	100	1.30	130:-	
-11+73		3" " "	73	0.90	65:70	195:70
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	100	0.80	80:-	
		do "	73	0.70	51:10	131:10
11+73		Brunn, typ A, d=0,45 m. st.	1	65.-		65:-
		Tillägges c:a 15 %				58:20
					<u>Summa:</u>	<u>450:-</u>
		<u>SAMMANDRAG</u>				
	100	Sträckan A-B				850:-
	507	" B-C-D				3200:-
	173	" C-Ca				450:-
<u>Summa</u>	<u>780</u>				<u>Summa:</u>	<u>4500:-</u>
		Guntorp den 17/6 1955.				
		<i>Gottfr. Wadman</i>				
		(Gottfr. Wadman)				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlänje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40:de meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller dölas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser

fråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Fixp. = + 8,55 meter, kors i sten, 165 meter öster
om punkt 4, omedelbart vid norra sidan av landsvägen.

Guntorp den 17 juni 1955


Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Folkeberg 1 ^l , 2 ^l Kungl. Maj:t o. Kronan arr. Lars och Petter Klas- son Guntorp 1 ^{ll} Algot Andersson		2194:10		952:92	21.176	97.20
	S	8167:30		3547:08	78.824	361.82
Summa		10361:40		4500:-	100,000	459.02
Guntorp den 17/6 1955. På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman) <i>Hjalma Andersson Ernst Andersson</i>						

Översiktskarta



Skala 1:100.000

SVENSK NORMAL 2

KÖPT DEN 1954

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Guntorp m.fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km nordväst om Hova kyrka inom sektion n:r 7 av nederbördsområde n:r 138, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B, B-C-D och C-Ca. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter

pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarrönderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Hal- lins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken utgör ett enda företag utan uppdelning i samfälligheter. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av företaget, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av företaget i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräk-

nade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppet B-C-D korsar vägen Gullspång-Hova.

Då den befintliga trumman vid sektion 4⁴ -4¹⁴ har tillkommit efter år 1880, skall ombyggnaden av trumman bekostas och även arbetet utföras av vägförvaltningen i länet, om förvaltningen ej hellre vill överlämna arbetet åt företaget.

Synemännen föreskriva minst 8" rör med bottenlägena +7,00 och +7,10 m. nedströms och uppströms trumman samt en 60 cms brunn nedströms för vägvattnet, varvid nämnda bottenlägen äro i meter över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan.

Planen i den del, den berör allmän väg har översänts till vägförvaltningen i Skaraborgs län, och har vägdirektören godkänt nämnda plan i bifogad skrivelse.

I övrigt skall vid utförandet noggrant iakttagas, vad vederbörande vägdirektör till trafikens skydd och vägens bestånd föreskriver.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbeten för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas Guntorps dikningsföretag av år 1955.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Guntorp den 17 juni 1955.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Bitr. gode män:

Hjalmar Andersson
Ernst Andersson

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Guntorps dikningsföretag av år 1955 i Hova socken av

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						339	-
		Gode män						90	32
		Hantlangning						13	50
		Annons						1620	
								459	02
</									

R Ä K N I N G

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40.-
Reseersättning, cykel 8 km. à 10 öre	<u>0.80</u>
S:a kronor	<u>40.80</u>

~~Guntorp den 17 juni 1955~~

~~Kvitteras:~~

2 st. dagarvoden à 20.-	40.-
Reseersättning, egen bil 28 km. à 34 öre	<u>9.52</u>
S:a kronor	<u>49.52</u>

Guntorp den 17 juni 1955

Kvitteras:


Hjalmar Andersson
Ernst Andersson

Attesteras:


Gustaf Welander

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännform mellan inkommande
och utgående rören

typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

socken(-nar) av

{ utan } samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

(Namn)

(Mät)

Antal ritn. st. _____

Arkivnummer