



Akt nr:

R-F4b-LS95/55

AU\$R-F4b-LS95/55



Handlingar
angående "Jonsboda dikningsföretag av
år 1955" i Fägre socken av Skaraborgs
län upprättade år 1955 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

95-4

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning.			
Företagets namn Jonsboda dikningsföretag av år 1955.			
Socken Fägre		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman~~ — ~~Ende-intressent~~ Lantbr. Allan Johansson, Stång, Fägre.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den Avslag den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr Tillstyrkt 9.250:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 30/8 1956	Bidrag till utförandet, kr 11.060:-		
Arbetsid jml. V. L. 10: 62 31/12 1963	Förlängning jml. V. L. 7: 58	Kontrakterad arbetsid 1/10 1960	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 9.110:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 27/11 1956		Besiktning verkställd av Tekniker Lennart Olsson	

Vid avsyningen har befunnits att företaget utförts enligt det upprättade förslaget med undantag av följande:

Samf. I. Rörledningen å sträckan D - 11 + 20 har ändrats så att ledningen lagts i det gamla avloppet från punkt 11 + 20 och ned till punkt 5 + 97. Rördimensionerna från D - 5 + 97 har därmed ökats från 250 till 300 mm med brunn typ A vid 5+97.

Ledningen från 11+20-11+84 har lagts väster utfartsvägen, då telefonledning omöjliggjorde grävning öster om vägen.

Samf. II Ledningen från 62 + 90 - 63 + 80 har lagts i det gamla avloppet söder om det föreslagna. Brunn typ C har utförts vid 62 + 82.

Kostnaderna har utgjort:

För samf. I. 11958:47 mot beräknade 12.330:36 kr.

För samf. II 14.504:10 mot beräknade 15.800:44 kr.

Företaget tillstyrkes till godkännande.

Skara den 1 december 1956.

Erik Almlöf

Ändring i plan godkänd vid delegationens för Inre rationalisering sammanträde den 3/12-56 § 145, pkt. 3. Skara den 3 /12 1956.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

Protokoll fört vid samman-
träde enligt stadslagen för torr-
läggning av mark och åtsedel-
monde, av bättre brukningsförmå-
dan av åkerjord, tillhörande Jons-
boda Löfgården m. fl. fortigheter i
Fåga socken av Lunds borgs län.

Onsdagen den 22 juni 1955, i Jonsboda Län.

Närvarande: Lunds tekniska Lantbrukshögskolans
Erik Rensjö, förordningsman och inge-
nör Lennart Olsson, som ordförande förmed-
elning av de förordningarna, samt
skiftningsdomaren Josef Johansson Mr Ponten
Mokolen och Carl Petersson Ången, förordna,
samt följande sekreter:

Löfmande:

- Holga Johansson Jonsboda Fåga, äg av Jonsboda Fåga 2 1/2,
Alf Johansson Stång Stång Fåga, äg av Stång
Stång 2 2
samt öfriga intressen:
Lennart Rensjö, Jonsboda Fåga, äg av Jonsboda
Mellangården 4 1/2
John Johansson, Jonsboda Fåga, äg av Jonsboda
Löfgården 3 5
Holga Larsson, Stång Ponten Fåga, äg av Stång
Ponten 4 1/5
Einar Larsson, Stång Ponten Fåga, äg av Stång
Ponten 1 5 och Mjösäter 1 20
Bengt Larsson Mjösäter, Fåga, äg av Mjösäter,
Vägförskottningen i Lunds borgs län genom
öfverstyrelsen H. Söderberg, Lunds borg, del. 2.

§ 1.

Stift för med förädlingsmannen
eller skiftargodsmannen nämndes ej.

§ 2.

Stift nämner med att förädlingsman kan
göra i laga ordning angifvas ej.

§ 3.

Upplästes det för förädlingsmannen ut-
fördade förordnandet, som hade lydelse om-
löst bil. 1.

§ 4.

Förklarades där vid förundersökningen uppr-
stående beaktas jämförda profiler. Förädlings-
mannen sålograde för förslaget.

§ 5.

Lokanderna ytade på ifrågasättande utlopps
fördjupning och igentäckning med rör i
stor utsträckning som möjligt så att deras di-
ar berörande marker må kunna beträffas och
beträffas rationellt. Holger Johansson anser or-
fordeligt att beakta saken.

§ 6.

Holger Johansson förklarade framåt sig med
lokanderna och ytade på att ett utlopp upp-
lagas för hans verk upp till tusen i korta
beträffad av 3, samt samt som dikt
seder ut med utgåvan, bil. 4.

Vägförvaltningen avhöll en föreläsning med
som djup och dimension för turerna
och 4 så att ~~avgift~~²sta boken ströking
egenskaperna blev.

28

Det var tid nu om
I gårsten
Landsmødet.

Mr. [Signature]

Each printing

Y fitted down shifts for one.

Onsdagen den 14 december, 1955 i Jönstads skola.

Kärvande; kudecknad brettbeks-konsulent
sittskulif, förättningsman samt skiftes-
godamännor. Gross Jolkanson Mo Torsten, Molebom
och Carl Pitterson begär, föräboda ärenor
följande sakägare:

Holger Johansson Lundsbo, Föga

Helan Johansson Stång, Fågel.
Lennar Kjellberg Jonsboda, Fågeljämte
John Johansson Jonsboda, Fågel.
Helga Larsson Stång, Fågel.
Evel Larsson Stång, Fågeljämte som
ingår i Karl Larsson.
Morten Johansson Jonsboda, Fågel
Vägförordningen i Borabergs län genom
vägmästare A. Lärqvist, Lunden, bl 3.

§ 9.

Fäslades det sedan förgående samman-
träda uppräntade förslaget med tillhörande
handlingar. Förordningen om
redogjorda här för.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bilaga, bil 6.

§ 11

Att mottaga och förvara till för-
taget hörande ritningar och handlingar
utsåg synemännen lantbrukaren
Helan Johansson Stång, Fågel.

§ 12.

Som intet vidare finnes att till protokollet anteckna förklarades förordningen avslutad och sammantaget upprättat.

Ort och tid som ovan
I Fågeljämten

W. J. Jansson
Lantbrukare Carl Pettersson
Fågeljämten gode män.

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 7 55



Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 februari 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Erik Christiansson
Erik Christiansson

6.

Bil. 1

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf.

Skara den 28 jan. 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to read "Rolf Eliasson".

Rolf Eliasson.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Bo Hjalmarsson".

Bo Hjalmarsson.

For. 1228



E. D. 37-49 Bil. 1.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

20/7-1950.
Li 93/50.



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

Fägre socken(-nar) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser avlopp för täckdikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare
Allmänna landsvägen Fägre - Helma krossen vägrummen
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Täckdikningshasla Jonsboda Sösgården 29 2/2
uppgjort maj 1950.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Fägre 21/114 Fägre

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Jonsboda Sösgården den 10/5 1950.

Sökandes namn:

Fastighet:

Holger Johansson för fastigheten Jonsboda Sösgården 29 2/2
För Oskar Johansson Ståhlung » Stång Molgården 22
Allen Johansson » »

onsdag 22 maj
skickat
Fägre 21/13

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Oskar Magnusson</i>	ägare av fastigheten	<i>Jonsboda Sösgården 25</i>
<i>Charlotte och Klein Anna</i>	» » »	<i>Ekagården 13.</i>
<i>Skallberg</i>	» » »	
<i>Amman Skallberg</i>		<i>Jonsboda Mellomgården 46</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 13 juni 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Oskar Paulson / Carl Mannerfelt

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasatt förrättning, och införsäkras bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 13 juli 1950.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen i Jonsboda Skola, onsdagen den 22 juni 1955 kl. 10.00 denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Josef Johansson, Mo Tomten, Möholm

Carl Pettersson, Ängen, Töreboda.

Sekägarna:

Holger Johansson, Jonsboda, Fågre

Allan Johansson, Stång, Fågre

Gunnar Kjellberg, Jonsboda, Fågre

John Johansson, Jonsboda, Fågre.

Charlotta o. Elin Kjellberg, Ekagärdet, Fågre

Helge Svensson, Stång Tomten, Fågre


Emil Larsson, Stång, Fågre

Bengt Persson, Ö. Mjösäter, Fågre

Valfrid Persson, Stång, Fågre

Vägförvaltningen, Mariestad.

Skara den 4 juni 1955.



Erik Almlöf.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Jonsboda Sörgården m.fl. hemman i Fägre socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde i Jonsboda skola, onsdagen den 22 juni 1955 kl 10.00, då
vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Jonsboda Sörgården 2:5, 2:9, 2:12

Jonsboda Mellangården 4:6

Ekgårdet 1:3

Mjösäter 1:11, 1:19, 1:20


Stång Nolgården 2:2

Stång Tomten 4:5, 4:15

Stång Mellangården 3:25, 3:26

Skara den 1 juni 1955.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Fägre försam-
ling betygas.
Den 5 juni 1955

Elin Renskiöld
kyrkoherde

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jonsboda Sörgården m. fl. hemman i Fägre socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Jonsboda skola, onsdagen den 22 juni 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Jonsboda Sörgården 2:5, 2:9, 2:12

Jonsboda Mellangården 4:6

Ekagårdet 1:3

Mjösäter 1:11, 1:19, 1:20

Stång Noigården 2:2

Stång Tomten 4:5, 4:15

Stång Mellangården 3:25, 3:26


Skara den 1 juni 1955.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestad, den 3 juni 1955, betygar:



Erik Almlöf
Förrättningsman.


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 2617-43/55F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Särqvist, Undenäs, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jonsboda Sörgården m.fl. hemman inom Fägre socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 7 juni 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen i Jonsboda skola, onsdagen den 14 december 1955, kl. 14.00, denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

Josef Johansson, Mo Tomten, Moholm

Carl Pettersson, Ängen, Töreboda.

Sakägarna:

Holger Johansson, Jonsboda, Fågre

Allan Johansson, Stång, Fågre

Gunnar Kjellberg, Jonsboda, Fågre

John Johansson, Jonsboda, Fågre

Charlotta och Elin Kjellberg, Ekagärdet, Fågre

Helge Svensson, Stång Tomten, Fågre

Emil Larsson, Stång, Fågre

Martin Johansson, Jonsboda, Fågre

Nils Freij, Stång, Fågre

Vägmästare A. Särduist, Udenäs.

Skara den 30 november 1955.

Erik Almlöf.

Erik Almlöf.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Jonsboda Sörgården m.fl. hemman i Fägre socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde i Jonsboda skola, onsdagen den 14 december 1955 kl 14.00
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Jonsboda Sörgården 2:5, 2:9, 2:12

Jonsboda Mellangården 4:6

Jonsboda Nolgården 1:2

Ekagärdet 1:3


Stång Nolgården 2:2

Stång Tomten 4:5, 4:15

Dessutom beröres allmänna landsvägen Fägre-Halna.

Skara den 21 november 1955.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Fägre för-
samling den....27/11/1955....betygas:


.....
Kyrskolande.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, varder till mig återsänd. Skara den 21 november 1955.

Enligt uppdrag:


Erik Almlöf
Lantbruksnämnden, Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jonsboda Sörgården m. fl. hemman i Fägre socken av Skaraborgs län kommer syneförrättningen enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Jonsboda skola, onsdagen den 14 december 1955 kl. 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Jonsboda Sörgården 2:5, 2:9, 2:12
Jonsboda Mellangården 4:6
Jonsboda Nolgården 1:2
Ekagärdet 1:3
Stång Nolgården 2:2
Stång Tomten 4:5, 4:15.

Dessutom beröres allmänna landsvägen Fägre—Halna.


Skara den 21 november 1955.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestad, den 23 november 1955, betygar:


Erik Almlöf
Förrättningsman.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I SKARABORGS LÄN

Dnr 5211-43/55

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Särdaqvist, Udenäs, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jonsboda Sörgården m.fl. hemman i Fägre socken av Skaraborgs län. Mariestad den 6 december 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Bertil Nylin

Undertecknad ... förenar...^{sig}... med sökanden ... till den syneförrättning,
som avser torrläggning av mark, tillhörande *Jonatoda Löfgården*
..... m.fl. fastigheter i *Färie*
sock *län* av Skaraborgs län, och yrkar. *j.ä.*... på företagets utsträckning, så
att jämväl *min*... därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas
och brukas.

..... Jakoboda dem 22. Juni 1955.

För Jonstads Lögälden 25 Johs Johansson

Forstlands Forning vitsord

- Seitplanung.

Mr. [unclear] [unclear]

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d.

Den 22 juni 1955 hölls sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Jonsboda Sörgården m.fl. fastigheter i Fägre socken.

Härjämte översändes viss del av det upprättade förslaget för yttrande.

Vägförvaltningens ombud, vägmästare A. Särdaqvist, Undenäs, hade vid det ovannämnda sammanträdet intet att erinra mot att landsvägstrummorna 1 - 5 utföres och bekostas av Vägförvaltningen. På grund av att en del av dikningsföretaget redan utförts och i samband därmed brunnar blivit satta nedströms vägen vid trummorna 1 och 2 föreslås att Vägförvaltningen utför och bekostar brunnarna uppströms trummorna. Beträffande trumma 3 förefinnes nu inget yrkande från någon sakägare uppströmsvägen om jords torrläggning. Ägaren till fastigheten nedströms vägen yrkar däremot på att avloppet igenlägges med rör till vägen. Det bör därför anses lämpligt att nytt vattengenomlopp ordnas i samband med denna förrättning, vilket bör ske i form av yrkande från vägförvaltningen så att ny förrättning rörande vattengenomloppet ej skall behöva vidtagas då uppströms jordägaren vill fortsätta dikningen. Under sådana förhållanden får det anses lämpligt att brunnen uppströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen och brunnen nedströms av dikningsföretaget. Skara

den 29 september 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Trumma 3.

+93
63+80


Förslag till nya vattengenomlopp
under allmänna landsvägen
Fägre - Halna.

Skara i september 1955.

Erik Samuelson
Lantbrukskonsulent.

Trumma 3.


Från 4.3 ha åker
Brunn typ A
Landsväg
Brunn typ A
Från 2.8 ha åker



150 mm rör

+5.00

63+80 +93



Trumma 1.


Trumma 2.

Trumma 2.

24
+9 +17

Fixp. = +10.84

Brunn typ A
Landsväg
Brunn typ A
Från 3.5 ha åker



100 mm rör

+5.00

40+48 +58

Brunn typ A
Landsväg
Brunn typ A
Från 3.0 ha åker



225 mm rör

+5.00




+9 +17

24

Längdskala 1:2000

Höjdskala 1:100

Seipensløf.
Lantbrukskonsulent.



Höjdskala 1:100.

21.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnansrop "Länsstyrelsen"

Datum

11.10.55

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf
Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

29.9.55

4124-43/55

Ärende

Ehm/GJ

Ang. syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av marker tillhörande Jonsboda Sörgården m.fl. fastig-
heter.

Vägförvaltningen godkänner Edert förslag beträffande
trummorna nr 1, 2, 4 och 5.

Beträffande trumma nr 3 vidtager vägförvaltningen ingen
åtgärd förrän så erfordras.

Trummorna kommer att läggas genom vägmästare A. Särqvist,
Udenäs och han bör i god tid underrättas om när arbetet
med torrläggningen kommer att utföras.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag

Bertil Nylin

Bertil Nylin

Nils Edholm
/Nils Edholm

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet I.</u>				
		<u>Sträckan A - F - B.</u>				
-200-0+17	217	Upprensning m	217	0:50	108:50	
-35--15	20	Sprängning av berg "	20	10:-	200:-	
0+17-0+37	20	Schaktning, lera m ³	30	2:50	75:-	
0+37-0+45	8	Trumma av 2 st 800 mm:s armerade falsrör. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen.				
0+45-1+25	80	Schaktning, lera m ³	165	2:50	412:50	
		Jordersättning enl. särskild längd			75:60	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			88:40	960:-
		<u>Sträckan B - C.</u>				
1+25		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
1+25-2+26	101	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt m	101	9:15	924:15	
1+25-1+73	48	Grävn., lägn. och återfylln. "	48	4:50	216:-	
1+73-2+26	53	" " " " "	53	3:40	180:20	
1+73,2+26		Brunnar typ A,d = 800 mm st	2	145:-	290:-	
2+26-4+25	199	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt m	199	5:65	1.124:35	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	199	2:40	477:60	
3+30,4+25		Brunnar typ A,d = 600 mm st	2	100:-	200:-	
		För oförutsett etc. tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			347:70	3.800:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan C - D - E.</u>						
4+25-5+36	111	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m 111	5:65	627:15	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 111	2:40	266:40	
5+36		Brunn typ A,d = 600 mm	st 1	100:-	100:-	
5+36-6+70	134	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m 134	3:85	515:90	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 134	2:10	281:40	
6+70		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
6+70-7+86	116	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m 116	3:50	406:-	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 116	1:80	208:80	
7+86		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp					254:35	2.810:-
<u>Sträckan C - Ca.</u>						
15+00-16+2	102	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 102	2:30	234:60	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 102	1:50	153:-	
16+2		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
16+2-16+96	94	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m 94	1:75	164:50	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 94	1:25	117:50	
16+96		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp					80:40	900:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Sträckan D - Da.						
10+00-12+30	230	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 230	3:-	690:-	
10+00-11+20	120	Grävn., lägg. och återfylln.	" 230	2:60	598:-	
11+20		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
11+20-11+26	6	Grävn., lägg. och återfylln. samt återställande av vägbana	m 6	10:-	60:-	
11+26		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
11+26-11+77	51	Grävn., lägg. och återfylln.	m 51	2:-	102:-	
11+77		Stensil	st 1	30:-	30:-	
11+77-11+84	7	Grävn., lägg. och återfylln. samt återställande av vägbana	m 7	8:-	56:-	
11+84		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
11+84-12+30	46	Grävn., lägg. och återfylln.	m 46	1:70	78:20	
12+30		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
12+30-14+21	191	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 191	2:30	439:30	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 191	2:20	420:20	
13+20,14+21		Brunnar typ A,d = 500 mm	st 2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			296:30	3.220:-
		Summa				11.690:-
Samfällighet II.						
Sträckan F - G - H - I.						
100+00-101+18	118	Schaktning, lera	m ³ 60	2:50	150:-	
101+18-101+25	7	Trumma av 2 st 1500 mm:s armerade falsrör. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen.				
		Transport			150:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			150:-	
101+25-105+84	459	Schaktning, lera m ³	550	2:50	1.375:-	
105+84-105+88	4	Trumma typ B av 2 st 1500 mm:s armerade falsrör st	1		1.300:-	
105+88-108+34	246	Schaktning, lera m ³	340	2:50	850:-	
		Jordersättning enl. särskild längd			537:60	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			417:40	4.630:-
		<u>Sträckan H - Ha - Hb - Hc.</u>				
20+00		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
20+00-20+91	90	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt m	90	5:65	508:50	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	90	2:20	198:-	
20+91		Brunn typ A, d = 750 mm st	1	120:-	120:-	
20+91-23+65	274	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	274	3:85	1.054:90	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	274	1:90	520:60	
22+7,23+65		Brunnar typ A, d = 600 mm st	2	100:-	200:-	
23+65-24+9	44	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt m	44	3:50	154:-	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	44	1:90	83:60	
24+9		Brunn typ A, d = 600 mm st	1	100:-	100:-	
24+9-24+17	8	Trumma av 300 mm:s (12") vägrör				
24+17		Brunn typ A, d = 600 mm				
		Utföres och bekostas av Vägför- valtningen.				
24+17-24+92	75	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	75	3:-	225:-	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	75	1:80	135:-	
24+92		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			345:40	3.760:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan Ha - Hg.</u>				
30+00-31+88	188	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt	m 188	1:30	244:40	
		Grävn., lägn. och återfylln.	" 188	1:-	188:-	
31+88		Brunn typ A,d = 450 mm	st 1	60:-	60:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			47:60	540:-
		<u>Sträckan Ha - Hh.</u>				
40+00-40+48	48	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt	m 48	1:30	62:40	
		Grävn., lägn. och återfylln.	" 48	1:-	48:-	
40+48		Brunn typ A,d = 525 mm	st 1	70:-	70:-	
40+48-40+58	10	Trumma av 225 mm:s (9") vägrör				
40+58		Brunn typ A,d = 500 mm				
		Utföres och bekostas av Vägför- valtningen				
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			19:60	200:-
		<u>Sträckan Hb - Hd - He.</u>				
50+00-51+8	108	Tegelrör, 125 mm:s (5") med frakt	m 108	1:85	199:80	
		Grävn., lägn. och återfylln.	" 108	1:40	151:20	
51+8		Brunn typ A,d = 450 mm	st 1	60:-	60:-	
51+8-51+93	85	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt	m 85	1:30	110:50	
		Grävn., lägn. och återfylln.	" 85	1:10	93:50	
51+93		Brunn typ A,d = 450 mm	st 1	60:-	60:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			65:-	740:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan Hd - Hf.</u>						
55+00-55+60	60	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt	m 60	1:30	78:-	
		Grävn., lägn. och återfylln.	" 60	1:20	72:-	
55+60		Brunn typ A,d = 450 mm	st 1	60:-	60:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			20:-	230:-
<u>Sträckan Hc - Hj.</u>						
24+92-26+23	131	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 131	3:-	393:-	
		Grävn., lägn. och återfylln.	" 131	1:70	222:70	
26+23		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	70:-	70:-	
26+23-27+50	127	Tegelrör, 125 mm:s (5") med frakt	m 127	1:85	234:95	
		Grävn., lägn. och återfylln.	" 127	1:25	158:75	
27+50		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	70:-	70:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			110:60	1.260:-
<u>Sträckan Hc - Hk - Hl.</u>						
60+00-61+88	188	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 188	3:-	564:-	
60+00-61+88	188	Grävn., lägn. och återfylln.	" 188	1:70	319:60	
61+36-61+54	18	Sprängning av berg	" 18	25:-	450:-	
61+88		Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	70:-	70:-	
61+88-63+80	192	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 192	2:30	441:60	
61+88-62+90	102	Grävn., lägn. och återfylln.	" 102	1:40	142:80	
62+90-63+80	90	" " " "	" 90	2:25	202:50	
62+23,62+90,63+80		Brunnar typ A,d = 500 mm	st 3	70:-	210:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			239:50	2.640:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan Hk - Hm.</u>						
70+00-71+38	138	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 138	2:30	317:40	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 138	1:50	207:-	
71+38		Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	70:-	70:-	
71+38-72+62	124	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt	m 124	1:30	161:20	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 124	1:05	130:20	
72+62		Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	70:-	70:-	
För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp					94:20	1.050:-
Summa						15.050:-
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfällighet I.</u>						
-200-1+25	325	Sträckan A - F - B			960:-	
1+25-4+25	300	" B - C			3.800:-	
4+25-7+86	361	" C - D - E			2.810:-	
15+00-16+96	196	" C - Ca			900:-	
10+00-14+21	421	" D - Da			3.220:-	11.690:-
<u>Samfällighet II.</u>						
100+00-108+34	834	Sträckan F - G - H - I			4.630:-	
20+00-24+92	492	" H - Ha - Hb - Hc			3.760:-	
30+00-31+88	188	" Ha - Hg			540:-	
40+00-40+58	58	" Ha - Hh			200:-	
50+00-51+8	108	" Hb - Hd - He			740:-	
55+00-55+60	60	" Hd - Hf			230:-	
24+92-27+50	258	" Hc - Hj			1.260:-	
60+00-63+93	393	" Hc - Hk - Hl			2.640:-	
70+00-72+62	262	" Hk - Hm			1.050:-	15.050:-
Summa kronor						26.740:-

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Areal Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		~~max~~	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Sträckan A - F - B.</u>							
<u>Stång Nolgården 2²</u>							
Allan Johansson							
Sträckan 0 + 17 - 0 + 37				60	10	6:-	6:-
" 0 + 45 - 1 + 25	160	6	9:60	300	20	60:-	69:60
Summa							75:60
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Sträckan F - G - H - I</u>							
<u>Stång Tomten 4⁵</u>							
Emil Larsson							
Sträckan 101+25-103+52	160	2,9	4:60	780	14,5	45:- 113:10	117:70
<u>Avs. Stång Tomten</u>							
<u>Helge Svensson</u>							
<u>Nils Freij</u>							
Sträckan 102+20-102+52	25	5,6	1:40	80	34,0	27:20	28:60
<u>Stång Tomten 4¹⁵</u>							
Helge Svensson							
Sträckan 100+50-101+18				200	10,0	20:-	
" 102+52-103+92	95	4,2	4:-	360	19,0	68:40	92:40
<u>Jonsboda Sörgården 2⁹, 2¹²</u>							
Holger Johansson							
Sträckan 103+92-104+ 90	80	5,6	4:50	440	20,0	88:-	
" 104+90-105+84	35	7,0	2:40	320	20,0	64:-	
" 105+90-108+34				700	20,0	140:-	298:90
Summa							537:60

Jonsboda den 14 december 1955.

Biträdande gode män:

I tjänsten:

Josef Johansson
Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

Carl Pettersson

Erik Almlöf

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I.</u>							-
<u>Stång Nolgården 2².</u>							-
<u>Allan Johansson</u>							
Åker	1	84	-	1400	2000	600	504
"	2	30		1500	"	500	150
"	3	79		1800	"	200	158
"	4	1 37		1200	"	800	1096
"	5	1 20		1500	"	500	600 "
"	6	1 37		1300	"	700	959 "
"	7	88		1300	"	700	616 "
Alstringsbåtnad							4083
Brukningsbåtnad å sträckan 1+73-4+25=252 m å 4:10 kr.							1033
<u>S u m m a</u>	1-7	6 75					5116
<u>Jonsboda Sörgården 2⁹, 2¹²</u>							
Holger Johansson							
Åker	8	71		1500	2000	500	355
"	9	2 31		1000	"	1000	2310
"	10	1 59		1000	"	1000	1590
"	11	1 47		1300	"	700	1029
"	12	1 00		1200	"	800	800
"	13	65		1400	"	600	390
"	14	39		1400	"	600	234
Tomt	15	58		3400	4000	600	348 "
Åker	16	1 30		1000	2000	1000	1300
"	17	1 04		1100	"	900	936
Alstringsbåtnad							9292
Brukningsbåtnad å sträckorna							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
4+25-7+86 = 371 m å 4:10							1521
6+2-11+20 = 112 m å 1:80							202
Brukningsbåtnad							1723
<u>S u m m a</u>	8-17	11 04					11015
<u>Ekagärdet 1³.</u>							"
<u>Charlotta och Elin Kjellberg</u>							"
Åker	18	1 47		1500	2000	500	735 "
"	19	1 17		1900	"	100	117 "
"	20	36		1300	"	700	252 "
"	21	69		1400	"	600	414 "
<u>S u m m a</u>	18-21	3 69					1518
<u>Jonsbod a Mellomgården 4⁶.</u>							
<u>Gunnar Kjellberg</u>							
Åker	22	1 01		1500	2000	500	505
<u>S u m m a</u>	22	1 01					505
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>ave. Stång Tomten</u>							
<u>Helge Svensson</u>							
<u>Nils Freij</u>							
Tomt	23	4		~~800~~ 560	~~4000~~ 3400	2840	114
<u>S u m m a</u>	23	4					114
<u>Stång Tomten 4⁵.</u>							
<u>Emil Larsson</u>							
Åker	24	51		~~420~~ 290	~~1700~~ 1450	1160	592
"	25	13		1630	"	70	9
<u>S u m m a</u>	24-25	64					601

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stång Tomten 4¹⁵.</u>							
<u>Helge Svensson</u>							
Åker	26	19		~~600~~ 420	~~2000~~ 1900	1480	281
"	26 a	7		1920	"	80	6
Summa	26-26 a	26					287
<u>Jonsboda Sörgården 2⁹, 2¹²</u>							
<u>Holger Johansson</u>							
Åker	27	1 30		1600	2000	400	520
"	28	34		~~800~~ 560	"	1440	490
"	29	48		~~1000~~ 700	"	1300	624
"	30	28		1600	"	400	112
"	31	49		1700	"	300	147
"	32	31		~~1500~~ 1050	"	950	295
"	33	5		1900	"	100	5
"	34	38		1900	"	100	38
"	35	1 10		1400	"	600	660
"	36	37		1900	"	100	37
"	37	47		1500	"	500	235
"	38	1 02		1900	"	100	102
"	39	51		1200	"	800	408
"	40	1 04		1400	"	600	624
"	41	57		1800	"	200	114
"	42	94		1500	"	500	470
"	43	36		1400	"	600	216
"	44	26		900	"	1100	286
"	45	44		1500	"	500	220
"	46	32		1600	"	400	128
"	47	45		1920	"	80	360
"	48	76		1400	"	600	456
"	49	43		1400	"	600	258

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	50	40		1200	2000	800	320
"	51	1 28		1500	"	500	640
Alstringsbåtnad							7765
Brukningsbåtnad å sträckorna							"
30+00-31+88=188 m å 2:10							395
22+15-23+65= 150 m å 2:35							428
23+65-24+9=44 m å 6:-							264
50+00-51+8 = 108 m å 3:15							340
51+8-51+93 = 85 m å 2:30							196
55+00-50+60 = 60 m å 4:25							255
24+17-24+92 = 75 m å 5:10							383
Brukningsbåtnad							2261
<u>S u m m a</u>	27-51	14 35					10026
<u>Jonsboda Sörgården 2⁵.</u>							"
<u>John Johansson</u>							"
Åker	52	1 56		1300	2000	700	1092
"	53	1 94		1400	"	600	1164
"	54	74		1600	"	400	296
"	55	1 57		1600	"	400	628
"	56	65		1000	"	1000	650
"	57	47		1000	"	1000	470
"	58	36		1100	"	900	324
"	59	95		1300	"	700	665
"	60	44		1300	"	700	308
"	61	33		1300	"	700	231
"	62	30		1300	"	700	210
Alstringsbåtnad							6038
Brukningsbåtnad å sträckorna							"
24+92-27+50=254 m å 4:30							1092
70+00-72+48 = 244 m å 4:30							1049

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							2141
<u>Summa</u>	52-62	9 31					8179
<u>Jonsboda Nolgården 1².</u>							
<u>Martin Johansson</u>							
Åker	63	74		1300	2000	700	518
"	64	60		1600	"	400	240
<u>Summa</u>	63-64	1 34					758
<u>Jonsboda Mellomgården 4⁶.</u>							
<u>Gunnar Kjellberg</u>							
Åker	65	81		1300	2000	700	567
"	66	1 44		1800	"	200	288
"	67	65		1300	"	700	455
<u>Summa</u>	65-67	2 90					1310
Minskning med 30% av "värdet före torrläggning" på grund av översvämningsskador. ~~----~~							
Minskning av "värdet efter torrläggning" på grund av ofullständig torrläggning. ~~----~~							
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Stång Nolgården 2².</u>							
Allan Johansson	1-7	6 75					5116
<u>Jonsboda Sörgården 2⁹, 2¹²</u>							
Holger Johansson	8-17	11 04					11015
<u>Eragårdet 1³.</u>							
Charlotta och Elin Kjellberg	18-21	3 69					1518
<u>Jonsboda Mellomgården 4⁶.</u>							
Gunnar Kjellberg	22	1 01					505
<u>Summa</u>	1-22	22 49					18154

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>ave. Stång Tomten</u>							
<u>Helge Svensson</u>							
<u>Nils Freij</u>	23	4					114
<u>Stång Tomten 4⁵.</u>							
<u>Emil Larsson</u>	24-25	64					601
<u>Stång Tomten 4¹⁵.</u>							"
<u>Helge Svensson</u>	26-26a	26					287
<u>Jonsboda Sörgården 2⁹, 2¹².</u>							
<u>Holger Johansson</u>	27-51	14 35					10026
<u>Jonsboda Sörgården 2⁵.</u>							
<u>John Johansson</u>	52-62	9 31					8179 "
<u>Jonsboda Nolgården 1².</u>							"
<u>Martin Johansson</u>	63-64	1 34					758
<u>Jonsboda Mellomgården 4⁶.</u>							
<u>Gunnar Kjellberg</u>	65-67	2 90					1310
<u>Summa</u>	23-67	28 84					21275

Jonsboda den 14 dec. 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Josef Johansson *Carl Pettersson*
Josef Johansson Carl Pettersson

Bil. 5.


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för															
Avdelning	Ågofigurer	Båtnad	kronor											Summa kostnad	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3													
Hela heten I II	Samfällighet I.														
	18154	960:-	3800:-	2810:-	900:-	3220:-						11690:-	0,6439		
	13963	960:-	3809:-	2810:-	900:-	-						8470:-	0,6066		
	4191	-	-	150:-	-	3220:-						3370:-	0,8041		
	På grund av den obetydliga skillnaden mellan de funna relativtalen 0,6439 och 0,6066 bör samfälligheten ej uppdelas i avdelningar.														
			F-G-H-I	H-Ha-Hb-Hc	Ha-Hg	Ha-Hh	Hb-Hd-He	Hd-Hf	Hc-Hj	Hc-Hk-Hl	Hk-Hm				
Hela heten 1 2 3 2+3 I=1 II=2+3	Samfällighet II														
	21275	4630:-	3760:-	540:-	200:-	740:-						15050:-	0,7074		
	3930	4630:-	-	-	-	-						4630:-	1,1781		
	12552	375:-	3760:-	540:-	200:-	740:-						7105:-	0,5660		
	4793	-	90:-	-	-	-						3780:-	0,7887		
	17345	375:-	3760:-	540:-	200:-	740:-						10795:-	0,6224		
	På grund av den obetydliga skillnaden mellan de funna relativtalen 0,5660 och 0,6224 bör samfälligheten uppdelas i 2 avdelningar och dess jämkade relativtal bli:														
	3930	4255:-	-	-	-	-						4255:-	1,0827		
	17345	375:-	3760:-	540:-	200:-	740:-						10795:-	0,6224		
Jonsboda den 14 december 1955.															
Erik Almlöf															

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Stång Nolgården 2²</u>						
Allan Johansson	S					
Ägofig. 1 - 7		5116		3.474:23 3.294:37	28,1811	b
<u>Jonsboda Sörgården 2⁹, 2¹²</u>						
Holger Johansson	S					
Ägofig. 8 - 17		11015		7.481:48 7.092:95	60,6753	b l
<u>Ekagärdet 1³</u>						
<u>Charlotta och Elin Kjellberg</u>						
Ägofig. 18 - 21		1518		1031:04 977:49	8,3618	b
<u>Jonsboda Mellangården 4⁶</u>						
Gunnar Kjellberg 22		505		343:01 325:19	2,7818	b
Summa		18.154		12.330:16 11690:-	100,0000	46,0423
<u>Samfällighet II</u>						
<u>ave. Stång Tomten. 4¹⁵</u>						
~~Helge Svensson~~ ~~Nils Freij~~ <i>Helge Svensson</i>						
Ägofig. 23 Avd. I		114		129:58 123:43	0,8201	ej. b
<u>Stång Tomten 4⁵</u>						
Emil Larsson						
Ägofig. 24 - 25 Avd. I		601		683:15 650:70	4,3236	b
<u>Stång Tomten 4¹⁵</u>						
Helge Svensson						
Ägofig. 26 - 26 a Avd. I		287		326:23 310:73	2,0647	ej. b
<u>Jonsboda Sörgården 2⁹, 2¹²</u>						
Holger Johansson	S					b
Ägofig. 27 - 36 Avd. I		2928	3170:14			
" 36 - 51 Avd II		7098	4417:58	7.966:06 7.587:72	50,4167	

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jonsboda Sörgården m.fl. hemman i Fägre socken, Moholms kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 1,5 km norr Fägre kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående överriktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-F-B, B-C, C-D-E, C-Ca, D-Da, F-G-H-I, H-Ha-Hb-Hc, Ha-Hg, Ha-Hh, Hb-Hd-He, Hd-Hf, Hc-Hi, Hc-Hk-Hl samt Hk-Hm. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullö torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vatteblagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I och II.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheterna I och II har särskild utredning verkställts, bil. 5. Härav framgår, att samfälligheten II skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet II, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på ^{tt}sär och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Vägförvaltningen i Skaraborgs län bekostar omläggning av vattengenomloppen under allmän väg vid trumman 1, 2, 3, 4 och 5. Beträffande trumman

nr 3 vidtager vägförvaltningen ingen åtgärd förrän berörd sakägare framställer yrkande härom. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;


att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada upp-

står;
att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola
avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara
bragta till slut före utgången av år 1963;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
tjänstgörande lantbrukskonsulent samt
att det skall benämnas "Jonsboda dikningsföretag av år 1955".



Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i
11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Jonsboda den 14 december 1955.

I tjänsten:


Erik Almlöf

Biträdande gode män:

 
Josef Johansson Carl Pettersson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jord-

lager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen syampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdiksstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kringdagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordlaga;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen för företaget under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i berg C; a 40 m sydost

sekt. 23+00, *böjdo 10.84.*