



Akt nr:

R-F4b-LS98/55

AU\$R-F4b-LS98/55

Handlingar

angående "Backa dikningsföretag av år
1955" i Otterstads socken av Skaraborgs
län, upprättade vid syneförrättning enl.
vattenlagen år 1955 av:

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel 13140

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att *Backa dikningsföretag av år 1955*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *dikning*

å fastigheten i *Otterstads* socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr *2821* å *1.710:-* kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: *Inga*

avvikelser från godkänd plan: *Inga*

arbetets kvalitet: *Inga*

Brandförsäkring:

Skara den *31 juni* 19*56*
Leendert Ahm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalats ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget *1.710:-* kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
utanordnat den	Signatur
/ 19	nr
/ 19	
<i>19/7</i> 19 <i>56</i>	<i>Red.</i>

Skara den *7/7* 19 *56*
Leendert Ahm
konsulent

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsynning			
Företagets namn Backa dikningsföretag av år 1955			
Socken Norra Kållands		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — Förtroendemän — Ende intressent Lantbr. Anders Lindahl, Backa, Otterstad, Kållandsö			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 6/6 1956	Bidrag till utförandet, kr 1.710:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12 1964	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 1/10 1959	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Vid besiktning, som verkställt av tekniker Lennart Olsson den 30 juni 1956, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget. Kostnaderna ha uppgått till de beräknade. Företaget godkännes.			
Skara den 2 juli 1956. <i>Erik Almlöf.</i> Erik Almlöf.			

Bidrag à 1.710:-

LANTBRUKSNÄMNDEN i SKARABORGS LÄN
- 8. MAJ 1956
Diarie Nr. <u>75227</u>

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs
Skara.

2821

Undertecknad, ordförande i "Bacha delningsföretag av år 1955" i Otterstads socken av Skaraborgs län för härmed vårbant anhålla om största möjliga bidrag från rationaliseringsanslaget till kostnaderna för företagets utförande.

Bacha, Källanderö den 13/12 1955

And. Lindahl

And. Lindahl.

Bifall	den 6/6 1956
Avslag	8/133
Nr 9 i	Jane del. prot.

Tel: Lidköping 10911



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av lantbruksassistenten Bo
Hjalmarsson handlagd, den 13 december 1955 avslutad syne-
förrättning rörande Backa dikningsföretag av år 1955 i
Otterstads socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i
Västerbygdens vattendomstols kansli den 23 februari 1956.

I tjänsten:

I. Aronson.

I. Aronson.

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Protokoll, fört vid samman-
träde med delägarna i Backa
dräkningsföretag år 1955 i
Otterstads socken av Skara-
borgs län.

Värvande: Undersekrad, lantbruk-assistent Bo Nilsson
ävensom följande skäggar.

Otterstads pastorat genom Karl Ivan Andersson, Ekels enl
fullmakt.

Karl Ivan Andersson.

K. Johan Hellkvist

Einar Jansson

Kanna Lindahl och

Anders Lindahl.

§ 1.

Att justica dagens protokoll valdes K. Johan Hell-
kvist och Einar Jansson.

§ 2.

Besluts att företagets styrelse skulle bestå av tre
medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes Anders Lin-
dahl, vilken tillika utsågs till ordförande samt K. Johan
Hellkvist och Karl Ivan Andersson.

§ 3.

Överenskomma delägarna i företaget att söka stats-
bidrag för rationaliseringsanslaget till arbete utifrån

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erbjöd i uppmärksamhet
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omfördelt stats-
understöd.

att de delägarna vägnar underteckna de kontrakt och försä-
kringar, som för statsunderstödet lyftade kunna utföras samt

att synkna och utskifta det statsunderstöd, som kan
bliva till förtäget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöi i synnerhet,

att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetarnas föreslagna
utförande.

§ 5.

Bestäts att synnerligen att undertecknad att upprätta
för statsunderstödet lyftande erforderliga handlingar.

§ 6.

Som intet vidare förkom avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Barka, Källandsö den 13/12 1955

i Tjänsten

Bo Nilman.

Genhållningsassistent.

Justeras: H. J. Hellqvist Einar Jansson

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

[illegible]

Hjälmarin

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om
sökandens ekonomi.

Datumstämpel

Till
Lantbruksnämnden

Skara

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)☐ lån från avdikningslänefonden eller statlig lånegarantitill bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan
lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Mellum

den 9 Nov.

Karl Johan Hellkvist
Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

Backa d f a r 1955.

Socken

Ötterstad's.

Län

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Lantbrukare Karl Johan Hellkvist Källanväg Tel. 10022

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Mellum. Backa 1:3

Åker ha

3:30

Äng el. betesm. ha

0

Skogsm. ha

4

Övrig mark ha

—

Fastighetens taxeringsvärde

6.900

Levande inventarier { antal hästar —
» kor 3

2.400

Döda inventarier

100

Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar

Fordringar

Banktillgodohavanden, kontanter

Andra tillgångar

Summa tillgångar

9.400

Inteckningsskulder

1.500

Borgenslån

Andra skulder

Summa skulder

1.500

Återstående förmögenhet

7.900

kronor

Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren
taxerad inkomst.

19 52 2.320 kr

19 53 4.440 kr

19 54 1.290 kr

Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges
deklarerad inkomst.Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp-
tages hos

Byggnadernas brandförsäkringsvärde

34.800 kr

Erbjuden säkerhet:

Inteckning i

inom kr

Borgen

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Datumstämpel

Till Lantbruksnämnden

Skara

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslånefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Kärlandsö den 12 dec. 1955
H. Halderson

Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn "Backa af an å 1955"

Socken Otterstads

Län

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Lantbrukare, Karl Inas Halderson, Ekabo, Kärlandsö; dist. 10010

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Åker ha

24

Äng el. befesm. ha

Skogsm. ha

25

Övrig mark ha

	kronor	
Fastighetens taxeringsvärde	48800	Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.
Levande inventarier { antal hästar	8000	1952 12570:- kr
» kor		1953 6760:- kr
» sm		1954 11220:- kr
Döda inventarier	15000	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar	1800	Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.
Fordringar	1200	Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp- tages hos
Banktillgodohavanden, kontanter	1800	
Andra tillgångar	5000	
Summa tillgångar	81600:-	
Inteckningsskulder	34456:-	Byggnadernas brandförsäkringsvärde
Borgenslån	1800:-	119300:- kr
Andra skulder	10000:-	
Summa skulder	46256:-	Erbjuden säkerhet:
Återstående förmögenhet	35344:-	Inteckning i

inom kr

Borgen

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Hjalmarsson

Till Lantbruksnämnden

Skara

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslånefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Datumstämpel

Creg nr

den

Hanna Lindahl

Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

"Backa d f a a 1955" L

Socken

Otterstads

Län

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

E. Kabo 1:2

Åker ha

18,73

Äng el. betesm. ha

Skogsm. ha

Övrig mark ha

kronor

Fastighetens taxeringsvärde

37200

Levande inventarier { antal hästar

» kor

Döda inventarier

Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar

Fordringar

Banktillgodohavanden, kontanter

3000

Andra tillgångar

2500

Summa tillgångar

43400

Inteckningsskulder

Borgenslån

Andra skulder

3800

Summa skulder

3800

Återstående förmögenhet

39600

Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.

1952

64 kr

1953

210 kr

1954

125 kr

Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.

Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos

Byggnadernas brandförsäkringsvärde

87200 kr

Erbjuden säkerhet:

Inteckning i

inom kr

Borgen

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Datumstämpel

Till Lantbruksnämnden

Skara

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslänefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Ekrebo

den

30/9 1955

Einar Jansson

Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn "Backa d a a 1955"

Socken

Otterstads

Län

Skaraborg.

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Lantbrukare

Einar Jansson

tel. 10066

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Ekrebo

Åker ha

14

Äng el. betesm. ha

3

Skogsm. ha

20

Övrig mark ha

Fastighetens taxeringsvärde

kronor

41,300

Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.

Levande inventarier { antal hästar

1

8,600

19 52

13,075

kr

» kor

2

19 53

9,838

kr

Döda inventarier

11,000

19 54

14,185

kr

Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar

2,112

Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.

Fordringar

Banktillgodohavanden, kontanter

1,500

Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos

Andra tillgångar

Summa tillgångar

64,512

Inteckningsskulder

Byggnadernas brandförsäkringsvärde

Borgenslån

93,000

kr

Andra skulder

1,150

1,150

Erbjuden säkerhet:

Summa skulder

Inteckning i

Återstående förmögenhet

63,362

inom

kr

Borgen

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

Protokoll fört vid spe-
företning enligt vattenlagen för
förkläggning marker Tillhörande
Backa m. fl. fastigheter i
Otterstads socken av Skara-
näs län.

Den 20 september 1955 hos Anders Lindahl, Backa, Källensö

Vänerende: Undertecknad lantbruksassistent Bo Hjelmar, för-
företningsman samt följande sägare:

Sökanden:

Otterstads pastorat, ägare av Backa 1' och Stommen 1', genom
kyrkoherde Carlson samt arendatorn Anders Lindahl, vilken
av Otterstads kyrkoråd erhållit tillstånd att söka för-
företningen bil 1.

Av övriga sägare.

K. Johan Hellkvist ägare av Backa 1³ (Mellum)
Karl Ivan Andersson ägare av Ekbo Lars Nilsjorden 2'
Nanna Lindahl ägare av Ekbo 1², Berg Sven Månsjorden
av 1³, av 1⁴, av 1⁵, av 1⁶, 1⁹ och Berg Håkonsjorden 2³ samt
Einar Jansson ägare av Ekbo 1³
§ 1.

Uplästes det för företningsmannen utfärdade för-
ordnandet, som hade lydelse enligt bil 1.

§ 2.

Något jän mot företningsmannen anmälades ej.

§ 3.

Förlades den vid förundersökningen upprättade karten

över det beröda området samt profilritningen över adonet därigenom. Företningsmannen redogjorde för hur adonet lämpligast redes.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågasatt adonns fördjupning och ifrågasättning med in så att de beröda markerna kunna täckas efter uprättad plan och brukas rationellt.

§ 5.

K. J. Hellkvist, K. J. Andersson, W. Anna Lindell, Einar Jansson samt kyrkohude Carlson för eccllesiastiska fastigheten Stommen 1' förade sig med sökanden och yrkade ~~sig~~ på dikningens utstäckning. Föreningen utordades av företningsmannen, bil 2.

§ 6.

Som intet vidare finns att till protokollet antedna förklarades sammenträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammenträde, som är avsett att bli slutsammenträde, kommer att hållas på samma plats som dagens sammenträde på tid som kommer att tillkännagivas med personliga kallelser senast 10 dagar före sammenträdet.

Ord och tid som ovan
I tjänsten
Bo Nylman
Företningsman.

Den 13 december 1955 hos Anders Lindell, Backa, Källendör.

Närvarande: Undertecknad, lantbruksassistent Bo Hjelmsson, förätningsman samt följande saksägare:

Öttestads pastorat genom lantbrukaren Karl Ivar Andersson ent. fullmäkt. bil 3.

Anders Lindell, Backa, Källendör,

K. Johan Hellkvist, Mellum, Källendör.

Karl Ivar Andersson, Ekubo, Källendör.

Nanna Lindell, Ekubo, Källendör samt

Einar Janson, Ekubo, Källendör.

§ 7.

Förledes det sedan förgående sammanträde upprättade förslaget med tillhörande handlingar. Förätningsmännen redogjorde för förslaget m.m.

§ 8.

Upplästes förätningsmännens utlåtande, som hade hyddelse ent. bil. 5.

§ 9.

Saksägarna ingingo överenskommelse om utfärdandet och framtida underhållet av företaget. Dess av förätningsmännen upprättade fördelingslängden skulle gälla. Bil 4

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande utrustningar och handlingar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågs ~~syndikaten~~ förätningsmännen lantbrukaren Anders Lindell, Backa, Källendör (tel. Lidköping 10091)

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
i tjänsten
Bo Hjelmsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIM 45 55Förordnande.

Lantbruksassistenten Bo Hjalmarsson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 april 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg

5.

Bil. 1.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 1 APR 1955

III M 48 58

✓ Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksassistent Bo Hjalmarsson

Skara den 11 mars 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson


Bo Hjalmarsson

6.

Bil. 1.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 147 53

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

3 NOV. 1953



Diarie Nr LI. 168

Förordnande.


Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 november 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg

F.nr. 1813.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs



Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig arronderad ~~mark~~ mark inom Ottensjö

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopps för bäckdikning c:a 700 meter
(Lind och Adning)

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställas till assessorator Anders Lindahl
Barka, Ottensjö, Källander tel 91.
titel, namn och fullständig adress samt telefon. Lidköping 10091

Källander

den 22 aug 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Auf. Lindahl

för fastigheten

Barka 1' m. fl.

med. tillstånd bilaga.

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Johan Hultqvist</i>	ägare av fastigheten	<i>Mellum</i>
<i>Karl Tron Fredriksson</i>	» » »	<i>Skabo</i>
<i>Kamma Lindahl</i>	» » »	<i>- -</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 25 september 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson



Utdrag av

Protokoll, fört vid sammanträde
med Otterstads kyrkoråd den 26
maj 1953.

§ 4 .

Herr A. Lindahl, Backa 1:1, hade inkommit med en vördsam anhållan
om tillstånd att för torrläggning av boställets utmark söka laga
syneförrättning.

Kyrkorådet beslöt enhälligt bifalla hans ansökan.

Utdrag av


Protokoll, fört vid sammanträde
med Otterstads kyrkofullmäktige
den 28 maj 1953.

§ 9.

Herr A. Lindahls, Backa 1:1, anhållan att få tillstånd att för
torrläggning av boställets utmark söka laga syneförrättning
bifölls enhälligt.

Ovanstående två protokollsutdrag rätt utdragna ur de justerade
och i laga ordning kungjorda protokollen betygar å ämbetets

vägnar



Ordf. Kyrkoherde.

Förening.

Undertecknade förena sig med sötanden till den
 samskrifvning som även förklaring av mark tillhörande
 Backa m.fl. fastigheter i Otterstads socken av Skar-
 reborgs län och göra vi på diktningens utskickning så
 att även våra beovnde marken må kunna fördrivas på
 ändamålsenligt sätt och brukas rationellt.

Backa, Källandsö den 20/9 1955

För fastigheten Backa 1³

K. J. Kellkvist

För fastigheten Elabo Lars Nilsg. 2¹

~~K. J. Kellkvist~~

För fastigheterna Elabo 1², Berg Sven Mångjorden av 1³, av 1⁴, av 1⁵,
 av 1⁶, 1⁹ samt Berg Håkanjorden 2³

Karna Lindahl

För fastigheten Elabo 1³

Karin Jansson

För fastigheten Stommen 1¹

~~K. J. Kellkvist~~

Förstärkt förening utskickas:

Bo Nilman

Förätningsman.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående Backa m.fl. hemman inom Otterstads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Anders Lindahl, Backa, Kållandsö tisdagen den 13/12 1955 klockan 09.00.

Då Eder tillhöriga *Backa 1' m. fl.* synes bliva av förrättningen berörd, varder Ni härigenom jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen om sammanträdet under rättad.

FÖRRÄTTNINGSMANNEN

Herr Karl. Ivar Andersson, Enköp., befull-
mäktigas härmed att under tecknad del
föra och min hörbärsk utöva
För Otterstads pastorat
Erik Carlén
Kyrkoherde.

Överenskommele

Undertecknade förena oss om utförandet och
 samtida underhållet av "Bäcka dikebyggsföretag a år 1955".
 Arbetet ska utföras i överensstämmelse med det förslag,
 som upprättats av lantbruksassistent Bo Hjalmarsson, ver-
 jämta den av honom upprättade beströddes fördelningsskizzen
 skall gälla som fördelningsskizzen vid fördelningen av best-
 rökningen.

Bäcka, Källandsö den 13/12 1955.

K. J. Hellkvist
 B. Hjalmarsson

Einar Jansson
 Hanna Lindahl

För Otterstads pastorat.
 B. Hjalmarsson

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Anders Lindahl, Backa, Kållandsö, tisdagen den 20 september 1955 kl. 10.00 denna dag utsända till:

Sakägarna:

Otterstads pastorat, Kållandsö

K. Johan Hellkvist, Mellum, Kållandsö

Karl Ivar Andersson, Ekebo, Kållandsö

Nanna Lindahl, Ekebo, Kållandsö

Einar Jansson, Ekebo, Kållandsö

Skara den 12/9 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

Förteckning.

Över underrättelse angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Anders Lindahl, Backa, Kållandsö, tisdagen den 13 december 1955 kl. 09.00 denna dag utsända till:

Sakägarna:

Otterstads pastorat, Kållandsö,
K. Johan Hellkvist, Mellum, Kållandsö,
Karl Ivar Andersson, Ekebo, Kållandsö,
Nanna Lindahl, Ekebo, Kållandsö,
Einar Jansson, Ekebo, Kållandsö,

Stockholm den 18/11 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson
lantbruksassistent.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan A - B.</u>						
9+44-2+72	672	250 mm rör med frakt m	672	3:85	2.587:20	
9+44-5+17	427	Grävning,läggn.,återfylln. m	427	2:40	1.024:80	
5+17-4+0	117	" " " m	117	2:90	339:30	
4+0-2+72	128	" " " m	128	2:60	332:80	
2+72-0+0	272	200 mm rör med frakt m	272	3:-	816:-	
"	272	Grävning,läggn.,återfylln.m	272	2:-	544:-	
7+61,6+11, 5+12,3+40, 2+72	-	Brunnar typ A, d=0,6 m st	5	90:-	450:-	
1+80,1+3,0+0	-	Brunnar typ A, d=0,5 m st	3	70:-	210:-	
5+12-5+17 2+78-2+82 2+32-2+36 1+3-1+7	17	Tillägg för försvårad grävn. Arbetsledning o. oförutsett	17	2:-	34:- 661:90	7.000:-
Suma	944	Summa				7.000:-

Backa, Källandsö den 13/12 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Förrättningsman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stommen 1¹</u> Otterstads pastorat.							
Åker	1	0,37		1530	1700	170	63:-
	2	0,42		1190	1700	510	214:-
	3	0,15		1190	1700	510	77:-
	4	0,24		680	1700	1020	245:-
Summa	1-4	1,18		-	-	-	599:-
<u>Backa 1¹</u> Otterstads pastorat.							
Åker	5	0,25		1600	2000	400	100:-
	6	0,37		1000	2000	1000	370:-
	7	1,07		700	1920	1220	1.305:-
	8	0,38		1600	2000	400	152:-
Summa	5-8	2,07		-	-	-	1.927:-
<u>Backa 1³</u> K. Johan Hellkvist							
Åker	9	0,24		1600	2000	400	96:-
	10	0,50		1100	2000	900	450:-
	11	1,15		1100	2000	900	1.035:-
	12	0,29		1600	2000	400	116:-
Summa	9-12	2,18		-	-	-	1.697:-
<u>Ekebo Lars Nilsgården 2¹</u> Karl Ivar Andersson							
Åker	13	0,15		1600	2000	400	60:-
	14	0,12		1100	2000	900	108:-
	15	0,20		1100	2000	900	180:-
	16	0,27		1600	2000	400	108:-
Summa	13-16	0,74		-	-	-	456:-

[illegible]

Brukningsbåtnad
Värderingslängd

Backa 1¹

Otterstads pastorat.

Sträckan 0-1+3

103 m öppet dike à 4:- kr/m

412:-

Backa 1³

K. Johan Hellkvist

Sträckan 1+7-2+72

165 m öppet dike à 4:- kr/m

660:-

Ekebo Lars Nilsgården 2¹

Karl Ivar Andersson

Sträckan 2+72-3+40

68 m öppet dike à 4:- kr/m

272:-

Ekebo 1² m.fl.

Nanna Lindahl

Sträckan 3+40-7+56 möjliggör igenläggning av

404 m öppet dike à 4:- kr/m

1.616:-

samt 28 m öppet dike à 2:- kr/m

56:-

1.672:-

Ekebo 1³

Einar Jansson

Sträckan 7+61-9+44 möjliggör igenläggning av

172 m öppet dike à 4:- kr/m

688:-

samt 20 m öppet dike à 2:- kr/m

40:-728:-Summa brukningsbåtnad3.744:-

Backa, Kållandsö den 13/12 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Förrättningsman

Båtnadssammandrag.

	<u>Kronor</u>	<u>S:a kronor</u>
<u>Stommen 1¹</u>		
Otterstads pastorat		
Alstringsbåtnad		599:-
<u>Backa 1¹</u>		
Otterstads pastorat		
Alstringsbåtnad	1.927:-	
Brukningsbåtnad	<u>412:-</u>	2.339:-
<u>Backa 1³</u>		
K. Johan Hellkvist		
Alstringsbåtnad	1.697:-	
Brukningsbåtnad	<u>660:-</u>	2.357:-
<u>Ekebo Lars Nilsgården 2¹</u>		
Karl Ivar Andersson		
Alstringsbåtnad	456:-	
Brukningsbåtnad	<u>272:-</u>	728:-
<u>Ekebo 1² m.fl.</u>		
Nanna Lindahl		
Alstringsbåtnad	1.979:-	
Brukningsbåtnad	<u>1.672:-</u>	3.651:-
<u>Ekebo 1³</u>		
Einar Jansson		
Alstringsbåtnad	1.190:-	
Brukningsbåtnad	<u>728:-</u>	1.918:-
<u>Summa båtnad</u>		<u>11.592:-</u>

Backa, Kållandsö den 13/12 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofig.	Jordför- bättring	Andel i kostnader		Summa kostnad	Relativ kost- nad (kostnad för varje kro- nans jordför- bättring
			för A-5+12	5+12-B		
I	21-38 brukn. båtnad	4.554	3.250	-	3.250	0,714
II	1-20 brukn. båtnad	7.038	900	3.750	4.650	0,661
I+II	1-38 brukn. båtnad	11.592	3.250	3.750	7.000	0,603865

Av utredningen framgår att samfälligheter ej skall uppdelas på olika avdelningar.

Backa, Kållandsö den 13/12 1955

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Stommen 1¹</u>						
Otterstads pastorat	S	599:-	-	382 362:-	5,167:-	2
<u>Backa 1¹</u>						
Otterstads pastorat	S	2.339:-	-	1 492 1.412:-	20,178:-	4
<u>Backa 1³</u>						
K. Johan Hellkvist	S	2.357:-	-	1 504 1.423:-	20,333:-	6 8
<u>Ekebo Lars Nilsgården 2¹</u>						
Karl Ivar Andersson	S	728:-	-	465 440:-	6,280:-	6 5
<u>Ekebo 1², Berg Sven Måns- gården av 1³, av 1⁴, av 1⁵, av 1⁶, 1⁹</u>						
<u>Berg Håkansgården 2³</u>						
Nanna Lindahl	S	3.651:-	-	2 329 2.205:-	31,496:-	6 7
<u>Ekebo 1³</u>						
Einar Jansson	S	1.918:-	-	1 224 1.158:-	16,546:-	6 30 20
Summa		11.592:-	-	7.000:-	100,000:-	
				2,396:-		


Backa, Kållandsö den 13/12 1955

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Förrättningsman

Översiktskarta.



Skala 1: 50000

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Backa m.fl. hemman
i Otterstads socken, Norra Kållands
kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km nordnordöst Otterstads k:a inom nederbördsområde nr 142/143, i och för ernående av ökad alstringsförmåga och bättre betingelser för markens brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över den till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckan har profilritning upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta är den till uppgrävning avsedda avloppssträckan utmärkt med enkel röd linje och de röda bokstäverna A-B. Enkel röd linje betecknar härvid, att avloppet skall utföras som täckt dike. Avloppets blivande dimensioner har å profilritningen utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å täckdikningsplaner och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningen. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i det till uppgrävning avsedda avloppet.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av den härför upprättade värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil. 6. Härav framgår, att samfälligheten inte skall uppdelas på olika avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt
- att det skall benämnas "Backa dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Backa, Kållandsö den 13/12 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbrukskonsulents kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbrukskonsulent eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästörv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixp= +8,94, inhugget kors i berg c:a 180 m norr punkt B.

Backa, Källandsö den 13/12 1955.

(Bo Hjalmarsson)


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

d = 0,3 - 0,6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "


Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A




2 st. 15 mm φ

typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till



Betong 1:3:3

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

Antal rita. st. _____

Artnummer