

FÖRETAG: Åkerby.

dåv. jordbrukskonsulenten
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören T. Adolfsson
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 9 juni 1951

till företagets utförande kr. 1.180

» en första rensning » - kr. 1.180

U 1-0827

KONTRAKT.

(Ej laga syn.)

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 juni 1951 till
Åkerby dikningsföretag år 1948 i Köpings stad,
VÄSTMANLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenettundraåttio

(1.180)

kronor, varav till företagets

utförande

- kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Åkerby, Köping

den 1 september

19 51

E. E. Fredriksson

Hemmansägare.

Att hemmansägaren C.E. Fredriksson, Åkerby, Köping

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivan Larsson

Adress

Grävgårdsg. Köping

Evert Melin

Adress

Åkerby Köping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 juni 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

E. Larsson

~~Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad~~

Ser. E XIII *b*
2405

DIARIE Nr 14489
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1948

U 1-0827

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2405-1

Handlingar rörande
ÅKERBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948
i Köpings stad, Västmanlands län,
upprättade av
Torsten Adolfsson
Jordbrukskonsulent.

Innehåll: 14 pag.sidor. Till försla-
get hör även 1 blad rit-
ningar

9/6-51 bidr

Handlingar rörande
ÅKERBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948
i Köpings stad, Västmanlands län
upprättade av
Torsten Adolfsson,
jordbrukskonsulent

Innehållsförteckning

	Sid.
Utredning	1
Protokoll	3
Ansökan om förrättning och förordnande	5
Värderingslängd	6
Kostnadsförslag	8
Kostnadsfördelningslängd	10
Grävningstabell	12
Översiktskarta.	14

Utredning

rörande Åkerby dikningsföretag år 1948 i Köpings stad av Västmanlands län.

Belägenhet.

Det område, som ingår i företaget, är beläget c:a 3 km. norr om Köpings stad och omedelbart intill fastighetens brukscentrum. Området markeras med gul färgbeteckning på hithörande översiktskarta.

Rättsliga förhållanden.

Förslag angående företaget har av undertecknad upprättats vid förrättning avslutad den *30 mars* 1948. Företaget har endast en delägare. Allmänna intressen av motstående art beröras icke av företaget, och andra motstående intressen finnas ej heller.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget, eller anslaget till förstärkningsarbeten vid ofullständiga jordbruk har efter vad förrättningsmannen kunnat utröna icke utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Båtnadsuppskattning.

Approximativ uppskattning av genom torrläggningen uppkommande alstrings- och bruksbåtnad har vid förrättningen blivit verkställd.

Hydrografisk utredning.

Området avvattnas genom en bäck, som utmynnar i Valstaån c:a 7 km. uppströms från Mälaren. Nederbördsområdet, som på hithörande översiktskarta är inritat med streckad blå linje, omfattar 13,0 hektar åker och 2,5 hektar hagmark. Vid normalt högvatten beräknas avrinningens intensitet uppgå till 2,2 liter per sekund och hektar från åker och 1,5 liter per sekund och hektar från hagmark. Dimensioneringen av den täckta ledningen har gjorts efter följande tabell.

Läge	Avrinning vid normalt högvatten, Lit/sek.	Bottenlutning o/oo	Rördimension, mm	Ledningens kapacitet lit/sek.	Ungefärligt övertryck, cm.
24	9	9.0	125 ✓	9	-
18	6	5.0	125 ✓	7	-
14	19	12.0	150 ✓	19	10
12	25	6.5	200 ✓	25	-
8	30	12.0	200 ✓	35	-
4 + 33	31	15.0	200 ✓	40	-

Fixpunkter.

Fixpunkt I = 10.00. Märke (+) i jordfast sten belägen c:a 30 m. väster om punkt 8 på avloppet.

Fixpunkt II = 13.44. Märke (+) i jordfast sten belägen i

sydöstra hörnet av backe och c:a 80 m. norr om punkt 18 på avloppet.

Fixpunkternas lägen ha markerats på plankarta och profilritning.

Arbetstid.

Företaget bör vara fullbordat före den 1 september 1954.

Aktförvarare.

Aktförvarare och förtroendeman är hemmansägare C.E. Fredriksson, Åkerby, Köping.

Vid denna utredning fogas:

Sammanträdesprotokoll	Bilaga 1
Ansökning om förrättning och förordnande	" 2
Värderingslängd	" 3
Kostnadsberäkning	" 4
Kostnadsfördelningslängd	" 5
Grävningstabell	" 6
Översiktskarta	" 7
Plankarta och profilritning på ett ritningsblad.	

Västerås den 30 mars 1948

I tjänsten

Erik Håkansson
Jordbrukskonstlärare

Bilaga 1.

Protokoll fört vid sammanträde rörande torrläggning av mark tillhörande Åkerby, stadsägan 1362 i Köpings stad, Västmanlands län.

Vid sammanträdet hade förutom förrättningsmannen infunnit sig sökanden till förrättningen, hemmansägare C.E. Fredriksson, Åkerby, Köping.

§ 1.

Det vid sammanträdet förda protokollet skulle justeras av hemmansägare C.E. Fredriksson.

§ 2.

Ansökningsen om förrättningen och det på grund härav meddelade förordnandet för undertecknad, jordbrukskonsulent, att handlägga förrättningen upplästes. Se bilaga 2.

§ 3.

Av förrättningsmannen hade erforderliga markundersökningar och fältarbeten samt approximativ uppskattning av genom torrläggningen uppkommande alstrings- och brukningsbåtnad blivit verkställda. Sakägaren hade därvid yrkat, att avloppet genom det för dikning inmätta området skulle fördjupas, så att täckdikning med rör bleve möjlig. Eftersom nämnda avlopp i öppet skick utgjorde stort hinder för jordens brukning yrkades vidare, att detsamma om möjligt skulle ersättas med täckt ledning. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande mark upprättats, vilket förslag nu framlades för granskning.

§ 4.

Efter överläggning beslöts att företaget skulle omfatta täckta ledningen A-B-C med grenen B-Ba-Bb, allt på sätt hithörande plankarta, profilritning, kostnadsförslag och utredning närmare utvisa.

§ 5.

Värderingslängden genomgicks och godkändes. Därvid antecknades att ingen annan jordägare än sökanden kunde anses erhålla båtnad genom företaget, och att denne sålunda ensam får bära hela kostnaden för detsamma.

§ 6.

I protokollet skulle antecknas, att allmänt intresse av motstående art icke beröres av företaget.

§ 7.

Sakägaren meddelade, att han hade för avsikt att söka bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande.

§ 8.

Företaget erhöill benämningen Åkerby dikningsföretag år 1948,
och till dess aktförvarare och förtroendeman utsågs hemmansägare
C.E. Fredriksson, Åkerby, Köping.

§ 9.

Protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

Åkerby, Köping den 30 mars 1948

Turken Roafson
Jordbrukskonsulent

Justerat dag som ovan.

C. E. Fredriksson

Insändes till Torrläggingsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Till

Torrläggingsnämnden i
Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
~~syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen~~ ^{förrättning} för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom
Köpings stad i Västmanlands socken(-nar) av Västmanlands

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser anordnande av bäddar

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avioppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Köping

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

E. E. Fredriksson,
Landkrubare, Rörby, Köping

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Köping

den 6 febr. 19 48

E. E. Fredriksson

Rörby

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Österby 1

E. G. Fredriksson

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

förordna
jordbrukskonsulenten Gustav Odqvist, Västerås.

Västerås

den 14 februari 1948

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Ernst Sundberg

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1		2		3		4		5	6	7	8	
1	Köpings stad											
2	Åkerby, stadsägan 1362											
3	C.E. Fredriksson											
4	^{AL} 1. <u>Bestringsbåtnad</u>											
5	Åker, mullhaltig styv lera											
6	"	" " "										
7	"	" " "	3	0	31		1.280	1.600	320	99	20	
8	"	" " "										
9	"	" mellanlera	5	0	80		880	1600	720	576	00	
10	"	" " "	6	0	57		720	1600	880	501	60	
11	"	" " "	7	0	12		1.360	1600	240	28	80	
12	"	" styv lera	8	0	20		1.200	1600	400	80	00	
13	"	" " "										
14	"	" mellanlera	10	0	15		800	1600	800	120	00	
15	"	" " "	11	0	07		1.200	1600	400	28	00	
16	"	" " "	12	0	63		800	1600	800	504	00	
17	"	" " "	13	0	41		1.280	1600	320	131	20	
18	"	" " "										
19	"	" " "	15	0	06		1.040	1600	560	33	60	
20	"	" styv lera	16	0	49		1.360	1600	240	117	60	
21	"	" " "										
22	A- summa			3	81					2.220	00	
23												
24	2. <u>Brukningsbåtnad</u>											
25	Åker	1	(0	43)					150	64	50	
26		2	(2	12)					100	212	00	
27		3 - 4	0	41	(0, 10)				200	82	00	
28		5 - 11	2	00	(0 09)				250	500	00	
29		12 - 17	4	06	(2, 47)				150	609	00	
30	B- summa			9	02	2 (52)	på arb. bruknings b.			1.467	50	
31	Total summa						Kronor			3.687	50	
32	Markvärden											
33	Nuvarande: 12.212:00 kronor Blivande: 15.899:50 kronor		Åkerby, Köping den 30 mars 1948. <i>Ernst Fredriksson</i>									

Åkerby, Köping den 30 mars 1948.

Faster Adolphson
Jordbrukskonsulent

[illegible]

Bilaga 4.

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Sträckan A-B</u>								
2	1 - 3	16	Grävning, lera	m	16	0.20	3 20				
3	3 - 5	80	" "	m	80	0.60	48 00				
4	5 - 7	72	" "	m	72	0.40	28 80				
5	7 - 8	40	" "	m	40	0.75	30 00				
6	8 -12	150	" "	m	150	0.60	90 00				
7	12 -14	60	" "	m	60	0.75	45 00	245	00		
8	2,4 +33,8		<u>Nedsättning av brunnar</u>								
9	12 och 14			st	5	20.00		100	00		
10			<u>Skopning, rörläggning</u>								
11			<u>och igenfyllning</u>								
12	1 -12		200 mm rör	m	358	0.70	250 60				
13	12 -14		150 " "	m	60	0.65	39 00	289	60		
14			<u>Inköp av rör</u>								
15			200 mm tegelrör	st	1220	0.75	915 00				
16			150 " "	"	205	0.495	101 48				
17			<u>Muffrör vid brunnar</u>								
18			450 mm, till brunnar	st	9	13.10	117 90				
19			225 " in- och utlopp	"	7	4.20	29 40				
20			150 " " " "	"	2	1.90	3 80				
21			225 " muffrör till öga	"	2	4.20	8 40				
22			450 " brunnslock	"	5	6.60	33 00	1.208	98		
23			Transportkostnader	t	24	10.00	240 00				
24			grus	m ³	3	8.00	24 00	264	00	2.107	58
25			<u>Sträckan B-C.</u>								
26	14 -15	40	Grävning, lera	m	40	0.30	12 00				
27	15 -17	40	" "	m	20	0.35	7 00				
28			Sprängning, berg	m	20	10.00	200 00				
29	17 -18	45	Grävning, lera	m	45	0.35	15 75	234	75		
30	18		<u>Nedsättning av brunn</u>	st	1	20.00		20	00		
31			<u>Skopning, rörläggning</u>								
32			<u>och igenfyllning</u>								
33	14 -18		125 mm. rör	m	125	0.60		75	00		
34		543	Transport					329	75	2.107	58
35											

STATISTISKA

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	543	Transport					329	75	2.107	58	1
		<u>Inköp av rör</u>									2
		125 mm. tegelrör st	425	0.385	163	63					3
		Muffrör vid brunn:									4
		450 mm. till brunn st	2	13.10	26	20					5
		150 " in-och utlopp st	2	1.90	3	80					6
		450 " brunnslock st	1	6.60	6	60	200	23			7
		Transportkostnader t	3	10.00	30	00					8
		grus m ³	1	8.00	8	00	38	00	567	98	9
		<u>Sträckan B-Ba-Bb</u>									10
14 - Ba	45	Grävning, lera m	45	0.70	31	50					11
Ba-22-24	104	" " m	104	0.65	67	60	99	10			12
24		<u>Nedsättning av brunn</u> st	1	20.00			20	00			13
		<u>Skopning, rörläggning</u>									14
		<u>och igenfyllning</u>									15
14-Ba-22-24	125 mm. rör	m	149	0.50			74	50			16
		<u>Inköp av rör:</u>									17
		125 mm. tegelrör st	510	0.385	196	35					18
		Muffrör vid brunn:									19
		450 mm. till brunn st	2	13.10	26	20					20
		150 mm.in-och utlopp "	2	1.90	3	80					21
		450 mm. brunnslock "	1	6.60	6.60		232	95			22
		Transportkostnader t	3.5	10.00	35	00					23
		grus m ³	1	8.00	8	00	43	00	469	55	24
		Oförutsedda kostnader c:a 10 %							304	89	25
692		Summa					Kronor		3.450	00	26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Åkerby, Köping den 30 mars 1948

Gustav Bergström
Jordbrukskonsulent

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
					för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
	1	2	3		4		5		6	7
1	<u>Köpings stad</u>									
2	Åkerby, stadsägan nr 1362									
3	<u>C.E. Fredriksson</u>	S	3.687	50			3.450	00	100.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Åkerby, Köping den 30 mars 1948.

Jarlén Boelsson
Jordbrukskonsulent


	Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	A n m ä r k n i n g a r
		m e t e r						
1				Sträckan A-B				
2	1		0.40				4.25	
3	2	10	1.01				4.40	
4								
5	2		0.91				4.50	
6	3	6	1.47				4.59	
7	4	40	1.46				5.19	
8	4 + 33	33	1.22				5.68	
9		79						
10	4 + 33		1.20				5.70	
11	5	7	1.20				5.78	
12	6	40	1.01				6.26	
13	7	32	1.11				6.65	
14	8	40	1.36				7.14	
15		119						
16	8		1.30				7.20	
17	9	40	1.26				7.46	
18	10	40	1.24				7.72	
19	11	40	1.37				7.98	
20	12	30	1.28				8.18	
21		150						
22	12		1.24				8.22	
23	13	35	1.29				8.64	
24	14	25	1.30				8.94	
25		60						
26	S:a	418		Sträckan B-C.				
27	14		0.91				9.33	
28	15	40	1.03				10.13	
29	16	20	1.38				10.53	
30	17	20	1.31				10.63	
31	18	45	1.07				10.85	
32	S:a	125						
33								
34								
35								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	A n m ä r k n i n g a r
	m e t e r						
			Sträckan B-Ba-Bb.				
14		1.28	8.96				
Ba	45	1.15	9.75				
22	24	1.41	9.97				
23	40	1.41	10.33				
24	40	1.36	10.70				
S:a	149						
Tot.s:a		692					
Åkerby, Köping den 30 mars 1948.							
Jordbrukskonsulent							

Åkerby, Köping den 30 mars 1948.

Justen Dahlström
Jordbrukskonsulent

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:50000

Åkerby, Köping den 30 mars 1948.

Gusten Adalson
Jordbrukskonsulent.

14489/48
Ser. E XIII *b*
2405

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

U 1-9827

Betänkande
rörande bidrag från statens avdikningsanslag till
ÅKERBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948
i Köpings stad, Västmanlands län.
Förrättningsman: Torsten Adolfsson.

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen

Med åberopande av bifogade handlingar anhålles om största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till Åkerby dikningsföretag år 1948 i Köpings stad. Plan till företaget har upprättats av jordbrukskonsulenten Torsten Adolfsson, Västerås, vid förrättning, som avslutats denna dag.

Vördsamt

C. E. Fredriksson
.....

C. E. Fredriksson

Hemmansägare

Åkerby, Köping, den 30 mars 1948.

W. H. H. H.

Betygas i tjänsten *E. Andersson*

14489

DIARIE Nr

4 JUN. 1948

(företagets namn samt socken och län)

Ordföranden: Hemmansägare C.E. Fredriksson, Åkerby, Köping
Förordnad: (titel, namn och adress)
Ende intressent:

Förrättningsmannen förordnad den 14 februari 1948. Förrättningen avslutad den 30 mars 1948

Förslaget är upprättat $\left\{ \begin{array}{l} \text{i samband med fullständig syn} \\ \text{i samband med förenklad syn} \\ \text{utan samband med syn} \end{array} \right.$ och omfattar 1 häfte..... handlingar och 1 blad ritningar. Vid

förrättningen bestämd arbetstid..... 1 september 1954..... I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1954

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 3687.50 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 3546.40 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Rörgrav: 0,60 kronor/meter

200 mm tegelrör: 0,75 kr/st.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	3450	00	-	-	96	40	3546	40	-	3546	40

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Totalareal: 42 hektar

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	9	02	-	-	9	02	3687	50	1	3546	40	393	1/3	1180

Hela det beräknade bidraget belöper sig på företagets utförande.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Den i företaget ingående marken är mycket väl belägen omedelbart intill gårdens brukningscentrum och företagets utförande är av väsentlig betydelse för rationell drift av jordbruket.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt ur allmän och enskild synpunkt. Den enda i företaget delaktiga fastigheten är icke att hänföra till ofullständiga jordbruk, och företaget kommer icke att medföra sociala eller andra fördelar, som berättiga till den högre bidragskvoten. På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 1180 kronor.

Västerås den 22 april 1948

För Torrläggningsnämnden i Västmanlands län.

Samuel Sundberg

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Åkerby dikningsföretag år 1948

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Köpings stad, Västmanlands län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
April	26	Ersättning till Västmanlands läns hushållningssällskap							
		5,00 hektar 35,00 ✓							
		4,00 hektar à 5,00 kr 20,00 ✓							
		1,2 % av 3450 kr 41,40 ✓						96	40
		Kronor						96	40
		<i>Beaktas Larsen Dahlson</i>							

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

VÄSTMANLANDS LÄN
VÄSTERÅS

LANTBRUKSINGENJÖRS-
AVDELNINGEN

Tel. 30621

Dnr

144/57
BESLUT

DEN 13 JUN 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 MAJ 1952

DIARIE NR 627

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Ans. knapp

Att arbetena vid Åkerby dikningsföretag år 1948 i Köpings stad, till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 juni 1951 beviljat ett bidrag från statens avdikningsanslag å kronor 1180:- utförts i enlighet med det fastställda förslaget, med undantag av att dimensionen på rörledningen sträckan A-B ^{-12"} ökas från 200 till 225 mm, sträckan B-C från 125 till 150 mm och sträckan B-Ba-Bb från 125 till 150 mm, (dessutom har vid Ba lagts en brunn ϕ 450 mm), får jag härmed till bevis meddela.

Västerås den 30 april 1952

På tjänstens vägnar:

Henrik Welin
(Henrik Welin) Berger

Lantbruksingenjör.

Godkännes med "den ändring"
utbetalat bidraget
82