

148/57
FÖRETAG: Järnäs 5³, 5⁵ och 10³ ✓

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G. Kindblom
i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 27 juni 1951 ✓

till företagets utförande kr. 1.740 ✓
» en första rensning » 200 ✓ kr. 1.940 ✓

105

57

~~2*0744~~

U 2*1553

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1952
DIARIE Nr 429
SAK Nr

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 juni 1951³ till
torrläggning av mark tillhörande Järnäs 5³, 5⁵ och 10³ i Götlunda
socken,

ÖREBRO LÄN ✓

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenniohundrafyrtio
(1.940^x) kronor, varav till företagets
utförande ettusensjuhundrafyrtio (1.740) ✓ kronor och till
en första rensning av avloppen tvåhundra (200)^{xx}
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos
Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1953; ✓

x) Minskat till 1.860 kr den 27 nov. 1953.

Lantbruksstyrelsen 3052. 49. okt. 2000

xx) Bidraget av Lantbruksstyrelsen den 13 mars 1956.

Utförandet 1.740 kr
Rensningar 200 "

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Arboga den 7 februari 1952

Ernst Arosenius

Ernst Arosenius
leg. tandläkare
Storg. 34
Arboga

Att

Emel Rosenberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

M. Gröndahl
M. Gröndahl

Adress

Storgatan 46 Kiboga

B. Segersall
B. Segersall

Adress

Stationen 5, Kiboga

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 november 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögghult

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

LANTBRUKSNÄMNDEN
LANTBRUKSINGENJÖRSAVD.
ÖREBRO
Tel. 190 10

1951
hsh.

BESLUT
DEN 13 MRS 1956
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

(Vid svarsskrivelse utsatt avdelningens namn.)

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MRS. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm

Ang. bidrag till 1:a rensning till "Torrläggning av mark
tillhörande Järnäs 5³, 5⁵ och 10³ i Götlunda socken, Örebro
län.

Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 27 juni 1951 till
rubr. företag beviljat bidrag från statens avdikningsan-
slag med kronor 1940:-, varav till en första rensning 200:-.

Lantbruksstyrelsen har sedermera den 27 nov. 1953 godkänt
företagets utförande med ändring i plan, varvid samtidigt
bidraget minskades till 1860-kronor, varav 120:- kronor
skulle utgöra bidrag till en första rensning.

Vid besiktning under år 1955 har befunnits att någon rens-
ning hitintills icke utförts. I anledning härav och med hän-
syn till bidragets ringa storlek föreslås att bidraget till
rensning indrages.

Örebro den 28 febr. 1956.

S.-E. Wallin
(S.-E. Wallin)
Lantbruksingenjör.

Järnäs

Ende ortäg.

Tandläk. Ernst Arsenius

Arboga

Sätersl. Jute, Salenäs

Lägges t. v. bland vidante

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 OKT. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

PORT

ning

3 5 3
lhörande Järnäs 5,5 och 10 1

mn, socken och län)

senius, Arboga, Storgatan 34

27 juni 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

1940:- kronor

1 dec. 1948

1 sept. 1953

assistent Aug. Håkansson

tt arbetet utförts i överensstämmel-

se med den fastställda arbetsplanen med följande ändringar:

sträckan 1-4+50 har icke utförts, då denna sträcka beräknats bli-
alltför kostsam i underhåll. I stället har öppet avlopp utförts från
C¹-1 och rörledning med 225 mm lantbruksrör å sträckan 1-7+44 samt öp-
pet avlopp sträckan 7+44-4+50. De vidtagna ändringarna ha införts med
grön beteckning på förslagsritningarna. Avloppet B-B¹ är utfört i över-
ensstämmelse med det fastställda förslaget.

Kostnaden för arbetets utförande har blivit något högre enligt
ändringsförslaget än det fastställda, men någon nämnvärd försämring ur
torrläggningssynpunkt förorsakar icke de vidtagna ändringarna.

Företaget föreslås till godkännande i nu utfört skick.

Örebro den 22 okt. 1953.

Järnäs
Lantbruksingenjör.

Utskr. ej förl.

Konts. ej anslaget

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 8 OKT. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

148
51

över verkställd avsyning

Företag: Torrläggning av mark tillhörande Järnäs 5,5 och 10 1
(namn, socken och län)

Götlunda socken av Örebro län

Ordf. i styrelsen: } Tandläkare Ernst Arosenius, Arboga, Storgatan 34
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

BESLUT
DEN 27 NOV. 1953

Arbetsplanen fastställd den 27 juni 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag (1740 + 200) 1940:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1948

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Aug. Håkansson

den 4 sept. 1953, har befunnits att arbetet utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med följande ändringar:

sträckan 1-4+50 har icke utförts, då denna sträcka beräknats bli va alltför kostsam i underhåll. I stället har öppet avlopp utförts från ¹ C -1 och rörledning med 225 mm lantbruksrör å sträckan 1-7+44 samt öppet avlopp sträckan 7+44-4+50. De vidtagna ändringarna ha införts med ¹ grön beteckning på förslagsritningarna. Avloppet B-B är utfört i överensstämmelse med det fastställda förslaget.

Kostnaden för arbetets utförande har blivit något högre enligt ändringsförslaget än det fastställda, men någon nämnvärd försämring ur torrläggningssynpunkt förorsakar icke de vidtagna ändringarna.

Företaget föreslås till godkännande i nu utfört skick.

Örebro den 22 okt. 1953.

Jarl Kindblom
Lantbruksingenjör.

*Mod. ej tilld.
Konts. ej avslutet*

LANTBRUKSINGENJÖREN

I ÖREBRO LÄN

Östra Bangatan 42 A

ÖREBRO

Tel. 10260

Lantbruksingenjör Gösta Kindblom

Tel. bostaden 11586

Postgiro 87771

Örebro den 22 okt. 1953.

BESLUT

DEN 27 NOV. 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 OKT. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm

Härmed översändes vördsamt avsynings-
rapport samt rekvisition å statsbidrag rör.
Järnäs 5,5 och 10 .

Som ovan.

Gösta Kindblom

Örebro den 22 okt. 1953.

Gösta Kindblom

LANTBRUKSINGENJÖREN

I ÖREBRO LÄN

Östra Bangatan 42 A

ÖREBRO

Tel. 10260

Lantbruksingenjör Gösta Kindblom

Tel. bostaden 11586

Postgiro 87771

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 OKT. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

DECLUT

27 NOV. 1953

1

LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm

Härmed översändes vördsamt efter vidtagna
ändringar i den fastställda arbetsplanen intres-
sentens ex. av handlingar + 1 st. vävritning rör.
3 5 ✓ 3
Järnäs 5,5 och 10 för godkännande av ändring-
arna samt återgår 1 häfte synehandlingar + 1 häfte
betänkande + 2 ritningar rör. samma företag.

Örebro den 26 okt. 1953.

Gösta Kindblom

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Ser. E XIII^b
3380

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN 1951
DIARIE Nr 0370
SAK Nr

Till


Kungl. Lantbruksstyrelsen.

U 2 * 1553
~~T 2 * 0744~~

BETÄNKANDE

Härmed anhålles vördsamt om bidrag från statens avdik-
ningsanslag för torrläggning av mark tillhörande Järnäs 5,5^{3 5}
och 10³ i Götlunda socken, Örebro län, i enlighet med bil.
av lantbruksingenjör Gösta Kindblom upprättat förslag.

Arboga den 30 december 1950.




Ernst Arosenius
leg. tandläkare
Storg. 34
Arboga

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes vördsamt ovanstående ansökan med tillhö-
rande betänkande i 2 ex. samt laga kraftbevis.
Örebro den 30 maj 1951.



Lantbruksingenjör.

Genom beslut den 27 juni 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 5.834:- kr., till företaget beviljat bidrag med 1.940.- kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

R. Andersson

Förslag till BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUN 1951

DIARIE Nr

0370

SAK Nr

Torrläggning av mark tillhörande Järnäs ^{3 5 3} 5,5 och 10 i Götlanda socken
(företagets namn samt socken och län)
Örebro län

Ordföranden: }
Förtroendeman: } Tandläkare Ernst Arosenius, Arboga
Ende intressent: } (titel, namn och adress)
Förrättningsman: } lantbruksingenjör Gösta Kindblom
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 15 augusti 1941. Förrättningen avslutad 30 december 1950.

Förslaget är upprättat { ~~i samband med fullständig syn~~
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1958. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1959.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 5936:10 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 5834:- kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

grävning i pinnmo à 4:50 -4:00 kr/m

" " dyjord à 2:- kr/m

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företaget i dess helhet	4500	-	500	-	1) 234	-	5234	-	2) 600	5834	-
<u>Förrättningskostnad</u>											
1) Arvode till staten	179:-				2) 1100 m	å 0:50			550:-		
Hantlangning m.m.	50:-				för oförutsedda utgifter						
Laga kraftbevis	5:-				tillägges				50:-		
Summa	234:-						Summa		600:-		

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Företaget i dess helhet	9	31			9	31	5936	10		5834	-	620 1/3	1940:-	

Av bidraget belöper omkring 1740:- kr. på företagets utförande och omkring 200:- kr. på en första rensning.

Fastigheterna Järnäs 5, 5 och 10 sambrukas som en enhet med en åkerareal av 25 ha.

Till företaget, som är nyttigt och nödvändigt för jordbruksdriftens förkovring, föreslås statsbidrag utgå med 1/3 av beräknad kostnad eller enl. ovan med 1940:- kr. Örebro den 28 april 1951.

Lantbruksnämnden i Örebro län

John H. Johansson
(John H. Johansson)

Gösta Kindblom
(Gösta Kindblom)

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att besvär inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen angivna tid icke anförts över en enligt uppgift av lantbruksingenjören Gösta Kindblom den 30 december 1950 avslutad syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Järnäs 5³, 5⁵ och 10³ inom Götlunda socken, Örebro län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomsstols kansli den 24 maj 1951.

Ex officio:

Sundel Johanson




Stämpel: 3:-

Lantbruksingenjören Gösta Kindblom

Innehållsförteckning

	Sid.
Översiktskarta	
Protokoll den 30 december 1950	1-4
Ansökan och förordnande, bilaga nr 1	5-6
Kostnadsförslag, bilaga A	7
Grävningstabell, " B	8-9

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande torrläggning³
av mark tillhörande Järnäs 5³,
5 och 10 i Götlunda socken,
Örebro län.

Sammanträde i Arboga den 30 december 1950.

Närvarande:

Förrättningsman, undertecknad lantbruksingenjör, och ende intres-
senten i företaget tandläkare Ernst Arosenius äg. Järnäs 5³ -1/16³
mtl, 5⁵ - 1/32 mtl och 10³ - 1/32 mtl.

§ 1.

Företeddes förordnandet för förrättningsmannen, bilaga nr 1.

§ 2.

Jäv anfördes ej mot förrättningsmannen.

§ 3.

Förrättningsmannen genomgick i enlighet med sökandens önskan
upprättat förslag till fördjupning av å hithörande ritningar med
A-B-C och B-B¹, betecknade avlopp.

§ 4.

Besiktning av dikningsområdet och ovannämnda avlopp hade ti-
digare gjorts av förrättningsmannen.

§ 5.

Genomgicks och lades till protokollet:
kostnadsförslag som bilaga A,
grävningstabell " " B.

§ 6.

Förrättningsmannen avgav följande utlåtande rörande företa-
get:

Mom. 1. Företaget omfattar fördjupning av ovan i § 3 omnämnda av-

Mom. 3. Företaget är beläget invid Hjälmarén och tillhör alltså Eskilstunaåns nederbördsområde nr 121.

Hjälmarens karaktäristiska vattenstånd utgöra:

Högvattenstånd= övre regleringsgräns för sjön +5.31

Medelvattenstånd	+5.00
------------------	-------

Lågvattenstånd= undre regleringsgräns +4.71

Nederbördsområdet utgör för sträckorna A-B, B-C och B-B⁻ - 20, 6 och 8 hektar resp. och flodvattenmängden beräknas utgöra 30, 9 och 12 liter pr sekund.

Avloppen ha dimensionerats efter praktiskt bedömande för utvinnande av den ekonomiskt bästa torrläggning, som kan erhållas med Hjälmarens nuvarande vattenstånd.

Beträffande bottendjup, arbetsföreskrifter m.m. hänvisas till bifogad grävningstabell, bilaga B.

Mom. 4. Avloppens läge är utmärkt å hithörande karta med dubbel-
dragna röda linjer.

Mom. 5. Den båtnad företaget beräknas medföra framgår av nedanstående värderingslängd (~~(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)~~)

Fastighet och ägare Agobeskrivning	Ago- fig. nr	Förbättr. mark åker	Värde		Båtnad	
			före kr	efter kr	pr ha kr	pr ågof. kr
1	2	3	4	5	6	7
3						
<u>Järnäs 10 - 1/32 mtl, Ernst Arosenius</u>						
Åker	1	0.56	1740	2000 (2000)	260	145:60
"	2	0.17	500	1600	1100	187:-
Summa		0.73				332:60

1	2	3	4	5	6	7
<u>Järnäs 5 - 1/16 mtl, Ernst Arosenius.</u>						
Åker	3	0.69	1050	(2000) 1900	850	586:50
"	4	0.94	1650	2000	350	329:-
"	5	1.02	1550	"	450	459:-
"	6	1.19	1150	(2000) 1800	650	773:50
"	7	1.41	1200	(2000) 1900	700	987:-
"	8	0.64	1200	(2000) 1900	700	448:-
"	9	1.45	800	(1900) 1500	700	1015:-
"	10	0.18	900	(1900) 1550	650	117:-
Summa		7.52				4715:-

<u>Järnäs 5 - 1/32 mtl, Ernst Arosenius.</u>						
Åker	11	0.14	400	(1800) 1100	700	98:-
"	12	0.25	500	(1800) 1250	750	178:50
"	13	0.67	500	(1900) 1400	900	603:-
Summa		1.06				888:50

Totalsumma 5936:10 ✓

Summa areal (alstringsåtnad) 9.31 ha.

Jordmån: kärrtorvjord och mulljord, delvis mobländad.

Mom. 6. Samtliga med arbetets utförande och underhåll förenade kostnader bestridas av ägaren av Järnäs 5, 5 och 10.

Mom. 7. Bestämmelser rörande företaget meddelade enligt stadgandena i 10 kap. 62 § vattenlagen.

1. Företaget utföres och underhålls i överensstämmelse med framlagt förslag.
2. I grävningstabellen, bilaga B, meddelade föreskrifter skola iakttagas.
3. Avloppen rensas vid behov, dock minst vart tredje år.
4. Arbetet skall vara fullbordat senast den 31 december 1959.
5. Arbetet skall avsynas av vederbörande lantbruksingenjör.


Mom. 8. Fixpunkt till ledning vid arbetets utförande och framtida underhåll finnes inhuggen i form av ring i jordfast sten, belägen 11 m nordväst om punkt 1+72; höjdläge å högsta punkt inom ringen 6.19 m över antaget jämförelseplan.

Mom. 9. Talan mot denna syneförrättning föres vid Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, och besvär ingivas inom 60 dagar från nedanstående dag, varvid bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola iakttagas.

§ 7.

Upplästes protokollet, vilket godkändes, varpå syneförrättningen förklarades avslutad.

Arboga den 30 december 1950.


Lantbruksingenjör.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

ÖREBRO LÄN


LANDSKANSLIET.

Lantbruksingenjören Gösta Kindblom.

Med anledning av härvid fogade ansökan från Ernst Arosenius i Lilla Sand om förordnande för statens lantbruksingenjör att för-
rätta syn för torrläggning av vattenskadad mark till Järnäs 10³
(Lilla Sand) och Nanberga 4²¹ (Stora Sand) i Götlanda socken vill
länsstyrelsen jämlikt 10 kap. 32 § 1 mom. vattenlagen härmed för-
ordna Eder att i vederbörlig ordning verkställa denna förrättning.

Örebro slott i landskansliet den 19 augusti 1941.


(Bror C. Hasselrot)


(Elis Almgren)

LANDSKANSLIET, ÖREBRO	
Inkom	1 8. AUG. 1941
A 41	74:18

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Örebro län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning³ för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Järnäs 10 (Lilla Sand) och Nanberga 4²¹ (Stora Sand) i Götlunda socken av Örebro län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad

adress Lilla Sand, Järnäs pr

pr Arboga.

Telefon: Nanberga 7.


Arboga den 15 aug. 1941
 Ernst Rosenius

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Diket A - B-- C.</u>						
1-3	200	pinmmo	m ³ 120	4:50	540:-	
		dyjord	" 45	2:-	90:-	
		sprängsten	" 4	20:-	80:-	
4+50 3-5	50 200	pinmmo	" 30 75	4:-	120 300:-	
		dyjord, delvis sandbl.	" 160	2:-	320:-	
5-6+57	157	pinmmo	" 30	4:-	120:-	
		dyjord, delvis sandbl.	" 160	2:-	320:-	
6+57-7+44 8+50	87 193	pinmmo	" 8	4:-	32:-	
		lera, sandbl.	" 280	2:50	700:-	
		dyjord, delvis sandbl.	" 15	2:-	30:-	
		Kostnad för omläggande av ägo- bro vid punkt 2+8 med 375 mm (15") betongrör			2502:- 887 50	887 50
7+44-8+50	106	9" lantbruksrör m. schaktb. ligger i dyf	106	6:-	636:-	2302:-
7+44 och 8+50		brunnar	2	40	80:-	716:-
<u>Diket B - B¹.</u>						
9-11+78	270	sandbl. lera	m ³ 120	2:50	300:-	
		sandbl. lera o. dyjord	" 260	2:-	520:-	
		dyjord	" 30	2:-	60:-	880:-
		kostnad för olägenhet av jordupplag				(500:-
		För arbetskontroll och oför- utsedda utgifter tillägges				818:-
					Summa kronor	5000:-
Järnäs den 30 december 1950.						
 Lantbruksingenjör.						
0-1 1-1+92 1+00	100 92	9" lantbruksrör m. schaktb. ligger i dyf	100 m	7:-	700	
		dyjord delvis sandblandad	100 m	2:-	200	
		utlaggsdyf	1	10	10	910
		Offertställ				806 50
					Summa kronor	4700-

	Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
	m e t e r							
1	<u>Avloppet A - B - C</u>							
2	A 1	-	0.40	0.3	1.10	1:1.0	+4.90	
3	1+35	35	1.35	"	3.00	"	0.5:1000	
4	1+68	33	0.75	"	1.80	"		Fixpctläge se plankartan, höjdläge +6.19 m
5	2	32	1.35	"	3.00	"		
6	+31	31	1.75	"	3.80	"		
7	+50	19	1.45	"	3.20	"		
8	+70	20	1.20	"	2.70	"		
9	3	30	0.90	"	2.55	1:1.25		
10	+50	50	1.35	"	3.70	"		
11	4	50	1.05	"	2.95	"		
12	+50	50	1.00	"	2.80	"		
13	5	50	1.05	"	3.20	"		
14	+50	50	1.10	"	3.05	"		
15	6	50	1.10	"	3.05	"		
16	B6+57=9	57	1.00	"	2.80	"		
17	7	43	0.95	"	2.70	"	+5.20	
18	+40	40	1.50	"	4.05	"	+5.30	
19	+70	30	1.40	"	3.80	"	0.5:1000	
20	8	30	1.20	"	3.30	"		
21	C 8+50	50	1.15	"	3.20	"	+5.41	
22	<u>Avloppet B - B</u>							
23	B 9		0.90	0.3	2.55	1:1.25	+5.18	
24	+50	50	1.10	"	3.05	"	0.5:1000	
25	10	50	0.65	"	1.95	"		
26	+50	50	1.20	"	3.30	"		
27	11	50	0.90	"	2.55	"		
28	+50	50	0.95	"	2.70	"		
29								

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29