Afskrift.

Y 1*0052

Sjön Noren och Böhlesjön

samt

Wester, Lomm, By och Backholms Tjernars

Sänknings Förslag

Ar 1871.

På anmodan af åtskillige hemmansegare i Böhle lyar har undertecknad med samvetsgrannaste noggrannhet verkstatt undersökning af sjön Noren och Böhle sjön samt Wester, Lom, By och Backholms Tjernar, belägna inom Wester Norrlands län, Medelpads fögderi och Allmars socken, öfver hvilken förrättning jag får afgifva följande

Betänkande:

Undersökningen tog sin början den 17 Augusti 1870, då förenämnde sjöar och tjernar innehade den kändt lägsta vattenyta. Afvägningen togs från Norå sågsumps öfverkant, hvilken enligt Häradssynerättens Utslag af den 4 September 1862 kan anses för det djup, hvartill sjön Norens vattenyta kan och får sänkas. Sedan fixpunkten No 1 blifvit inbuggen i jordfast sten = 7,51 fot öfver sågsumpens öfverkant lika med dåvarande vattenyta i dammen, under hvilken horizontallinien bestämdes 10,0 fot, fortgick afvägningen med följande resultater, nemligen: sjön Noren ligger + 0,76, Böhle sjön + 1,08, Westertjern 1,55, Bytjern + 3,0, Lommtjern + 3,06 och Backholmstjern + 1,20 samt fixpunkten No 2 = + 8,15 fot allt öfver Norå sågsumps öfverkant. Widare uträntes det sjön Noren höjer sig öfver den vid afvägningen innehafda yta 5,7 fot, Böhle sjön och kringliggande tjernar uti samma nivå, öfversvämma en egovidd af 537,60 qvadratrefvar jord af den bästa beskaffenhet, här i orten kan förevisas, hvaraf 0,2 äro odlade till åker och 0,8 ängsmark, bestående af circa 1,5 fot svartmylla eller dyjord på fast stenfri lerbotten samt innan det nu pågående dyckliga

och riksförstörande skogsutrotnings systemet kommit i gång och ej uttför svår nederbörd eller frost inträffat, gifvit goda skördar, men åstadkommer nu ej allenast en ringa eller ingen skörd, utan såsom liggande inom eller mellan byarnes gamla odalåkrar, utöfvar den i desamma en stor och oersättlig skada genom dimmor och frost.

Orsakerna till sjön Norens höga och långvariga flod samt dess hastiga höjning härleder sig af dess tränga utlopp (se sektionerne 3, 4, 5, 6 och 7) jemte Norå sågdamm, som innehar 1,0 fots slaglig höjd och är hett och hållet i saknad af grundluckor jemte den stora massa virke, som här årligen framflottas, nemligen circa 3,500 stycken bjelkar och 70,000 stycken sågtimmer utom de 17,000 stycken, som vid Norå såg afverkas; samt uti Gryttjeåns vidt utsträckta flodområde, upptagande följande större sjöar, nemligen: Malungersjön, Åmingen, Hassela sjön, Gryttjen och Mahlstabsgryttjen, utom flera större och mindre tjernar, alla sjöar försedda med hålldammar, om våren uppdämda till en oerhörd höjd, helst vattnet ej får successivt afrinna, utan innehålles till dess flottningen tager sin början, då det utlappas i mängd för att med minsta möjliga arbetskostnad kunna medtaga så stor virkesmassa sig göra låter genom de illa rensade delarna af vattendraget. En del eller större delen af Gryttjeåns flodområde är delvis försedd med flottrännor, hvarigenom en och en högst två bjelkar eller stockar i sänder kan passera. Likaledes hindras flottningen genom kanträra vindar i de många sjöarne, som skola genomgås, så att en längre tid åtgår, innan den i Noren samlade vatten- och virkesmassan hinner passera dess tränga utlopp, under hvilken tid sjön

hålles uti sin onaturliga höjd, vanligen till slutet af Juni månad; – har då förhindrat all sådd å de lågt belägna åkrarne, svalen å ängarne upplöst och marken förvandlad till kärr.

Om nederbörd då inträffar sedan vattnet afrunnit, hinner den då sumpiga marken ej uttorka före den tid i Augusti, då de första frostnällerna inträffa och utöfvar ifrågavarande sanka marken vid dylika tillfällen å nejdens höglända, bördiga delar en stor och versättlig frostskada.

Till förekommande af all denna vattenskada och afhjelpande från nu rådande frostländighet vågar undertecknad föreslå:

Norå Grafven A. B.

a/ Att sågdammen aftages en fot å höjden samt förses med 64 fot långt bröddaflopp.

b/ Att dammen förses med grundluckor om 168 qvadratfotr sections-area under nuvarande lägsta vattenyta.

c/ Att Norens utlopp utvidgas till 50 fots bottenbredd. Sidolutning 1, 5:1 (se sektion No. 3, 4, 5, 6 och 7). Bottenlutning 1 på 650. Gräfningsdjup (se profilen).

d/ Att Skedviks bro öfver elfven ombygges och förlänges. Gamla brons virke är afsedt till afledningsdammar under pågående gräfning samt till skottkärrbanor under alla här föreslagna grafvar.

e/ Flyttning af ett två våningars resvirkes-hus, under brädtak, innehållande 2ne stallar och 2ne foderbodar å nedre botten, stallarne försedde med dubbla brädfordringar och sågspånsfyllning mellan. Öfre våningen, foderskulle.

f/ Expropriation å den jord, tillhörig Norå sågverksegare, som kan anses åtgå till vattendragets utvidgning och till upp-

läggning af sten och grus.

9./ Såsom omedgängligt nödvändigt anses, det Norå sågdamm förses med spontpålning och säker ättvägg, då allt flodvatten kommer att genast afföras och sjöarna icke vidare hålla någon reservoir, så att sågen icke möjligen må lida brist på nödigt drifvatten. Till spontpålning kan användas den öfverblifna del af hvarje planka å de till brobekladnaden föreslagne.

Grothå Grafven C. D.

860 fot i längd, 24 fots bottenbredd, sidolutning 1,5:1 /se sektion N:o 26/. Bottenhorizontel. Gröfningsdjupet 2,2 fot under blifvande lägsta vattengta.

Wester-tjerns Grafven E. F.

550 fot i längd. Bottenbredden 6,0 fot. Sidolutning 1,5:1 /se sektion N:o 35/. Vattendjup 1,5 fot. Tjern sänkas 1:55 fot, då vattengtan kommer under kringliggande ägors lerbottensyta.

Backholms Grafven L. M.

800 fot i längd. Bottenbredden 12,0 fot. Sidolutning 1,5:1 /se sektion N:o 79./ Botten horizontel. Gröfningsdjupet 2,0 fot. Tjerns vattengta sänkes under kringliggande egors lerbottengta.

Genom Grothå och de senare grafvarnes upptagande blifver sjön Noren och Böhle sjön samt Wäster- och Backholms tjernar kanaliserade, att med båt vid lägsta vattenstånd kunna passeras.

Bytjerns Grafven G. H. K.

2,230 fots längd. Bottenbredden, till section N:o 56,80 fot, /se sektion N:o 54,/ och vidare upp till tjern 6,0 fot /se sektion N:o 60/. Sidolutningen 1,5:1. Bottenlutningen från sjön till N:o 53 horizontel och vidare upp till tjern 2 på 1050. Bytjern sänkes endast

1,3 fot. Kommer med sin lägsta vattenyta ändock under angränsande egors lervattenyta.

Lomtjerns Grafven. H. J.

580 fots längd. Bottenbredden 4,0 fot. Sidolutningen 1,5:1. (se sektion No. 71). Bottenlutningen 0,5 på hela längden. Genom denna gräfning kommer åfvens högsta, blifvande flodvattensytan under varande lerbottenyta, hvilket är en oundgänglig nödvändighet, derest någon äring skall kunna ernås å de på plankarton inom rödpunktering och fingerad strand, inom hvars egoområde den egentligt olyckliga härden befinnes, hvarifrån nejdens frostskada har sin egentliga upprinnelse.

Sedan en noggrann jordborrning försiggått å alla de nu föreslagna gräfningarne, befanns marken bestå af:

Uti Norå Grafven, storsting mark af svåraste natur,

" Grothå Grafven, storsting mark jemte lerblandadt grus och sand

" Westertjerns Grafven, ler och fast, sandblandad dyjord

" By- och Lommtjerns Grafvar, lerblandad svartmylla samt dyjord,

" Backholmstjerns Grafven, fast dyjord.

Wid grafningen iakttagas det, att jord, grus och sten, som ej genast bortföres, lägges på minst 8 fots afstånd från kanalernas kanter med lutning från desamma som 3 till 1.

Obs. Norå sågdammen är upptagen som profil, men skall vara som sektion.

För detta arbetes utförande upprättades följande

Kostnadsförslag

Kostnads Förslag.

	à dags-verken	Mans-dags-verken	Hast-dags-verken	Dags-penning à		Dagsverks kostnad		Öfrig kostnad		Summa kostnad	
				rdr.	öre	rdr.	öre	rdr.	öre	rdr.	öre
Norå Grafven.											
548 kubikfamnars sprängning och brytning i storstenig mark af svåraste natur	5	2740		1.	25	3,425	„				
Materialkostnad à 1:50 pr. kubikfamn								876.	„		
302 kubikfamnars sprängning och gräfning i storstenig mark samt ler och gen	5.	1510		1.	25	2,265	„				
Materialkostnad à 0.75 per kub.								226.	50	6,792	50
Sågdammens ombyggnad.											
9 kubikfamnars rifning å gamla dammen	3.	27		1.	25	33.	75				
Arbetslön för förfärdigande och insättning samt beklädandet af 64 fots bräddaflopp		12		1.	50	18.	„				
Förfärdigande och insättning af ett bottenaflopp		20		1.	50	30.	„				
120 fots spåntpålning	0,1	12		1.	25	15.	„				
120 do. ältvägg	0,4	48		1.	25	60.	„				
6 stycken pådragningsluckor med tillhörande falsar		9		1.	50	13.	50				
Transport						170.	25			6,792	50

	à dags-verken	Mans-dags-verken	Hast-dags-verken	Dags-penning à		Dagsverks-kostnad		Öfrig kostnad		Summa kostnad	
				rdr.	öre	rdr.	öre	rdr.	öre	rdr.	öre
Transport						170.	25			6792.	50
Materialier:											
Spiror, 102 fot i längd, 5 x 7 tums, till falsar och luckor à 9 öre pr. fot								9.	18		
Bjelkar, 384 sträckfot, 10 tums 4 tums, à 25 öre per fot								96.	"		
Bräder, 7 tolfter, 1,5 x 7 tums, 16 fots à 5 rdr.								35.	"		
Plank, 2 tolfter, 2,5 x 7 tums, 14 fots à 10 rdr.								20.	"		
" 1 tolft, 3 tums 9 tums, 14 fots								18.	"		
Jern och spik								40.	"	388.	43
Ombyggnad af Skedviks bro:											
Rifning af gamla bron		8		1.	25	10.	"				
1,0 kubikfamns grafning i svår mark	4.	4.		1.	25	5.	"				
3 kubikfamnars kallmurning	5.	15		2.	"	30.	"				
Transport af sten inom 1000 fots afstånd	1.		5.	3.	"	15.	"				
Uppsättning och beklädnad af den nya bron		24		1.	50	36.	"				
Handräcke 160 fot	0,1	16		1.	25	20.	"				
Materialier:											
6 st. bjelkar, 9 x 12 tums, 30 f. = 180 fot à 37 öre fot								66.	60		
Transport						116.	"	66.	60	7180	93

	à dags-verken	Mans-dags-verken	Hält-dags-verken	Dags-penning à		Dagsverks kostnad		Öfrig kostnad		Summa kostnad	
				rdr.	öre	rdr.	öre	rdr.	öre	rdr.	öre
Transport						116	„	66.	60	7,180	93
6 st. Gjelkar till stöd under bron om tin-sammans 62 fot 12 tums 4 tums à 37 öre								22.	94		
Plank, 9 tolfter, 2,5 x 7 tums, à 10 rdr.								90.	„		
Jern och spik								25.	„	320.	54
Diverse:											
Flyttning af ett 2ne vånningars hus, 20 x 40 fot:											
Rifning		12		1.	25	15.	„				
Uppsättning		20		1.	50	30.	„				
Bräder, 4 tolfter à 5 rdr.								20.	„		
Spik								15.		80.	„
Expropriation à 10,5 qvadratrefvar jord för vattendragets utvidgning och för sten samt jords upplägning à 27 rdr. pr qv. ref.								283.	05	283.	05
Materialier: till alla öfriga här upptagne grafvar:											
4 tolfter slanor								40.	„		
Sunde och spik till afledningsdammarne								16.	„	56.	„
Till förestående kostnadssumma tillägges ej-ca 15 procent för arbetets tillsyn, redskapes förstiltningar och misskalkylingar m. m. hvilken summa för jemnande af slutsummen här utföres med-										1179	48
Summa rdr. rmt.										9,100	„

	à dags-verken	Mans-dags-verken	Hält-dags-verken	Dags-penning à		Dagsverks-kostnad		Öfrig kostnad		Summa kostnad	
				rdr.	öre	rdr.	öre	rdr.	öre	rdr.	öre
Grothå Grafven.											
96,5 kub. ft. sprängning och brytning i svår samt storstenig mark	5.	482,5		1.	25	603.	12				
Materialkostnad à 1:50 pr. kub. fnar								144	75		
72 kub. fnar sprängning och gräfning i grus och lerblandadt grus	5.	360		1.	25	450.	„				
18,5 kub. fnar gräfning i lerblandadt grus och sand	2.	37		1.	25	46	25			1,244	12
Till förestående kostnadssumma tillägges c:a 15 procent för arbetets tillsyn, redskapers tillsyn, redskapers förstelning, prisstegringer med mera										186.	88
				Summa rdr. Rmt.						1,431	„
Westertjerns Grafven.											
8,5 kubikfamnar gräfning i lerjord	2.	17		1.	25	21.	25				
53 kub. fnar gräfning i dyjord	1.	53		1.	25	66.	25			87.	50
Till förestående kostnadssumma tillägges circa 15 procent för arbetets tillsyn m. m.										13.	50
				Summa rdr. Rmt.						101.	„
Bytjerns Grafven.											
142 kub. fnar gräfning i lerjord	2.	284		1.	25	355.	„				
Transport						355.	„				

	i dyg. verkan.	Man-dyg. verkan	Häst-dyg. verkan	Dyg. förminy i		Dagens kostnad.		Öfrig kostnad.		Summan kostnad.	
				rdr.	öre	rdr.	öre	rdr.	öre	rdr.	öre
Transport						335.					
60 kub. fot gräfning i lerblandad svartmyra	1,5	90		1.	25	112.	50				
50 do. do. i dyjord	1	50		1.	25	62	50			530.	
Till förutseende kostnadssumma läggas ca.											
15% för arbetets tillsyn, redskapers förs. m. m.										80.	
				Summa		rdr.	rmt			610.	
Lommljerns Grafven.											
45,5 kub. fot gräfning i lerjord	2.	91		1.	25	113.	25				
20 do. do. i lerblandad svartmyra	1,5	30		1.	25	37.	50				
21 do. do. i dyjord	1	21		1.	25	26.	25			177.	50
Till förut. kostnadssumma läggas ca. 15%										26.	50
				Summa		rdr.	rmt			204.	
Backholms Grafven.											
88 kubikfamn. gräfning i dyjord	1.	88		1.	25	110.				110.	
Till förutseende kostnadssumma läggas ca. 15%										16.	
				Summa		rdr.	rmt			126.	
Sammandrag.											
Norra Grafven										9,100.	
Grotha do.										1,431.	
Westerjern do.										101.	
Betjerns do.										610	
Lommljerns do.										204.	
Backholms do.										126.	
				Summa		rdr.	rmt			11,572.	

Slutsumman kan efter nu rådande arbetspris beräknas till omkring — 12,000 kr.

Sittnan och Bäcklo den 6 Juni 1870

H. E. Blanck

Tekniske Konsulent

Sammandrag

af Torrläggningens Areal genom Böhle sjöärs sänkning i enlighet med detta förslag.

Skattemål.	Innehafvarens namn.	Qvadratrefvar.	
	Wester Böhle		
12.	Martin Nilsson	114.	80
12.	Erik Olof Ersson	99.	40
	Norr Böhle		
12 0/2	Per Olsson	16.	80
12 0/2	Nils Andersson	30.	10
12 2/3	Erik Jonsson	9.	80
6 0/3	Jonas Nordin	34.	30
16	Nämndem Hans Andersson	64.	40
	Söder Böhle		
8	Martin Olsson	30.	10
8	Johan Ingemarsson	5.	60
9 0/4	Aron Flodin	70.	"
9 0/2	Enkan Lisa Brita Jonsdotter	39.	20
	Skedvik		
4 897/2640	Lars Petter Lundgren	23.	10
	Summa	537.	60
	Landvinning gemensamt af alla intressenterna i bolaget efter torrläggning	78.	"
	Summa Summarum	615.	60

hvilka 615,60 qvadratrefvar bära efter sjöärnes sänkningsgifva en afkastning af fem centner hö per ref = 3078 centner

hö efter ostens lägsta pris 2 Rdr. 50 pr. Centner gör i kostnad per år 7,695 Rdr. rmt.

Attmar och Böhle den 6 Juni 1871.

H. Åslund.
Fakujunkare.

Tillhör den af Kongl. Maj:t i nåder gillade plan.

På Kongl. Styrelsens för Attm. Väg- och Wattenbyggnader wägnar:

J. H. v. Sydow. Gustaf Norman

Med originalet likalydande, intyga:

Joh. W. Kanzelius.
Kronolänsman

J. Hellhoff

32 Y 1★0052

Statsbidraget inbetaldt samt Kontrakt i godkände Säkerhets-förbindelsen återställda.

Statskontrakts Ombudsman.

Säkerhetsförbindelse.

Annat.

Som Kongl. Maj:t under den 5 Juni 1874 i Nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af 3,900 Rdr till sänkning af sjön Noren och Bölesjön samt Wester-, Gomm-, By- och Backholmstjärnarne i Allmars socken af Wester Norrlands län, så och i enlighet med Kongl. Maj:ts och Riksdagens beslut förbinde vi undertecknade interessenter oss, i vår egenskap af ägare eller innehafvare utaf de hemman eller hemmansdelar, vi nu besitta, att, såsom ett med jordens innehafvande förenadt åliggande, för all framtid behörigen underhålla de afloppsgrafvar eller andra för ändamålet utförda arbeten, hvilka i arbetsplanen, såsom i detta hänseende nödiga, finnas upptagna; hvilket härmed försäkras.

Allmar och Norr Böhle den 28:de Oktober 1874.

Martin Nilsson, ägare af 12 mål i Westerböle. E. O. Eriksson, ägare af 12 mål i Westerböle. Erick Jönsson, ägare af 12 2/3 mål i Norrböle.

Hans Andersson, ägare af 16 mål i Norrböle. Pehr Olofsson, ägare af 12½ mål i Norrböle. Nils Andersson, ägare af 12½ mål i Norrböle.

J. A. Fladén, ägare af 9¼ mål i Söderböle. M. Olofsson, ägare af 9¼ mål i Söderböle. Johan Ingemarsson, ägare af 8 mål i Söderböle.

L. P. Lundgren ägare Tit 14 0,25/6 mål i Skedvik.

Att Hemmansegarne Martin Nilsson, E. O. Eriksson och Erik Jönsson, alla i Wester- och Norrböle, Hans Andersson, Pehr Olofsson och Nils Andersson, alla i Norrböle, J. A. Fladén, M. Olofsson och Johan Ingemarsson, alla i Söderböle, samt L. P. Lundgren i bygges vår närvaro egenhändigt undertecknat denna förbindelse, intygga, som ofvan.

Johl. Langelius. Kronolänsman. Lars Erik Ersson Hemmans Egare

Protokoll, hållet vid sammanträde med Intressenterna uti sänkningsföretaget af sjön Noren och Bölesjön, samt Wester-, Lomm-, By- och Backholmstjärnarne i Attmars socken, Wester- Norr- och Söder Böhle byamän öfvensom Hemmansegaren Lars Peter Lundgren i Skedvik hos Nämndemannen Hans Andersson i Norr Böhle Onsdagen den 28de Oktober 1874.

§. 1.

S. D. Utsågas följande Hemmansegare ibland Intressenterna, nemligen Martin Nilsson och Erik Olof Ersson i Wester Böhle samt Erik Jonsson i Norr Böhle att, i egenskap af Arbetsdirektion för ofvanberörde sänkningsföretag, med Kongl. Styrelsen för Allmänna Wäg- och Wattenbyggnader, å Kongl. Maj:ts och Kronans wägnar, afsluta kontrakt om arbetets pålörgande före innevarande års utgång och fullbordande inom den 1sta Oktober 1877, lyfta det anvisade statsbidraget 3,900 Rdr, samt vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.

Är och dag som ofwan.

Hans Andersson Pehr Olofsson Nils Andersson
alla i Norr Böhle

J. A. Fladén M. Olofsson Johan Ingemarsson
alla i Söder Böhle

Lars Peter Lundgren i Skedvik

Egenhändiga underskrifterna intyga:
Joh. Rangolius. Lars Erik Ersson

Till Kongl. Styrelsen för Allmänna Wäg- och Wattenbyggnader!

Undertecknade, vid med interessenterna uti sänkningsföretaget af sjön Noren och Böleåsjön samt Wester-, Lomm-, By- och Backholmstjärnarne i Attmars Socken denne dag hållne sammanträde, utsedde ledamöter uti Arbetsdirektionen få härmed ödmjukast afgifva följande infordrade förslag till terminer för lyftande i Kongl. Stats Kontoret af det af Kongl. Maj:t under den 5 Juni innevarande år i Nåder bevilljade anslag utan återbetalningsskyldighet af 3,900 Rdr. till nämnde förstag, nemligen:

Att en fjerdedel af beloppet, eller 975 Rdr
måtte få lyftas den 1sta Januari af hvardera
åren 1875, 1876 och 1877 samt återstående
fjerdedelen, 975 Rdr., då utdikningen blifvit
fullbordad och, efter afsynning, af Kongl.
Styrelsen godkänd.
Allmar och Norr Böhle den 28de Oktober 1874.

Martin Nilsson E.O. Erik Son Erick Jöns Son
Hemmansegare i Wester Böhle. Hemmansegare i Norrböhle.

975
975
975
975
= 3,900

Afskrift.

Kongl. Maj:ts

Dom uti den till Kongl. Maj:ts öfverseende från Dess och Rikets Svea Hofrätt genom ordentligt sökande kommna sak emellan Hemmansegarne J. A. Flodén, Ingemar Johansson, Martin Nilsson, Erik Olof Eriksson, Nils Andersson, M. Olofsson, Olof Bylander och Anders Abraham Korlander, alla i Bölom, sökande, samt Sörfors aktiebolag, svarande, angående den talan, som, efter det på grund afederbörligt förordnande, meddelad på ansökan af Flodén jemte andra personer, förste landmätaren A. Brandell, för pröfning af väckt fråga om flotens med flere sjöars i Attmars socken sänkning, med bitrade af gode män förrättat syn, samt Sörfors aktiebolag mot förrättningen, hvilken afslutats den 13 Juni 1883, anmält missnöje, Flodén efter stämning vid Tuna tingslags Häradsrätt fört derom, att bolaget måtte förpligtas att tåla att omförmälda sjösänkningsföretag fullbordades efter en af Kongl. Maj:t för detsamma fastställd plan;

uti hvilken sak, sedan Flodéns medparter under rättegången instämt i Flodéns berörda yrkande, samt bola-

get bestridt Flodén och hans medpartes rätt att företaga sjösänkningen, bland annat, på den grund att bolagets vid sjön Wikarn belägna vattenverk, hvilket vore anlagdt för bedrifvande af större bruk, derigenom komme att försämras, Häradsrätten efter syn å stället genom utslag den 5 Juli 1886 sig utlätit att, enär, enligt hvad handlingarna i saken utvisade, bolaget, såsom egare af det vid sjön Wikarns utlopp belägna vattenverk, genom aftappning af vatten i sjön Noren från der ofvan belägna hålldammar efter godtfinnande reglerat vattentillgången i Noren, som genom så kallade Norån utfölle i Wikarn och utgjorde en naturlig vattenbehållare för vattenverket, och bolagets rätt öfver vattnet i Noren sålunda syntes ostridig, samt af Flodén och hans medpartes åberopade plan och profilritningar ådagalade, att Noren efter sänkningen, företagen i enlighet med framstälda förslaget, dels förlorade en del af det vattenförråd, som i sjöns omvarande skick kunde deri uppsamlas och under vissa förhållanden någon tid der behållas, dels ock till Wikarn hastigare än förut afbördade en

del af sitt från olika flodområden tillströmmande vatten, ty och som bolaget sålunda härigenom otvetydigt förnärmades i sin rätt öfver vattnet i Storen och någon förändring af vattenverket icke kunde vidtagas för afhjelpande af berörda olägenhet; alltså och då ifrågavarande vattenverk blifvit anlagdt för bedrifvande af större bruk, förklarades, jemlikt stadgandet i 12 § 1 mom. samt 16 § 2 mom. i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, att ifrågavarande sjösänkning emot bolagets bestridande icke finge företagas, vid hvilken takens utgång icke något utlåtande erfordrades med afseende å öfriga af bolaget emot företaget framstälda anmärkningar; Och skulle Kloden och hans medpartes gälda synekostnaden med fyrhundratrettiotre kronor ett öre;

hvarefter Hofrätten, der Kloden och hans medpartes efter vad yrkat ändring i Häradsrättens utslag, enligt dom den 13 Maj 1888 funnit skäl icke hafva förekommit föranledande till ändring i Häradsrättens utslag samt förpligtat Kloden och hans medpartes att ersätta bolaget

kostnader å saken i Hofrätten med femtio kronor;

deri Flodén och hans medpartes i underdånighet sökt ändring, som svaranden bestridt och hvarom jemte af sistnämnde part fordrad ersättning för kostnaderna å saken hos Kongl. Maj:t tvistats;

med Kongl. Maj:ts Högsta Domstol beslutet; gifven Stockholms slott den 17 Mars 1891.

Kongl. Maj:t har i nåder låtit sig föredragas handlingarna i denna sak och pröfvar rättvist fastställa Hofrättens dom; skolande Flodén och hans medpartes ersätta svaranden hans kostnader å saken hos Kongl. Maj:t med ett hundra kronor jemte hvad som åtgår till lösen för Kongl. Maj:ts dom. Det vederbörande hafva att ställa sig till underdånig efterrättelse.

U. K. M. S.

Widimeras
Herman Rydin

Hafva intressenterna i företaget för sänkning af Nören och Bölesjön samt Wester Lomm, Ny och Backholmstjärnarna i Attmansjöken af Wester Norrlands län uppburit något af det dem enligt Kongl. Brefvet den 5 Juni 1874 beviljade anslag utan återbetalningsskyldighet 3,900 Kronor eller hafva de återbetalt det möjligen uppburna statsanslaget? Skriftvelsen om kontraktets antagande daterad den 13 November 1874.

Stockholm den 8 Februari 1893.

P. H. Hedenblad

1875 den 21 Januari utanordnades i afräkning å afvanberörda 3900 kronor ett belopp af 975 kronor.

H. Göberg