

Y 1-0261

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

K. Lantbruksstyrelsen
den 9 AUG. 1915

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 april 1915
i och för torrläggning av vattensjuk myrmark inom Gottne by i Mo sock-
en av

VÄSTERNORRLANDS LÄN,

han, enligt en av Lantbruksingenjören A. Palm
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Ettusenfyrahundratrettio
(1.430:-) kronor att utgå från norrländska

avdikningsanslaget för år 1915, varav hela beloppet
~~kronor~~ utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av anslaget,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, ^{har} ~~hava~~ undertecknade, enligt bilagda protokoll av den

~~av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse — förtroende-~~
~~män — i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kro-~~
~~nans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande~~
~~intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss: åtager och förbinder~~
mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 september 1915,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1917,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsamma utförande, icke blifvit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ^{skall jag} ~~skola vi~~ sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade ^{jag skall} ~~planen~~ planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka ~~vi skola~~ föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa ^{mig} ~~oss~~ till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes, överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörlig myndighet granskade och godkända kostnaden ^{Två tusen åttahundra} ~~sex~~ sextiotvå (2.862) kronor 72 öre, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledes för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftande statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes. Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Gottne

den

23 juli

1915

N. J. Löderström

Ägare af hemmanet Saeland N^o 7
Gottne by Mo socken

Att Hemmansegaren Nils Julius
Löderström i Gottne

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

Nikarby Sten
Gottne

adress:

som ovan.
J. W. Larsson
Landande
Gottne

adress:

Med stöd av Kungl. brevet den 10 april
1915 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, af
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 30 oktober 1915.

Willebrandt

Adolf Fredholm

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
AND
ZOOLOGY
OF THE
CITY OF LONDON
1871

Afskrift

Här är en förslagsritning

Y

1-0261

7295

N. Landbruksstyrelsen

den 9 AUG. 1915

Tiukör den arbestplan, som av Hingf. Nijf
den 10 april 1915 fastställt, med viiter aū
sträckan 1+50-2 av diket G-T-H-G, gives en sida-
lutning av 1:1 aū övriga dikena, där sidalutningen
föreslagits kräva av 1:1, och joromånen vid
utförandet skulle visa sig vara sammanhängande
i förslaget angives, gives den mindre sida-
Petänkande

örande torrläggning af vattenrik myrmark

inom Gottne by

uti Mo socken, Gäddvads tingslag och Västmanlands län

upprättadt år 1910 af

Axel Palm

Statens landbruksingenjör

x) lutning, som av Landbruksstyrelsen kan komma
aū medgivas, samt aū för bebyggande av
befästningsheten i allmänna vägen intill di-
kessträckorna E-D, D-G och G-3+62 av diket G-T
aūtingen dessa dikessträckor förläggas på
sådant avstånd från denna, aū en banken
av minst 2 meters bredd överallt förefinner
sig mellan vägens fot och närmaste dikesbank

Lunehallen 10 skifva paginerade sidor och en översiktsharta
lösen enligt rakning

Utskrift

På begäran af hemmansägaren
N. J. Söderström får undertecknad
rörande toerläggning af vattensjuk
myrmark tillhörande Götne by i
Mö socken och Själervads tingslag
af Västernorrlands län med öfver-
lemnande af förslagsritning här-
med afgifva följande

Betänkande

1. Läget af den undersökta myren framgår
af bifogade översiktskarta utklippt af gene-
ralstabens karta öfver Sverige, bladet Örn-
sköldsvik; myren är belägen mellan allmän-
na landsvägen och norra stambanan nära
en Götne by tillhörig fåbodvall och sju kilo-
meter från Götne järnvägsstation samt tre „
„ „ Björna anhalt.
2. Afdikningsområdet utgöres af en mossmyr
med ris och mastallar.
3. Fordmänen består af i allmänhet flere me-
ter djup dy- och mosstorf med rötter och val
på grus och sten; toerlagets djup framgår af
profilritningen.
4. Plankartan är upprättad genom nymätning
i skalan 1:2000; den tillgängliga kartan öf-
ver afrosningsjorden till Götne by upprättad
vid laga skifte åren 1847-48 i skalan 1:8000,
upptog icke myrområdet i öfverensstämmelse
med marken ej heller var järnvägen då på
inlägg.
5. Östvidden utgör enligt ägobeskrifningen
bilaga A, 4 hektar 90 ar.

6. Dikenas dimensioner hafva lämpats efter jordmånen beskaftenhet och markens behof af torrläggning. Vattensamlingsområdena äro nämligen så obetydliga, att de icke kunnat uttagas af ofvannämnda öfversiktskarta; som fallförhållandena äro goda torde de föreslagna dimensionerna blifva fullt tillräckliga för att afföra flodvattnet från de obetydliga vattensamlingsområdena. Torrläggningen är ej beroende af vattenståndet i angränsande vattendrag.

7. Företagets utförande bör fördelas på två år och diken upptagas i den ordning, som angifves i den uti arbetsbeskrifningen, bilaga B, intagna arbetsplanen. Gräfningsmått finnas antecknade såväl af profildröjningen som i nämnda arbetsbeskrifning, hvori dessutom finnes angifvet, hvad som vid arbetets utförande särskildt bör iakttagas.

8. Kostnadsförslaget, bilaga C, upptager en arbetskostnad af kr 1552.-
hvaraf enligt arbetsplanen belöper
af ~~1^{sta}~~ arbetsåret kr 824.-
" 2^{da} " " 728.-
undersöknings- och förrättnings-
kostnaden utgör " 75.60

Slutsumma " 1627.60

9. Förslag af liknande beskaftenhet, som erhållit understöd af statsmedel finnes såvidt under-tecknad har sig bekant icke inom Mo socker.

10. Synförrättning har ej erfordrats, då sökanden är ensam ägare till det område, som skall

torrläggas, med undantag af marken när -
 mast intill järnvägen, men bör sökande an-
 skaffa och bilägga detta betänkande en skrift-
 lig öfverenskommelse om rådikets upptagande.
 11. Hinder från det allmännas sida för för-
 tagets utförande möter icke, då sådant allmänt
 intresse, som omformålet i Kungl. Högskölsen
 den 31 december 1879, icke däraf berörs; att ett
 dike skall upptagas uteder landsvägen inåt
 myren torde icke böra anses beröra ifrågava-
 rande väg.

12. Offentlig myndighets pröfning har detta
 förslag icke fört varit underkastadt.

13. Andamålet med företaget uppgafs af sökan-
 den vara såväl frostländighetens minskande
 som framtida odling.

Enligt i Norrland rummen erfarenhet, sedan
 många år tillbaka, utgör myrutdikning och
 vattenaftappning ett viktigt medel för att min-
 ska faran för tidiga nätfroster. Bästa resul-
 tatet i detta afseende vinnas, om myrmarken ej
 endast afdikas utan äfven odlas och därvid sand-
 körs, enär torffjordens dåliga värmeledningsfö-
 måga förbättras genom markens hoppressning.

14. Understöd af statsmedel utan återbetalnings-
 skyldighet till hälften af kostnadsförslagets slut-
 summa torde kunna anvisas till detta för-
 tag, enär detsamma är af den beskaffenhet
 som afses i gällande författning om det norrländ-
 ska afdikningsanslaget.

Skärnsand

den 31 december 1910

Axel Palm

Statens landbruksingenjör
Vidmaras ex officio
Axel Palm

Afskrift

Bilag A

Agobeskrifning och häfde för teckning af
vattensjuk myrmark inom Götne by uti
Mo socken och Själevads tingslag af Väster-
norrlands län.

Härad	Huvudsak		Ytvidd	
			hvar arn	hvar arn
Ga		N. J. Söderström		
	1	Mossmyr	2 04 50	
	2	„	1 50	
	3	„	<u>75 70</u>	4 30 20
Ha		Anders Näslund		
	4	Mossmyr	<u>59 80</u>	59 80
		Summa		<u>490 00</u> ✓

Skärnösand den 31 december 1910

Axel Palm

Statens landtbruksingenjör

Vedernäs & Officin

Axel Palm

Skript

Bilaga B.

Arbetsbeskrifning för torrläggning af vatten-
sjukt myrmark inom Gottne by uti Mo socken
och Ljålevads tingslag af Västernorrlands län

Littera	Pål nr	Hf- stånd m	Dijs m	Botten budd m	Day budd m	Slant	Anmärkingar
<u>Diket A-B-C-D-E-F-B</u>							
A	0	-	0.20	0.50	0.90	1:1	
	+35	35	0.45	"	1.40	"	Änå ^e
	+60	25	1.15	"	2.80	"	I
B	+82	22	1.25	"	{ 3.00 2.38	{ " 1:0.75	
	1	18	1.35	"	2.53	"	
C	+41	41	1.50	"	2.75	"	
	+50	9	1.50	"	2.75	"	
	2	50	1.60	"	2.90	"	
	+50	50	1.55	"	2.83	"	
D	+87	37	1.50	{ " 0.30	{ 2.75 2.55	"	Vid landsvägstumma kvarifin
	3	13	1.50	"	2.55	"	diket följer vägen
	+50	50	1.50	"	2.55	"	
	4	50	1.50	"	2.55	"	
E	+16	16	1.30	"	2.25	"	Vid rågången mot Björnsjö kvarifin
	+50	34	1.30	"	2.25	"	från diket följer skifteslinjen
	5	50	1.40	"	2.40	"	mellan Littera Ha och Gra till nr 6+70
	+50	50	1.55	"	2.63	"	Förpunkt å rälens nederkant se
	6	50	1.50	"	{ 2.55 3.30	{ " 1:1	plan och profil.
	+50	50	1.20	"	2.70	"	
F	+70	20	1.20	"	{ " 2.10	{ " 1:0.75	Änå ^e
	7	30	1.50	"	2.55	"	
B	+50	50	1.50	"	2.55	"	
Sma.		750					

Litter	Pål nr	Höj- stand m	Djup m	Bottn budd m	Day budd m	Slant	Anmärkingar
<u>Diket D-G-H-I-G</u>							
D	0	—	1.50	0.30	2.55	1:0.75	Diket följer vägen till 0+80
	+50	50	1.60	"	2.70	"	
G	+80	30	1.45	"	2.48	"	Kna ^a
	1	20	1.40	"	2.40	"	
					3.10	1:1	
	+50	50	1.30	"	2.90	"	
					2.25	1:0.75	
H	+82	32	1.40	"	2.40	"	
	2	18	1.45	"	2.48	"	
	+18	18	1.30	"	2.25	"	Kna ^a
	+50	32	1.20	"	2.10	"	
					2.70	1:1	
	3	50	1.30	"	2.90	"	
I	+22	22	1.20	"	2.70	"	Kna ^a
	+62	40	1.30	"	2.90	"	och följer diket sedan vägen fram till 5+12
					2.25	1:0.75	
	4	38	1.30	"	2.25	"	
	+25	25	1.40	"	2.40	"	
	+50	25	1.40	"	2.40	"	
	5	50	1.40	"	2.40	"	
G	+12	12	1.40	"	2.40	"	
Sum		512					

Diket C-H

C	+59	—	1.50	0.30	3.30	1:1
	+41					
	+25	34	1.55	"	3.40	"
H	0	25	1.40	"	3.10	"
	+82					
Sum		59				

Sammandrag och arbetsplan

1 ^{sta} året upptages diket	A-D-E	416 m	
"	D-G-H	182 "	
"	C-H	59 "	657 m
2 ^{da} år	E-F-B	334 "	
"	H-I-G	330 "	664 "
	Summa	1321 "	

Vid gräfningsarbetet iakttages:

att djupet räknas från de invid summerpälarna i jämnhöjd med marken nedslagna dubbarnes öfverkant,

att den upptagna dikesjorden ej upplägges närmare den nya kanten än 0,5 meter vid fast och 1.00 meter vid lös jordmån,

att dessa jordbankar af markens ägare snarast möjligt bortföras eller utplaneras och, om de samma någon tid måste kvarligga, genomstick göras för ytvattnets obehindrade afledning såväl vid låga ställen på marken som vid minst hvar femtionde meter af längden,

att vid dylika genomstick för ytans hastigare uttorkning är lämpligt att vinkelräta mot mot diket i marken upptaga en ränna af 0,3 meters djup och bredd och ca 10 meters längd,

att bankarne för öfrigt ej få hafva brantare lutning mot diket än 1:1 och

att om flera beorärföras, desamma må anordnas så, att diket vattenförande del ej inskränkes.

Hämnösand den 31 december 1910

Axel Palm

Statens landtbruksingenjör

Vidareseer af offiser

Axel Palm

THE HISTORY OF THE

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

Utskrift

Bilaga C

Kostnadsförslag rörande torrläggning af våtensjuk myrmark inom Gottne by uti Mo socken och Själavads tingslag af Västernorrlands län.

Läge från till an.	Arbete, jordman m. m	Kub. meter a	Kost- nad Kr	Sum- ma Kr öre	Slut- soma Kr öre
<u>Diket A-B-C-D</u>					
0 2+87 287	Gräfnings i grus och sten	855 651.20	78.00		
	och mossstof med rötter	130 6500.40	252 260.00	304.00	338.00
	Tillägg för oförutsedda utgifter c=10% af förstående kostnad			34.00	372.00
<u>Diket D-E</u>					
2+87 4+16 129	Gräfnings i mossstof med rötter	2700.40	108.00		
3 3+3	Bro för markväg		50.00	158.00	
	Tillägg som ofvan c=10%			16.00	174.00
<u>Diket E-F-B</u>					
4+16 6 184	Gräfnings i grus och sten	51.20	6.00		
	och mossstof med rötter	3600.40	144.00		
6 7+50 150	och grus och sten	95 501.20	114 60.00	348.00	
	och mossstof med rötter	210 2600.40	88 104.00	314.00	383.00
	Tillägg som ofvan c=10%			31.00	345.00
<u>Diket D-G-H</u>					
0 1+82 182	Gräfnings i grus och sand	95 351.00	95 35.00	213.00	
	och mossstof med rötter	295 3550.40	118 142.00	177.00	235.00
	Tillägg som ofvan c=10%			18.00	195.00
<u>Diket H-I-G</u>					
1+82 3+22 140	Gräfnings i grus och sand	115 601.00	113 60.00		
	och mossstof med rötter	157 3400.40	62.80 136.00		
3+22 5+12 190	och grus och sand	75 301.00	75 30.00		
	och mossstof med rötter	295 1800.40	110 42.00		
	Oöfverföras		298.00	1086.00	1180.00

Läge från till m	Längd m	Arb.	Kost- nad	Sum	Slut- soma
		meter	Kr Kr öu	Kr öu	Kr öu
		Skerte, jordman m. m			
			360 80	11 80	
			298 00	1086 00	
		Överfördt		410 80	
4+50 4+53		Bro för markväg	50 00	348 00	452 -
		Tillägg som ofvan ca 10 %		41 20	
				35 00	388 00
		<u>Diket C-H</u>			
		50	50		
0+59 0	59	Gräfnings igus och sten	15 1.00	15 00	
		och mostor med rötter	115	46	
			150 0.40	60 00	
		Tillägg som ofvan ca 10 %		96	
				75 00	
				9	
				8 00	105
					83 00
		Summa arbetskostnad			1552 00
		Undersöknings- och förreättnings- kostnad enligt bifogad räkning			1737 -
		Slutsumma			75 60
					16 27 60

Härnösand den 31 december 1910

Axel Palm

Statens landtbuksammanjör

Vidimeraa ex officio

Meddelande

Tilläggs kostnad för skydd
färd mot allmänna rogen
339 längdmeter i 3. Kr. 1077 -

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till:
för anordningsarbetet Kronor 2814 -
" förslagens upprättande 48.72
Summa Kronor 2862.72

Threkholm den 30 juni 1915

Olof Threkholm
f. f. Byrådirektör

Vidimeraa:

O. Nachum John E. Medin
Lottne

J. Palm.

Rapport

H. Landbruksstyrelsen

16 DEC. 1916

öfver verkställd afgräning af vattenaf-
lednings- och afdiknings arbetet, enligt
mihitt förordnande den 14. 10. 16 /se
ordernummer 11525/15 / från Kungl.
Landbruksstyrelsen, angående det
arbetsföretag, som afser:

Förläggning
af vattenkrafts anläggning vid Götne
by i Mo församling af Västmanlands län ✓

Planen fastställd den 10. 4. 15 ✓

Stämning där i ej medgifven

Hatsunderstöd: Anslag af 1915 års Ansläddes af-
diknings anslag Nr: 1439- ✓

Umräknet om arbetets utförande uttaget den 30. 10. 15. ✓

Fastställd arbetstid till den 1. 9. 17. ✓

Förslaget af st. Palm 1910 omfattas ca 1320 ha. diken
359 ha. skyddsvärd i 2 st. mindre träkors.

Beträffande anslaget:

Bekämd kostnad enligt fastställd kost-
nadsförslaget Nr: 2862, 72 ✓

Räknlig kostnad enligt af mig granska-
de och afslutade värbudskap Nr: 3944, 10

Vid af understödd den 23. 10. 16 verkställd afgräning
af öfriga angifna arbete, i vännas af Sten Andersson,
Götne by förs Götne n. f., har det befunnits utfört i
sitt öfverensstämmelse med fastställdt arbetsplan,
hvar för sig i sin helhet förändras till godkännande
S. N. 11525/15 Rekvisition nu begär slutafgräning för angifna värbudskap. Öfr.
Intressenten har anmodats till Kungl. Styrelsen nämnda
till Kungl. Statskontret ställt underdänig ansökan angä-
ende erhållande af återstående statsbidraget.

Utlämnat d. 14. 12. 16.

Fritz Pauly
Kivlingecior

Opplure den 21/10 1915

N
Kungl. Landbrukstyrelen
Stockholm

N
jämlikt Eder of skrifvelse 7295/15
of den 11 Okt. då återgår härjämte
omskrifva säkerhetsförbindelse försedd
med Kronafogdens underskrift. l.
Togaktungsskrif
N. J. H. de istrom

Det mest värdefulla kriteriet ex. i. ämnet med samma
sympress ! Meddelande den 27/10 i Lördags. o. ann.
här i samma kriter.

F. l.

Ytterst den 28 okt.

Albion

Asynings bevis.

Under tecknad har, under inmerande Sep-
tember månad verkställt afgräning på hithittes
verkställda arbeten för förläggning af vatten-
djupa myrmarker inom Örtneby Gård Mo-
rken af Vaternorland, län i Överenskom-
melse med af landböringsingenjören Axel Palm
år 1910 uppgjort förslag och därvid funnit:
än diken har blifvit verkställd emellan dike-
sträckorna A-B-C-D-E, C-H-G-D och B-F-G-H.
än mellan punkterna G-H en sträcka, af
32 meter närmast G blifvit igenlagd med
gårdslin, hv. täckdike.
än Dikesläggningen erhållit en från upprättad
plan något afvikande förändring emellan
punkterna A-B-F i Områdets västra del vil-
ken förändring uppgafs hafva skett i sam-
råd med Gårdsför. Palm samt att genom
nämnda förändring större och mindre
uppsättningar bildats, hvarjämte dikesträngden
blifvit längre och ej kortare.
än dag och bottenbrydderna öfverant vid
sig samt tillräckliga
än dikesträngerna göras rena på de flesta
ställen utom på ett par punkter emellan
B-C och C-H, där några större stenar
i slänterna böra undanskaffas
än afgräning af dike djupet gifvet, vid
hvar den på det samma på särskilda
ställen, var tillräckligt, så än.
vid pålen 3 på sträcken D-F. Sattes 10 Centimeter

"	"	$2 + 87 - D$	"	"	"	10	"
"	"	$0 + 50$	"	"	"	$D - G$	10
"	"	$0 + 80 = G$	"	"	"	"	7
"	"	1	"	"	"	$G - H$	5
"	"	$1 + 82 = H$	"	"	"	"	15

Loren 1 hr. 50 min

vid pälän	0+25	på	Sträckan	H-C	Fattades	22	Centimeter
"	"	0+59	"	"	"	8	"
"	"	2+50	"	"	C-D	8	"
"	"	1	"	"	C-B	5	"
"	"	0+82	"	"	"	10	"

Lärnsgård i september 1913
 Carl Palm
 Statens landbruksingenjör

Midimeras
 Wäsklund
 Johan E. Medin

Intyg.

7295

Landskommisstyrelsen

den 9 AUG. 1915

På begäran intygas härmed;
att Hemmanägaren N. J. Söderström i Götne Mo
socken själv varit och är arbetsledare för, och
läggningen af vattensjuk myrmark på sk. Tåms
Myran på sitt egande hemman, i vilken Söder-
ström sökt statsanslag.
att de annärkingar som äro upptagna i
omstående afgränsningsintyg äro vederbörligen
afhjälpta.
att dikeinrättningen är färdig så när
som på 275 i 300 meter
att hafren nu står i växt på de delar
af odlingen som är färdig

Götne den 23 juli 1915

Chr. Jonasson
Nämndeman
Läsen Götne

P. Näsström
Landskane
Götne

Vittna:

Sammandra

af räkenskaper öfver det arbetsföretag, som afser
torrläggning af vatteusjuka myrmarker inom
Gottne by af Mo socken och Västerbottens
län, enligt af Axel Palm år 1910 upprättadt för-
slag, som Fäststämors genom Kungl. Majts nådiga
bref den 10 april 1915 (kontrakt antaget den 30
oktober 1915)

år		Kr.	or	Kr.	or
1910	Till Ingenjör A. Palm för föreläsning uppställningar			75.	60.
	Prakt: under september mån. 36 dagar i 4.00	144.	-	✓	
	✓ : - - - oktober - - - 24 ✓ i 3.75	90.	✓	234.	00. ✓
1911	✓ : - - - september - - - 30 ✓ i 4.00	120.	-	✓	
	✓ : - - - oktober - - - 20 ✓ i 3.75	75.	-	✓	195.00. ✓
1912	✓ : - - - juni - - - 104 ✓ i 4.00	416.	-	✓	
	✓ : - - - augusti - - - 120 ✓ i 4.00	480.	-	✓	
	✓ : - - - septemb. - - - 96 ✓ i 4.00	384.	-	✓	
	✓ : - - - oktober - - - 102 ✓ i 3.75	382.50.	1662.	50. ✓	
1913	✓ : - - - augusti - - - 48 ✓ i 4.-	192.	-	✓	
	Till Ingenjör Holm för besiktning m.m.	6.-	-	198.-	✓
1914	Ingen dikning	-	-		
1915.	Prakt under augusti månad 19 dagar i 4.-	-	-	76.-	✓
1916.	✓ ✓ juli ✓ 72 i 5.	-	-	360.-	✓
	Använt sprängämnen för	40.-	-	✓	
	Förslitet verktyg - - -	19.50. ✓	59.50. ✓		
	Konst			2860.60. ✓	

Tu kommer:

saieke invid landsvagen	259m i 2,-	"	1083.80	V
		Kronor	3.948	10 V

Gotha den 31^{ten} Okt 1916

Riktigheten Maria Föderström
häraf betyggar:

Jacobus Berglund
Herringsman

Chr Jansson
Vahndeman

Mustäende sakenkapsammande af
sine gæmke med loening af fristadde
verifikationer og friondas det samme till
gælkammande

Stallena d. 11. 12. 16.

Emil Pauls.