

Lantbruksstyrelsen
den 11 NOV. 1915

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 juni 1915
i och för myrutdikningar inom Gottne by i Mo socken av

VÄSTERNORRLANDS LÄN,

~~läm,~~ enligt en av lantbruksingenjören C. Holm
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av två tusen nio hundra nittio
(2.990:-) kronor att utgå från norrländska
avdikningsanslaget för år 1915, varav hela beloppet
~~kronor~~ utgå från den för endast fröstminskning avsedda delen av anslaget,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bilagda ~~protokoll~~ av den 19 oktober 1911
av, vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroende~~
~~män~~ i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kro-
nans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande
intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före ~~den~~ 1915 års utgång ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1918 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsamma utförande, icke blifvit fullbordat inom därför bestämd tid,

läta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa oss till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes, överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden femtusenniohundranittiosju (5,997) kronor 3 öre, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställs, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledes för Kungl. Statskontoret.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftande statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Göthe

den

26. Oktober

19 *15*

Anders Jansson. ägare af Hemmanet

3 1/4 setan No 9

Jensens Berglund ägare af Hemmanet

6 setan No 9

Jakob Lundblad ägare af Hemmanet

3 1/8 setan No 1

Göthe
Carl. Protokollskriver

Att *Hemmanägarna And. Jansson, Jens Berglund och Jakob Lundblad i Göthe*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

som ovan.

Anders Jansson
Göthe
adress:

Jens Berglund
Göthe
adress:

Med stöd av Kungl. brevet den *18 juni*
1915 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *9 februari* 19 *16*.

Protokollskriver

Anders Jansson

Y 1-6263

Afskrift

J. Landt. u. h. t. y. r. e. l. s. e. n

11 NOV 1915

Gottne by

af

Wästernorrlands län

Tiickör den arbetsplan, som af Kungl. Maj:
den 18 juni 1915 fastställes, med vilkas an de föro
slynda broarna förses med 5 bärbjälkar *Askrift.* i hant
lingarna angifna dimensioner samt med rättig
het till andring enligt anteckning under stat
nadsförelägg Stockholm den 27 September 1915

Wilhelm Fack

Vidimeras
Märlund
J. M. Märlund

E. Vilh Ewe

Förslag

till myrutdikningar inom

Gottne by

uti Mo socken af Västernorrlands län,

upprättadt åren 1911-1912 af

Carl Holm,

Statens landbruksingenjör.

Oversiktskarta



Skala - 1:50'000.

Gottne.

Sedan undertecknad Statens
landtbruksingenjör, enligt för-
ordnande af Kungl. Landtbraks-
styrelsen, i Oktober månad för-
regående år 1911 verkställt er-
forderliga undersökningar för
utdikning af myrmarker inom
Gottne by af Mo socken
samt Själervads och Arnäs
tingslag af Västernorrlands
län, för jag härmed för bere-
dande af statsbidrag utan å-
terbetalningsskyldighet från
norrländska afdikningsansläg-
get till förelagets befrämjan-
de och utförande afgifva ve-
durstående, af plan och pro-
filritningar jämte andra
handlingar åtföljda förslag
och

Betänkande.

Läge.

Gottne by är belägen i midten af Mo
socken invid Moälvens strand och nära Gottne
järnvägsstation å Norra stambanan samt ligger
på ett afstånd af ungefär 8 kilometer norr om
Mo kyrka.

De till utdikning föreslagna sankmar-
kerna ligga invid byns fåbodar på östra sidan om

Bergårdsjön och ungefär 8 à 9 kilometer i nordlig riktning från byns tomter och åkrar.

Jordväxerna uti de till utdikning förslagna sumpmarkerna, benämnda Björkväsmyren, u. u. Boumyren, Bondäudet och Tåtäudet, är af ganska värlande beskaffenhet och humifieringsgrad.

Björkväsmyren är till öfvervägande del en blandningsmosse med i ytan ganska oförmutnad mosstorf, hufvudsakligen sphagnum-torf, jämte en sparsam inblandning af fanerogama växtlämningar af pors, något starr, hjortron, odon och ripris med en öfverväkt af tallbuskar.

En del af denna myr har börjat upphackas och spadvändas i och för dessas omvandlande till kultur.

Boumyren är en starrmyr med i laggarne förkommande mosstufvor, ripris och marskog.

Bondäudet är beväkt uteslutande med starr och möjligen några andra halfgräs.

Tåtäudet är en blandningsmosse med riskuskar, skvattrau, mosstufvor och lapvar med en öfverväkt af tall, gran och björk.

Mosslagret i dessa myrar, hvilas djup är ganska värlande och varierar emellan 0.2 och 2.9 meter och i medeltal torde kunna anses utgöra 1.0 meter, hvilat på en botten af jäslera, delvis något stenkunden.

Dessa markers vattenskadade tillstånd är beroende af flera samverkande omständigheter, hvilka hafva sin grund i såväl klimatologiska som topografiska och geologiska faktorer.

Under de korta somrarna i öfre Norrland hinna den af nederbördsvattuet vid snösmältningen och våren infiltrerade jorden icke att tillräckligt uttorka, hvarigenom den för torfbildning nödiga fuktigheten bibehållas och ännu mer förökas därigenom, att marken är utsett för öfverflödning af dagvatten från omgifvande höjder och grusåsar eller från de i backsluttningarna talrikt framträngande kalkkällorna.

Markens naturliga dränering och torrläggning förhindras jämväl genom den af hufvudsakligen jäslera bestående afvrens ringa vattenledande förmåga, hvilken omständighet bidrager till att kvarhålla och öka jordens fuktighet och gynna uppkomsten af torf och myrmarker.

Företagets
ändamål.

Det upprättade förslaget har till ändamål dels att motarbeta den sig allt mer utbreddande föresumpningen, att i någon mån befrämja skogsväxten och den naturliga betestillgången samt — till den eventuella verkan det hafva kan — minska frostländigheten för värdiggående odlade byggd, dels och är företagets hauptsakliga syfte att genom utdikning och uppodling småningom förvandla åtminstone delar af dessa till kulturjord tjäniliga och på naturlig vätnäring i allmänhet väl lottade myrmarker till åker och mätgor för odling af gräs, grönfoder och rotfrukter eller andra för orten lämpliga kulturväxter.

I dessa trakter af öfre Norrland, där trävarurörelsen hittills lagt beslag på hufvudparten af alla arbetskrafter, har på senare tider vaknat till

lif ett allt större intresse för jordbruksväringens höjande genom särskildt härr- och snumpmarkernas utdikning och uppodling, sedan ortsbefolkningen kommit till insigt om värdet af att använda statens frikostiga understöd till dylika kulturåtgärders genomförande.

Alldelesund de olika myrarnes vattensam- Hydro-
lingsområden äro obetydliga och fallförhållandena dess- grafi.
utom äro särdeles gynnsamma, har teoretisk beräk-
ning af afloppens storlek ansetts obeförlig, utan hafva
dikesdimensionerna blifvit bestämda allenast efter
praktiskt bedömande med hänsyn till myrarnes torr-
läggningsbehof, jordmåns beskaffenhet m. fl. omstän-
digheter.

Af profilitningarna framgår att Bondäug-
et för sin torrläggning är beroende af vattenståndet
i Bogårdijön, hvars högvatten årligen öfversvämmar i-
frågavarande ängsmark; men då fallförhållandena
befunnits otillräckliga för en reglering af vattenstån-
det i nämnda sjö, har den tillämnade sjösänkning-
en utskutits ur förslaget.

De öfver Bondäuget utstakade ^{dikens} uppgift är att nöd-
torftigt torrlägga ängen för vinande af ökad gräsväxt.

Frågavarande afdikningsföretag är icke Laga
af den beskaffenhet, att intressenterna i detta kunna be- hinder.
höfva söka tillstånd från det allmännas sida till fö-
retagets utförande i enlighet med bestämmelserna
i Kungl. kungörelsen den 31 December 1879, emär förrätt-
ningen icke afser sjösänkning eller reglering af all-
männa vattendrag och icke heller berör vattenverk,
flotleder, fiske, järnväg eller annan allmän väg, u-
tan allenast afser anordnandet af åtskilliga vägbroar

af enskild natur.

Enskildt hinder mot torrläggningsarbetenas bringande till stånd finnes icke heller, då samtliga sakägare, som direkt beröras af företaget, undertecknat den vid sammankträdet upprättade försningsskrifvelsen om arbetenas utförande och underhåll, eller ock sedermera vitrordat företaget.

Likvande företag.

Enom Mo socken finnes intet äldre torrläggningsföretag, som kommit till stånd genom bidrag från norrländska afdikningsanslaget eller annan statens understödsfond.

Af landbruksingenjören Axel Palm har under år 1910 upprättats ett utdikningsförslag inom Gottne by, hvartill statsbidrag blifvit sökt, men har nämnda förslag veterligen ännu icke varit föremål för myndigheternas ompröfning.

Areal.

Arealen af den vattenrikadade mark, som genom det nu planerade utdikningsföretaget blifver torrlagd eller förbättrad, utgör 54.56 hektar, enligt hvad den här nedan intagna ägobeskrifningen och arealuträkningen närmare utvisar.

Kostnad.

Enligt det detaljerade kostnadsförslaget, uppgjordt med hänsyn till ortens gällande arbetspriser 3.25 å 3.50 kronor pr dag, belöpa sig kostnaderna för afdikningsplanens genomförande till 6000 kronor.

Denne summa innefattar utgifterna icke allenast för grävning, sprängning, brobyggnad o. d. utan afser jämväl en tilläggsprocent för extra eller oförutsedda utgifter samt skrotning af redskap m. m. Härtill kommer undersöknings- och förrättningskost-

moderna samt lösen af kartor och handlingar, hvilka omkostnader för arbetsplanens upprättande numera partiellt gäldas af statemedel.

Fördelas kostnadsförslaget slutsumma 6000 kronor på hela det vatten-skadade områdets areal 54.56 hektar, blifver afdikningskostnaden i rundt tal 1100 kronor pr hektar.

Sammanlaggda längden af de utstakade och i arbetsplanen upptagna diken utgör 4464 meter.

Emligt den vid sammanträdet ingång- Kostnads-
na föreningen, mom 3 och 4 skola torrläggningsarbe- fördelning
tens emellan intressenterna så fördelas, att i regel en hvar af dessa verkställer och underhåller arbetet å sin mark, och där dike följer rågång, bekostar hvardera rågraven halft arbetet för gränsdikens upptagande och underhåll; Och då statsbidraget skall fördelas efter nämnda grund, har kostnadsförslaget så upprättats, att hvarje sakägares andel i gräfvningen beträffande olika dikestäckors såväl längd som arbetskostnad blifvit på ett öfverdådligt sätt angifven.

Undersöknings- och förrättningskostnader-
na samt utgifterna för lösen af kartor och handlingar m. m. skola däremot af intressenterna repartiseras i mån af den dikelängd, som blifvit å hvars och ens skifte utstakat; och har med anledning därpå nedan intagna kostnadsfördelningelängd bilagan littera E. blifvit upprättad.

Som beviljade anslag få lyftas i mån af ar- Arbets-
betens utförande och då delägarna enligt den vid sam- plan
manträdet ingångna föreningen åtagit sig att genomföra

företaget under loppet af 3 år, föreslås den arbetsplan, som finnes bilaggd dessa handlingar under littera D.

Vid gräfningsarbetenas utförande bör iakttagas, att dikesjorden lägges på ett afstånd af minst 1.0 meter från blifvande dikeshanterna samt med erforderlig lutning från desamma, hvarjämte jordsträngarne böra på lämpliga ställen med högst 50 meters afstånd genomgrävas, så att vattensamlingar bakom dem ej må uppstå och förorsaka skärningar eller ras.

För- punkter.

Förpunkter, afsedda att lända till efterrättelse vid arbetenas kontrollerande och afgränsande m. m., äro i form af kors inbyggna i större jordfasta stenar eller andra fasta föremål och finnas å profiltvningarne angifna till sin rätta höjd liksom å plankartan till sitt rätta läge.

² Öfver- sikts- karta.

Dikningsområdets belägenhet och topografi utvisas genom en detta beträffande vidfogad öfversikts- eller generalkarta i skalan 1:50000, å hvilken den vattenskadade markens ungefärliga läge och utsträckning markerats med röd färg.

Rit- ningar.

Angående afdikningsplanens detaljer hänvisas till de uppgjorda ritningarne med tillhörande gräfningsstabeller och kostnadsförslag.

Öfver samtliga i planen ingående aflopp halva upprättats profiltvningar i skalan 1:4000 för längden och i höjdskalan 1:100, hvilka profiler i detalj redovisa för längdmätningens, jordbörningens och afvägningens resultat.

Beträffande dikeans lägen och sträckningar

känns till den bifogade och i skalan 1:4000 affattade plankartan, å hvilken samtliga till förslaget hörande diken markerats med dubbla röda linier och numrerats med större svarta siffror, hvarjämte afvägnings-pålaras nummer angifvits med mindre röda siffror, hänvisande till gräfningsstabeller och kostnadsförslag.

I denna karta betecknas vatten med blå färg, ångmark med sträckad grön och mossar med sträckad brun färg.

I planen utsatta mindre blå siffror angifva markens höjdläge i förhållande till afvägningsarnes gemensamma jämförelseplan eller horisontallinie.

Såsom framgår af kostnadsförslaget, Broar. upptager det samma anordnandet af åtskilliga vägbroar, hvilkas konstruktion synes af en i skalan 1:50 angifven sektioneritning.

Samtliga broar äro förslagna att byggas af trä, med 3.6 meters bred farbana af 10 centimeter tjocka sparrar på 5 st. bärbjälkar af dimensionerna 20 x 20 centimeter, hvilande på ett par midnals af storleken 15 x 15 centimeter.

Till dessa träbroar bör användas torrt vinterhugget virke med fulla mått och utan nämnevärda vankaster.

Den nytta, som i framtiden torde komma Nytta. att uppstå genom dessa nu sterila och så godt som alldeles värdelösa sankmarkers utdikning och eventuella uppodling, blifver säkerligen ganska afsevärd, utan att det dock är nödigt och knappast möjligt att nu i påminingar uppskatta en dylik genom företaget uppkommande båt-

nad.

För visso kommer torrläggningsarbetet att blifva en kraftig häfstång till dessa traktens utveckling, då erfarenheten gifvit vid handen att den säkraste vägen till bondeklassens ekonomiska förhöfraa går genom ett rationellt jordbruks tillhjälp, och i anledning häraf torde dessa nu planerade torrläggningsarbeten kunna på-räkna myndigheternas sympatier och kraftiga bistånd.

Förord.

På grund af hvad här ofvan blifvit anfördt, och då företaget synes vara väl förtjänt af att komma till utförande och befräjas genom anslag af statsmedel, synnerligast som flertalet af intressenterna icke torde befinna sig i sådana ekonomiska omständigheter att de äro mäktiga att utan statshjälp genomföra en så omfattande torrläggningsåtgärd som den nu föreslagna vågar jag härmed föreslå att en summa af 3100 kronor, motiverande ungefär hälften den beräknade kostnaden, eller så stort belopp som möjligt måtte beviljas från det till myrtdikningar och vattenaftappningar anvisade norrländska afdikningsanslaget till här ofvan angifva torrläggningsföretags utförande.

Handlingar.

Detta betänkande åtföljande handlingar utgöras af:

- 1) Översiktskarta;
- 2) Plan och profilitningar i 1 blad;
- 3) Arealuträkning och ågobeskrifning;
- 4) Cyrfningstabell;
- 5) Kostnadsförslag;

- 6) Arbetsplan;
- 7) Kostnadsfördelungslängd;
- 8) Protokoll;
- 9) Förening med bilagor;
- 10) Ansökan om förordnande till Konungens Befallningshafvande i Härnösand.

Härnösand i Augusti 1912.

Carl Holm

Status landbruksingenjör

Bil. A.

Afskrift.

Agobeskrifning och arealuträkning af till utdikning föreslagna myrmarker inom Gattne by af Mo socken och Västernorrlands län.

Littera ä harten.	Figureras nummer.	Delagares namn m m.	Areal		Summa	
			Kvar ar	Hektar ar		
1.	2.	3.	4.	5.		
Aa		<u>Johan Lindblad</u>				
	1.	Myrmark	1. 79			
	2.	Äng	0. 85	2. 64		
Ab.		<u>Jonas Hedberg</u>				
	3.	Äng	1. 82	1. 82.		
Bb		<u>Jonas Östman</u>				
	4.	Äng	- -	2. 49.		
Ba		<u>Per Östman</u>				
	5.	Äng	2. 70			
	6.	Myrmark	1. 10	3. 80		
Ea		<u>Nils Håkansson</u>				
	7.	Myrmark	- -	2. 46		
E		<u>Mo och Douxjö Aktiebolag</u>				
	8.	Äng	- -	2. 63.		
Ja		<u>Jonas Häggström</u>				
	9.	Myrmark	- -	4. 17		
		Transport		20. 01		

1.	2.	3.	4.	5.
		Transport		20. 01
J		<u>Jonas Berglund</u>		
	10.	Myrmark	4. 90	
	11	J ^e	5. 60	
	11 ^a	Aug	1. 95	12. 45
Jab.		<u>Jonas Jonsson</u>		
	12.	Myrmark	2. 55	
	13.	J ^e	10. 06	12. 61
Jaa.		<u>Anders Jonsson</u>		
	14.	Myrmark	0. 09	
	15.	J ^e	4. 66	4. 75
Jac.		<u>Johan Jonsson</u>		
	16.	Myrmark	- -	3. 25
Samf.		<u>Samfärdt till byn.</u>		
	17.	Myr, fåbodplats	- -	1. 49
		Summa		54. 56.

Härnäsand i Augusti 1912.

Carl Holm

Status landtbruksingenjör

Bil. B.

Afskrift.

Gräfvningstabell öfver föreslagna aflopp för ut-
dikning af myrmarker inom Gottus by i Mo socken af
Västmanlands län.

Palnummer.	Längd.	Djup.	Bottenbrdd.	Dagbrdd.	Redovisat.	Anmärkingar
m - e - t - e - r.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Diket N:o 1.</u>						
47.	-	0.85.	0.30	2.00	1:1	
48.	42.	1.30	---	2.90	---	
49.	100	1.30	---	2.90	---	
50.	36.	1.20	---	2.70	---	
51.	65.	1.20	---	2.70	---	
<u>Σ</u>	<u>243.</u>					
<u>Diket N:o 2.</u>						
60.	-	0.20	0.30	0.70	1:1	
61.	40.	1.00	---	2.30	---	
62.	60.	1.20	---	2.70	---	
63.	100.	1.20	---	2.70	---	
64.	10.	1.20	---	2.70	---	
<u>Σ</u>	<u>210.</u>					
<u>Diket N:o 3.</u>						
55.	-	0.20	0.30	0.70	1:1	
56.	40.	1.00	---	2.30	---	
57.	60.	1.40	---	3.10	---	
58.	100.	1.40	---	3.10	---	
59.	80.	1.20	---	2.70	---	
<u>Σ</u>	<u>280.</u>					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Diket N^o 4.</u>						
46.	-	0.20	0.30	0.70	1.1	
45.	59.	1.50	--	3.30	--	
44.	100.	1.50	--	3.30	--	
43.	100.	1.30	--	2.90	--	
<u>Σ</u>	<u>259.</u>					
<u>Diket N^o 5.</u>						
38.	-	0.70	0.30	1.70	1.1	
39.	37.	1.50	--	3.30	--	
40.	100.	1.40	--	3.10	--	
41.	100.	1.30	--	2.90	--	
42.	100.	1.20	--	2.70	--	
a.	<u>27.</u>	1.20	--	2.70	--	
<u>Σ</u>	<u>364.</u>					
<u>Diket N^o 6.</u>						
29 ^a	-	0.80	0.30	1.90	1.1	
37.	124.	1.50	--	3.30	--	
36.	100.	1.40	--	3.10	--	
35.	100.	1.20	--	2.70	--	
34.	50.	1.00	--	2.30	--	
33.	30.	0.80	--	1.90	--	
32.	100.	1.00	--	2.30	--	
31.	104.	1.30	--	2.90	--	
28.	<u>100.</u>	1.50	--	3.30	--	
<u>Σ</u>	<u>738.</u>					
<u>Diket N^o 7.</u>						
30.	-	0.30	0.30	0.90	1.1	
29 ^a	<u>25.</u>	0.80	--	1.90	--	
<u>Trpt.</u>	<u>25.</u>					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Sept.	25.					
29.	72.	1.30	0.30	2.90	1:1	
28.	102.	1.50	--	3.30	--	
27.	60.	1.50	--	3.30	--	
26.	80.	1.50	--	3.00	--	
53.	45.	1.30	--	2.90	--	
54.	123.	1.20	--	2.70	--	
Σ	507					
<u>Diket N° 8.</u>						
23.	-	0.70	0.30	1.70	1:1	
23 ^a	20.	1.20	--	2.70	--	
24.	80.	1.30	--	2.90	--	
25.	100.	1.40	--	3.10	--	
26.	97.	1.50	--	3.30	--	
Σ	297.					
<u>Diket N° 9.</u>						
15.	-	1.30	0.30	2.90	1:1	
14.	57.	0.70	--	1.70	--	
+20	80					
13.	100.	1.20	--	2.70	--	
Σ	137					
	~~157~~					
<u>Diket N° 10.</u>						
8.	-	1.05	0.30	2.40	1:1	
9.	100.	0.85	--	2.00	--	
10.	100.	1.25	--	2.80	--	
11.	40.	1.20	--	2.70	--	
Σ	200					
	~~240~~					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Diket N° 11.</u>						
47.	-	0.55	0.30	1.40	1.1	
48.	20.	0.95	--	2.20	--	
49.	100.	1.10	--	2.50	--	
50.	100.	1.30	--	2.90	--	
51.	40.	1.25	--	2.80	--	
<u>S^a</u>	<u>260.</u>					

<u>Diket N° 12.</u>						
7.	-	0.60	0.30	1.50	1.1	
6.	51.	0.65	--	1.60	--	
5.	32.	1.20	--	2.70	--	
4.	49.	1.40	--	3.10	--	
16.	13.	1.50	--	3.30	--	
3.	16.	1.65	--	3.60	--	
2.	58.	1.55	--	3.40	--	
1.	100.	1.30	--	2.90	--	
0.	34.	1.10	--	2.50	--	
<u>S^a</u>	<u>353.</u>					

<u>Diket N° 13.</u>						
16.	-	1.50	0.30	3.30	1.1	
17.	100.	1.70	--	3.70	--	
18.	133.	1.60	--	3.50	--	
19.	100.	1.60	--	3.50	--	
20.	63.	1.40	--	3.10	--	
<u>S^a</u>	<u>396.</u>					

<u>Diket N° 14.</u>						
18.	-	1.60	0.30	3.50	1.1	
21.	100.	1.50	--	3.30	--	
22.	60.	1.40	--	3.10	--	
<u>S^a</u>	<u>160.</u>					

Härnösand i Augusti 1912.

Carl Holm

Status landtbruksingenjör

Carl Holm

Statens landbruksingenjör

Härnösand i Augusti 1912.

Carl Holm

Status landtbruksingenjör.

Ny

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-

den för företaget beräknats till:

för affärens arbete Kr. 5850.-

" för företgets upprättande " 147.03

Summa Honor 5997.03

och äga intressenterna från och från fore-
taget utslutna träckorna 13-13 + 20 af diket
9 och 10-11 af diket 10 jämte tillhörande
broar. Stockholm den 27 september 1915

E. Vilh. Eng.

Från afakräft intyga:
J. M. Lund, M. M. Lund
Gottne Gottne

Bil. 16.

Afskrift.

Kostuadsfördelningsslängd till arbetsföretaget utdikning af vattensjuka marker inom Göttna by uti Mo socken af Västernorrlands län.

Littera i kollen.	Delägares namn m. m.	Uttakade dikens längd i meter.		Reparti- tionsstal i procent.	
		3.	4.	5.	
Aa.	Johan Lindblad	—	243.	5.44.	
Ab.	Jonas Hedberg	—	78.5	1.76	
Bb.	Jonas Östman	—	78.5	1.76	
Ba.	Per Östman	—	225.	5.04	
Ea.	Nils Hakansson	—	245.	5.49	
E.	Mo och Doucypö Aktieföretag	—	250.	5.60	
Ja.	Jonas Håggström	—	269.5	6.04	
J.	Jonas Berglund	—	1107.5	24.81	
Jab.	Jonas Jonsson	—	1275.	28.56	
Jaa.	Anders Jonsson	—	421.	9.43	
Jac.	Johan Jonsson	—	271.	6.07	
		Summa		4464.	100.00

Anmärkning.

Efter här ofvann angifna procenttal skola undersöknings- och förrättningskostnaderna samt utgifterna för lösen af kartor och handlingar emellan intressenterna repartieras.

Härnösand i Augusti 1912.

Carl Holm

Statens landtbruksingenjör

ke

ll

pl

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

Bil. F.

Afskrift.

Till

Könungens Befallningshafvande i Väster-
norrlands län.

Den fråga blifvit väckt om sänkning af
Bogårdsjön, tillhörande Gottne by i Mo socken,
så undertecknade härmed vördsamt anhålla om
föresättnade för vederbörligaste landtbruksingenjör
att förrätta syn enligt dikningslagens föreskrif-
ter samt upprätta förslag till arbetets utföran-
de och verkställa den undersökning i öfrigt,
hvar till omständigheterna kunna föraleda.

Gottne den 3 September 1910.

Jonas Berglund;	Jonas Jonsson;
Per Östman;	Jonas Östman;
J. Hedberg;	N. J. Jöderström;
Anders Jonsson;	J. Lindblad;

Vidimuras

ex officio

Carl Holm

Status landtbruksingenjör

Bilaga C.

Afskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående utdikning af myrmarker inom Gottne by i Mo socken af Fästernorrlands län år 1911.

§: 1.

År 1911 i Oktober månad inställde sig undertecknad Statens landbrukingenjör uti Gottne by af Mo socken för att — efter vederbörligen ingifven ansökan och efter af Kungl. Landbrukstypelsen medgifvet förordnande — verkställa undersökningar samt uppgöra plan och förslag till utdikning af åtskilliga inom nämnda by förefinnliga myrmarker, och sedan nödiga undersökningar blifvit utförda, hölls sammanträde med intressenterna i företaget, hvarvid följande sakägare kommo med förrättningsmannen tillstädes, nämligen:

För Gottne by:	Jonas Berglund	för 6 beland;
— " " :	Per Östman	— 3 $\frac{1}{2}$ — ;
— " " :	Jonas Östman	— 3 $\frac{1}{2}$ — ;
— " " :	Jonas Hedberg	— 3 $\frac{1}{8}$ — ;
— " " :	Jonas Jönsson	— 3 $\frac{3}{4}$ — ;
— " " :	Anders Jönsson	— 3 $\frac{3}{4}$ — ;
— " " :	Jonas Haggström	såsom jordegare;
— " " :	Nils Håkansson	♂ ♂ ;

§: 2.

Något laga hinder mot företagets utförande an-

sågs ej vara för handen.

En tillänt sänkning af Bosjön, äfven kallad Bogårdsjön, blef af intressenterna annulerad, sedan undersökningarne gifvit vid handen att fallförhållandena voro otillräckliga och ej medgäfvor en sänkning af sjöns vattennivå med mer än några få decimeter, hvadan ett af Koningens Befallningshafvande utfördt förordnande om laga syn af sakägarna återkallades.

§: 3.

Delägarne beslöto enhälligt att genomföra den å marken utstakade dikningsplanen och att ingå till Kungl. Majt med underdänig ansökan om bidrag från norrländska afdikningsnämndet till företagets befrämjande och utförande, hvorefter förenig ingicks angående tiden och sättet för arbetenas utförande och underhåll m. m., och finnes denna förenig bilaggd förrättningshandlingarne under littera H.

§: 4.

Delägarne uppdrogo åt förrättningsmannen att upprätta sådana ritningar och handlingar, som erfordras för sökande och erhållande af statsauslag till företagets genomförande.

§: 5.

På af förrättningsmannen framställd fråga uppgäfvor delägarne att inom No socken förföras österligen intet utdiknings- eller torrlägg-

ningsföretag, som förut kommit till stånd genom anslag af allmänna medel.

§: 6.

Intressenterna upplejde om att deras postadress vore Göttna.

§: 7.

Som intet vidare förkom, förklarades, sammankträdet och förrättningen afslutade.

Göttna den 19 Oktober 1911

A tjänstens vägnar

Carl Holm

Statens landtbruksingenjör

Bil. N.

Afskrift.

Förening.

Emellan undertecknade, delägare och intressen-
ter inom Gottne by af Mo socken och Väster-
norrlands län, äf följande öfverenskommelse träf-
fad:

1^o) Förbinda vi oss att enligt här nedan intagen
delaktighetsgrund utföra och fullborda utdikning-
en af åtskilliga inom nämnda by befintliga och
oss tillhöriga sankmarker, enligt af Statens landt-
bruksingenjör Carl Holm nu utstakat plan och en-
ligt det förslag, som af honom kommer att upp-
rättas, sedan detsamma blifvit i vederbörlig ord-
ning fastställt; för så vidt vi till förslaget utföran-
de erhålla auslag af statemedel utan återbetal-
ningsskyldighet från norrländska afdikningsau-
slaget;

2^o) Likaledes förbinda vi oss att för all framtid un-
derhålla de upptagna och till förslaget hörande di-
ken i författningseuligt skick och till bestämda
dimensioner;

3^o) Grunder för arbetenas såväl utförande och un-
derhåll blifver i regel den, att en hvar af del-
ägarna verkställer arbetet å sin mark, och där di-
ke följer rågång, bekostar hvardera rågrannar-
halva arbetet för gränsdikens upptagande och un-
derhåll;

4^o) Utdanlag från nämnda allmänna regel skall
äga rum beträffande gränsdiken emellan byns
samfällda jäbodvall å ena sidan och Jonas Berg-
lunds och Jonas Jonssons skiften å den andra, i

- det att dessa sistnämnda tillsammans en kvar öfver sitt område upptaga och underhålla sistnämnda dike;
- 5/ Rågängsdikena mellan Mo och Domsjö bolags hemman samt Jonas Berglunds och P. Östmaus hemman i Bondänet bekostas och underhållas af dessa båda sistnämnda, för den händelse bolaget icke skulle befinnas villigt deltaga i de gemensamma torrläggningsarbetena;
- 6/ Efter här ofvan angifna grunder skola jämväl utfallande statsauslag emellan intressenterna fördelas, hvaremot förvaltningskostnaderna samt utgifterna för lösna af kartor och handlingar af delägarna skola repartiseras i mån af det antal sträckmeter diken, som blifvit på hvans och ens skifts utstakad;
- 7/ Arbetet må taga sin början så snart kartor och handlingar bekommit och tjäntlig årlid inträdt, samt skall vara fullbordadt inom loppet af tre (3) år, räknadt från det år det sökta statsauslaget bewiljats och erhållits; dock att intressenterna skola vara underkastade af vederbörande myndigheter möjligen förskrifning ändring härutinnan;
- 8/ Arbetet ställes under tillsyn och ledning af en arbetstypelse af följande tre (3) personer, nämligen Anders Jonsson, Jonas Berglund och J. Lindblad, af hvilka Anders Jonsson väljes till ordförande och kassör, samt erhåller i uppdrag att mottaga och förvara kartor och handlingar, hvarjämte J. Lindblad utses till företagens arbetsledare; denna styrelse befullmäktigas härmed:
- att ä delägarnes vågnar ingå till Kungl. Majt med

underdänig ansökan om statsauslag utan återbetalningsskyldighet till företagets genomförande;

att med Kungl. Väg- och Tullenbyggnadstyrelsen, å Kungl. Mafts och Kronans vägnar, upprätta kontrakt om arbetenas utförande inom därför bestämd tid;

att lyfta och kvittera det statsauslag, som kan vara beviljadt på därför bestämda tider eller terminer, samt delsamman emellan intressenterna fördela;

att noga tillse och öfvervaka att arbetenas utföras inom därför bestämd tid, och i fullkomlig öfverensstämmelse med den uppgjorda och fastställda arbetsplanen;

att utlösa för auslags erhållande erforderliga kartor och handlingar;

att föra noggranna räkenskaper öfver alla inkomster och utgifter till företaget samt däröfver årligen inför medintressenternas redovisning; samt

att i öfrigt vidtaga alla för företagets genomförande erforderliga åtgärder;

9%) Försammar någon af intressenterna att i enlighet med den af förrättningsmannen upprättade arbetsplanen inom föreskrifven tid fullgöra sin dikningskyldighet och ej heller efter tillsägelse af arbetsstyrelsen genast verkställer honom åliggande dikningsarbete, berättigas arbetsstyrelsen att låta utföra sådant arbete på den församliges bekostnad samt att på laglig väg låta iindrif-

va de här för erforderliga medlen;
 10^o/ Underlåter någon delägare att fullgöra sin reus-
 nings- och underhållsskyldighet af de upplagna diken
 och afloppen, skola de bestämmelser tillämpas,
 som finnas i 80 § af gällande lag om dikning och
 annan afledning af vatten den 20 Juni 1879.

Följande öfverenskommet försakras.

Gottus den 19 Oktober 1911.

Jonas Berglund	Per Östman
Jonas Östman	Jonas Hedberg
Jonas Jonsson	Anders Jonsson
Jonas Haggström	Nils Håkansson

Att ofvannstående delägare i min närvaro in-
 gått denna förening och frivilligt tecknat sina
 namn därunder intygas

ex officio

Carl Holm

Statens landtbruksingenjör

Bilaga I.

Bilaga I.

Med intressenterna i tillämnadt nygrutdik-
ningsföretag inom Göttna by af Mo socken
och Västerbottens län göra undertecknade
härigenom gemensamt sak under godkännande
af en emellan öfriga sakägare den 19 sistlid-
ne oktober ingången förning om arbetenas utfö-
rande och underhåll samt statsbidrags sökande
till företagens genomförande.

Norrflärke den 15 november 1911.

för Mo och Douvö Aktiebolag

A. O. Lundström

Bevittnas af:

Teodor Hörnsten

Sven Nilsson

Bil. A.

Afskrift.

Härigenom befullmäktigas Herr Förrättaren N. O. Lundström i Norrflärke eller den han i sitt ställe förordnar, att i alla angelägenheter och frågor, som röra undertecknadts bolags hemman och skogar inom Anundsjö, Mo och Björna socknar i Västernorrlands län, bolagets rätt bevaka och dess talan föra, gällande denna fullmakt såväl inför domstol administrativ och exekutiv myndighet samt vid konkurssammanträden, som ock inför kommunala myndigheter, vid kyrko- och kommunalstämmor, skiftessammanträden, bolagsstämmor och enskilda sammanträden af hvad beskaffenhet som hellst, hållande bolaget för godt, hvad ombudet för dess räkning i dessa afseenden lagligen gör och låter.

Stockholm den 14 November 1910.

Mo och Anundsjö Aktiebolag
Fruus Åkerup.

Fittus:

Gustaf A. Crahn
Johan Lindström

Rätt afskrifvet intyga:

Lven Nilsson
Teodor Hörnsten

Afskrift.

Bilaga L.

Afskrift.

Utdrag af Bolagsordning för
Mo och Douvjo Aktiebolag, af
Kungl. Majt i väder fastställd
den 25 April 1873.

§: 16.

I bolagsstämma utses bland styrelsens
ledamöter en disponent, som har att omedelbart utföra
förvaltningen af bolagets angelägenheter. Han om-
går och att själv eller genom befullmäktigadt om-
bud bevaka och utföra bolagets talan i konkurser
och rättegångar samt i kommunala och ekonomiska
saker.

Utdrag af protokoll hållet
vid fortsatt ordinarie bolags-
stämma med delägare i
Mo och Douvjo Aktiebolag
i Stockholm den 2 November
1910 kl. 7 e. m.

§: 11.

Till ledamöter af bolagets styrelse valdes
Doktor Frans Kempe, Grosshandlaren Seth Kempe och
Professor Mauritz Salin, med herr John Lindstedt så-
som suppleant.

Till disponent utsågs Doktor Frans Kempe.

Rätt utdraget belyga:

John Lindstedt Gustaf. A. Grön

Bilaga M.

Afskrift.

Med intressenterna uti tillämnadt upprätt-
dikningsföretag inom Grottne by af Mo socken och
Västmanlands län göra undertecknade härige-
nom gemensam sak under godkännande af en
emellan öfriga intressenter i företaget ingången
lösnings om arbetenas utförande och underhåll
samt statsanslags sökande till företagets befräm-
jande och genomförande.

Grottne den 15 November 1911.

Joh. Jönsson
J. Lindblad

Bevittnas af:

K. H. Johansson
Karin Ostman

Holl.

Afskrift.

Bilaga N.

Med anledning af ifrågasatt utdekning af sankta
 och frontförande myrmarker inom Götne by af ello
 socken och Västernorrlands län i enlighet med af Sta-
 tens landbruksingenjör Carl Holm utstakat plan,
 enligt hvilken ett dike blifvit utlaggt i rågången
 mot en till byn hörande samfäld jäbodsplats, lämna
 undertecknade byarna härigenom sitt tillstånd för sö-
 kande till ifrågavarande torrlägningsföretag att utföra
 nämnda företag ehvad detsamma berör nämnda
 samfällighet.

Götne den 30 Augusti 1912.

P. Kallin	J. Olsson	N. Hedberg	Joh. Jansson
Jonas Wästlund	Anders Wästlund	J. Lindgren	
Iven Johansson	R. Vetterberg	P. Eriksson	
Iven Andersson	A. Bergman		

Bertinas af:
 Arvid Svensson Erik Ohgren.

Förstärkt afskrifters likhet med original-
 handlingarne intygas af
 Carl Holm
 Statens landbruksingenjör

Godkänt den 9 december 1920

D.-Nr 13023

Inkom till

L. Lantbruksstyrelsen

den 25 NOV 1920



Bevis över verkställd avsyning av vattenavlednings - och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 september 1920 angående det företag, som avser myrutedikningar inom GOTTNE by uti Mo socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 18 juni 1918.


Statsunderstöd : statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från norrländska avdikningsanslaget kronor 2990:-

Kontrakt om arbetenas utförande rataget den 9 februari 1916
Fastställd arbetstid till den 1 juli 1921.

Vi av undertecknad den 6 november 1920 verkställd avsyning av ovan angivna företag har Betsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Västerås den 18 november 1920.

På tjänstens vägnar


Statens e. lantbruksingenjör.

Gottne den 2/11 1915

D. 920

9360.

K. Landbruksstyrelsen

Besv.

4 NOV. 1915

Kungl. Statskontoret
Stockholm

Härjämte bifogas rekvisition
ä. statshansl. för ~~utskickning~~ af val-
tenemärk mark inom Gottne by
jämte intyg om att arbetet här
påbörjats.

Landningarna förande denna
sak är genom länsmannen och län-
styrelsens förordade vidarebefordrade
till Kungl. Landbruksstyrelsen

Hälsning från
Län. Jönköping

Intyg

På anmodan af Hemmansägarna Anders
Jönsson, Jacob. Lindblad och Jonas Berglund
i Gattne, Mo socken, hafva undersökt och
på ort och ställe förvisat oss om att
det nyupptäckningsföretaget, som de jämte
Hemmansägarna ~~och~~ ^{och} Oskman, J. Jönsson
J. Jönsson, Haggström och Hakansson och
M. & Soner AB i Gattne, enligt afhand-
lingen af den 11 Nov. 1912 sågt och beviljats
Statsanslag för järn arbetet pådrjatt och
värkstätt i sin Öfverensstämmelse med
de fordringar som är fastställt för
följande arbetsåret, intygas härmed på
begäran

Gattne den 26/10 1915
Oskman
Handlande
Hallen Gattne
Gattne

Vittna.
J. A. Bystrom
Alex Testman

120/15

Godk. $\frac{9}{12}$ 1920

D. 20 18310.

Inlämn till

H. Lantbruksstyrelsen

den 31 DEC. 1920

Rapport över verkställd avsyning av vat-
tenavlednings - och avdikningsarbete en-
ligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrel-
sen den 23 september 1920 angående det
företag , som avser myrutdikningar inom
GOTTNE by uti Mo socken av Västernorr-
lands län.

Planen fastställd den 18 juni 1915.


Statsunderstöd : statsbidrag utan återbetalningsskyldighet
från norrländska avdikningsanslaget kro-
nor 2990:-

Kontrakt om arbetenas utförande nataget den
Fastställd arbetstid till den 1 juli 1921.

Vi av undertecknad den 6 november 1920 verk-
ställd avsyning av ovan angivna företag har Hetsamma befun-
nits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen , varför företaget i sin helhet förordas till godkän-
nande .

Västerås den 18 november 1920.

På tjänstens vägnar



Statens el. lantbruksingenjör.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: ~~nygjutet~~ i ~~en~~ Götum by; Mo 19.

Östernärums län.

Arb. plan: 18/6. 15.

Kontrakt: 9/2. 16.

Börjas: -

Fullbordas: 19. 18.

Anslag: 2990.-

Län: ~~Ben~~ ~~is~~ ~~Anders~~ ~~Jonsson~~, Götum.

Beräkn. kostn.: 5997.03.

Uttag: 900.-

Utfört arbete enligt Prav 24/10. 16 ~ 60% kr.
$$\frac{60 \cdot 2990}{100} - 900 = \sim 900.$$

Tillstyrkes till utbetalning 900.- kr.

Stockholm den 9 dec. 1916

F. L.

D. 920

10007

Inkom till

H. Landbrukstygelsen

den 7 NOV. 1916

Intyg:

Vid i dag förtagen besiktning af det arbets-
företag, som afser myrbräddningens
inom Gottne by; Mo 8^e af Västerbotten-
lands län, och till hvilket företag Kungl.
Maj:t. ent. nådigt bref den 18.6.15 anvisat ett
statsbidrag å två tusen hundra och trettio (2990)
kronor år 1915 af Nordiska afdelnings-
avslaget, befunns att minst sextio-
fem procent af hela arbetet var färdigt,
hvarför mot ofruktbara resultat
svara de utbetalning af det beviljade stats-
avslaget förändras.

Gottne den 24.10.16.

Fritz Pauly

Erväringsman

af Kungl. Landbrukstygelsen förordnad Inspektörsmästare.

Överlämnas till Kungl. lant-
brukstygelsen: Stockholm i Kungl.
statskontoret den 7 november 1916.

e. f.

Gustaf Awe

Rapport

SN: 10002

Fäll

10407

Q

öfver verkställt afsejning af vattenaf-
lednings- och afsknings arbetet, enligt
rärskilt förordnande den 14.10.16 / se order-
nummer 11463/15 / från Huvudst. Hant-
brukstygelsen, angående det företag, om af-
ser:

Myntdikningas inom Gottne
by i Mo 4^{1/2} af
Västmanlands län:

Planuppsatstallad den 18.6.15
Ändring däri ej medgifven
Kassunderstöd: Anslag af 1915 års Västmanlandska afdel-
ningsanslag N:o 2.990,-
Vinstskatt om arbetets utfrående antaget den 2.2.16.
Förutställt arbetstid till den 1.9.18.
Förslaget är af E. Holm 1911-12 och omfattas af 4860 km. dikning
ö 5 st. mindre träkors.
Beträffande anslaget:
Beräknad kostnad enligt förutställda kost-
nadsförslaget N:o 5997,03.

Vid afundersökning den 22.10.16 förelagdes besiktning
af öfriga angifna arbete i närvaro af A. Jonsson,
Gottne by pr Gottne befunns att minst 60% af be-
lä arbetet var färdigt. Nya rärskilda ankomst från
ställdes ej
Stockholm d. 15.12.16.
Fritz Pauly
Civilingenjör

1 st. rekvisition SN. 11463/15 bifogas
F. P.

9/12 16 fdr. med 900.-

Fullb. 9/18.

54.

56.

resplan

D. 522
Landbruksstyrelsen
den 27 DEC. 1915

11463

Holm

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Härmed får undertecknad vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande inspektionsförrättare att under ~~inrevarande~~ nästkommande år 1916 verkställa kontroll och besiktning ~~statsförsörjning~~ af det arbetsföretag, som afser *myrutedikningar inom Gottne by*

uti

Mo

socken af Västernorrlands län.

Nämnda torrlägningsföretag, hvartill plan och förslag upprättats år 1911-12 af lantbruksingenjören *Carl Holm*, fastställdes genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 18 juni 1915, hvarvid i statsbidrag beviljades 2990 kronor.

Närmaste skjutsstation är

Gottne

d:o järnvägsstation „

d:-

d:o telefon „

d:- N:o 9.

Gottne by

pr

Gottne

den

22. dec

1915

Å dikningsintressenternas vägnar:

A. Jousson

Till Kungl. Landbrüksstyrelsen

Stockholm

Änånda för undersökning af landbrüksförhållanden i
den för närvarande af Kungl. Landbrüksstyrelsen förordnade
statliga kontroll och besiktning af det ordinarie som af

reguleringen i

176

När det förordnades om att den af Kungl. Landbrüksstyrelsen förordnade
statliga kontroll och besiktning af det ordinarie som af

reguleringen i

den 18 juni 1912

2990

När det förordnades om att den af Kungl. Landbrüksstyrelsen förordnade

statliga kontroll och besiktning af det ordinarie som af

reguleringen i

den 18 juni 1912

2990

När det förordnades om att den af Kungl. Landbrüksstyrelsen förordnade

statliga kontroll och besiktning af det ordinarie som af

reguleringen i

den 18 juni 1912

2990

När det förordnades om att den af Kungl. Landbrüksstyrelsen förordnade

statliga kontroll och besiktning af det ordinarie som af

reguleringen i

den 18 juni 1912

2990

Öfverskrift

En Protokoll förd vid
sammanträdet med intressenterna i
myndighetsfästet i Götene by
öfver Socknen Westmanlands län
Lördagen den 23/10 1915

81

Sammanträdet öppnades en af Jansson som uttogs att
leda dagens förhandlingar

82

Att första dagens protokoll uttogs af Lindblad och af H. H. H.

83

Närvarande var af Jansson af Lindblad af Berglund
af H. H. H. af Östman af Jansson af Jansson
af H. H. H. och af H. H. H.

84

Närvarande var öfver 8 "Damsjö" betag samt P. Östman

85

Den förutvarande styrelsen återvände bestående en af Jansson
af Berglund och af Lindblad var till af Jansson uttogs
till förordnande samt af Lindblad till förordnande

86

Att avsluta kontrakt mellan staten och Landbrukstypuserna i
enma sidan samt intressenterna i andra sidan
uttogs af Jansson af Berglund och af Lindblad

87

Att utskrifta statsanslaget uttogs af Jansson

88

Da' intet vidare förslag upptäcktes sammanträdet

Götene den 23/10 1915

af Jansson

Rätt utdraget betyg
Jakob Lindblad
Jonas Heelberg

Widmerar
Jonas H. H.
Jonas H. H.

