

34

Y

1-0330

D. No 12476

Lantbruksstyrelsen

16 DEC 1918

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1917
i och för utdikning av sankta marker inom odlingslägenheten Rödsandtorp,
belägen å kronoparken Västra Anundsjö i Anundsjö socken av

VÄSTERNORRLANDS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören Carl Holm
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Femhundrafyrtio
/ 540:-/ kronor att utgå från norrländska
avdikningsanslaget för år 1917, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags
åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, har undertecknad, enligt bilagda
protokoll av den av vederbörande intressenter
valda arbetsstyrelse förtroendemän i och för detta företag med Kungl. Lantbruks-
styrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi
för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och för-
binda oss: jag åtager och förbinder mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 juni 1918

att fullborda detsamma senast den 1 juli 1920

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda ^{jag} arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsammas utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. ^{Statskontoret} ~~skall jag~~ inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ~~skola vi~~ å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar, ~~ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.~~

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig} ~~oss~~ till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl Lantbruksstyrelsen godkännes. Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Rödsandstorp den 9 - december 1918

E. N. Eriksson

Att E. N. Eriksson Rödsandstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

som ovan.

J. Westman

adress:

Skorpel

A. Edlund

adress:

Selgärn

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1917 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 18 februari 1919.

William Falk

Hilf Riberger

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Y 1*0330

Utskrift

9-90 12476

Rödsandtorp

1918

16 DEC 1918

uti Anudsjö socken

af Wästernorrlands län

0330

Tillhör den arbetsplan som av kungl. majs.
den 31 december 1917 fastställts, med villkor att inke-
saenten ställer sig till efterrättelser
Domenstyrelsens den 18 november 1917 Afskrift
i ärendet angivna skrivelse, samt med rätt
för kronan att från företaget utesluta stäcken 17-7
av diket nr 3

Stockholm den 11 mars 1918

Wilhelm Flach

Olof Fredholm

Förslag

till utdikning af sanka marker inom kronotorpet

Rödsandtorp

uti Anundsjö socken af Västerbottens län

upprättadt år 1916 af

Carl Holm

Statens landbruksingenjör.

Innehåller : 1 öfversiktskarta,
: 22 skenfrå sidor samt
: 1 plankarta med profil- och rek-
tensionsutdrag i kalkavf.

Öfversiktskarta



Skala - 1:50 000.

Afskrift

Sedan undertecknad Statens landtbruksingenjör, enligt förordnande af Kung. landtbrukstypelsen, i juli månad innevarande år 1916 verkställt erforderliga undersökningar för utdikning af sandka marker inom odlingslägenheten Rødsandtoys, belägen i Kronaparken Västra Smundsjö uti Smundsjö revir och socken af Västra tingslag och Västernorrlands län, får jag härmed förberedande af statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från nordiska afdikningsanslaget till företags befrämjande och utförande afgifva nedanstående, af plan- och profilritningar jämte andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande.

Läge Kronotorpets Rødsandtoys är beläget i norra delen af Smundsjö socken och ligger vid norra ändan af Holmsjön emellan Rød-

3.
vattnets och Lågsta bevar, ca 10 kilometer norr om
den förra och ungefär 2 kilometer väster om
den senare bevar.

Den till utdikring föreslagna sankarna Jord-
bän är på grund af sin uppkomst, samman- mån
sättning och humifieringsgrad att hänföra till m. m.
skog- eller blandningsmassarnes klass.

Vegetationen utgöres af skogsmassarnes
vanligaste växter, såsom skvattram, odon, tran-
bär, björtror, ripris, något starr och tefden
samt en ymnig mossflora af lufvudsakti-
gen hvitmossor jämte något buenmassor,
tillhörande släkterna amblystegium och luff-
mum; dessutom finnes en ganska riklig af-
verväkt af videluskar samt tall och gran.

Masslaget i denna myrmark, hvars
djup är ganska vållande och varierar
emellan 0.2 och 3.0 meter och i medeltal
torde kunna anses utgöra 1.5 meter, hvilas
på en botten af stembundet morängus.

Äf plan- och profilritningarne fram- Hydro-
går att en del af det vattenströmda områ- grafi.
det för sin torrläggning är beroende af vat-
tenståndet i Holmsjön och dess tillöpp Holm-
sjö-bäcken. Då emellertid en reglering af
sagde vattendrag icke är tänkbar, har för
slaget uppgjorts och baserats på rådande
vattenförhållanden därstädes.

Alldenstund vattensamlingsområdet är
obetydligt och fallförhållandena dessutom
äro någorlunda jämsamma, har teoretiskt

beräkning af aflapprens storlek ansetts obekäfflig, utan hafva dikensdimensionerna beläppligt bestämda allenast efter praktiskt bedömande med hänsyn till sankmarkens torrläggningsbehof, jordmånen beskaffenhet m. fl. omständigheter.

Före-
tagets
anda-
mål.

Företagets ändamål är att utdika all till kronataget hörande sankmark för att sedermera småningom uppfodla densamma och förvandla den till åker och inägor för odling af gräs, grönfoder, rotfrukter och möjligen i gynnsamma fall mogen säd.

Laga
hindern.

Frågaödrande afdikningsföretag är icke af den beskaffenhet att sökanden till detsamma behöfver begära tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande i enlighet med bestämmelserna i Hufvudkungörelsen den 31 december 1879, emär förrättningen icke efter sjöanslutning eller reglering af allmänna vattendrag, och icke heller berör vattenverk, flottleder, fiskeri, järnväg eller annan allmän väg, utan allenast efter byggande af träarne ägovaägsbroar af enstild natur.

Emär några sidodelken stakats i rågång mot angränsande kronomark, har tillstånd begärts och erhållits af vederbörande jägmästare att i intet hinder föreligger från revirförvaltningens sida att verkställa de planerade torrläggningsåtgärderna, bilagan I.

Federbärande jägmästare har såsom villkor för sitt bifall till förslaget gjort det förbehåll, att nödigt aflöpp beredes för outtnets afledande, så att nedanför liggande mark ej må fösumpras. Då emellertid vattnet afledes direkt ner till den närbelägna Holmsjön och dess tilläpp Holmsjöbäcken förefinnes ingen som helst risk för nedanliggande jords fösumpring.

Inom Mundsjö socken, som är den Lik-
 största socken inom Västerbottens län nande
 och omfattar en areal af icke mindre än förelag.
 2704 kvadratkilometer eller 27 kvadratomil
 och som innesluter länets mesta kärr- och
 myrmarker, förefinnas ett flertal äldre dikt-
 nings- och torrläggningsföretag, som kommit
 till stånd eller befräijats genom anslag af
 statsmedel, såsom:

1^o Afdikning af frostförände myrmarker
 inom byarne Pungsjö och Pungsund i enlig-
 het med af Landtbruksingenjören Gustaf
 Sandström år 1901 upprättadt förslag, som
 fastställdes genom Kungl. Majts nådiga bref
 den 21 mars 1903.

2^o Afdikning af frostförände myrmarker
 till hemmanet Hemling i öfverensstämmel-
 se med af G. Sandström år 1901 upprgjord
 och den 26 juni 1903 i nåder fastställd ar-
 betsplan;

3^o Afdikning af frostförände myrmarker
 inom Skjebäckensjö by;

- 4: Utdikning af myrmarker inom byarne Östanbäck och Västänbäck;
- 5: Utdikning af myrmarker inom Bureå-bergs by. dessa tre sistnämnda förslag äro upprättade af landtbruksingenjören Axel Ankar-svärd år 1901 och fastställda genom Kung. Majt: nådiga Bref den 19 augusti 1904;
- 6: Utdikning af vattenströadad mark till byn Kulle i enlighet med af landtbruks-ingenjören C. J. Kling år 1903 uppgjord plan, som fastställdes genom nådiga brefvet den 31 december 1904;
- 7: Utdikning af en del marker inom Sol-bergs och Lunde byar, efter af landtbruks-ingenjören Ernst Berggren år 1902 uppgjorde förslag, som sanktionerades af Kung. Majt: den 15 juli 1905;
- 8: Utdikning af frostförande vattensjuka marker till byn Sjösjön i aförensstämme med af C. J. Kling år 1903 upprättad ar-betsplan, som stadfästes af Kung. Majt: den 25 maj 1906;
- 9: Utdikning af frostförande vattensjuka mark till hemmanet Norra Gultjäl;
- 10: Utdikning af frostförande vattensjuka mark till hemmanen Bergsjö och Håf;
- 11: Utdikning af frostförande vattensjuka marker till hemmanen Malma och Lindom;
- 12: Utdikning af vattenströadad och frost-förande mark till hemmanet Mossaträsk.

7.
sistnämnda fyra förslag äro upprättade af L. J.
Klmg år 1904 och fastställda af Hing. Majt
genom nämnda brefvet den 27 juli 1906;

13: Afdikning af vattenskadad och frost-
förande myrmark till byarne Tjäl och Sky-
bo, samt

14: Afdikning af vattenskadad och frost-
förande mark till byn Hädanberg. De bå-
da senare förslagen äro planlagda af landt-
bruksingenjören Göran Schmidt åren 1904 &
1905 och fastställda af Hing. Majt den 23
december 1908.

15: Sänkning af Myckelgensjön i och för
torrläggning af omgivande ågor i enlig-
het med af landtbruksingenjören Axel
Palm år 1907 upprättadt förslag, som fastställ-
des genom nämnda brefvet den 15 april 1910;

16: Torrläggning af vattensjuka ågor in-
om Långsle by i öfverensstämmelse med
af Axel Palm år 1908 upprättadt och
den 21 juni 1912 i nämder fastställt förslag.

17: Sänkning af Ramsjön inom Töflärke
by i enlighet med af Axel Palm år 1908 upp-
gjord, och den 15 november 1912 af Hing.

Majt fastställd arbetsplan;

18: Torrläggning af vattensjuka myrmar-
kar inom Norrnesunda by, efter af Axel
Palm år 1908 upprättadt och den 4 juli 1913 i
nämder fastställd plan;

19: Torrläggning af vattensjuka marker inom
byarne Trälandböle och Töflärke i öfverens-

ställmelse med af Axel Palm år 1909 planlagde förslag, som sankstimmerades af Hing. Majt den 1 maj 1914.

20: Sänkning af Mjösjön inom Sörflärke by efter af Axel Palm år 1909 uppgjörd och den 24 november 1914 fastställd plan.

21: Sänkning af sjön Mjövättnet inom Storborgarens by i enlighet med af Axel Palm år 1910 uppgjort och den 7 april 1916 fastställt förslag.

22: Torrläggning af vattensjuka myrmarker inom Stormesunda by efter af landbruksingenjören Lemart Holmström år 1914 upprättadt förslag, som fastställdes genom Hing. Majts nådiga bref den 5 juli 1916.

Areal.

Arealen af den vattenskadade mark, som genom det planerade utdikningsföretaget bliver torrlagd eller förbättrad, utgör 8,22 hektar, enligt hvad den bifogade ägobeskrifningen närmare utvisar.

Kostnad.

Enligt det detaljerade kostnadsförslaget, uppgjort med hänsyn till ortens gallande arbetspriser af omkring 5 à 6 kronor pr dag, belöpa sig kostnaderna för afdikningsplanens genomförande till 1.230 kronor.

Denna summa innefattar utgifterna icke allenast för grävning, sprängning, brobyggnaad o. d., utan afser jämväl en tilläggspå procent för oförutredda utgifter samt för arbetets ledning, skitning af redskap m. m.

Härtill kommer dessutom utgifterna för

9.
dikningsplanens upprättande jämte lösen af
kartor och handlingar, hvilka kostnader me-
nera partiellt gäldas af statsmedel, sedan
arbetsplanen blifvit vederbärligen fastställd.

Sammanlagda längden af de utstaka-
de och i arbetsplanen upptagna diken ut-
gör 1176 meter.

Som beviljade anslag få lyftas i mån Arbets-
af arbetenas utförande och då sökanden en plan.
ligt det vid sammanträdet förda protokoll-
et åtagit sig att genomföra företaget under
loppet af 2 år, föreslås den arbetsplan, som
finnes bilagd dessa handlingar under litte-
ra D.

Vid gräfningsarbetenas utförande bör
iakttagas att dikesjorden lägges på ett af-
stånd af minst 1.0 meter från blifvande di-
kestranterna samt med erforderlig lutning
från desamma, hvarjämte jordsträngarne
börja på lämpliga ställen med högst 50 me-
ters afstånd genomgrävas, så att vattensam-
lingar bakom dem ej må uppstå och för-
orsaka skärningar eller ras.

Dikningsområdets belägenhet och topo- Öfver-
grafi utvisas genom en detta betänkande sikts
vidfogad öfersikts- eller generalkarta i karta.
skalan 1:50'000, å hvilken den vattenska-
dade markens ungefärliga läge och
utsträckning markerats med röd färg.

Angående af dikningsplanens detal- Det-
jer hänvisas till de uppgjorda ritningarne ningar.

med tillhörande gräfningsstabeller och kostnads-
förslag.

Broar.

Såsom framgår af kostnadsförslaget uppr-
tager detsamma anordnandet af ett par
ågorågsbroar, hvilkas konstruktion synes af
en i skalan 1:50 angifven sektionsritning.

Dessa ågobroar äro föreslagna att byggas
af trä, med 3.0 meters bred farbana af 10
centimeter (= 4 x 4 tum) tjocka sparrar på 4 st.
på högkant ställda bärbjälkar af dimen-
sionerna 20 x 15 centimeter, hvilande på ett
par underlag af storleken 15 x 15 centimeter.

I stället för bilade bärbjälkar af dimen-
sionerna 20 x 15 centimeter må det vara tillä-
tet att använda runda stockar af 8 tum
eller 20 centimeters diameter, börande likvisst
dessa stockar vara bilade på sin öfre sida,
där densamma bildar underlag för broba-
nans sparrar.

Underlagen behöfva ej bilas på mera
än två sidor.

Förord.

På grund af hvad här oöfvan blifvit an-
fördt och då företaget synes vara väl för-
tjänt af att komma till utförande och be-
fräjas genom utslag af statsmedel, vågar
jag härmed föreslå att en summa af 640
kronor, motsvarande ungefär halfof den
beräknade kostnaden, eller så stort belopp
som möjligt måtte beviljas från det till
myndigheter och vattenafstyppningar
anvisade norrländska afstyppningsanstaltet

11.
till här afvan angifna arbetsföretags utförande.

Detta bitänkande åtföljande handlingar utgöras af: Handlingar.

- 1) Plan- och profilritningar i 1 blad;
- 2) Översiktskarta;
- 3) Arealuträkning och ägobeskrifning;
- 4) Gräfningsstabelle;
- 5) Kostnadsförslag;
- 6) Arbetsplan;
- 7) Protokoll;
- 8) Intyg från revirförvaltaren;
- 9) Ansökan om förordnande till Högrens Befallningshafvande.

Hamnsaud i
Carl Holm
Statens landtbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7
<u>Diket N^o 3.</u>						
16.	-	0.40	0.30	1.10	1:1	
14.	92.	0.65	"	1.60	"	
17.	116.	1.10	"	2.50	"	
18.	20.	1.30	"	2.90	"	} str. 17-7 (93 mtr: utgör
19.	20.	1.30	"	2.90	"	
7.	53.	1.20	"	2.70	"	
12.	208					
12.	301.					
<u>Diket N^o 4.</u>						
15.	-	0.80	0.30	1.90	1:1	
14.	40.	0.65	"	1.60	"	
13.	90.	0.90	"	2.10	"	
12.	100.	1.00	"	2.30	"	
11.	36.	0.80	"	1.90	"	
12.	266.					
Härnäsand i december 1916.						
Carl Holm						
Statens landtbruksingenjör.						

Bilaga C.

Afskrift.

Kostradsförslag

till utdikning af vattensjuka marker inom
odlingslägenheten Rådsandtorp uti Å-
mundsjö socken af Westmanlands län.

Läge, hållningen	Längd i meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal kubikmeter	Pris per kubikmeter	Kostnad Kr. öre	Summa Kronor öre	
1	2	3	4	5	6	7	
<u>Liket N:1.</u>							
0-17.	575.	Mosstorf med val	860.	0.50.	430. 00.		
		Sten, sand och grus	38.	2.50.	95. 00.		
		En ägrovägsbro ind 2+34.			70. 00.	595.	00.
<u>Liket N:2.</u>							
3-4.	34.	Mosstorf med val	21.	0.50.	10. 50.		
		Sten, sand och grus	20.	2.50.	50. 00.	60.	50.
<u>Liket N:3.</u>							
~~17-18.~~	~~208.~~		~~170.~~		~~85.~~		
~~16-17.~~	~~304.~~	Mosstorf med val	~~327.~~	~~0.50.~~	~~163. 50.~~		
		Sten, sand och grus	~~20.~~	~~2.50.~~	~~50. 00.~~		
		En ägrovägsbro ind 18+10			70. 00.	283.	50.
<u>Liket N:4.</u>							
15-11	266.	Mosstorf med val	240.	0.50.	120. 00.		
		Sten, sand och grus	25.	2.50.	62. 50.	182.	50.
					Kronor	~~1121.~~	~~50.~~
		För aförutredda utgif- ter m. m. tilläggas omkring 10%				92 3	00
						97 -	
						~~1020.~~	~~50.~~
	1176	Summa kronor				1230.	00

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Specification</u>				
		å brobyggnadskostnaderna:				
		4 st. bärbjälkar (3.75 x 0.20 x 0.15)	0.45	38.00	17.10	
		2. - undslag (3.70 x 0.15 x 0.15)	0.17	30.40	5.17	
		brobana (3.75 x 0.10 x 3.20)	1.20	26.60	31.92	
		ärligt virke	0.41	26.60	10.91	
		smide, spits m. m.			4.90	70. -
		<u>Summa kronor</u>				<u>70. -</u>
		 Härnösand i december 1916				
		Carl Holm				
		Statens landtbruksingenjör.				
		 Med arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till				
		för avlikningsarbetet Kronor		1.020		
		" för slagets upprättande		66:55		
		<u>Summa kronor</u>		<u>1.086:55</u>		
		Stadshuset den 21 mars 1918				
		Olof Fredholm				
		h. f. Byrådirektör				

Arbetsplan

till utdelsning af vattensjuka marker inom
odlingstagenheten Rödсандtorps uti Åmund-
sjö socken af Västernorrlands län.

	Kr.	ör	Krona	ör
<u>Under 1^{sta} året utföras följande arbeten:</u>				
Dikesl. N:1, sträckan 0-9 för	425.	00		
" N:3, " 16-7 --	283.	50	708.	50.
<u>Under 2^{da} året utföras följande arbeten:</u>				
Dikesl. N:1, sträckan 9-17 för	170.	00.		
" N:2, " 3-4 --	60.	50		
" N:4, " 15-11 --	182.	50	413.	00
	Kronor		1121.	50.
För oförutredda utgifter m. m.				
tillägges omkr. 10%			108.	50.
	Summa kronor		1230.	-
Härnösand i december 1916.				
Carl Holm.				
Statens landbruksingenjör				

Afskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående utdikning af sankmarker inom odlingslägheten Rødsandtorp, belägen å Kronoparken Västra Åmundsjö uti Åmundsjö socken af Västernorrlands län år 1916.

§ 1.

Så 1916 inställde sig undertecknad Statens landtbruksingenjör å odlingslägheten Rødsandtorp i Åmundsjö socken för att — efter vederbärligen ingifven ansökan och efter af Lång. landtbruksstyrelsen meddeladt förordnande — verkställa undersökningar samt uppgöra plan och förslag till utdikning af inom sagde läghet förefintlig sankmark, och sedan nödiga utskärningar, afvägringar och andra undersökningar blifvit utförda, hölls sammanträde med sökanden till föreläggningen Kronotorparen E. H. Eriksson.

§ 2.

Stågot laga hinder mot företagets utförande och föreläggningens handläggning ansågs ej vara för handen.

Emellertid upplektes sökanden om att vederbörande jägmästare borde höras att in-

det hinder möter från revirförvaltningens sida
att företaga de planerade dikningsåtgärder-
na.

§ 3.

Sökanden uppdrog åt förrättningsman-
nen att upprätta sådana ritningar och hand-
lingar, som erfordras för erhållande af stats-
bidrag utan återbetalningsskyldighet från
nordländska afdikningsanslaget till företa-
gets befrämjande och utförande.

§ 4.

På af förrättningsmannen framställd
fråga förklarade sig sökanden vilja genom-
föra företaget under löpåret af två $\frac{1}{2}$ år,
räknadt från den tid det sökta statsansla-
get beviljats och utbetalnits.

§ 5.

Det skulle antecknas till protokol-
let att sökandens postadress vare Röd-
sandtorp pr Seltjärn.

Rödsandtorp pr Seltjärn den 7 de
juli 1916.

A° tjänstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst och gisteradt:

E. A. Eriksson.

På begäran af innehafvaren af odlingslägenheten Rosandtorp, belägen i kronoparken Västra Skundsjö uti Skundsjö socken af Westmanlands län, hvilken förklarar sig ännu verkställa utdikning af inom sagde lägenhet förefintliga sankmarker i enlighet med af Statens landtbruksingenjör Carl Holm under år 1916 utstakat plan och till densammans utförande söka anslag af statsmedel utan återbetalningsskyldighet, länmas härmed tillstånd till sagde ätgärdens vidtagande under förklaring att från revirförvaltningens sida intet hinder häremot möter, sårest nödigt anlägg beredes för vattnet, så att fösumpning i nedanför stället liggande marker genom avdikningen icke åstadkommes.

Örnsköldsvik i december 1916.

J. L. Sjöker.

Jägmästaren i Skundsjö revir.

Bilaga G.

Afskrift.

Till

Könungens Befallningshafvande i Västernorr-
lands län.

Härmed får undertecknad vördsamt
anmäla om biträde af vederbörande sta-
tens inom läret tjänstgörande lantbruks-
ingenjör att under nästkommande år 1916
uppgöra plan och förslag till nyodling och
utdikning af vattensträddade marker inom
odlingslägenheten Rådsandstorp å Kyr
Västra Skundsjö, Skundsjö socken, till hvil-
ket torrläggningsföretags utförande jag äm-
nar söka bidrag utan återbetalningsskyldig-
het från norrländska afdikningsanslaget.

Förättningen, som anses komma att
omfatta undersökning af omkring 1.500 me-
ter diken, torde kräfa en tid af 2 dagar.

Närmaste skjutstationen till förätt-
ningsstället är Skyliden och närmaste järn-
vägsstation är Björna.

Meddelande angående förättningen
kan ställas till undertecknad (eller Kro-
nojägare Hög. Lindqvist Bredbyn.) un-
der adress Rådsandstorp Tegelträsk

Rådsandstorp Tegelträsk den 23 juli 1915.

Vördsamt

G. B. Eriksson.

Som jag har kännedom om att ansök-
ningar komma att ingå från flera odlings-
lägenhetsinnehafvare om dylika förättning

22
i närheten af Rödöattnets by dit karrväg fin-
nes, vill jag till ledning för förrättningsman-
nen upplysa att denna förrättning lämpli-
gast kan tagas i samband med dessa, då
man från Rödöattnets by till Rödöandstorp
har ca 8 km. gångstig.

Bredbyn den 23 juli 1915.

Skugg. Lindqvist.

Kronajägar.

Förstående afskriften bekräftat med
originalhandlingarne intygas.

ex officio

Lau Holm

Statens landbruksingenjör

1844

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the above named matter. I have the pleasure to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration. I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. M. Smith

Very truly,
Yours,
J. M. Smith

Godkänt den 11 januari 1921

115
17

14275
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 16 DEC. 1920



Bevis Över verkställd avsyning av vattenavlednings - och avdickningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 juni 1920 angående det företag, som avser utdickning av sanka marker inom odlingslägenheten RÖDSANDSTORP belägen å kronoparken Västra Anundsjö uti Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 31 december 1917.

Statsunderstöd : statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från norrländska avdickningsanslaget kronor 540:-

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 18 februari 1919.

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1920.

Vid av undertecknad under oktober månad verkställd avsyning av ovan angivna företag, har detsamma på ett omsorgsfullt sätt befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Västerås den 30 november 1920.

På tjänstens vägnar

Emil Lindberg
Statens o. lantbruksingenjör.

115/17

Godk. 11/1921

D. No 15305.
Inkom till

K. Lantbrukshögskolan

den 31 DEC. 1920

Rapport över verkställd avsyning av vattenavlednings - och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 juni 1920 angående det företag, som avser utdikning av sankmarker inom odlingslägenheten RÖDSANDSTORP belägen å kronoparken Västra Anundsjö uti Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 31 december 1917.

Statsunderstöd : statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från norrländska avdikningsanslaget kronor 540:-


Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 18 februari 1919.

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1920.

Vid av undertecknad under oktober månad verkställd avsyning av ovan angivna företag, har detsamma på ett omsorgsfullt sätt befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Västerås den 30 november 1920.

På tjänstens vägnar


Statens lantbruksingenjör.

