

Y 1•0477

10880

KONTRAKT.

16 JUNI 1923

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1922

för torrläggning av vattenskadade marker inom Ödsbyn i Anundsjö socken
av

VÄSTERNORRLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av ~~statens~~ Lantbruksingenjör H. Welin-Berger
den 19 maj 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av åttahundra femtio /850:-/

kronor att utgå från norrländska avdikningsanslaget, har undertecknad,
som enligt företett ^{af föremål} protokoll av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ för-
troendeman för företaget, _____ under
iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade be-
stämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbets-
företaget vägnar åtager och förbind ~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda detsamma senast den 1 juli 1925 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi}jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ödsby den 1^o juni 1923.

Erik Lennström
Kommunsägare, Ödsby, pastorat: Ödsby.

Att kommunensägaren Erik Lennström i Ödsby,
Kommunsägare

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


W. Persson L. H. Lennström
adress: Järplücke adress: Järplücke

Med stöd av Kungl. brevet den 30 decem-
ber 1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 30 juni 1923.

L. H. Lennström L. H. Lennström
föredragande


Y 1-0477



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 december 1922 fastslås här
föreläggande vid arbetets utförande

Stockholm den 28 februari 1923
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Västervik den 19 maj 1922

Henrik Welin - Berger

Statens e. lantbrukisngenjör.

Sedan undertecknad Statens e. lantbruksingenjör på därom gjord ansökan och efter förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen verkställt undersökningar och avvägningar för torrläggning av vattenskadade marker inom byn ÖDSBYN uti Anundsjö socken av Västernorrlands län, får jag sedan intressenterna i företaget förklarat sig vilja komma i åtnjutande av anslag från norrländska avdikningsanslaget till företagets utförande, avgiva nedanstående av plan- och profilritning åtföljda förslag och

B e t ä n k a n d e .

Företagets läge. Byn Ödsbyn är belägen omkring 8 kilometer väster om Anundsjö sockens kyrka och de marker, som äro föreslagna att torrläggas ligga dels inom själva byn, dels omkring 2 kilometer nordväst om byn och finnas till ungefärligt läge och utsträckning angivna med gul färgbeteckning å den vidsittande översiktskartan.

Avdikningsområdets beskaffenhet. Som av den till förslaget hörande plankartan närmare framgår utgöres ifrågavafarande sankmarksområde av tvenne från varandra skilda trakter. Det norra området, vilket även är det största utgöres av en mycket godartad till större delen

uppodlad svämjordstrakt, vilken för närvarande är mycket försumpad
Det andra området är till större delen uppodlat, och avser företaget här att reglera och till rågång förlägga en liten bäck, som i oregefbundet lopp försumpar kringliggande mark. Jordmånen är här stenbunden lera. Större delen av ängsmarkerna kunnat efter torrläggning med fördel uppodlas.

Areal. De i företaget ingående markernas storlek finnas angivna i den upprättade ägobeskrivningen / bilaga C / och utgöres av:

Åker	1.35	ha
Äng och annan mark	4.57	"
Summa	5.92	ha.

Vattenavledning och dikning. Genom ifrågavarande avdickningsområde framflyta inga vattendrag av betydenhet. Bägge företagen genomflytas av mindre bäckdrag, men ha sin upprinnelse straxt norr om områdena. Nederbördsområdet för norra företaget finnes på översiktskartan angivet med en heldragen blå linje och omfattar dettaomkring 1.5 kvadratkilometer. Norr om den heldragna blå linjen går avrinningen åt Ramsjön, vilken sjö för några år tillbaka blivit sänkt.

Nederbördsområdet för södra företaget omfattar omkring 1 km² och finnes även på ovan angivna sätt angivet på översiktskartan. Då vattenmängderna äro obetydliga och fallförhållandena goda, har dikenans dimensioner beräknats med huvudsaklig hänsyn till

jordens beskaffenhet samt för odlingsändamål önskvärt torrlägningsdjup. För norra företaget har avloppet föreslagits med bottenbredd 0.30 meter samt slänt 1:1.25, då det södra däremot föreslagits med samma bottenbredd men med slänt 1:1 beroende på att marken här är betydligt fastare.

Hinder mot företaget. Några allmänna intressen beröras ej av företaget, varför ej något hinder från det allmännas sida kan möta. Sedan samtliga av företagets intressenter ingått förening om de föreslagna arbetenas utförande torde ej heller något vara att erinra från enskild sida mot företaget.

Karta och ritningar. Den bifogade plankartan över sankmarksområdet har upprättats med tillhjälp av förefintlig bykarta, och utmärkes å plankartan angsmark med grön beteckning samt åker med gul färgbeteckning. De föreslagna diken utmärkas med dubbeldragna röda linjer och avvägningspålarna genom små röda ringar med brevidsittande nummersiffror.

Över diken sträckning äro profilritningar uppgjorda, vilka i detalj utvisa olika jordslag, lutningsförhållanden samt blivande dikesbotten, den senare angiven med en heldragen röd linje. Djup, bottenbredder och släntutning angives såväl å profilritningarna, som å de uppritade sektionerna, varjämte arbetsbeskrivningen för varje påle angiver dikesdjup, bottenbredd och dagbredd.

Till ledning vid arbetenas utförande och kontroll är ett fixmärke inhugget i en hörnsten på en lada och finnes fixen angiven till sitt läge å plankartan med ett svart kors samt till sin höjd över antaget jämförelseplan angiven såväl å profilritningen som å grävningstabellen.

Kostnad. Enligt det uppgjorda kostnadsförslaget beräknat efter en timpenning av 0.80 kronor belöper sig kostnaden för avdikningsplanens genomförande till sammanlagt 2'114.17 kronor, varav för själva grävningsarbetenas utförande kommer 2000.- kronor och för förrättningen samt förslagets uppgörande, lösen av kartor och handlingar m.m. till 114.17 kronor.

Fördelas kostnadsförslagets slutsumma på hela den i företaget ingående arealen 5.92 ha bliver avdikningskostnaden i runt tal 355.- kronor pr. ha

Kostnadsfördelning. Fördelningen av kostnaderna är genom den ingångna föreningen fastställd och har efter de grunder, som i denna förening angivits kostnadsfördelningslängden / bilaga F / upprättats. i vilken såväl grävningskostnaderna som kostnaderna för förslagets upprättande mellan intressenterna fördelats.

Arbetstid och utförande. De föreslagna arbetena torde med hinnas under loppet av två / 2 / år efter det statsanslaget blivit beviljat och iakttages vid arbetenas utförande:

att grävningssdjupet räknas från de invid nummerpålarna i jämnhöjd med markytan nedslagna pålarnas överkant . varvid tillses att dessa ej frusit upp under tjällossningen.

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare det blivande dikets kanter än 0.6 meter och icke givas brantare slänt mot diket än dikets egen slänt.

att jordvallarna ej göres i sammanhängande strängar ^{med} utan öppningar på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande och bör dikesvallarna helst utplaneras eller bortföras.

att om broar kommer att byggas över avloppena desamma ej må så anordnas att de verka hindrande för vattnets fria lopp.

att rensningar skola företagas så ofta behovet det påkallar samt ras och förskjutningar genast undanstaffas.

Vad i övrigt rör företagets utförande hänvisas till plan- och profilritningar samt grävningstabellen, vilka handlingar noggrant skola följas med de ändringar, som av vederbörande myndighet kunna komma att föreskrivas vid arbetsplanens fastställande.

Offentlig myndighets prövning. har detta företag ej förut varit underkastat.

Anslag. När de med ifrågavarande arbetens utförande förenade kostnaderna beräknas uppgå till 2114.17 kronor torde enligt gällande bestämmelser i anslag från norrländska avdikningsanslaget kunna

6.
utgå med kronor 1057.08 eller i runt tal 1050.00 kronor.

Tillstyrkan. Då genom detta företags utförande dels en del åker-
marker bliva bättre torrlädda dels möjlighet beredes till uppodling
av en del härför lämpade ängsmarker och då avdikningen jämväl torde
komma att verka minskande på frostilländigheten för närliggande odlade
marker, får jag tillstyrka såväl företags genomförande, som dess
understödjande med bidrag från norrländska avdikningsanslaget till
största möjliga belopp såväl till grävnings- som förrättningskostnade
erna och till kostnaderna för lösen av till förslaget hörande
kartor och handlingar.

Detta betänkande åtföljande handlingar utgöres av:

Plan- och profilritning i ett blad.

Översiktskarta

Förening

Bilaga A.

Ansökningshandling

" B.

Ägobeskrivning

" C

Grävningstabell

" D.

Kostnadsförslag

" E

Kostnadsfördelning

" F.

Arvodesräkning

" G.

Västerås den 19 maj 1922

Henrik Welin - Berger..

Statens e. lantbruksingenjör.

FÖRENING.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande byn ÖDSBYN uti Anundsjö socken av Västernorrlands län, hava denna dag överenskommit och beslutat följande.

1:o / Förbinda vi oss att enligt här nedan intagna grunder utdika de sankmarker inom Ödsbyns by, vilka därför blivit undersökta av Statens e. lantbruksingenjör H. Welin - Berger i fullkomlig överensstämmelse med det förslag, som av honom kommer att upprättas och efter de bestämmelser i övrigt, vilka av vederbörande myndighet kunna komma att föreskrivas:

2:o / Förbinda vi oss likaledes att för framtiden underhålla de upptagna diken efter samma grunder.

3:o / Grunden för deltagandet i företaget och i framtida underhållet skall bliva den, att var och en gräver och underhåller dike över egen mark och i rågång deltaga vardera rågranne med hälften.

Kostnaden för undersökningar, samt lösen av kartor och handlingar skola gäldas efter vars och ens andel i kostnaderna för företaget sådana desamma av förrättningsmannen beräknas.

Det statsbidrag, vilket vi hava för avsikt att söka erhålla, skall om det beviljas, fördelas oss emellan efter den kostnad som enligt grunderna för deltagandet i företaget belöper sig på

8.
var och en av oss.

4:o / Arbetet må börja så snart ritningar och handlingar från förrättningsmannen erhållits och skall vara färdigt till avsyning inom två / 2 / år efter det statsanslaget beviljats.

5:o / Till företagets arbetsledare och kassaman utse vi Erik Svensson och befullmäktiga vi honom:

att emottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar.

att utkvittera för statsanslagets erhållande nödiga ritningar och handlingar.

att emottaga och kvittera det statsanslag, vilket vi hava för avsikt att söka erhålla och det på oss efter förestående grunder fördela.

att noga tillse och övervaka, att arbetena utföras efter fastställt plan och inom föreskriven tid, samt

att i övrigt vidtaga alla efforderliga åtgärder för arbetenas ändamålsenliga genomförande.

6:o / Försummar någon av oss att i överensstämmelse med den fastställda planen eller inom föreskriven tid fullgöra honom enligt denna förening åliggande arbeten äga övriga sakägare, att sedan tillsägelse skett och den försumlige ej härav låter sig rätta, på dens bekostnad utföra det återstående arbetet och om så finnes

9.

nödvändigt på laglig väg indriva medlen härför.

Sålunda överenskommet försäkras:

Ödsbyn pr Anundsjö den 5 april 1922

Erik Svensson

Edvard Edvardsson.

P. Edvardsson

u Jakob Edvardsson.

K. Olsson.

Namnteckningarna bevittnas:

H. Östberg

Katarina Zackrisson.

Bilaga B.

Till Konungens Befallningshavande i

Västernorrlands län.

Undertecknade anhålla vördsamt om förordnande för Statens inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att under sommaren 1921 uppgöra plan och förslag till utdikning av vattenskadade marker uti Ödsbyns by av Anundsjö socken.

Till förslagets utförande amna vi söka bidrag ur norrländska avdikningsanslaget.

Förrättningen torde komma att omfatta c:a 15 har mark och torde kräva en tid av 2 dagar.

Närmaste telefon är hos S. Svensson, Ödsbyn.

Meddelande angående förrättningen kan ställas till hemmansägaren Erik Svensson under adr. Ödsbyn pr Bredbyn.

Ödsbyn den 20 augusti 1921

Erik Svensson

Edvard Edvardsson, Petrus Edvardsson, Jakob Edvard-

son.

Ägobeskrivning

Bilaga C.

Littera å kartan	Figur nummer	Delägares namn, olika ägoslag m. m.	A r e a l				S u m m a	
			Impediment		Annan mark			
			Har	ar	Har	ar	Har	ar
1	2	3	4	5	6			
Fc.		<u>Jakob Edvardsson.</u>						
	1	äng		06				
	2	"		22				
	3	åker		07				
	4	"		21				
	5	"		10				
	6	"		07				
	7	"		<u>41</u>		1	14	
Fa		<u>Edvard Edvardsson.</u>						
	8	åker		95				
	9	äng		29				
	10	åker		16				
	11	"		<u>13</u>		1	53	
Fb.		<u>Petrus Edvardsson.</u>						
	12	åker		36				
	13	"		45				
	14	"		19				
	15	äng		<u>34</u>		1	34	
Ca.		<u>Erik Svensson.</u>						
	16	åker		49				
	17	"		14				
	18	äng		<u>08</u>				
	19	"		03				
	20	"		02				
	21	åker		35				
	22	"		12				
	23	äng		<u>12</u>				
Överföres				1	35	4	01	

1	2	3	4	5	6
		Överfört.		1 35	4 01
	24	åker		02	
	25	äng		07	
	26	skogsmark		02	
	27	"		10	1 56
E.		<u>Kristoffer Olsson.</u>			
	28	åker		29	
	29	"		06	35
			Summa		5 92

Västerås den 19 maj 1922

Henrik Welin - Berger.

Statens o. lantbruksingenjör

GRÄVNINGSTABELL

Bilaga D.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning		Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Diket A - B - C - D.</u>							
6	-	0.60	0.30	1.80	1:1.25		A.
2	55	1.35	"	3.70	"		B. <i>tic + 4.50</i>
7	45	1.20	"	3.30	"		
8	100	1.20	"	3.30	"		
9	50	1.20	"	3.30	"		C.
10	50	1.20	"	3.30	"		
11	100	1.20	"	3.30	"		D.
	400						
<u>Rågängsdiket E - B - F.</u>							
1	-	0.80	0.30	1.90	1:1		E.
2	90	0.80	"	1.90	"		B.
3	10	1.20	"	2.70	"		
4	50	1.20	"	2.70	"		
5	20	0.80	"	1.90	"		F.
	170						
<u>Rågängsdiket H - C - G.</u>							
12	-	0.80	0.30	1.90	1:1		H.
9	100	1.20	"	2.70	"		C.
13	50	0.80	"	1.90	"		G.
	150						
<u>Diket I - K - L.</u>							
1	-	0.80	0.30	1.90	1:1		I.
2	40	0.80	"	1.90	"		
3	60	1.00	"	2.30	"		
4	30	0.80	"	1.90	"		
5	30	0.80	"	1.90	"		K.
- 16	16	0.80	"	1.90	"		
6	30	0.80	"	1.90	"		L.
	206						

Västerås den 19 maj 1922

Henrik Welin - Berger.

Statens o. lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
<u>Diket A - B - C - D.</u>										
6 - 2	55	Lera och svämjord	80	1.00	80 00					
2 - 9	195	" " "	370	1.00	370 00					
9 - 11	150	" " "	280	1.00	<u>280 00</u>				730 00	
<u>Rågängsdiket E - B - F.</u>										
1 - 2	90	Lera	108	1.00	108 00					
		Sten och grus	12	2.00	24 00					
		1 ägovägsbro vid 1 - 36			<u>80 00</u>	212 00				
2 - 5	80	Lera	92	1.00	92 00					
		sten och grus	8	2.00	<u>16 00</u>	108 00			320 00	
<u>Rågängsdiket H - C - G.</u>										
12 - 9	100	Lera	130	1.00	130 00					
		sten och grus	2	2.00	<u>4 00</u>	134 00				
9 - 13	50	Lera	60	1.00	60 00					
		sten och grus	8	2.00	16 00					
		1 ägovägsbro vid 9 - 25			<u>60 00</u>	156 00			290 00	
<u>Diket I - K - L.</u>										
1 - 5	160	stenbunden lera	160	2.00	320 00					
		1 byvägsbro vid 2			<u>80 00</u>	400 00				
5 - 5	46	stenbunden lera	40	2.00		<u>80 00</u>			480 00	
				Kronor					1820 00	
För oförutsedda utgifter m.m.										
		tillägges c:a 10 %							<u>180 00</u>	
				Kronor					2000 00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Minuskning 20% Härtill kommer:	Överfört				2000 00 400 00 1600 00
		För förslagets upprättande i två exemplar					114 17 1 714 17
				Summa kronor			2 114 17

Västerås den 19 maj 1922

Henrik Welin - Berger.

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens föreläggande har
kostnader beräknats till:

för redigeringsarbetet 1 600 kronor - öre
" förslagets upprättande 114 " 17 "

Summa 1 714 kronor 17 öre.

Stockholm den 28 februari 1923
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Kostnadsfördelningslängd.

Litt.	Ägares namn.	I n g å r m e d				Förr. kost. kronor.
		grävn. kostn. kronor	Summa kronor	Procent tal.		
1	2	3	4	5	6	
Ca.	<u>Eriks Svensson.</u>					
	Dikessträckan A - B	80 00				
	" K - L	80 00				
	1/2 Rågängsdiket E - B - F	160 00				
	" " I - K	200 00				
	Tillägges c:a 10 %	50 00	570 00	28 50	32 54	
Fb.	<u>Petrus Edvardsson.</u>					
	1/2 Dikessträckan B - C	185 00				
	" " G - C	78 00				
	" " B - E	106 00				
	Tillägges c:a 10 %	36 00	405 00	20 25	23 12	
Fa.	<u>Edvard Edvardsson.</u>					
	1/2 Dikessträckan B - C	185 00				
	" " F - B	54 00				
	" " H - C	67 00				
	Tillägges c:a 10 %	29 00	335 00	16 75	19 12	
Fc.	<u>Jakob Edvardsson.</u>					
	Dikessträckan C - D	280 00				
	1/2 " H - C	67 00				
	" " G - C	78 00				
	Tillägges c:a 10 %	45 00	470 00	23 50	26 83	
E.	<u>Kristoffer Olsson.</u>					
	1/2 Dikessträckan I - K	200 00				
	Tillägges c:a 10 %	20 00	220 00	11 00	12 56	
	Summa kronor		2000 00	100 00	114 17	

Vasterås den 19 maj 1922

Henrik Welin - Berger.

Statens o. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för verkställda undersökningar samt upprättat förslag till torrläggning av vattenskadade marker inom byn ÖDSBYN uti Anundsjö socken av Västernorrlands län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

§ 49	Originalkarta.			
	1 blad 40 x 60	7.00		
	29 fig. à 0.07	2.03		
	5.92 ha à 0.14	0.83	9.86	
	25 % av 2.86		0.71	10.57
§ 13	Arealuträkning.			
	29 fig. à 0.05	1.45		
	5.92 ha à 0.10	0.59		
§ 14	Införande i ägobeskrivningen	1.55		3.59
§ 20	Uppritning av profiler			
	Befintligt avlopp 0.400 km à 3.50	1.40		
	Nytt avlopp 0.526 " à 3.00	1.57		2.97
§ 22	Uppritning av sektioner			
	2 st. à 0.25	0.50		
	1 " à 0.15	0.15		0.65
§ 24	Hydrografisk utredning			2.00
§ 25	Förslag till vattenavlopp. grundbelopp			3.50
§ 27	Insättande av diken	1.00		
	23 cm à 0.13	0.69		1.69
§ 28	Arbetsbeskrivning			3.00
§ 29	Kostnadsberäkning 0.40 km à 2.50	1.00		
	0.526 " à 4.00	2.10		
	0.1 % av 2000.00	2.00		5.10
§ 34	Uppritning av bro			3.00
§ 41	Översiktskarta 3.00 + 1.00			4.00
§ 43	Betänkande 6 sid. à 3.00			18.00
§ 44	Undersökningar och avvägningar 1 dag			12.00
§ 44	Kostnadsfördelning 0.5 dag à 12.00			6.00
	Överföres			76.07


		Överfört	76.07
Inhäftning av handlingar			<u>1.00</u>
		Kronor	77.07
Härtill kommer för kopia av karta och avskrift av handlingar att förvaras i Kungl. Lantbruksstyrelsen.			
§ 49	Kopia av karta se ovan	9.86	
	Insättande av dike		
	1.75 + 0.05 x 23	<u>2.90</u>	12.76
§ 52	Profiler 0.400 à 6.00	2.40	
	0.526 à 5.00	2.63	
§ 52	Sektioner 0.65 + 30 %	0.85	
§ 53	Broritning 3.00 + 30 %	<u>3.90</u>	
	75 % av	9.78	7.34
§ 41	Översiktskarta		4.00
§ 55	Avskrift av handlingar		
	16 sid. à 0.75		12.00
	Inhäftning av handlingar		<u>1.00</u> 37.10
		<u>Summa kronor</u>	<u>114.17</u>

Den, med denna räkning ej åtnöjes, äger att densamma klandra genom stämning till Nättra - Nordinggrå häradsrätt inom tre månader härafter.

Vasterås den 19 maj 1922

Henrik Welin - Berger.

Statens e. lantbruksingenjör.

Betygskä till tjänstens vägnar




Att arbetena vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker inom ÖDSBYN i Anundsjö socken av Västernorrlands län, till vilket företag Kungl. Maj:t den 30 december 1922 anvisat ett anslag från norrländska avdikningsanslaget av kronor 850.00 äro påbörjade får jag härmed till bevis meddela. Västerås den 12 juni 1923

På tjänstens vägnar:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY



Godkänt den 29 dec 1924

802
D. 92 20377
Inkom till
H. Lantbruksstyrelsen
den 22 DEC. 1924

Peers

om verkstād avsynning av vattenavlednings- och av-
diknings arbetet, enligt särskilt förordnande den 25 no-
vember 1924 från Kungl. Lantbruksstyrelsen,
angående det företag, som avser tilläggning av
vattenraskade marker tillhörande byn Ödsbyn uti
Strumvåsjö socken av Västerbottens län.

Planen faststād av Kungl. Majt den 30 decemb. 1922.
Statsunderstödd anslag från norska avdikningsan-
slaget med 850 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 30
juni 1923.
Faststād arbetshöjden den 1 juli 1925.

Vid av anordnandet den 3 december 1924 verkstād
avsynning av ovan angivna arbete har det samman-
befunnits utfört i överensstämmelse med den
faststādda arbetsplanen, varför företaget i sin
helhet förordas till godkännande.

Härnär den 6 december 1924.

A. Gärden vagnar

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

1887

My dear Mr. [illegible]
I have the pleasure to inform you that
the [illegible] of the [illegible] has been
received and is now in the hands of the
proper authorities for their consideration.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
[illegible]

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
[illegible]

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
[illegible]