

31

Y 1-0487

D. 92 18024

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 20 NOV. 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 juli 1923

för "Gottne dikningsföretag", avseende torrläggning av mark inom
Gottne by i Mo socken av

VÄSTERNORRLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör H. Welin-Berger
i december 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusensjuhundrafemtio
/ 1.750:- / kronor att utgå från norrländska avdikningsanslaget, ha ^{va} undertecknad^e,
som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget, _____ under
iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade be-
stämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i arbets-
företaget vägnar åtag^a och förbind^a ^{oss.} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{oss} ~~mig~~ alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda detsamma senast den 1 juli 1926 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~jag~~^{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} ~~mig~~ till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gottne den 8/10 1923.

Jon, Andersson
Hemmansägare

J. W. Näslund
Hemmansägare

Att Hemmansägarna Jon Andersson och
J. W. Näslund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Albertsson
adress: Gottne

Johan Jansson
adress: Gottne

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juli 1923
antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 december 1924.

Carl Malmberg

Albertsson

Handwritten text at the top of the page, likely a header or title, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text in the upper left quadrant, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the upper right quadrant, possibly a name or location.

Handwritten text in the middle section of the page, possibly a paragraph or a list item.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a signature or a note.

Handwritten text in the lower left section, possibly a date or a reference.

Handwritten text in the lower left section, possibly a name or a title.

Handwritten text in the lower left section, possibly a name or a title.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a signature or a note.

Y 1-0487
Avskrift/.

Handlingar rörande 18024

GOTTNE DIKNINGSFÖRETAG

st. Lantbruksstyrelsen
uti Mo socken av Västernorrlands
län.
20 NOV 1924

Henrik Welin - Berger
Statens lantbruksingenjör.

Konungl. Maj: ts nådiga brev
den 20 juli 1923 förklarad till. ef.
föreligger vid arbetets utförande.

Hochholen den 28 augusti 1923
På Konungl. Landbruksakademien vägnar:
Albert Smith.

"Björna S.O." Översiktskarta.



"Örnsköldsvik N.O."

Skala 1:100000

Västerås 1 december 1922.

Henrik Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift

BETÄNKANDE rörande GOTTNE DIKNINGS-

FÖRETAG uti Mo socken av V Ästernorr-

lands län.

Företagets läge. Gottne by är belägen omkring 7 kilometer norr om Mo sockens kyrka och de marker, som äro föreslagna att torrläggas ligga c:a 8 kilometer nordväst om själva byn efter norra och södra stranden av Utterån samt finnas till ungefärligt läge och utsträckning angivna med gul färgbeteckning å den vidsittande översiktskartan.

Andamål och omfattning. Delar av de ingående markerna äro odlade, men undernuvarande förhållanden starkt försumpade på grund av att avloppsdiken saknas. De icke odlade markerna utgöras av ängs- och myrtrakter med jordmån av svämjordsbildningar eller tämligen väl förmultnad torvjord på botten av lera och äro dessa marker väl lämpade för odling, vartill även de även/
föreslagna arbetena avser att bereda möjlighet.

Enligt den till förslaget hörande ägobeskrivningen utgöres avdikningsområdet av:

Åker	11.85	ha.
------	-------	-----

Äng	9.70	"
-----	------	---

Myrmarker	8.95	"
-----------	------	---

<u>Tillsammans</u>	<u>30.50</u>	<u>ha.</u>
--------------------	--------------	------------

Växtligheten å myrmarkerna utgöres av carex och andra halvgräs med riklig inblandning av mossor.

Ängsmarkerna, vilka till större delen nyttjas såsom slåttermarker äro bevuxna med de vanligen förekommande fuktighetsälskande gräsen och örterna, varjämte fig. 3 a och 9 samt 15 äro bevuxna med barrträd i enstaka bestånd.

Vattenavledning och dikning. Några vattendrag av betydighet genomflyta icke själva avdikningsområdena, vilka avvattnas i den intilliggande ån den s.k. Utterån och har på grund härav de föreslagna avloppsdikeynas dimensioner huvudsakligen bestämts med hänsyn till markens avfall och beskaffenhet, samt ur odlingssynpunkt önskvärt torrläggingsdjup.

Grävningsdjupet har föreslagits till 1.00 å 1.20 meter vilket djup minskas till 0.80 meter upp mot laggarna. Bottenbredden är överallt 0.30 meter och slänt 1:1 å 1:1,25 den senare där avloppen gå genom höga bankar efter kanten av Utterån.

Brobyggnader. Inga vägar leda över de föreslagna avloppen och hava ej heller några brobyggnader ingått i planen.

Finder mot företaget. Vare sig från det allmännas eller från enskild sida kan något hinder mot företaget förefinnas, då ej några som helst allmänna intressen beröras och samtliga de sakägare som ingå i företaget eller på något sätt beröras av det-

samma ingått förening om de föreslagna arbetenas utförande.

Kostnad. Enligt det upprättade kostnadsförslaget efter en beräknat / timpenning av 0.70 kronor uppgå kostnaderna för grävningsarbetenas utförande till 3370.00 Härtill kommer förrättningskostnader samt lösen av handlingar och ritningar enligt bifogade arvodesräkning, bilaga G / kronor 145.33 eller till sammans 3515.33 kronor.

Fördelas kostnadsförslagets slutsumma på hela den i företaget ingående arealen bliver avdikningskostnaden i runt tal 115.00 kr. pr. ha.

I förslagets A pris inrymmes såväl kostnaden för själva schaktningsmassornas lösgörande och upptagande som för den uppgrävda dikesjordens undanförande minst 0.6 meter från dikeskanten, samt för anordnandet av genomstick i jordsträngarna på minst var 40 meter för ytvattnets fria lopp.

Kostnadsfördelning. Fördelningen av kostnaderna för företagets genomförande är genom den ingångna föreningen / bilaga B/ fastställd och har i enlighet med i denna förening angivna grunder den under bilaga F bifogade kostnadsfördelningslängden upprättats.

Karta och ritningar. Efter förefintlig laga skifteskarta har i skala 1 : 8000 den till förslaget hörande plankartan upprättats, varjämte begränsningskurvan inlagts angivande de

marker, som beräknas erhålla förbättrad torrläggning genom företaget. Å plankartan utmärkes åker med gul- och ängsmarker med grön färgbeteckning. samt myrmarkerna med mörkare färg.

Avtvärsektionerna med åsatta djup, bottenbredder och slänter framgår dikenas dimensioner, vilka jämväl i detalj angivas för varje avvägningsspunkt i den till förslaget hörande grävningstabellen / bilaga D /.

Till ledning och kontroll för arbetenas utförande finnes fixpunkter inhuggna i jordfasta stenar och finnes fixpunkterna angivna å plankartan genom svarta kors samt till höjd över antaget jämförelseplan å profilerna.

Arbetstid och utförande. De föreslagna arbetena torde medhållas under loppet av 3 år och skall vid utförandet iakttagas:

att grävningedjupen räknas från de invid nummerpålarna i jämnhöjd med markytan nedslagna dubbarnas överkant varvid tillses, att dubbarna icke frusit upp under tjällossningen.

att den uppkastade dikesjorden icke får läggas närmare det blivande dikets kanter än 0.6 meter och icke givas brantare slänt mot diket än dikets egen slänt.

att rensningar skola företagas så ofta behovet det påkallar, samt ras och förskjutningar genast undanskaffas.

att om broar kommer att byggas över dikenä desamma ej må så anordnas, att de verka hindrande för vattnets fria lopp.

att genomstick för ytvattnets fria avrinnande anordnas på där-
för lämpliga ställen samt minst på var 40 meter.

Vad i övrigt rör företagets utförande hänvisas till plan-
och profilritningar samt grävningstabellen, vilka handlingar
skola lända till efterrättelse med de ändringar som av Kungl.
Maj:t kunna komma att föreskrivas vid arbetsplanens faststäl-
lande.

Offentlig myndighets prövning har detta företag ej förut varit
underkastat.

Med statsmedel understödda företag i närheten. Enligt mig med-
delade uppgifter har inom Gottne by flera stycken dikningsfö-
retag utförts med hjälp av statsmedel och har även angränsande
byar såsom Hällen och Östansjö verkställt utdikningar med
statsbidrag.

Tillstyrkan. Då genom företagets utförande en del godartade
åkermarker beredas möjlighet till bättre torrläggning samt en
del ängsmarker lämpade för odling beredas möjlighet hertill, och
dikningen även torde komma att minska frostländigheten för i
närheten liggande odlade marker, får jag tillstyrka såväl fö-
retagets utförande, som dess understödjande med statsmedel till
största möjliga belopp såväl till grävningssom förrättnings-
kostnader.

Detta betänkande åtföljande handlingar.

Plan- och profilritning i ett blad.

Översiktskarta.

Ansökningshandling	Bilaga A.
Förening	" B.
Ägobeskrivning	" C.
Grävningstabell	" D.
Kostnadsförslag	" E.
Kostnadsfördelningslängd	" F.
Arvodesräkning	" G.

Västerås 1 december 1922

Henrik Welin - Berger.

Statens lantbruksingenjör.

Till

Bilaga A.

Konungens Befallningshavande i Västernorrlands län.

Härmed få undertecknade vördsamt anhålla om biträde af vederbörande statens inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att under nästkommande år 1921 uppgöra plan och förslag till utdikning af vattenskadade marker inom Gottne by af Mo socken till vilket torrläggningssföretags utförande vi

ämna söka bidrag utan återbetalningsskyldighet från norrländska avdikningsanslaget.

Förrättningen, som anses komma att omfatta undersökning af omkring 2000 meter diken, torde kräva en tid af 2 dagar.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Gottne och närmaste järnvägsstation är Gottne.

Meddelande angående förrättningen kan ställas till Kr. Näslund under adress Gottne.

Gottne den 13 dec. 1920.

M. Kallin J. Östman J. M. Näslund K. N. Näslund.

Bilaga B.

Förening.

Mellan undertecknade, sakägare i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Gottne by uti Mo socken av Västernorrlands län, har denna dag följande överenskommelse träffats:

1:o/ Förbinda vi oss verkställa de dikningsarbeten inom Gottne by, till vilka undersökningar och avvägningar verkställets av Statens e. lantbruksingenjör P. Welin - Berger i full överensstämmelse med det förslag, som av denna förrättningsman kan komma att upprättas och efter de grunder, som

av vederbörande myndighet kunna komma att fastställas vid statsanslags beviljande.

2:o/ Grunden för arbetenas utförande och framtida underhåll bliver den, att var och en gräver över sin mark och i rågång deltagar vardera rågrannen med hälften. Avloppen A - B och I-C skola dock upptagas gemensamt och skall var och en ingå i dessa avlopp i proportion till den areal, som genom desamma avvattnas och efter den kostnadsfördelningslängd, som av förrättingsmannen kommer att upprättas.

3:o/ Till arbetenas utförande överenskomma vi att gemensamt ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om anslag från norrländska avdikningsanslaget.

4:o/ Arbetena skola av oss påbörjas inom ett år efter det anslaget blivit beviljat, samt vara färdiga till avsyning inom tre år efter dess början.

5:o/ Att ombesörja arbetenas utförande och framtida underhåll utse vi såsom arbetsstyrelse Sven Andersson, Gottne och J.

W. Näslund, Gottne och befullmäktiga vi dessa:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om anslag från norrländska avdikningsanslaget till företags utförande.

att med vederbörande myndighet ingå kontrakt om arbetenas utförande.

att utkvittera och på oss fördela de anslag, som kunna bliva beviljade.

att tillse att arbetena utföras inom fastställd tid och efter den fastställda planen.

att utlösa för företaget erforderliga handlingar och kartor.

att i övrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för arbetenas snabba och ändamålsenliga genomförande.

6:o/ Försummar någon av oss att i enlighet med denna förenings eller givna föreskrifter verkställa honom åliggande arbete äger arbetsstyrelsen att sedan tillsägelse skett och den försumlige ej härav låter sig rätta, på dennes bekostnad låta verkställa det återstående arbetet och om så visar sig erforderligt, på laglig väg indriva medlen härför.

Sålunda överenskommet försäkras:

Gottne den 13 oktober 1921.

K. Näslund	4	sel.	Gottne	N:o 8
J. W. Näslund	5/16	"	"	" 6
Per Eriksson	3	"	"	" 4
Sven Andersson	7	"	"	" 3
J. Östman	2 $\frac{1}{2}$	"	"	" 7
Margret Kallin	avs. från		"	5

Förestående namnteckningar bestyrkes:

Å tjänstens vägnar:

Henrik Welin - Berger

e. Statens lantbruksingenjör,

Ägobeskrivning

Bilaga C.

Gottne Dikningsföretag uti Mo socken av Västernorrlands
län.

Littera å kartan	Figur nummer	Delägares namn, olika ägoslag m. m.	A r e a l				S u m m a	
			Impediment		Annan mark			
			Har	ar	Har	ar	Har	ar
1	2	3	4	5	6			
G.		<u>Z. Östman.</u>						
	1	åker			40			
	2	äng			20			60
Hä.		<u>J. V. Näslund och Kr. Näslund.</u>						
	3	myr			75			
	3a	äng skogbevuxen			10			
	4	äng			1 75			
	5	åker gammal odling			4 90			
	5 a	äng			50			8 10
B.		<u>Per Eriksson</u>						
	6	åker			2 30			
	7	myr			6 90			
	8	äng			1 55			
	9	" skogbevuxen			45			11 20
C.		<u>Sven Andersson.</u>						
	10	äng			2 00			
	11	åker gammal odling			3 45			
	12	äng			50			5 95
Fa.		<u>J. V. Näslund.</u>						
	13	myr						1 30
Fb.		<u>Per Kallin.</u>						
	14	äng						25
Fc.		<u>Margareta Kallin</u>						
	15	äng skogbevuxen			2 40			
	16	åker			60			3 00
Fd.		<u>A. Bergman.</u>						
	17	åker						20
Summa								30 50

Västerås i december 1922

Henrik Welin - Berger.

Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning		Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Diket A - B - G - F - E.</u>							
19	-	1.10	0.30	3.05	1:1,25		
18	40	1.10	"	3.05	"		Fix i träd + 3.92
17	30	0.75	"	2.20	"		
16	30	0.95	"	2.70	"		
15	60	2.50	"	6.55	"		
14	10	1.20	"	2.70	1:1		
13	30	1.40	"	3.10	"		
12	100	1.20	"	2.70	"		
11	80	1.20	"	2.70	"		
10	20	0.80	"	1.90	"		
9	20	0.80	"	1.90	"		
8	40	0.80	"	1.90	"		
7	60	1.00	"	2.30	"		
6	85	1.20	"	2.70	"		
5	15	1.20	"	2.70	"		
4	50	1.20	"	2.70	"		
3	50	1.20	"	2.70	"		
2	40	1.20	"	2.70	"		
1	30	0.80	"	1.90	"		
	900						
<u>Diket I - C - H.</u>							
20	-	1.05	0.30	2.95	1:1,25		
21	30	2.45	"	6.45	"		
22	35	1.50	"	3.30	1:1		
23	35	1.20	"	2.70	"		
24	100	1.20	"	2.70	"		
25	85	0.80	"	1.90	"		
	285						
<u>Diket K - D - L.</u>							
29	-	0.80	0.30	1.90	1:1		
27	85	1.00	"	2.30	"		
26	80	0.80	"	1.90	"		
	165						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning		Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Diket E - B - C - D.</u>							
1	-	0.80	0.30	1.90	1:1		
37	91	1.15	"	2.60	"		
36	60	1.20	"	2.70	"		
35	40	1.25	"	2.80	"		
14	15	1.20	"	2.70	"		
34	85	1.20	"	2.70	"		
33	100	1.20	"	2.70	"		
22	45	1.50	"	2.30	"		
31	55	1.20	"	2.70	"		
30	100	1.20	"	2.70	"		
27	100	1.00	"	2.30	"		
	791						
<u>Diket M - N - O.</u>							
12	-	0.65	0.30	1.60	1:1		
11	20	1.20	"	2.70	"		Fix 1 träd + 5.57
10	40	0.80	"	1.90	"		
9	40	0.60	"	1.50	"		
8	30	0.90	"	2.10	"		
7	40	0.80	"	1.90	"		
6	300	0.80	"	1.90	"		
5	50	0.80	"	1.90	"		
4	50	0.80	"	1.90	"		
3	20	1.00	"	2.30	"		
2	45	1.00	"	2.30	"		
1	35	1.00	"	2.30	"		
14	55	0.80	"	1.90	"		
13	35	0.80	"	1.90	"		
	490						
Västerås den december 1922							
Henrik Welin - Berger.							
Statens lantbruksingenjör.							

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
1	2	3	4	5	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Diket A - B - G - F - E.</u>								
19 - 14	170	Lera	375	0.80	300	00				
		Tillägges c:a 10 %				30	00	330	00	
14 -10	310	Lera	30	0.80	24	00				
		Myrjord	570	0.60	342	00				
		Tillägges c:a 10 %				34	00	400	00	
10 - 6	205	Lera	50	0.80	40	00				
		Myrjord	200	0.60	120	00				
		Tillägges c:a 10 %				15	00	175	00	
		Myrjord	330	0.60	198	00				
6 - 1	215	Lera	50	0.80	40	00				
		Tillägges c:a 10 %				22	00	260	00	1165 00
		<u>Diket I - C - E.</u>								
20 - 22	65	Lera	250	0.80	200	00				
		Tillägges c:a 10 %				20	00	220	00	
22 - 25	220	Lera	20	0.80	16	00				
		Myrjord	330	0.60	198	00				
		Tillägges c:a 10 %				21	00	235	00	455 00
		<u>Diket K - D - L.</u>								
29-26	165	Lera	10	0.80	8	00				
		Myrjord	160	0.60	96	00	104	00		
		Tillägges c:a 10 %					11	00	115	00
		<u>Diket E - B - C - D.</u>								
1 - 14	206	Lera och svämjord	325	0.80	260	00				
		Tillägges c:a 10 %				25	00	285	00	
14 - 22	330	Lera och svämjord	615	0.80	492	00				
		Överföres			492	00	285	00	1735	00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			492 00	285 00	1735 00
		Tillägges c:a 10 %			<u>53 00</u>	545 00	
22 -27	255	Lera och svämjord	450	0.80	360 00		
		Myrjord	10	0.60	6 00		
		Tillägges c:a 10 %			<u>34 00</u>	400 00	1230 00
		<u>Diket M - N - O.</u>					
12 -13	490	Lera	350	0.80	280 00		
		Myrjord	150	0.60	<u>90 00</u>	370 00	
		Tillägges c:a 10 %				<u>35 00</u>	405 00
		Kronor					3370 00
		Härtill kommer:					
		För förslagens upprättande i					
		två exemplar					<u>145 33</u>
		Summa kronor					<u>3515 33</u>

Västerås 1 december 1922

Henrik Welin - Berger.

Statens lantbruk sin ejör.

Vid arbetsplanens fastställande
har kostnaden beräknats till:
För redovisningsarbetet 3.370 kronor - öre
" förslagens upprättande 145 " 33 "
Summa 3.515 kronor 33 öre

Hockholmen den 28 augusti 1923
På Kungl. Lantbruksskylens vägnar:
Albert Smith.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Litt.	Ägares namn m.m.	Ingår med							
		Areal		Kronor		%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Avloppet A - B och I - C.</u>								
G.	2. Östman		60	12	20	2	22		
Fa	J.V. och Kr. Nöslund		8 00	162	70	29	56		
D.	Per Eriksson		11 20	227	70	41	40		
C.	Sven Andersson		5 95	121	00	22	00		
Fa.	J. V. Nöslund		1 30	26	40	4	80		
	Summa		27 05	550	00	100	00		
	<u>Grävnings- och förrättningskostnader.</u>								
		Kronor	Kronor	Procent	Förrätt- ningskost- nader. Kronor.				
G.	4. Östman								
	Del i avloppen A-B och I - C.	12	20						
	1/2 dikessträcka E - F	130	00	142	20	4	22	6	13
Fa	J.V. och Kr Nöslund.								
	Del i avloppen A-B och I-C	162	70						
	1/2 dikessträcka E - F	130	00						
	d:o B - G	200	00						
	d:o E - B	285	00						
	d:o F - G	175	00	952	70	28	27	41	08
D.	<u>Per Eriksson.</u>								
	Del i avloppen A - B och I-C	227	70						
	1/2 dikessträcka B - G	200	00						
	d:o B - C	545	00						
	1/2 d:o C - H	117	50	1090	20	32	35	47	01
	Överföres			2185	10	664	84	94	22

1	2	3	4	5	6
	Överfört		2185 10	64 84	94 22
C.	<u>Sven Andersson.</u>				
	Del i avloppet A-B och I-C	121 00			
	1/2 dikessträcken C - H	117 50			
	1/2 dikessträcken K - D - L	57 50			
	d:o C - D	400 00	696 00	20 65	30 01
Fa	<u>J. V. Näsland.</u>				
	Del i avloppen A-B och I - C	26 40			
	1/2 dikessträcken K - D - L	57 50	83 90	2 49	3 63
	<u>Margareta Kallin.</u>				
	Diket N - N - O		705 00	12 02	17 47
	Summa		3370 00	100 00	145 33

Västerås 1 december 1922

Henrik Welin - Berger.

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för verkställda undersökningar och avvägningar samt upprättat förslag till GÖTNE DIKNINGSFÖRETAG uti Mo socken av Väster-norrlands län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksin-genjörstaxa.

1921.	Undersökningar och avvägningar samt sammanträde 2.5 dagar à 12.00		30.00
§ 49.	Upprättande av originalkarta 1 blad		7.00
	17 fig. ma. 1.8 ha à 0.09	1.53	
	30.50 ha à 0.03	0.91	
	Tillägges 25 % av 2.44	<u>0.61</u>	3.05
§ 13.	Arealuträkning 17 fig. à 6 öre 1.02		
	30.50 ha à 2 öre	0.61	
§ 14.	Införande i ägobeskrivningen	<u>1.50</u>	3.13
§ 20.	Längdprofiler 0.5 km à 3.00	1.50	
	2.13 km. à 2.50	5.32	
§ 22	Sektioner 2 st. à 0.25	0.50	
	2 " à 0.15	<u>0.30</u>	6.62
§ 25.	Förslag till vattenavlopp		
	2.63 km. à 3.50		9.21
§ 27.	Insättande av avlopp		
	2.63 x 12.5 x 0.03	0.99	
	Grundbelopp	<u>1.00</u>	1.99
§ 28.	Arbetsbeskrivning 2 sid		5.00
§ 29	Kostnadsberäkning		
	2.13 km. à 2.50	5.32	
	0.5 " à 4.00	2.00	
	0.1 % av 3370.-	<u>3.37</u>	10.69
§ 41.	Översiktskarta 2 blad		5.00
§ 43	Betänkande 6 sid. à 3.00		18.00
§ 44.	Kostnadsfördelningslängd 1/3 dag		4.00
	Inhäftning av handlingar		<u>1.00</u>
		Kronor	104 .69.

Överfört

104.69

Härtill kommer för avskrift av handlingar och kopia av ritning att förvaras i Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv.

§ 49. Kopia av plankarta	1 blad	7.00	
17 fig. ma. 1.8 ha	a 0.09	1.53	
30.5 ha	a 0.03	0.91	
Inskättande av diken, grundb.		1.75	
2.63 x 12.5 x 0.05		<u>1.65</u>	12.84
§ 52 Kopia av profiler			
2.13 km.	a 4.00	8.52	
0.5 "	a 5.00	2.50	
§ 52:2 Sektioner	0.80 + 30 %	<u>1.04</u>	
Avgår 25 % av		12.06	9.05
§ 41. Översiktskarta			5.00
§ 55 Avskrift av handlingar			
17 sid.	a 0.75		12.75
Inhäftning av handlingar		<u>1.00</u>	<u>40.64</u>
		<u>Summa kronor</u>	<u>145.33</u>

Den, med denna räkning ej åtnöjes, äger att densamma klandra genom stämning till Sjölevad och Arnäs häradsrätt inom tre månader härfter.

Kronor ETTHUNDRAFYRATIOFEM / 145.33 / kvitteras:

Västerås den 8 december 1922


Henrik Welin - Berger.
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift
Bestyrkes i tjänstens vägnar
Henrik Welin - Berger

Att arbetena vid GOTTNE DIKNINGSFÖRETAG, avseende torr-
läggning av mark inom Gottne by uti Mo socken av Västernorr-
lands län, till vilket företag Kungl. Maj:t den 20 juli 1923
anvisat ett anslag från norrländska avdikningsanslaget utan
återbetalningsskyldighet av kronor 1.750.00, äro påbörjade
får jag härmed till bevis meddela.

Västerås den 15 november 1924

På tjänstens vägnar:


Statens lantbruksingenjör.



förslagna uppgifter
eller sammanlagt

145.33 Kr.

3.345.33 Kr.

Kostnaden c:a 95 % av den på arbetet planens
förutskattade beräknade totala kostnaden för föro-
taget.

Väby, den 25 okt. 1926.

Carl Omer

Stations- och landbruksgrejsör.



9-900
Inläm till
K. Lantbruksstyrelsen
den 4 NOV. 1926

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1926 angående ett företag, ^{bekänt} ~~som avser~~ *Gottne dik-*
ningsföretag, anseende tillläggning av mark inom Gottne by i
llo socken av

Västmanlands län

Planen fastställd den 20 juli 1923.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19.....

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1923 års anslag 1.750 kr.

lån av 19..... års odlingslånefond kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 1 december 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1926.

Förlängd arbetstid till den 19..... medgiven av

den 19.....

Vid av undertecknad den 29 sept. 1926 verkställd avsyning av ovan
angivna arbete *befanns att diket M-N-O har utförts i*
fullkomlig överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen. (Beträffande övriga delar som äro desamma
äro öfverhugade uppgiftna som äro desamma
delvis igjorda samt utförda och förklar-
ade i dessa delar. Dessa anmärkningar äro
säfskilt: i diket A-B-G-F-E staken M-N-O
ä " E-B-C-D " 1-35
ä " I-C-H hela sträcken
ä " K-D-L " "

Arbete har utförts för

ä diket M-N-O	405. - Kr.
" " A-B-G-F-E	1100. - "
" " I-C-H	400. - "
" " E-B-C-D	1200. - "
" " K-D-L	85. - "

Summa 3200. - Kr.

Antill kommit för

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

19933/26

Företag: "Gottne dikn.företag", avs. torrlägn. av mark inom Gottne by

i Mo s:n av

Västernorrlands län

Arb. plan: 20/7 23

Kontrakt: 1/12 24

Fullbordas: 1/7 26, förl. begärd till d. 1/8 27

Statsbidrag: 1.750

Lån:-

Beräkn. kostnad: 3.515:33

Tillstyrkt utbet. d. 1/12 24

av statsbidrag: 600 kr.

av-lån: kr.

Utfört arbete enligt Berner den 29 /9 1926

kr. = c:a 95 %

0.85 · 1750 = 1500
600
900

Ordf. i arb. styrelsen | Hem.äg. Sven Andersson,

Ende-intressent- | Gottne.

Rekv. är bifogad

av statsbidrag 900 kr.

Tillstyrkes till utbetalning
av-lån- kr.

Stockholm den 13/11 1926

Godkänd den 29 okt 1927

15

23

66/27

18981



Q-200
Anten till
H. Sundström
den 22 OKT. 1927

BEVIS

över verkställd ^{besiktning} ~~avsyning~~ av vattenlednings- och

avdikningsarbetet, enligt förordnande från Kungl.

Lantbruksstyrelsen den 15 juni 1927

angående det företag, som ~~avser~~ ^{benämnes}

"Gottne dikningsföretag", avseende torrläggning
av mark inom Gottne by

uti Mo socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den

20 juli 1923

Ändring däri medgiven den

Statsunderstöd:

bidrag från ^{staten} ~~statens~~ avdikningsanslaget 1750: - kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

1 december 1924,

Fastställd arbetstid till den

1 juli 1926,

Förlängd arbetstid till den

1 augusti 1927.

Vid av undertecknad

genom assistenten agronom Wihl An-
dersson den 14 oktober 1927 verkställd avgränsning av
ovan angivna arbete har öfverenskommit befunnits ut-
fört i närvarande utställning med den fastställda
arbetsplanen, varför antaget i sin helhet
finns till gerkännande.

Härnösand den 12 oktober 1927

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

BEVIS

For the purpose of the present case, the following facts are stated:

1. The defendant, John Doe, was born on January 1, 1900, at New York City.

2. He is now residing at 123 Main Street, New York City.

3. He is a single man, and has no children.

4. He is a member of the New York State Bar Association.

5. He is a resident of New York City for the past five years.

6. He is a member of the New York State Bar Association.

7. He is a member of the New York State Bar Association.

8. He is a member of the New York State Bar Association.

9. He is a member of the New York State Bar Association.

10. He is a member of the New York State Bar Association.

11. He is a member of the New York State Bar Association.

12. He is a member of the New York State Bar Association.

Witness my hand and seal this 1st day of January, 1900.

Notary Public for the State of New York.

My commission expires on the 1st day of January, 1901.

Subscribed and sworn to before me this 1st day of January, 1900.

Notary Public for the State of New York.

My commission expires on the 1st day of January, 1901.

Witness my hand and seal this 1st day of January, 1900.

Notary Public for the State of New York.